

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. Objednatele 03004207924
č. Zhotovitele 3558/2024 (AV.24007.1.160/001/INV)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Mgr. Pavlem Pacalem, starostou
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Telefon: 568 896 100

(dále jen „Objednatel“, anebo též „Zadavatel“, anebo též „stavebník“)

Zhotovitel: „PKS stavby + GEOSAN – ZS Třebíč“

Se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 11909922/0800

vedoucí společník: PKS stavby a.s.

Se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupen: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti
IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 175972792/0600
Telefon: 566 697 201
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. oddíl B, vložka 930

Společník: GEOSAN GROUP a.s.

Se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
Zastoupen: Luděk Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem,
členem představenstva
IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.;
ČSOB a.s.;
PPF banka a.s.
Číslo účtu: 6446732/0800;
117830833/0300;
2040770009/6000
Telefon: +420 246 006 111
Zapsaný v Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze sp. zn. oddíl B, vložka 12459

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

V průběhu realizace stavby vznikly na stavbě změny, které spočívají především v odpočtu poplatků za užívání veřejných ploch, odpočtu prací zajištěných objednatelem, změně povrchových úprav stávajících ocelových konstrukcí, změně barevnosti střešních plechů, nerealizování venkovního vodovodu, nerealizování tryskové injektáže a změně těžitelnosti zemin.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004207924, č. zhotovitele 3558/2024 (AV.24007.1.160/001/INV) uzavřené dne 19.03.2024 takto:

V článku IV- CENA ZA DÍLO, odst. IV.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

Cena bez DPH:	516 900 000,00 Kč
Cena změn - víceprací a méněprací bez DPH (příloha č. 1)	- 681 394,70 Kč
Cena celkem bez DPH	516 218 605,30 Kč

Slovy (cena bez DPH): pětsetšestnáctmilionůdvěstěosmnáctisícšestsetpět korun českých 30/100

Dále se smluvní strany s ohledem na důvody uvedené v čl. I tohoto dodatku dohodly **na změně předmětu a rozsahu díla vymezeného v čl. II - ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMET DÍLA, zejména odst. II.1 a II.2** smlouvy o dílo tak, že se tento mění v rozsahu víceprací a méněprací blíže specifikovaných ve změnových listech č. 1 až 7, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
5. Tento dodatek byl uzavřen elektronicky (opatřen elektronickými podpisy oprávněných osob obou stran). Současně je vyhotoven v pěti listinných stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
6. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třebíče dne 24.10.2024 svým usnesením č. 30/25/RM/2024.

Podpisy smluvních stran následují samostatně na další straně

Objednatel:

Město Třebíč

V Třebíči dne:

Zhotovitel:

PKS stavby + GEOSAN – ZS Třebíč“

Ve Žďáru nad Sázavou dne:

Mgr. Pavel Pacal
starosta

Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva PKS stavby a.s.

Ve Žďáru nad Sázavou dne:

Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti PKS stavby a.s.

V Kolíně dne:

Luděk Kostka
předseda představenstva GEOSAN GROUP a. s.

V Kolíně dne:

Ivan Havel
člen představenstva GEOSAN GROUP a. s.

Rekapitulace víceprací a méněprací: Revitalizace zimního stadionu v Třebíči

[illegible]

Původní cena díla dle základní SoD

516 900 000,00 Kč bez DPH

Hodnota prací do budoucího dodatku D1

-681 394.70 Kč bez DPH

Cena celkem po budoucím dodatku D1

516 218 605,30 Kč bez DPH

ZL č. 1	Zábory ploch/pozemku			01.07.2024
Revitalizace zimního stadionu v Třebíči				
Objekt: VRN Vedlejší rozpočtové náklady				
Objednatel:		Město Třebíč se sídlem Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč	IČO: 290629 DIČ: CZ00290629	
Zhotovitel:		PKS stavby + GEOSAN - ZS Třebíč Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.3.2024				
Popis změny:				
ZL vyčísluje odečet částky na poplatky za zvláštní užívání veřejných ploch - plochy byly a budou městem Třebíč poskytnuty zdarma.				
Rozpis ceny (bez DPH)				Celkem
odpočty:			-182 524,71	
přípočty:			1 100,00	
jiné:			0,00	
Vedlejší náklady			0,00	
Ostatní náklady			0,00	
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH				-181 424,71 CZK
tj. méněpráce				
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE		Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.				

Zábory ploch/pozemku

ZL č.01

Stavba: Revitalizace zimního stadionu v Třebíči

Objekt: VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Uchazeč: PKS stavby + GEOSAN - ZS Třebíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							-181 424,71	
							VCP	1 100,00
							MCP	-182 524,71
								-181 424,71
Ostatní								
22	VRN-12		Užívání veřejných ploch a prostranství vč. souvisejících poplatků	soubo r	-1,000	182 524,71	-182 524,71	SoD - VRN
1	R01		Poplatek za vyřízení - skutečně vynaloženo	soubo r	1,000	1 100,00	1 100,00	skutečnost + KOOP

ZL č. 2	Demontáže zajištěné uživatelem			01.07.2024
Revitalizace zimního stadionu v Třebíči				
Objekt: SO 01 Zimní stadion				
Objednatel:		Město Třebíč se sídlem Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč	IČO: 290629 DIČ: CZ00290629	
Zhotovitel:		PKS stavby + GEOSAN - ZS Třebíč Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.3.2024				
Popis změny:				
ZL vyčísluje neprováděné práce spojené s demontážemi zajištěné uživatelem.				
Rozpis ceny (bez DPH)				Celkem
odpočty:				-149 309,91
přípočty:				0,00
jiné:				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH				-149 309,91 CZK
tj. méněpráce				
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE		Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.				

Demontáže zajištěné uživatelem

ZL č.02

Stavba:

Revitalizace zimního stadionu v Třebíči

Objekt:

SO 01 Zimní stadion

Uchazeč:

PKS stavby + GEOSAN - ZS Třebíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							-149 309,91	
							0,00	
							-149 309,91	
							-149 309,91	
Ostatní								
1			Demontáž LED kostky, odpojení závěsů, odpojení elektro a datového přívodu (hala původně disponovala, 2ks vozíků s kolečky na které se LED kostka položí a je možné odvést po ploše například do rohu	kpl	-1,000	64 033,68	-64 033,68	
2			Demontáž motorů a řídicího ovládání	kpl	-1,000	6 536,77	-6 536,77	
3			Demontáž dvou přehledových kamer nad režií a pod kostkou	kpl	-1,000	5 602,95	-5 602,95	SoD - 01.04h.07
4			Demontáž, odpojení řídicího PC včetně racku v boxu časomíry, demontáž zabrankových světel, demontáž, pneumatické sirény	kpl	-1,000	22 411,79	-22 411,79	Elektronické systémy - SCORE
5			Demontáž hw pro obsluhu kostky ve stávající místnosti reže	kpl	-1,000	24 546,24	-24 546,24	
6			Uskladnění prvků určených k opětovné instalaci získaných při demontáži	kpl	-1,000	22 411,79	-22 411,79	
4			Demontáž VTV HYBRO záznamu a zdroje (Tyto prvky „rack Lan-Tec 6U, záznam VTV HYBRO, zdroj kamer“, jsou stávající prvky požadované investorem opětovné montáži pro další použití = prvky se nedodávají	ks	-1,000	1 255,56	-1 255,56	SoD - 01.04h.03
5			Demontáž SDI kamery	ks	-4,000	627,78	-2 511,12	Elektronické systémy - CCTV-Score

ZL č. 03	Povrchové úpravy stávajících OK			14.08.2024
Revitalizace zimního stadionu v Třebíči				
Objekt: SO 01 Zimní stadion				
Objednatel:		Město Třebíč se sídlem Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč	IČO: 290629 DIČ: CZ00290629	
Zhotovitel:		PKS stavby + GEOSAN - ZS Třebíč Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.3.2024				
Popis změny:				
Důvodem ZL je optimalizace skladby nátěrového systému na stav OK zjištěný po otryskání (poruchy původního pozinkování) ve vztahu na stupeň agresivity prostředí a požadovanou odolnost a trvanlivost (nad 25 let).				
Rozpis ceny (bez DPH)				Celkem
odpočty:			-2 205 531,70	
přípočty:			2 204 619,00	
jiné:			0,00	
Vedlejší náklady			0,00	
Ostatní náklady			0,00	
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH				-912,70 CZK
tj. méněpráce				
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE		Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (KD/mailly/TL)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.				

Povrchové úpravy stávajících OK**ZL č.03**

Stavba:

Revitalizace zimního stadionu v Třebíči

Objekt:

SO 01 Zimní stadion

Uchazeč:

PKS stavby + GEOSAN - ZS Třebíč

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Díl:	783	Nátěry - dle SoD				-2 205 531,70		
733	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí – 2× základní dvoukomponentní nátěrová hmota + 1× krycí/vrchní dvoukomponentní nátěrová hmota + tmelení lehce otryskaná stávající ocelová kce střechy výměra dle původní archivní dokumentace dokumentace: 8257*1 (100%)	m2	-8 257,00000	175,78	-1 451 405,00		dle SoD
	552a			8 257,00000				
736	7831811	Metalizace oprava svary apod na stávající ocelové kci : (8257)*0,1	m2	-825,70000	913,32	-754 126,70		

	var. II (zýšení tl. bariery) - výr. HEMPEL		m2	8 257,000	267,00	2 204 619,00		var. II
	Hempaprime Multi 500 - podklad (100 % ploch)-první vrstva AL (hliníkový) tl. 100 micr Hempaprime Multi 500 - podklad (100 % ploch) -druhá vrstva MIO (šedý) - tl. 180 micr Hempathane Fast Dry 55750-vrchní (100% ploch) - tl. 80 micr Celková tloušťka nátěru: 360 micr							

Náklady změnového listu**-912,70**

ZL č. 04	Změna barevnosti střešních plechů			13.08.2024
Revitalizace zimního stadionu v Třebíči				
Objekt: SO 01 Zimní stadion				
Objednatel:		Město Třebíč se sídlem Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč	IČO: 290629 DIČ: CZ00290629	
Zhotovitel:		PKS stavby + GEOSAN - ZS Třebíč Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.3.2024				
Popis změny:				
ZL vyčísluje požadavek na změnu barevnosti střešních plechů dle požadavku generálního projektanta a objednatele.				
Rozpis ceny (bez DPH)				Celkem
odpočty:				-17 270,37
přípočty:				964 658,78
jiné:				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH				947 388,41 CZK
tj. vícepráce				
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE		Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (maily, KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.				

Změna barevnosti střešních plechů

ZL č.04

Stavba: Revitalizace zimního stadionu v Třebíči

Objekt: SO 01 Zimní stadion

Uchazeč: PKS stavby + GEOSAN - ZS Třebíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							947 388,41	
							VCP 964 658,78	
							MCP -17 270,37	
trapézové plechy - střecha + viditelný obklad vnitřní (důvod: vzhled) - viz. bod 3 mailu z 12.7.2024							947 388,41	
674 B		k pol. 15484143R	profil ocelový trapézový 60/235; tl. 1,25 mm; výška vlny 61,0 mm; žárově posaluzinkováno; délka 2 - 12 m; antikondenzační provedení - příplatek za polyesterový nátěr RAL 7016 (antracit) . Antikondenzační provedení je vyloučeno.	m2	38,709	90,20	3 491,41	SoD - S01
675 B		k pol. 15484a	Profil trapézový TR 160/250x1,00mm Aluzink- příplatek za polyesterový nátěr RAL 7016 (antracit) na žárovém zinkování (Aluzink vyloučen).	m2	4 311,190	148,00	638 056,07	SoD - S01
676 B		k pol. 15484b	Profil trapézový TR 160/250x1,25mm Aluzink- příplatek za polyesterový nátěr RAL 7016 (antracit) na žárovém zinkování (Aluzink vyloučen).	m2	1 042,211	178,50	186 034,57	SoD - S01
677 B		k pol.15484c	Profil trapézový TR 150/280x0,88 mm Aluzink- příplatek za polyesterový nátěr RAL 7016 (antracit) na žárovém zinkování (Aluzink vyloučen).	m2	473,271	178,50	84 478,87	SoD - S01
678 B		k pol. 15484d	Profil trapézový TR 50/250x0,75 mm Aluzink- příplatek za polyesterový nátěr RAL 7016 (antracit) na žárovém zinkování (Aluzink vyloučen).	m2	678,259	70,50	47 818,79	SoD - S01
679 B		k pol.15484e	Profil trapézový TR 40/183x0,88mm Aluzink- příplatek za polyesterový nátěr RAL 7016 (antracit) na žárovém zinkování (Aluzink vyloučen).	m2	110,883	43,10	4 779,06	SoD - S01
odpočet antikondenzačního provedení				m2	690,81460	-25,00	-17 270,37	
k položce č. 673					652,10560			
k položce č. 674					38,709			

ZL č. 05	Venkovní vodovod			13.08.2024
Revitalizace zimního stadionu v Třebíči				
Objekt: I 12b - PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘÁDU				
Objednatel:		Město Třebíč se sídlem Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč	IČO: 290629 DIČ: CZ00290629	
Zhotovitel:		PKS stavby + GEOSAN - ZS Třebíč Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.3.2024				
Popis změny:				
ZL vyčísluje neprováděné práce na venkovním vodovodu (po dohodě se správcem VaS) s přihlédnutím k dobrému stavu stávajícího vedení. Vyčíslené sondy udávají náklady na odkrytí stávajícího vodovodu pro potvrzení stavu a zejména polohy.				
Rozpis ceny (bez DPH)				Celkem
odpočty:			-1 246 099,32	
přípočty:			29 124,15	
jiné:			0,00	
Vedlejší náklady			0,00	
Ostatní náklady			0,00	
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH				-1 216 975,17 CZK
tj. méněpráce				
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE		Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (maily, KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.				

Venkovní vodovod**ZL č.05**

Stavba:

Revitalizace zimního stadionu v Třebíči

Objekt: **I12b****PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘÁDU**

Uchazeč:

PKS stavby + GEOSAN - ZS Třebíč

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu					-1 216 975,17		
					VCP	29 124,15	
					MCP	1 246 099,32	
Díl:	1	Zemní práce	381 808,09				
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	222,600	166,12	36 978,35	SoD - I12b
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	222,600	28,71	6 391,48	SoD - I12b
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	371,000	103,50	38 397,18	SoD - I12b
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	371,000	21,50	7 977,84	SoD - I12b
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	80,400	1 238,84	99 602,35	SoD - I12b
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	118,000	94,39	11 138,51	SoD - I12b
7	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	480,000	132,92	63 802,54	
8	115101302R00	Pohotovost čerp.soustavy, do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	480,000	47,26	22 683,29	SoD - I12b
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	104,600	205,49	21 494,19	SoD - I12b
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	104,600	192,44	20 129,17	SoD - I12b
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (Celkem 20 km)	m3	1 046,000	15,49	16 200,35	SoD - I12b
12	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	104,600	20,58	2 152,91	SoD - I12b
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	104,600	333,27	34 859,93	SoD - I12b
Díl:	4	Vodorovné konstrukce	36 201,74				
14	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	24,200	1 162,91	28 142,47	SoD - I12b
15	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	1,300	3 640,53	4 732,70	SoD - I12b
16	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	8,640	385,02	3 326,57	SoD - I12b
Díl:	8	Trubní vedení	809 757,35				
17	850315121R00	Výřez nebo zkrác. potrubí litinové DN 150	kus	4,000	3 302,76	13 211,03	SoD - I12b
18	850245121R00	Výřez nebo zkrác. potrubí litinové DN 80	kus	4,000	3 038,45	12 153,81	SoD - I12b
19	85024	Vybourání LT potr do DN150	m	8,000	284,38	2 275,00	SoD - I12b
20	552	Trouba vod.tvar.lit.tlak.hrdl DN 150 mm, C64, (pok.ZNAI 400g/m2,vl.VPSC)dl.5,97m (d)	ks	23,000	17 483,29	402 115,59	SoD - I12b
21	552a	Kroužek DN 150 mm, EPDM těsnící, (d)	ks	16,000	227,50	3 640,03	SoD - I12b
22	552b	Kroužek DN 150 mm, EPDM zámkový, (d)	ks	6,000	1 289,92	7 739,50	SoD - I12b
23	851631104R00	Montáž potrubí litinového,jistěný spoj, DN 150	m	134,000	232,43	31 146,25	SoD - I12b
24	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2, (dod + mont)	m	134,000	23,63	3 166,39	SoD - I12b
25	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, (dod.+mont.)	m	134,000	14,10	1 890,07	SoD - I12b
26	MTZ-8	Chránička DN250, dl. 2,5m, vč. manžet, stř.prv.,(dod.+mont)	m	5,000	7 734,96	38 674,80	SoD - I12b
27	MTZ8	Koleno hrdl. tvar.lt tyt tt, DN150 - 22,5° (dod)	kus	1,000	4 447,60	4 447,60	SoD - I12b
28	MTZ8a	Koleno hrdl. tvar.lt tyt tt, DN150 - 30° (dod)	kus	2,000	4 549,98	9 099,96	SoD - I12b
29	MTZ8b	Tvar.- E (hrdl-přír). tvar.lt , DN150 (dod)	kus	1,000	3 459,12	3 459,12	SoD - I12b
30	MTZ8c	Tvar.- F (hrdl-hladká). tvar.lt , DN150 (dod)	kus	1,000	3 388,59	3 388,59	SoD - I12b
31	552c	Kroužek DN 150 mm, EPDM zámkový pro tvar., (d)	ks	11,000	1 271,71	13 988,85	SoD - I12b
32	85760110.RT1	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150, hrdlové, ve výkopu	kus	5,000	673,39	3 366,97	SoD - I12b
33	MTZ8d	Odb. A -T DN150/80 (hrdl-hrdl-odb.přír). tvar.lt , (dod)	kus	1,000	7 000,14	7 000,14	SoD - I12b
34	MTZ8e	Odb. A -T DN150/10 (hrdl-hrdl-odb.přír). tvar.lt , (dod)	kus	1,000	7 113,89	7 113,89	SoD - I12b
35	857701104RT1	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 150, hrdlové, ve výkopu	kus	2,000	928,63	1 857,26	SoD - I12b
36	MTZ8f	Spojka. s jistěním proti posunu na LT150, (potrubí/příruba) DN150 (dod)	kus	2,000	10 578,69	21 157,38	SoD - I12b
37	MTZ8g	Koleno přír. DN150-90°(tvar. lt), (dod)	kus	1,000	4 048,34	4 048,34	SoD - I12b
38	MTZ8h	Redukce přír. FFR DN150/80 (tvar.lit), (dod)	kus	1,000	3 140,62	3 140,62	SoD - I12b
39	MTZ8i	Trouba přímá přír.(tvar. lt) DN150-800 mm, (dod)	kus	1,000	5 407,65	5 407,65	SoD - I12b
40	MTZ8j	Koleno přír. s patkou N DN80 mm (tvar.lit), (dod)	kus	2,000	2 535,47	5 070,94	SoD - I12b
41	MTZ8k	Trouba přímá přír.(tvar. lt) DN80-1000 mm, (dod)	kus	1,000	3 140,62	3 140,62	SoD - I12b
42	MTZ8l	Trouba přímá přír.(tvar. lt) DN80-300 mm, (dod)	kus	1,000	2 476,32	2 476,32	SoD - I12b
43	857601104R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150	kus	5,000	583,24	2 916,20	SoD - I12b
44	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	4,000	409,25	1 637,01	SoD - I12b
45	5528	Tvarovka přír.s odb. T DN150/150,(tvar.lt), (dod)	kus	1,000	6 013,93	6 013,93	SoD - I12b
46	857701104R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 150	kus	1,000	928,63	928,63	SoD - I12b
47	4228	Šoupě DN 80 příruba-voda, (dod)	kus	2,000	6 063,98	12 127,96	SoD - I12b
48	4228a	Šoupě DN 150 příruba-voda, (dod)	kus	2,000	12 689,89	25 379,77	SoD - I12b
49	4228b	Souprava zemní -voda, L=1,2-1,8 m DN60-80, pro šoupě (dod)	kus	2,000	2 937,01	5 874,02	SoD - I12b

50	4228c	Souprava zemní -voda, L=1,2-1,8 m DN100-150, pro šoupě (dod)	kus	2,000	3 041,66	6 083,33	SoD - I12b
51	4228d	Poklop litinový - šoupátkový, (dod)	kus	4,000	1 478,74	5 914,95	SoD - I12b
52	4228e	Deska podkladová pod poklopy , (dod)	kus	4,000	308,83	1 235,31	SoD - I12b
53	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,000	656,57	1 313,14	SoD - I12b
54	891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	2,000	1 030,68	2 061,36	SoD - I12b
55	4228f	Hydrant podz.DN80 L1,5, dvoj.uz., (dod)	kus	2,000	23 543,85	47 087,70	SoD - I12b
56	4228g	Poklop litinový - hydrant., (dod)	kus	2,000	2 600,31	5 200,62	SoD - I12b
57	4228h	Deska podkladová pod poklopy hydr., (dod)	kus	2,000	871,32	1 742,64	SoD - I12b
58	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	293,76	587,52	SoD - I12b
59	MTZ8m	Těsnění DN80 pro přír. spoj, včet. soupr.spoj (dod)	kus	9,000	944,12	8 497,06	SoD - I12b
60	MTZ8n	Těsnění DN150 pro přír. spoj, včet. soupr. spoj.(dod)	kus	8,000	1 012,37	8 098,94	SoD - I12b
61	MTZ8o	Ochranný vodou ředitelný akrylový nátěr, modrá barva	kus	1,000	690,45	690,45	SoD - I12b
62	MTZ8p	Pasta mazací 85 kg, (dod)	kus	1,000	627,90	627,90	SoD - I12b
63	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, pokl. šoupěte	kus	4,000	1 250,73	5 002,91	SoD - I12b
64	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 200	m	134,000	22,23	2 978,84	SoD - I12b
65	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	134,000	155,45	20 830,56	SoD - I12b
66	Pol__0066	Součinnost provozovatele při odpojení, přepojení, zprovoznění a kontrole	kpl	1,000	22 749,88	22 749,88	SoD - I12b
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 332,14	
67	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	171,214	107,07	18 332,14	SoD - I12b

výkop sond:

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				29 124,15	
62	919735112R01	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	145,000	76,18	11 046,56	SoD - I11b
		sondy : 24		24,00000			
		1telefonní : 121		121,00000			
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	19,500	565,00	11 017,56	SoD 01.01.
		4 sondy (2,5 x 1,5 x 1,3)					
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,500	203,40	3 966,32	SoD 01.01.
52	40	Zednické výpomoci, (průrazy, drážky)	hod	8,000	386,71	3 093,71	SoD 01.04c

ZL č. 06	Trysková injektáž			13.08.2024
Revitalizace zimního stadionu v Třebíči				
Objekt: SO 01 Zimní stadion				
Objednatel:		Město Třebíč se sídlem Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč	IČO: 290629 DIČ: CZ00290629	
Zhotovitel:		PKS stavby + GEOSAN - ZS Třebíč Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.3.2024				
Popis změny:				
ZL vyčísluje neprováděné práce - tryskovou injektáž. Práce vzhledem k dostatečné hloubce stávajících základových k-cí zasahujících až do skalního podloží není třeba realizovat.				
Rozpis ceny (bez DPH)				Celkem
odpočty:				-735 916,50
přípočty:				0,00
jiné:				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH				-735 916,50 CZK
tj. méněpráce				
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE		Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (maily, KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.				

Trysková injektáž

ZL č.06

Stavba: Revitalizace zimního stadionu v Třebíči

Objekt: SO 01 Zimní stadion

Uchazeč: PKS stavby + GEOSAN - ZS Třebíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							-735 916,50	
VCP							0,00	
MCP							-735 916,50	
Plánované odpočty - trysková injektáž - dle sond pravděpodobně není třeba prolubovat a zpevňovat stávající základy								
Plánované odpočty - trysková injektáž							-735 916,50	
44		2826121	Trysková injektáž	m3	-65,125	11 300,06	-735 916,50	SoD - S01

ZL č. 07	Změna těžitelnosti zemních prací západní přístavby			30.08.2024
Revitalizace zimního stadionu v Třebíči				
Objekt: SO 01 Zimní stadion				
Objednatel:		Město Třebíč se sídlem Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč	IČO: 290629 DIČ: CZ00290629	
Zhotovitel:		PKS stavby + GEOSAN - ZS Třebíč Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.3.2024				
Popis změny:				
ZL vyčísluje odlišné základové poměry oproti předpokladu nalezeném při výkopu stavební jámy a základových konstrukcí. Rozsah byl potvrzen geotechnikem.				
Rozpis ceny (bez DPH)				Celkem
odpočty:				-264 335,64
přípočty:				920 091,52
jiné:				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH				655 755,88 CZK
tj. vícepráce				
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE		Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (G posudek, KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.				

Změna těžitelnosti zemních prací západní přístavby**ZL č.07**

Stavba:

Revitalizace zimního stadionu v Třebíči

Objekt:

SO 01 Zimní stadion

Uchazeč:

PKS stavby + GEOSAN - ZS Třebíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							655 755,88	
							VCP	920 091,52
							MCP	-264 335,64
Odpočet uvažované třídy těžitelnosti								-264 335,64
5	SUB	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	-277,490	325,44	-90 306,84	SoD - S01
10	SUB	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-277,490	175,15	-48 602,64	SoD - S01
11	SUB	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-2 774,900	5,65	-15 678,27	SoD - S01
13	SUB	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-277,490	395,50	-109 747,89	SoD - S01
Skutečná třída těžitelnosti							920 091,52	
		132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	50,000	1 454,00	72 700,00	RTS 24/II
		132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	61,870	1 504,00	93 052,48	RTS 24/II
		132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	165,620	3 195,00	529 155,90	RTS 24/II
		162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	277,490	359,50	99 757,66	RTS 24/II
		162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	2 774,900	5,65	15 678,19	RTS 24/II
		199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	277,490	395,50	109 747,30	RTS 24/II