



**POZNÁMKA:**

NA STŘEŠNÍ PLÁŠTI BUDE POLOŽENA PÁLENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA BOBROVKA NA ŠUPINOVÉ KLADENÍ. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE OPATŘEN PROTISNĚHOVÝM SYSTÉMEM.  
PLOCHA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ CELKEM 957 M2

**LEGENDA NAVRHOVANÝCH KONSTRUCÍ**

- S1** **SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - NÁVRH**
  - STŘEŠNÍ KRYTINA (BOBROVKA HLADKÁ) - ŠUPINOVÉ KRYTÍ
  - STŘEŠNÍ LATĚ 60/40 MM / VZDÁLENOST LATÍ 145-160 MM
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU (OŠETŘENA NÁTĚREM BOCHEMIT QB PROFI)
- S2** **SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - NÁVRH**
  - STŘEŠNÍ FÓLIE DEKPLAN 76 , TL. 2 MM
  - SEPARAČNÍ VRSTVA GEOTEXTÍLIE FILTEK V 120G/M2
  - BEDNĚNÍ PRKNA TL.24 MM
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU (OŠETŘENA NÁTĚREM BOCHEMIT QB PROFI)

**POZNÁMKA:**

- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE KOMPLET ODSTRANĚNA . NA STŘEŠNÍM PLÁŠTI BUDE PROVEDENA POKLÁDKA STŘEŠNÍ KRYTINY TONDACH (BOBROVKA - ŠUPINOVÉ KRYTÍ).
- HŘEBENY STŘECH I HŘEBENY VIKÝŘŮ BUDOU PODMAZÁNY POKRÝVAČSKOU MALTOU V BÍLÉ BARVĚ.
- OKAPNÍ SVODY A STŘEŠNÍ PODOKAPNÍ ŽLABY VČETNĚ STŘEŠNÍCH HÁKŮ BUDOU DEMONTOVÁNY. PO PROVEDENÍ OPRAVY KONSTRUKCE KROVU VČETNĚ NOVÉHO LAŤOVÁNÍ, BUDOU NOVĚ OSAZENY NOVÉ PRVKY ODVODŇOVACÍHO SYSTÉMU STŘECHY.
- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODNÉ VEDENÍ NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI BUDE DEMONTOVÁNO. PO PROVEDENÍ POKLÁDKY NOVÉ KRYTINY BUDE NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI OSAZENY NOVÉ HROMOSVODNÉ DRŽÁKY VČETNĚ NOVÉHO STŘEŠNÍHO VEDENÍ S JÍMAČI A SVODNÉHO UZEMNĚNÍ S DOPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ VÝVODY.
- CELÁ KONSTRUKCE KROVU BUDE PO PROVEDENÍ DEMONTÁŽE IMPREGNAČNĚ OŠETŘENA NÁTĚREM (NAPŘ. BOCHEMIT QB PROFI - BEZBARVÝ).
- TVARY NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ STŘECH BUDOU PO PROVEDENÍ DEMONTÁŽE KRYTINY DOPŘESNĚNY. DETAILS BUDOU DOPŘESNĚNY Z PRACOVNÍKEM NPŮ BĚHEM STAVBY.
- KONCE HŘEBENÁČŮ U NÁROŽÍ STŘECH BUDOU VYMAZÁNY POKRÝVAČSKOU MALTOU V BÍLÉ BARVĚ.
- PROSTUPY KANALIZACE, ODVĚTRÁNÍ PROSTORŮ POD STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU ŘEŠENY PROSTUPOVOU TAŠKOU KRYTINY A ODVĚTRÁVACÍHO NÁSTAVCE.
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNA BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI PRVKY VČETNĚ LEMOVÁNÍ. U VÝLEZOVÝCH OKEN BUDE JAKO VÝPLŇ OKNA PROVEDENA Z DRÁTOSKLA.
- NA STŘEŠNÍM PLÁŠTI BUDOU OSAZENY PROTISNĚHOVÝ SYSTÉM V POČTU NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY.
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VIKÝŘE (VOLSKÁ OKA) BUDOU PRO DEMONTÁŽI KRYTINY TECHNICKY POSOUZENA, ZDA JE MOŽNO DÁLE POUŽIT NEBO NAHRADIT NOVÝM KLEMPÍŘSKÝM PRVKEM V PŮVODNÍM TVARU A ROZMĚRU.
- U STŘEŠNÍCH VIKÝŘŮ BUDE PROVEDENA OPRAVA FASADNÍ OMÍTKY. VYSPRÁVKY BUDOU PROVEDENY VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU. CELÁ OBVODOVÁ ZDĚNÁ KONSTRUKCE VIKÝŘŮ BUDE NATŘENA FASADNÍ BARVOU TOTOŽNÉHO ODSTÍNU. U PROSVĚTLOVACÍCH OKEN VIKÝŘŮ BUDE PROVEDENA OPRAVA OKENNÍCH RÁMŮ. OKENNÍ RÁMY BUDOU NOVĚ NATŘENY V PŮVODNÍM ODSTÍNU OKEN.

ČÍSLO  
PARÉ

KÓTOVÁNO V MM, ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div>ATELIER <b>FABIK</b></div> <div>Janouškova 20 Třebíč 674 01 IČ: 27735761</div> <div>+420 568 84 20 84 www.fabik.cz atelier@fabik.cz</div>	
Jan Lászlo	Ing. Arnošt Fabík		
INVESTOR	ADRESA		
Město Třebíč	Karlovo nám. 104/55, 67401 Třebíč		
MÍSTO STAVBY	PARCELNÍ ČÍSLO	AKCE	
k.ú. Třebíč, Masarykovo nám. č.p. 116, Třebíč	p.č. st. 112/1		
KOMPLETNÍ VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY BUDOVY B, MĚÚ TŘEBÍČ, MASARYKOVO NÁM. Č.P.116		DATUM	Prosinec/2023
		ČÍSLO ZAKÁZKY	34/2023
		FORMÁT	2 x A4
		PROJEKT	DSP
		MĚŘÍTKO	1:75
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.2

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.2 Řez A-A