

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: **03004248824**, č. zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ
se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Milošem Hružou, místostarostou, na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče číslo 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329-711/0100
IČ 00290629, DIČ CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka Bártová
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: RENO – stavební firma s. r. o.
se sídlem Ke Spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
zastoupen Ing. Vladimírem Konvalinou, jednatelem
Bankovní spojení: ČS, a. s.
č. ú. 1523768339/0800
IČ 63497786
DIČ CZ63497786
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ing. Vladimír Konvalina, kontakt 602 758 321
(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem k této smlouvě.

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

III. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „**PŘÍSTAVBA WC KULTURNÍHO DOMU RAČEROVICE Č. P. 23**“ dle projektových podkladů pro výběr zhotovitele vypracovaných Ing. Jiřím Hnízdilem, Karlovo nám. 50, Třebíč, ČKAIT 10000123.
2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících

- s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku ze dne 25.11.2024 a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky ze dne 07.11.2024. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:
 - a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
 - b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby,
 - c) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla, to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy.
 4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou.
 5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil okolní objekty a stavby. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou.
 6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě:
Termín zahájení: 07.07.2025
Termín dokončení: nejpozději do 01.12.2025
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli.
Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.
3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti zadávací dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo postupem prací, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty může Objednatel od smlouvy odstoupit.
5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků.
6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě):
 - jestliže překážky v práci zavinil Objednatel,
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými Zhotovitelem.
7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt.

8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele.

V. Místo plnění

Místem plnění je Třebíč, Račerovice č. p. 23, pozemek p. č. st. 39, k. ú. Račerovice.

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě zadávacích podmínek předaných objednatelem a činí celkem:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč vč. DPH
Cena celkem	1.807.863,73	379.651,38	2.187.515,11

(Slovy: Dvamilionystoosmdesátsedmtisícipětsetpatnáct korun českých 11/100)

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou. Přílohou smlouvy je položkový rozpočet ze dne 25.11.2024.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce nezahrnuté do zadávací dokumentace, tzn., že Zhotovitel do ceny díla zahrnul vše nutné pro provedení díla.
4. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V obou případech musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací a poté formou písemného dodatku k této smlouvě, a to před jejich zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu.
5. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena podle rozsahu skutečně provedeného díla.
6. Objednatel neposkytuje zálohu. Veškeré řádně provedené práce budou **měsíčně fakturovány poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury**. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol. Po odsouhlasení Objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Objednatel bude hradit Zhotoviteli práce na základě měsíční fakturace do výše **90 %** z ceny díla a zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
7. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího vystavení za předpokladu, že bude Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím vystavení. Bude zaplacená dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet.
8. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti:
- označení faktury a její číslo
 - obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele
 - předmět dodávky a den jejího plnění
 - den odeslání faktury a datum její splatnosti
 - označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

- f) soupis provedených prací
- g) celkovou fakturovanou částku
- h) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list).

Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli.

Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné uznání Objednatele.

Předmět smlouvy nebude využíván k ekonomické činnosti a tak objednatel nejedná jako osoba povinná k DPH (§ 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb.). Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.

Čestné prohlášení Zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu úhrady daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“):

Zhotovitel tímto **prohlašuje a zavazuje se**, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou Objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v druhém odstavci tohoto bodu.

Smluvní strany se tímto dohodly, že Objednavatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za Zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH Objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla Zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za Zhotovitele současně Objednavatel Zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu renojaromerice@seznam.cz). Dnem provedení úhrady na cenu díla Zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek Objednavatele vůči Zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu Objednavatele na účet Zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti Zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v Třebíči, adresa Žerotínovo náměstí 17/1, 674 01 Třebíč. Zhotovitel je povinen ihned Objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč.

VII. Zákaz převodu práv ze Smlouvy

Zhotovitel nesmí jakkoli přenést nebo převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající nebo tento smluvní vztah, případně jeho část, na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) Objednatelům Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a jednom průpise. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převímacím řízení Objednateli.
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí, tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního deníku. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatelů bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna Smlouva.

IX. Staveniště a jeho zařízení

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště nejpozději dne 07.07.2025. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku V. a zadávací dokumentaci.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu.
4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet.

X. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, že se vylučuje použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
4. **Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 města Třebíč o ochraně nočního klidu a regulaci činností narušujících veřejný pořádek. Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.**
5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinít jen průkazem, že žádná škoda nevznikla.
6. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele.
7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
8. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.

9. Materiály, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro Objednatele).
10. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy.
11. Budova č. p. 23 v místní části města Třebíče Račerovicích je v majetku města Třebíče (zde Objednatele). Provozovatelem je místní část města Račerovice a zhotovitel je povinen při realizaci díla s provozovatelem spolupracovat a respektovat jeho pokyny. Kontaktní osobou je zástupkyně pro místní část v Račerovicích **Naděžda Dobešová, kontakt 568 827 247, mobil 603 287 712.**
12. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou.
13. Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu se Smlouvou, za to odpovídá Zhotovitel. Zadavatel (zde Objednatel) má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Zadavatele předložit Zadavateli seznam poddodavatelů a předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. části díla, neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Pověřil-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo prováděl sám Zhotovitel, tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené poddodavatelem, vzniknou.

XI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce **60 měsíců** (slovy: Šedesát měsíců) od data předání a převzetí díla.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **24** hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem

- k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 3 kalendářních dnů po započetí jejího odstraňování.
4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
 5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Zhotovitelem Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
 6. Oznáme-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
 7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
 8. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 3. Smlouvy; a/nebo
 - b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 3. Smlouvy; a/nebo
 - c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě (o zadání opravy třetí osobě Objednatel Zhotovitele vyrozumí a od toho dne ztrácí Zhotovitel právo na odstranění takové vady). Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
 9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
 10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a převzato. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. Při předání a převzetí díla jsou za smluvní strany oprávněny jednat osoby uvedené v čl. I Smlouvy – Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace, čímž není dotčeno právo jednat pro statutární zástupce smluvních stran.
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná

- dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatel. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatel. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
 4. V případě, že je Objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení **veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, záruční listy, doklady ke zprovoznění, doklady o funkčních zkouškách a revizích, projektovou dokumentaci skutečného provedení díla a geodetické zaměření stavby (GP)**. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
 5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu díla, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
 6. V případě, že se při přejímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zadávacími podmínkami, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.
 7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené **smluvní pokuty**. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné

- pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
 3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti zahájit odstranění reklamované vady ve stanoveném termínu a nebo se splněním jeho povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000 Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
 4. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu se poddodavatelem v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném termínu nepředloží Objednateli seznam svých poddodavatelů a nebo ke kontrole požadované smlouvy s poddodavatelem, zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
 5. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení z neuhrazené dlužné částky.
 6. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
 7. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

XIV. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně.
2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude mimo jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo
 - c) jestliže Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - d) jestliže Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu, nebo jinak postoupil nebo převedl tento smluvní vztah nebo jeho část na jinou osobu; a/nebo
 - e) jestliže Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy, a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 pracovních dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Odstoupením od Smlouvy (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě.
5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.
6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.
Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění.
Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatel a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
 - Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
 - zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
 - Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.
2. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
 3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XVI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy vždy na jedné listině (v jednom dokumentu). Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.
5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní

strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce.

6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu, která je předmětem Smlouvy, Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky malého rozsahu a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují.
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací do splnění podmínek Objednatelem, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít za obě smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv (viz odst. 10. tohoto článku).
2. Osoba (y) podepisující Smlouvu za Zhotovitele prohlašuje, že je (jsou) oprávněna (y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.
3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Oba stejnopisy mají právní sílu originálu.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.
7. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenu Zhotoviteli okamžikem, kdy se dostane do sféry vlivu Zhotovitele.
8. Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí na všech vyhotoveních této Smlouvy (viz odst. 3 tohoto článku).
9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10. Tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. Zveřejnění Smlouvy zajistí Objednatel.
11. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením č. 6/28/RM/2024 ze dne 10.12.2024.

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne:

Zhotovitel
RENO – stavební firma s. r. o.

Ing. Vladimír Konvalina
jednatel

V Třebíči dne:

Objednatel
město Třebíč

Miloš Hruža
místostarosta

Příloha č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi městem Třebíčí (Objednatelem) a společností RENO – stavební firma s. r. o., IČ 63497786, (Zhotovitelem), jejímž předmětem je zakázka „**PŘÍSTAVBA WC KULTURNÍHO DOMU RAČEROVICE Č. P. 23**“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004248824 a u Zhotovitele evidována pod číslem

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne:

Zhotovitel
RENO – stavební firma s. r. o.

Ing. Vladimír Konvalina
jednatel

V Třebíči dne:

Objednatel
město Třebíč

Miloš Hrůza
místostarosta

Výkaz výměr stavby

Stavba: **Z2318** **Kulturní dům Račerovice**

Objednatel: **Město Třebíč**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **RENO - stavební firma s.r.o.**
Ke Spravedlnosti 667
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

IČ: **63497786**

DIČ: **CZ63497786**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			885 619,64
PSV			749 137,29
MON			146 006,80
Vedlejší náklady			27 100,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 807 863,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 807 863,73 CZK
Základní DPH	21 %		379 651,38 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 187 515,00 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	přístavba WC		1 807 864	379 651	2 187 515	
1	stavební část		1 386 429	291 150	1 677 580	
2	ZTI, kanalizace		224 977	47 245	272 222	
3	vzduchotechnika		41 872	8 793	50 665	
4	vytápění		31 505	6 616	38 121	
5	elektroinstalace		98 994	20 789	119 783	
6	hromosvod		24 087	5 058	29 145	
Celkem za stavbu			1 807 864	379 651	2 187 515	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			58 515,69	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			64 175,56	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			203 269,65	11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			31 798,31	2
5	Komunikace	HSV			58 965,58	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			96 076,93	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			52 403,88	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			34 460,42	2
64	Výplně otvorů	HSV			14 013,00	1
8	Trubní vedení	HSV			29 455,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			26 005,31	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			98 640,28	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			48 323,59	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 395,19	2
711	Izolace proti vodě	PSV			28 066,91	2
712	Povlakové krytiny	PSV			10 540,60	1
713	Izolace tepelné	PSV			45 505,88	3

721	Vnitřní kanalizace	PSV		30 723,83	2
722	Vnitřní vodovod	PSV		42 384,20	2
725	Zařizovací předměty	PSV		115 414,05	6
733	Rozvod potrubí	PSV		8 705,00	0
734	Armatury	PSV		3 170,00	0
735	Otopná tělesa	PSV		9 980,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV		53 575,18	3
764	Konstrukce klempířské	PSV		63 596,53	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV		67 985,54	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV		101 406,24	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		48 145,77	3
781	Obklady keramické	PSV		100 733,24	6
783	Nátěry	PSV		6 731,77	0
784	Malby	PSV		12 472,55	1
200-5	Elektroinstalace	MON		98 994,00	5
200-6	Hromosvod	MON		24 086,80	1
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON		22 926,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		34 121,25	2
VN	Vedlejší náklady	VN		27 100,00	1
Cena celkem				1 807 863,73	100

stavební část

S:	Z2318	Kulturní dům Račerovice
O:	1	přístavba WC
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				58 515,69	
1	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ venkovní zpevněná plocha : (12,2*3,5+1,8*1,0+5,8*2,0)*0,3	m3	16,83000 16,83000	412,00	6 933,96	RTS 2023/1
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 pro přístavbu : (5,7+3,7)*0,6*(1,35-0,5) 3,6*0,4*0,25 pro rampu : 4,85*2*0,3*1,1	m3	8,35500 4,79400 0,36000 3,20100	1 390,00	11 613,45	RTS 2023/1
3	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 pro základ, pův. chodba : 3,1*0,5*0,6	m3	0,93000 0,93000	2 725,00	2 534,25	RTS 2023/1
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	26,11500	296,50	7 743,10	RTS 2023/1
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 26,115*4	m3	104,46000 104,46000	23,90	2 496,59	RTS 2023/1
6	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m na staveništní skládku : 16,83+8,355+0,93 na rozprostření po zpev. ploše : 56,0/2*0,08	m3	28,35500 26,11500 2,24000	293,00	8 308,02	RTS 2023/1
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	26,11500	499,00	13 031,39	RTS 2023/1
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním přístavba : 4,5*5,8+1,8*4,8 venkovní zpevněná plocha : 12,2*3,5+1,8*1,0+5,8*2,0	m2	90,84000 34,74000 56,10000	15,80	1 435,27	RTS 2023/1
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 1,7*9,285	t	15,78450 15,78450	280,00	4 419,66	individuální
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				64 175,56	
10	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm 3,6*(1,4+3,4)*0,2	m3	3,45600 3,45600	1 956,00	6 759,94	RTS 2023/1
11	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného mezi základ. pásy : 3,6*(1,4+3,4)*0,1 pod základ pásy : (5,7+4,5)*0,6*0,1	m3	2,34000 1,72800 0,61200	1 314,00	3 074,76	RTS 2023/1
12	274313611R00	Beton základových pásů prostý C 16/20 pod přístavbu : (5,8+3,6)*0,55*(1,35-0,15) 3,6*0,4*(0,75-0,15) pod rampu : 4,85*2*0,3*1,3 uvnitř : 3,1*0,4*(0,75-0,15)	m3	11,59500 6,20400 0,86400 3,78300 0,74400	3 099,00	35 932,91	RTS 2023/1
13	274351215R00	Bedněná stěn základových pásů - zřízení pod přístavbu : (5,8+3,6)*2*(0,5-0,15) 3,6*2*(0,5-0,15) pod rampu : 4,85*2*2*(0,5-0,15) uvnitř : 3,1*0,5	m2	17,44000 6,58000 2,52000 6,79000 1,55000	739,00	12 888,16	RTS 2023/1
14	274351216R00	Bedněná stěn základových pásů - odstranění	m2	17,44000	151,00	2 633,44	RTS 2023/1
15	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie venkovní zpevněná plocha : 12,2*3,5+1,8*1,0+5,8*2,0	m2	56,10000 56,10000	22,70	1 273,47	RTS 2023/1
16	69366202	Geotextilie 300g/m2 venkovní zpevněná plocha : (12,2*3,5+1,8*1,0+5,8*2,0)*1,15	m2	64,51500 64,51500	25,00	1 612,88	individuální
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				203 269,65	
17	311237614R00	Zdivo z cihel pálených př. děr. P10 s výplní dutin min. vátou tl. 40 cm na lep. maltu (5,8+4,6-0,4)*3,0-0,55*0,9*3-1,0*2,0 5,8*1,0/2	m2	29,41500 26,51500 2,90000	3 999,00	117 630,59	RTS 2023/1
18	317998117R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 120 mm 1,0+1,25*2	m	3,50000 3,50000	194,50	680,75	RTS 2023/1
19	317121025R00	Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 105 cm výpis, ozn. 1 : 12	kus	12,00000 12,00000	141,50	1 698,00	RTS 2023/1

S:	Z2318	Kulturní dům Račerovice
O:	1	přístavba WC
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová úroveň
20	317121026R00	Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 180 cm výpis, ozn. 2 a 3 : 4+4	kus	8,00000 8,00000	169,50	1 356,00	RTS 2023/1
21	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 výpis, ozn. 4 a 5 : 0,022*(2,0*3+1,8*3) výpis, ozn. 6 a 7 : 0,018*(1,4+1,2*4)	t	0,36240 0,25080 0,11180	11 850,00	4 294,44	RTS 2023/1
22	319201319R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm po odbourání zdiva : m.101 : 0,6*2,0*2 m.102 : 0,4*2,0*4+0,3*2,7 sklad : 0,7*2,9*2	m2	10,47000 2,40000 4,01000 4,06000	557,00	5 831,79	RTS 2023/1
23	331231116RT2	Zdvo pilířů cihelné na MC 10, s použitím suché maltové směsi m.101 : 0,6*0,25*3,0	m3	0,45000 0,45000	9 710,00	4 369,50	RTS 2023/1
24	340238211RT2	Zazdivka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm, s použitím suché maltové směsi sklad nade dveřmi : 1,0*0,8+2,0*0,3	m2	1,40000 1,40000	941,00	1 317,40	RTS 2023/1
25	340238212RT2	Zazdivka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi m.102-105 : 0,6*0,9	m2	0,54000 0,54000	1 469,00	793,26	RTS 2023/1
26	342247123R00	Příčky z cihel pálených příčně děr. P10 na MC 10 tl. 11,5 cm (2,1+2,15)*3,0	m2	12,75000 12,75000	1 002,00	12 775,50	RTS 2023/1
27	342247133R00	Příčky z cihel pálených příčně děr. P10 na MC 10 tl. 14 cm (3,9+3,1-0,6)*4,25 -(2*0,8+0,9)*2,0	m2	22,20000 27,20000 -5,00000	1 059,00	23 509,80	RTS 2023/1
28	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi m.101 : 0,15*1,5*2+0,15*1,2 m.102 : 0,15*3,2	m2	1,11000 0,63000 0,48000	1 349,00	1 497,39	RTS 2023/1
29	349231821RT2	Přízdívka ostění z cihel, kapsy do 30 cm, s použitím suché maltové směsi m.102 : 0,3*1,7	m2	0,51000 0,51000	2 870,00	1 463,70	RTS 2023/1
30	342247119R00	Příčky z cihel pálených příčně děr. P10 na MC 10 tl. 80 mm m.103-104 : 0,6*3,0	m2	1,80000 1,80000	915,00	1 647,00	RTS 2023/1
31	13380530R	Tyč průřezu I 160, jakost oceli 11373 výpis, ozn. 6 a 7 : 0,018*(1,5+6,0)	t	0,13500 0,13500	36 120,00	4 876,20	individuální
32	13480810R	Tyč průřezu I 180, jakost oceli 11373 výpis, ozn. 4 a 5 : 0,022*(2,0*3+1,8*3)*1,08	t	0,27086 0,27086	36 900,00	9 994,73	individuální
33	593407950R	Překlad keramický vysoký 70x238x1000 mm	kus	12,00000	417,80	5 013,60	individuální
34	593407951R	Překlad keramický vysoký 70x238x1250 mm	kus	8,00000	565,00	4 520,00	individuální
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				31 798,31	
35	413231211R00	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřezu do 200 cm2 trámy 100x180 : 6	kus	6,00000 6,00000	261,50	1 569,00	RTS 2023/1
36	416026124R00	Podhled SDK, ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 12,5mm m.102 - 105 : 9,94+6,81+3,24+3,91	m2	23,90000 23,90000	910,00	21 749,00	RTS 2023/1
37	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 (5,8+4,6-0,4)*0,25*0,25	m3	0,62500 0,62500	4 515,00	2 821,88	RTS 2023/1
38	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení (5,8+4,6-0,4)*0,25*2	m2	5,00000 5,00000	481,00	2 405,00	RTS 2023/1
39	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	5,00000	117,50	587,50	RTS 2023/1
40	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) podélná výztuž : (5,8+4,6)*4*0,0004 třmínky : 50*1,0*0,0009	t	0,06164 0,01664 0,04500	43 250,00	2 665,93	RTS 2023/1
Díl: 5		Komunikace				58 965,58	
41	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	56,10000	219,00	12 285,90	RTS 2023/1

S:	Z2318	Kulturní dům Račerovice
O:	1	přístavba WC
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová úroveň
42	181006111R00	venkovní zpevněná plocha : 12,2*3,5+1,8*1,0+5,8*2,0 Rozprostření zeminy v rovině	m2	56,10000	6,90	387,09	RTS 2023/1
43	564211111RXX	venkovní zpevněná plocha : 12,2*3,5+1,8*1,0+5,8*2,0 Podklad ze směsi šterkopísku a kompostu tl 40 mm	m2	56,10000	52,40	3 380,59	RTS 2023/1
44	596921111R00	venkovní zpevněná plocha : (12,2*3,5+1,8*1,0+5,8*2,0)*1,15 Kladení bet. veget. dlaždic, lože 30 mm, pl. do 50 mm	m2	64,51500	320,00	17 952,00	RTS 2023/1
45	59248302	venkovní zpevněná plocha : 12,2*3,5+1,8*1,0+5,8*2,0 Dlažba betonová zatravnňovací 600 x 400 x 80 mm šedá	kus	56,10000	104,00	24 960,00	individuální
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				96 076,93	
46	602011112R00	Omítka jádrová stěn ručně pod keramické obklady : m. 102 : (3,2+3,3)*2*1,5-0,8*1,5+0,6*1,5*2 (0,6+0,9)*2*0,4 (0,6+0,9)*2*0,4*2-0,6*0,9*2 1,5*0,3*2 m. 103 a 104 : (2,1+1,65+2,6+1,3+0,65+0,15)*2*1,5- 0,8*1,5 -1,8*1,5 m. 105 : (2,15+1,8)*2*1,5-0,9*1,5 -1,9*1,5	m2	52,62000	313,00	16 470,06	RTS 2023/1
47	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okna : 0,6*0,9*5 ocelové zárubně : 1,0*2,0*5 chodba - dveře : 1,0*2,0+1,5*2,0 ostatní předměty a konstrukce : 10,0	m2	27,70000	59,00	1 634,30	RTS 2023/1
48	611403399RT2	Hrubá výplň rýh maltou ve stropech, s použitím suché maltové směsi	m2	0,99000	826,00	817,74	RTS 2023/1
49	611425631RT2	m. 102 po zbourané zdi . 3,3*0,3		0,99000			
49	611425631RT2	Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou, s použitím suché maltové směsi	m2	0,99000	1 682,00	1 665,18	RTS 2023/1
50	612401191R00	m. 102 po zbourané zdi : 3,3*0,3		0,99000			
50	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 v místě zhlaví stropních trámů : 6	kus	6,00000	147,00	882,00	RTS 2023/1
51	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod., s použitím suché maltové směsi kolem dveřních zárubní : exteriér, vstup : 1,0+2,0*2 m. 101 . (1,0+2*2,0)*5 sklad : 1,0+2*2,0	m	53,00000	118,50	6 280,50	RTS 2023/1
52	612421637R00	kolem nových oken : m. 103 . (0,6+0,9)*2*3*2		18,00000			
52	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková na novém zdivu : m. 101 : (3,9+0,55+3,1)*4,0 1,5*4,0-0,9*2,1 1,2*2,9-0,9*2,0 m. 102 : 1,7*0,7 m. 103 a 104 : (3,75+2,6+1,3+0,8)*2*(2,7-1,5) m. 105 : (2,15+1,8)*2*(2,7-1,5) sklad : 1,2*2,9-0,9*2,0	m2	58,62000	499,00	34 241,38	RTS 2023/1
53	612421311R00	Oprava vápen. omítek stěn do 30 % pl. - hrubých pův. WC muži i ženy nad keram. obklady : (3,2- 0,3+3,3*2)*(2,7-1,5)	m2	11,40000	152,50	1 738,50	RTS 2023/1
54	612421411R00	Oprava vápen. omítek stěn do 50 % pl. - hrubých	m2	20,05000	230,50	4 621,53	RTS 2023/1

S:	Z2318	Kulturní dům Račerovice
O:	1	přístavba WC
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová úroveň
		původní obvodová zeď - m.103 - 105 : 5,55*3,0-2*1,8*1,5		11,25000			
55	612425931R00	původní obv.zeď, m.101 : 3,9*3,0-1,0*2,9		8,80000			
		Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	8,53000	800,00	6 824,00	RTS 2023/1
		m.101 - sklad : (1,2+2,9*2)*1,0		7,00000			
		m.101 - ext. : (0,9+2,1*2)*0,3		1,53000			
56	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi	m2	31,45000	245,00	7 705,25	RTS 2023/1
		pův. WC muži i ženy nad keram. obklady : (3,2-0,3+3,3*2)*(2,7-1,5)		11,40000			
		původní obvodová zeď - m.103 - 105 : 5,55*3,0-2*1,8*1,5		11,25000			
		původní obv.zeď, m.101 : 3,9*3,0-1,0*2,9		8,80000			
57	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím pod keramické obklady :	m2	58,17000	200,50	11 663,09	RTS 2023/1
		m.102 : (3,2+3,3)*2*1,5-0,8*1,5+0,6*1,5*2		20,10000			
		(0,6+0,9)*2*0,4		1,20000			
		(0,6+0,9)*2*0,4*2-0,6*0,9*2		1,32000			
		1,5*0,3*2		0,90000			
		m.103 a 104 : (2,1+1,65+2,6+1,3+0,65+0,15)*2*1,5-0,8*1,5		24,15000			
		m.105 : (2,15+1,8)*2*1,5-0,9*1,5		10,50000			
58	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabić.pleťvem a postřik MC	m2	4,10000	374,00	1 533,40	RTS 2023/1
		m.101 : 1,5*1,0		1,50000			
		m.102 : (0,9+1,7)*1,0		2,60000			
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				52 403,88	
59	602011184R00	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová barevná Cemix	m2	1,95000	386,00	752,70	RTS 2023/1
		zatepl. systém, sokl : 1,95		1,95000			
60	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	4,16000	59,40	247,10	RTS 2023/1
		1,0*2,0+0,6*0,9*4		4,16000			
61	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	10,53000	146,00	1 537,38	RTS 2023/1
		pod zatepl. systém : 3,9*2,7		10,53000			
62	622311524RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1,95000	1 479,00	2 884,05	RTS 2023/1
		3,9*0,5		1,95000			
63	622311734R00	Zatepl.systém, fasáda, miner.desky tl. 140 mm	m2	9,45000	2 150,00	20 317,50	RTS 2023/1
		3,9*2,7-2*0,6*0,9		9,45000			
64	622311753R00	Zatepl.systém, ostění, miner.desky tl. 30 mm, včetně lišt	m2	1,80000	2 695,00	4 851,00	RTS 2023/1
		(0,6+0,9)*2*0,3*2		1,80000			
65	622311041R00	Zakládací sada, zakládací+okapní profil PVC	m	3,90000	372,50	1 452,75	RTS 2023/1
66	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	38,12000	525,00	20 013,00	RTS 2023/1
		SV : 5,0*3,5		17,50000			
		SZ : 5,8*(3,5+4,3)/2-1,0*2,0		20,62000			
67	629451111R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm	m	5,20000	67,00	348,40	RTS 2023/1
		pod parapetní plechy : 1,8		1,80000			
		zateplovací systém : 3,4		3,40000			
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				34 460,42	
68	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,43400	4 250,00	6 094,50	RTS 2023/1
		m.102 - 105 : (9,94+6,81+3,24+3,91)*0,06		1,43400			
69	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	0,86500	3 990,00	3 451,35	RTS 2023/1
		okapový chodníček : (1,0+12,6+3,7)*0,5*0,1		0,86500			
70	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	2,60100	3 890,00	10 117,89	RTS 2023/1
		uvnitř : 3,6*(1,4+3,4)*0,1		1,72800			
		rampa : (3,0+1,85)*1,8*0,1		0,87300			
71	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	1,22220	4 125,00	5 041,58	RTS 2023/1
		rampa : (3,0+1,85)*1,8*0,14		1,22220			

S:	Z2318	Kulturní dům Račerovice
O:	1	přístavba WC
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová úroveň
72	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m.101 : 3,2*0,2*0,2+1,5*0,6*0,1 m.102 : 2,85*0,3*0,2 sklad : 1,2*0,7*0,1	m3	0,47300 0,21800 0,17100 0,08400	5 355,00	2 532,92	RTS 2023/1
73	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení okapový chodníček : (1,0+12,6+3,7+0,5)*0,2	m2	3,56000 3,56000	388,00	1 381,28	RTS 2023/1
74	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	3,56000	121,00	430,76	RTS 2023/1
75	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari uvnitř : 3,6*(1,4+3,4)*0,004 rampa : (3,0+1,85)*1,8*0,004	t	0,10404 0,06912 0,03492	36 550,00	3 802,66	RTS 2023/1
76	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující okapový chodníček : (1,0+12,6+3,7)*0,5*0,1	m3	0,86500 0,86500	1 515,00	1 310,48	RTS 2023/1
77	63131-9291 R00	Úprava (zdrsnění) čerstvého betonového povrchu ocelovým kartáčem rampa : 3,0*1,8	m2	5,40000 5,40000	55,00	297,00	RTS 2023/1
Díl: 64		Výplně otvorů				14 013,00	
78	641954211R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	661,00	1 983,00	RTS 2023/1
79	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 ocelové zárubně : 4 součást posouvaných vchodových dveří : 1	kus	5,00000 4,00000 1,00000	1 054,00	5 270,00	RTS 2023/1
80	55330319R	Zárubeň ocelová 800x1970x110 mm, pro klasické zdění	kus	2,00000	1 690,00	3 380,00	individuální
81	55330321R	Zárubeň ocelová 900x1970x110 mm, pro klasické zdění	kus	2,00000	1 690,00	3 380,00	individuální
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				26 005,31	
82	941941051R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m (10,0+6,0)*4,0	m2	64,00000 64,00000	89,10	5 702,40	RTS 2023/1
83	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	64,00000	64,10	4 102,40	RTS 2023/1
84	941941851R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	64,00000	79,50	5 088,00	RTS 2023/1
85	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro vytvoření drážek pro ocel. nosníky : pův. WC muži : 2,0*1,0 pův. WC ženy : 2,0*1,0 pův. chodba : 4,0*1,0+1,5*1,0*2 pro úpravu venkovní omítky (m.105 a 103) : 6,0*1,0*2 pro osazování keram. překladů : 2,0*1,0*(3+2+1) pro osazování valcovaných nosníků : 1,0*(2,0+1,5+1,5) pro omítky stěn : m. 102 až 105 : 9,94+6,81+3,24+3,91	m2	63,90000 2,00000 2,00000 7,00000 12,00000 12,00000 5,00000 23,90000	99,00	6 326,10	RTS 2023/1
86	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m.101 : 11,31	m2	11,31000 11,31000	211,00	2 386,41	RTS 2023/1
87	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	64,00000	16,90	1 081,60	RTS 2023/1
88	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	64,00000	10,60	678,40	RTS 2023/1
89	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	64,00000	10,00	640,00	RTS 2023/1
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				90 640,28	
90	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 8,0*5,8	m2	46,40000 46,40000	142,00	6 588,80	RTS 2023/1
91	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod. rampa : 3,0*2+1,85	m	7,85000 7,85000	447,50	3 512,88	RTS 2023/1
92	953941411R00	Osazení železných ventilací o ploše do 0,10 m2 větrací mřížky, pohled SZ : 8	kus	8,00000 8,00000	459,00	3 672,00	RTS 2023/1
93	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule kotvení kabin WC : 7+5	kus	12,00000 12,00000	147,50	1 770,00	RTS 2023/1
94	953981302R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 90 mm, M10 kotvení kabin WC : 3*3*2	kus	18,00000 18,00000	90,40	1 627,20	RTS 2023/1

S:	Z2318	Kulturní dům Račerovice
O:	1	přístavba WC
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová úroveň
95	953981303R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12 rozšíření pilířku ze strany pův.chodby : 2*4*2,5	kus	20,00000 20,00000	143,00	2 860,00	RTS 2023/1
96	725114926RXX	Přefezání šroubu závitové tyče : 18+20	kus	38,00000 38,00000	62,00	2 356,00	individuální
97	28300990	větrací mřížka plastová kulatá D 75 mm	kus	8,00000	125,00	1 000,00	individuální
98	31179126R	Tyč závitová M10 dl. 1 m kotvení kabin WC : 6	kus	6,00000 6,00000	16,40	98,40	individuální
99	31179128R	Tyč závitová M12 dl. 1 m	kus	10,00000	43,00	430,00	individuální
100	5539900101	Zábradlí z nerezové oceli s madlem pro vozíčkáře (9) : 1,85+3,0*2	m	7,85000 7,85000	8 500,00	66 725,00	individuální
Díl:	96	Bourání konstrukcí				48 323,59	
101	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC zeď mezi WC muži a WC ženy : 2,85*3,0*0,3 WC muži - chodba : 1,0*3,0*0,3 do stávajícího skladu : 1,2*1,2*0,7	m3	4,47300 2,56500 0,90000 1,00800	760,00	3 399,48	RTS 2023/1
102	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových venkovní před vstupem : 1,6*2	m	3,20000 3,20000	290,00	928,00	RTS 2023/1
103	965048541R00	Frézování betonových povrchů do tl. 30 mm po odstranění dlažby :	m2	13,75000	164,00	2 255,00	RTS 2023/1
		pův. WC muži : 5,34		5,34000			
		pův. WC ženy : 2,98		2,98000			
		pův. chodba : 5,43		5,43000			
104	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 pův. WC muži : 5,34 pův. WC ženy : 2,98 pův. chodba : 5,43	m2	13,75000 5,34000 2,98000 5,43000	78,50	1 079,38	RTS 2023/1
105	967031734R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm pův. WC ženy : 0,4*2,5 pův. chodba - ext. : 0,55*2,0*2	m2	3,20000 1,00000 2,20000	510,00	1 632,00	RTS 2023/1
106	968061125R00	Vývěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 vstupní : 1 pův. WC muži : 1 pův. WC ženy : 1	kus	3,00000 1,00000 1,00000 1,00000	20,80	62,40	RTS 2023/1
107	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 pův. WC muži : 0,6*0,9	m2	0,54000 0,54000	508,00	274,32	RTS 2023/1
108	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 stávající sklad : 1,2*1,8	m2	2,16000 2,16000	311,50	672,84	RTS 2023/1
109	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 vstup : 1,0*2,4	m2	2,40000 2,40000	292,00	700,80	RTS 2023/1
110	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 pův. WC muži : 0,7*2,0 pův. WC ženy : 0,7*2,0	m2	2,80000 1,40000 1,40000	365,00	1 022,00	RTS 2023/1
111	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních pův. WC muži : (1,05+1,2)*2,0 pův. WC ženy : 1,05*2,0	m2	6,60000 4,50000 2,10000	165,00	1 089,00	RTS 2023/1
112	968095002R00	Bourání parapetů š. do 50 cm pův. WC muži : 0,6 sklad : 1,2	m	1,80000 0,60000 1,20000	55,50	99,90	RTS 2023/1
113	970241200R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm v místě rozšíření základu (pův. chodba) : 3,1+0,5*2	m	4,10000 4,10000	999,00	4 095,90	RTS 2023/1
114	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm pro osazení nosných trámů : 6	kus	6,00000 6,00000	247,00	1 482,00	RTS 2023/1
115	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm m.103-105 : 3,0	m	7,00000 3,00000	107,50	752,50	RTS 2023/1

S:	Z2318	Kulturní dům Račerovice
O:	1	přístavba WC
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová úroveň
116	973031813R00	sklad : 2,0*2 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm mezi pův. WC muži a chodbou : 2,5 m.105 : 3,0	m	4,00000 5,50000 2,50000 3,00000	174,50	959,75	RTS 2023/1
117	973031825R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm nové obvodové zdivo do stávajícího : 3,5*2	m	7,00000 7,00000	253,00	1 771,00	RTS 2023/1
118	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm pův. WC muži : 2,1*3 pův. WC ženy : 1,3*3 pův. chodba : 1,9*4	m	17,80000 6,30000 3,90000 7,60000	318,00	5 660,40	RTS 2023/1
119	974042587R00	Vysekání rýh betonová podlaha hl.25 cm š.30 cm v místě rozšíření základu (pův. chodba) : 3,1	m	3,10000 3,10000	945,00	2 929,50	RTS 2023/1
120	974042589R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 25 cm na š. 50 cm : 3,1*2	m	6,20000 6,20000	232,00	1 438,40	RTS 2023/1
121	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % pův. WC muži i ženy nad keram. obklady : (3,2- 0,3+3,3*2)*(2,7-1,5)	m2	11,40000 11,40000	33,30	379,62	RTS 2023/1
122	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % ostění bouraných dveří : původní chodba : (1,0+2,0*2)*0,55 pův. WC muži i ženy : (0,7+2,0*2)*0,35*2 ostění bouraných oken : pův. WC muži : (0,6+0,9*2)*0,55 sklad : (1,2+1,8*2)*0,7 sklad pod bouraným oknem : 1,2*1,1	m2	12,04000 2,75000 3,29000 1,32000 3,36000 1,32000	108,00	1 300,32	RTS 2023/1
123	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 50 % původní obv.zedř, m.101 : 3,9*3,0-1,0*2,9 původní obvodová zeď - m.103 - 105 : 5,55*3,0-2*1,8*1,5	m2	20,05000 8,80000 11,25000	59,00	1 182,95	RTS 2023/1
124	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 100 % sklad - pod bouraným oknem : 1,2*1,5 v místě keramických obkladů : m.103 : 1,8*1,5 m.105 : 1,8*1,5	m2	7,20000 1,80000 2,70000 2,70000	125,00	900,00	RTS 2023/1
125	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% pod keramickými obklady : pův. WC muži : (1,9+2,85)*2*1,5-0,6*1,5 pův. WC ženy : (1,05+2,85)*2*1,5-0,6*1,5	m2	24,15000 13,35000 10,80000	278,50	6 725,78	RTS 2023/1
126	978059531R00	Odsékání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 pův. WC muži : (1,9+2,85)*2*1,5-0,6*1,5 pův. WC ženy : (1,05+2,85)*2*1,5-0,6*1,5	m2	24,15000 13,35000 10,80000	229,00	5 530,35	RTS 2023/1
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				35 395,19	
127	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	128,70979	275,00	35 395,19	RTS 2023/1
Díl:	711	Izolace proti vodě				28 066,91	
128	711471051R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volné 4,5*5,8	m2	26,10000 26,10000	208,00	5 428,80	RTS 2023/1
129	711491271R00	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá 4,5*5,8	m2	26,10000 26,10000	99,20	2 589,12	RTS 2023/1
130	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	26,10000	123,00	3 210,30	RTS 2023/1
131	711823121RT6	Montáž nopové fólie svislé, včetně dodávky fólie (4,6+5,8)*1,2	m2	12,48000 12,48000	305,00	3 806,40	RTS 2023/1
132	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty 4,6+5,8	m	10,40000 10,40000	221,00	2 298,40	RTS 2023/1
133	28322028R	Fólie proti vodě zemní tl. 1.5 mm	m2	30,01500	239,50	7 188,59	individuální

S:	Z2318	Kulturní dům Račerovice
O:	1	přístavba WC
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová úroveň
134	69366198R	26,1*1,15 Geotextilie 300 g/m ² š. 200cm 100% PP	m2	30,01500 60,03000	58,80	3 529,76	individuální
135	998711101R00	4,5*5,8*2*1,15 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,10222	152,00	15,54	RTS 2023/1
Díl: 712		Povlakové krytiny				10 540,60	
136	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad textilie	m2	25,00000	57,40	1 435,00	RTS 2023/1
		pod plechovou krytinu na bednění : 25,0		25,00000			
137	693911000	Izolační polypropylenová separační rohož	m2	33,60000	271,00	9 105,60	individuální
		1,4*6,0*4		33,60000			
Díl: 713		Izolace tepelné				44 855,88	
138	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	52,44000	51,70	2 711,15	RTS 2023/1
		(3,8+1,9)*4,6*2		52,44000			
139	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	23,90000	46,00	1 099,40	RTS 2023/1
		m.102 - 105 : 9,94+6,81+3,24+3,91		23,90000			
140	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	15,10500	211,00	3 187,16	RTS 2023/1
		stěny zákl. pasů : (4,6+5,8)*1,2		12,48000			
		v úrovni věnce : (6,0+4,5)*0,25		2,62500			
141	713191100R00	Položení separační fólie	m2	52,44000	40,20	2 108,09	RTS 2023/1
		stropní kce : (3,8+1,9)*4,6*2		52,44000			
142	283754905R	Deska polystyrenová podlahová tl. 100 mm	m2	26,29000	320,00	8 412,80	individuální
		ztratné 10% : 23,9*1,1		26,29000			
143	283754905R1	Deska polystyrenová XPS tl. 100 mm	m2	13,72800	320,00	4 392,96	individuální
		ztratné 10% : 12,48*1,1		13,72800			
144	2837593900R	Deska polystyrenová tl.120 mm	m2	3,00000	238,50	715,50	individuální
		v úrovni věnce : (6,0+4,5)*0,25*1,1		2,88750			
		dorovnání : 0,1125		0,11250			
145	63140117R	Deska minerální vlákno tl. 140 mm	m2	28,84200	315,00	9 085,23	individuální
		(3,8+1,9)*4,6*1,1		28,84200			
146	63140118R	Deska minerální vlákno tl. 160 mm	m2	28,84200	379,00	10 931,12	individuální
147	67352317.AR	Fólie podstřešní difúzní š. 1,5 m	m2	37,20000	22,30	829,56	individuální
148	67352326R	Parozábrana š. 1,5 m	m2	37,20000	24,40	907,68	individuální
		1,5*6,2*4		37,20000			
149	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,44168	1 076,00	475,23	RTS 2023/1
Díl: 762		Konstrukce tesafské				53 575,18	
150	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2	20,00000	51,60	1 032,00	RTS 2023/1
		protiprašné opatření ve stávajícím skladu :		20,00000			
		4,0*2,5+2,0*2,5*2					
151	762193912R00	Zabednění otvorů stěn 1stranně deskami do pl.4 m2	m2	20,00000	650,00	13 000,00	RTS 2023/1
		protiprašné opatření ve stávajícím skladu :		20,00000			
		4,0*2,5+2,0*2,5*2					
152	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	38,80000	205,00	7 954,00	RTS 2023/1
		hranol 40x120 : 4,6		4,60000			
		hranol 100x100 : 5,7*6		34,20000			
153	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	26,10000	272,00	7 099,20	RTS 2023/1
		trám 100x180 : 4,35*6		26,10000			
154	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	25,00000	150,50	3 762,50	RTS 2023/1
		v.č. D.1.1.4, ozn.4 : 25,0		25,00000			
155	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,61150	1 724,00	2 778,23	RTS 2023/1
		0,024+0,6875+0,36+0,54		1,61150			
156	60510440R1	Fošna SM/JD tl. 40 mm	m3	0,02400	7 750,00	186,00	individuální
		5,0*0,12*0,04		0,02400			
157	60512500R	Prkno SM/JD tl. 25 mm	m3	0,68750	7 750,00	5 328,13	individuální
		25,0*0,025*1,1		0,68750			
158	60515200R1	Hranol SM/JD 100x100 mm	m3	0,36000	10 500,00	3 780,00	individuální
		6,0*0,1*0,1*6		0,36000			

S:	Z2318	Kulturní dům Račerovice
O:	1	přístavba WC
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová úroveň
159	60515202R	Hranol SM/JD 100x180 mm 5,0*0,1*0,18*6	m3	0,54000 0,54000	10 500,00	5 670,00	individuální
160	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,68176	1 775,00	2 985,12	RTS 2023/1
Díl:	764	Konstrukce klempířské				63 596,53	
161	764311291R00	Montáž krytiny hladké z Pz, tabule 2 x 1 m K/10 : 27,0	m2	27,00000 27,00000	1 066,00	28 782,00	RTS 2023/1
162	764322291R00	Montáž oplechování okapů Pz, tvrdá krytina K/3 : 4,6	m	4,60000 4,60000	99,00	455,40	RTS 2023/1
163	764391291R00	Montáž závětrné lišty Pz K/4 : 5,8	m	5,80000 5,80000	318,50	1 847,30	RTS 2023/1
164	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh. z Pz lak.plechu, rš 330 mm K/2 : 4,6	m	4,60000 4,60000	608,00	2 796,80	RTS 2023/1
165	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z Pz lak.plechu, D 100 mm K/1 : 3,6	m	3,60000 3,60000	639,00	2 300,40	RTS 2023/1
166	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm po zbouraných oknech : 0,6+1,2	m	1,80000 1,80000	61,70	111,06	RTS 2023/1
167	764812640R00	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm K/5 : 3,4	m	3,40000 3,40000	390,00	1 326,00	RTS 2023/1
168	764813340R00	Lemování zdí ploch.střech, lak.Pz plech, rš 400 mm K/6 : 4,6	m	4,60000 4,60000	367,00	1 688,20	RTS 2023/1
169	764816133R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm K/7, K/8 : 1,2+1,8	m	3,00000 3,00000	588,00	1 764,00	RTS 2023/1
170	764814140R00	Lemování trub,lak.Pz plech,vln.krytina,D do 200 mm K/9 : 2	kus	2,00000 2,00000	1 277,00	2 554,00	RTS 2023/1
171	5535064305	Plech trapézový tl. 0,8 mm poplastovaný š. 1,15 m K/10 : 5,5*6,0 K/3 : 5,5*0,2 K/4 - úprava plechu na krytině : 0	m2	34,10000 33,00000 1,10000	547,00	18 652,70	individuální
172	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,57209	2 305,00	1 318,67	RTS 2023/1
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				67 111,04	
173	766423113R00	Obložení podhledů prkny výkres krovu, ozn.5 : 2,0	m2	2,00000 2,00000	384,00	768,00	RTS 2023/1
174	766622222R00	Okna komplet.otvírává do rámu, 1kříd.do 0,81 m2 (1) okna nová : 2 okno stávající přesunované : 1	kus	3,00000 2,00000 1,00000	342,00	1 026,00	RTS 2023/1
175	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m (3) : 2	kus	2,00000 2,00000	765,00	1 530,00	RTS 2023/1
176	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř nad 0,8 m (2), (4) a (5) : 1+1+1	kus	3,00000 3,00000	792,00	2 376,00	RTS 2023/1
177	766901001	Montáž dělicích přepážek z desek HPL 400x900 mm, s dodáním materiálu (8) : 5	kus	5,00000 5,00000	4 650,00	23 250,00	RTS 2023/1
178	61143801	Okno plastové 560x900 mm OS bílé, včetně síťe proti hmyzu	kus	2,00000	8 850,00	17 700,00	individuální
179	61160186R	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak A	kus	2,00000	3 890,00	7 780,00	individuální
180	61160216R	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 90x197 lak A	kus	1,00000	3 890,00	3 890,00	individuální
181	61160216R1	Dveře vnitřní 1kř otočné pro bezbariérové WC atypické 900x1970 mm	kus	1,00000	7 990,00	7 990,00	individuální
182	61191684R	prkna hoblovaná tloušťka 20 mm	m2	2,20000	300,50	661,10	individuální
183	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,13315	1 051,00	139,94	RTS 2023/1
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				89 735,24	
184	767131111R00	Montáž stěn - stěny s dveřmi kabinky WC - stěny s dveřmi : ozn. 6 a 7 : (1,85+1,15)*2,15*2	m2	12,90000 12,90000	706,00	9 107,40	RTS 2023/1
185	99910001	desky HPL tl. 18 mm	m2	15,25000	4 590,00	69 997,50	individuální

S:	Z2318	Kulturní dům Račerovice
O:	1	přístavba WC
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová úroveň
		(1,85*2+1,2*2)*2,5		15,25000			
186	99910002	hliníkové profily včetně příslušenství	komplet	1,00000	5 500,00	5 500,00	individuální
187	99910003	dveřní kování, panty (kabinky WC)	komplet	1,00000	4 890,00	4 890,00	individuální
188	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,15250	1 576,00	240,34	RTS 2023/1
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				48 145,77	
189	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm m.101 - 105 : 11,31+9,94+6,81+3,24+3,91	m2	35,21000	145,50	5 123,06	RTS 2023/1
190	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby m.101 - 105 : 11,31+9,94+6,81+3,24+3,91	m2	35,21000	54,40	1 915,42	RTS 2023/1
191	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m.101 : (3,9+0,55+3,1+1,5+0,3+0,7)*2 -(0,8*2+0,9*3+1,4)	m	14,40000	152,00	2 188,80	RTS 2023/1
192	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m.101 - 105 : 11,31+9,94+6,81+3,24+3,91	m2	35,21000	650,00	22 886,50	RTS 2023/1
193	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem m.101 : (3,9+0,55+3,1+1,5+0,3+0,7)*2 -(0,8*2+0,9*3+1,4) m.102 : (3,25+2,85+0,45+0,55)*2 m.103 a 104 : (3,9+3,75+0,75)*2-0,8 m.105 : (2,15+1,85)*2-0,9	m	51,70000	79,60	4 115,32	RTS 2023/1
194	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m.105 : 3,91	m2	3,91000	17,30	67,64	RTS 2023/1
195	597623003R1	Dlaždice keramická soklová, pásek 300x70 mm 14,4/0,3*1,05+0,6	kus	51,00000	110,00	5 610,00	individuální
196	597623141R1	Dlaždice keramická m.101 : (7,8*1,5+1,5*0,3+1,8*0,6)*1,05 0,1085	m2	14,00000	420,00	5 880,00	individuální
197	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,49453	726,00	359,03	RTS 2023/1
Díl:	781	Obklady keramické				100 733,24	
198	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m.102 : (3,2+3,3)*2*1,5-0,8*1,5+0,6*1,5*2 (0,6+0,9)*2*0,4 (0,6+0,9)*2*0,4*2-0,6*0,9*2 1,5*0,3*2 m.103 a 104 : (2,1+1,65+2,6+1,3+0,65+0,15)*2*1,5-0,8*1,5 m.105 : (2,15+1,8)*2*1,5-0,9*1,5	m2	58,17000	189,50	11 023,22	RTS 2023/1
199	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	58,17000	54,40	3 164,45	RTS 2023/1
200	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem svislé rohy : m.102 : 1,5*12+0,9*4+1,7*4 m.103 a 104 : 1,5*14 m.105 : 1,5*2*3	m	58,40000	106,80	6 237,12	RTS 2023/1
201	781111115R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 30 mm pro vodovodní baterie : m.102 : 4 m.104 : 4 m.105 : 2	kus	10,00000	59,00	590,00	RTS 2023/1
202	781111116R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 90 mm pro umývadlové odpady : m.102 : 2 m.104 : 2 m.105 : 1	kus	5,00000	67,40	337,00	RTS 2023/1
203	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	58,17000	630,00	36 647,10	RTS 2023/1

S:	Z2318	Kulturní dům Račerovice
O:	1	přístavba WC
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová úroveň
		m.102 : (3,2+3,3)*2*1,5-0,8*1,5+0,6*1,5*2 (0,6+0,9)*2*0,4 (0,6+0,9)*2*0,4*2-0,6*0,9*2 1,5*0,3*2 m.103 a 104 : (2,1+1,65+2,6+1,3+0,65+0,15)*2*1,5-0,8*1,5 m.105 : (2,15+1,8)*2*1,5-0,9*1,5		20,10000 1,20000 1,32000 0,90000 24,15000 10,50000			
204	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , pro tloušťku obkladu 8 mm m.101 (sokl) : (3,9+0,55+3,1+1,5+0,3+0,7)*2 -(0,8*2+0,9*3+1,4) m.102 : (3,25+2,85+0,45+0,55)*2 m.103 a 104 : (3,9+3,75+0,75)*2-0,8 m.105 : (2,15+1,85)*2-0,9	m	51,70000	296,00	15 303,20	
205	697642030R1	Obkládačka keramická 58,17*1,1+0,013	m2	64,00000	411,00	26 304,00	individuální
206	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,55255	726,00	1 127,15	RTS 2023/1
Díl:	783	Nátěry				6 731,77	
207	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak prkna hoblovaná : 2,0*1,1*2	m2	4,40000	91,10	400,84	RTS 2023/1
208	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x 120x40 : 4,6*(0,12+0,04)*2 100x100 : 5,7*6*0,1*4 100x180 : (0,1+0,18)*2*4,35*6 prkna : 25,0*1,1*2 2,0*1,1*2	m2	89,16800 1,47200 13,68000 14,61600 55,00000 4,40000	71,00	6 330,93	RTS 2023/1
Díl:	784	Malby				12 472,55	
209	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x m.101 : (3,9+0,55+3,15+1,5)*2*3,05+1,5*(3,05-2,4)*2 (3,9+0,55+3,15)*1,5 -1,0*2,0-(0,8*2+0,9*2+0,9+1,4)*2,0 (1,4+2,0*2+0,8+2,0*2+1,1+2,9*2)*0,3 m.102 : (3,25+2,85+0,45+0,55)*2*(2,7-1,5)+9,94 m.103 a 104 : (3,9+3,75+0,75)*2*(2,7-1,5)+6,81+3,24 m.105 : (2,15+1,85)*2*(2,7-1,5)+3,91	m2	131,29000 57,46000 11,40000 -13,40000 5,13000 26,98000 30,21000 13,51000	25,70	3 374,15	RTS 2023/1
210	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	131,29000	69,30	9 098,40	RTS 2023/1
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				34 121,25	
211	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,50120	275,50	5 372,58	RTS 2023/1
212	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	273,01683	25,00	6 825,42	RTS 2023/1
213	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,50120	213,00	4 153,76	RTS 2023/1
214	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	39,00240	43,60	1 700,50	RTS 2023/1
215	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	19,50120	490,00	9 555,59	individuální
216	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	19,50120	334,00	6 513,40	RTS 2023/1
Díl:	VN	Vedlejší náklady				12 700,00	
217	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 900,00	5 900,00	individuální
218	005999.R	Ostatní náklady (vč. vypracování GP)	soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00	individuální

Výkaz výměr

S:	Z2318	Kulturní dům Račerovice
O:	1	přístavba WC
R:	2	ZTI, kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová úroveň
Díl: 8		Trubní vedení				29 455,00	
1	28611143.A	Trubka kanalizační DN 100 mm dl. 3 m	kus	5,00000	245,00	1 225,00	individuální
2	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm zasakovací potrubí : 15	m	15,00000	112,00	1 680,00	RTS 2023/1
3	890001001R	Osazení nadzemní nádrže na vodu 2000 l včetně dodání	komplet	1,00000	26 550,00	26 550,00	RTS 2023/1
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				30 723,83	
4	721176103R00	Potrubí D 50 x 1,8 mm od umyvadel : 1,1+2,3+1,7+1,6+0,1*5 od pisoárů : 1,5+0,1*3	m	9,00000 7,20000 1,80000	300,00	2 700,00	RTS 2023/1
5	721176115R00	Potrubí svislé D 110 mm stoupačka : 5,0	m	5,00000 5,00000	765,00	3 825,00	RTS 2023/1
6	721176223R00	Potrubí ležaté v zemi D 125 mm od WC : 2,0+1,0+3,0 1,8+0,7	m	8,50000 8,00000 2,50000	806,00	6 851,00	RTS 2023/1
7	721176224R00	Potrubí ležaté v zemi D 160 mm kanal. splásková : 3,0 kanal. dešťová : 2,0	m	5,00000 3,00000 2,00000	782,00	3 910,00	RTS 2023/1
8	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 9,0+5,0+8,5	m	22,50000 22,50000	15,00	337,50	RTS 2023/1
9	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	5,00000	15,00	75,00	RTS 2023/1
10	721170967R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 160 mm napojení potrubí na stáv. kanalizaci : 2	kus	2,00000 2,00000	1 100,00	2 200,00	RTS 2023/1
11	721242117R00	Lapač sítěných splavenin litinový, DN 150 mm	kus	1,00000	5 805,00	5 805,00	RTS 2023/1
12	721990001	Zednické výpomoci pro kanalizace	komplet	1,00000	4 500,00	4 500,00	individuální
13	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,08005	6 500,00	520,33	RTS 2023/1
Díl: 722		Vnitřní vodovod				42 384,20	
14	722171211R00	Potrubí z PE, D 20 mm k pisoárům a WC : 2,8+1,8+0,5*2+3,0 2,0+1,5	m	12,10000 8,60000 3,50000	505,00	6 110,50	RTS 2023/1
15	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 k pisoárům a WC : 3+5	kus	8,00000 8,00000	400,00	3 200,00	RTS 2023/1
16	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	32,00000	25,00	800,00	RTS 2023/1
17	722171212R00	Potrubí plastové PE vodovodní, D 25 mm k umývadlům a k ohřivači : - studená voda : 2,5+1,5 2,7+2,0+1,0 1,5 - teplá voda : 1,5+1,5+2,7+2,0+1,0	m	19,90000 4,00000 5,70000 1,50000 8,70000	546,00	10 865,40	RTS 2023/1
18	722172913R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 25 mm napojení na stávající vodoinstalaci : 1	kus	1,00000 1,00000	110,00	110,00	RTS 2023/1
19	722181233RT8	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	19,90000	42,00	835,80	RTS 2023/1
20	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm k vodovodním bateriím : 5*2	kus	10,00000 10,00000	440,00	4 400,00	RTS 2023/1
21	722191131R00	Hadice sanitární flexibilní, délka 300 mm k WC : 5 k pisoárům : 3	kus	8,00000 5,00000 3,00000	110,00	880,00	RTS 2023/1
22	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4"	kus	4,00000	125,00	500,00	RTS 2023/1
23	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"	kus	4,00000	145,00	580,00	RTS 2023/1
24	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm 12,1+19,9	m	32,00000 32,00000	20,00	640,00	RTS 2023/1
25	722990001	Zednické výpomoci pro vodoinstalace	komplet	1,00000	3 500,00	3 500,00	individuální

S:	Z2318	Kulturní dům Račerovice
O:	1	přístavba WC
R:	2	ZTI, kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová úroveň
26	55190001	vzavírací ventil DN 25	kus	4,00000	235,00	940,00	individuální
27	55190002	redukční ventil DN 20	kus	2,00000	2 870,00	5 740,00	individuální
28	55190003	ventil pojistný se zpětnou klapkou	kus	2,00000	1 260,00	2 520,00	individuální
29	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,00625	122 000,00	762,50	RTS 2023/1
Díl:	725	Zařizovací předměty				115 414,05	
30	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kus	5,00000	650,00	3 250,00	RTS 2023/1
31	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků apod. držák toal. papíru : 5 zrcadla : 5 dávkovače mýdla : 3 držák čističe WC : 5 skříňka na úterky : 3	kus	21,00000	250,00	5 250,00	RTS 2023/1
32	725119308R00	Montáž klozetu závěsného	kus	5,00000	800,00	4 000,00	RTS 2023/1
33	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	5,00000	700,00	3 500,00	RTS 2023/1
34	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	3,00000	700,00	2 100,00	RTS 2023/1
35	725291131R00	Madlo dvojitě pevné	soubor	1,00000	1 440,00	1 440,00	RTS 2023/1
36	725291135R00	Madlo dvojitě sklopné	soubor	1,00000	1 635,00	1 635,00	RTS 2023/1
37	725534112R00	Ohříváč elektrický, zásobníkový, boztlakový, montáž, dodání	kus	2,00000	4 690,00	9 380,00	RTS 2023/1
38	55141106	Ventil k WC	kus	5,00000	245,00	1 225,00	individuální
39	55144202A	Baterie umývadlová nástěnná páková 100 mm	kus	5,00000	1 350,00	6 750,00	individuální
40	551470250A	Splachovač pisoáru tlakový	kus	3,00000	11 950,00	35 850,00	individuální
41	64238931A	Závěsný klozet, prkénko, úsporné splachování	kus	5,00000	2 070,00	10 350,00	individuální
42	64251331A	Pisoár keramický s ručním tlakovým ovládním	kus	3,00000	12,00	36,00	individuální
43	642899001	Umyvadlo keramické š. 500 mm	kus	5,00000	675,00	3 375,00	individuální
44	990901001	Držák toaletního papíru	kus	5,00000	440,00	2 200,00	individuální
45	990901002	zrcadlo 600x400 mm	kus	5,00000	1 256,00	6 280,00	individuální
46	990901003	Dávkovač mýdla 0,35 l	kus	3,00000	750,00	2 250,00	individuální
47	990901004	Souprava WC závěsná plastová	kus	5,00000	1 090,00	5 450,00	individuální
48	990901005	Zásobník na papírové ručníky nástěnný	kus	3,00000	2 200,00	6 600,00	individuální
49	990901006	Odpadkový koš na papírové ručníky	kus	3,00000	1 120,00	3 360,00	individuální
50	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,15500	7 310,00	1 133,05	RTS 2023/1
Díl:	VN	Vedlejší náklady				7 000,00	
51	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	individuální
52	005999.R	Ostatní náklady	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	individuální

Výkaz výměr

S:	Z2318	Kulturní dům Račerovice
O:	1	přístavba WC
R:	3	vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová úroveň
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 500,00	
	1 900010001	Zednické výpomoci při montáži VZT zařízení	komplet	1,00000	3 500,00	3 500,00	individuální
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				874,50	
	2 766664911R00	Výřezání otvorů v dveřních křídlech kompletizovaných pro mřížku : 3	kus	3,00000 3,00000	291,50	874,50	RTS 2023/1
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				11 671,00	
	3 767585112R00	Montáž vzduchotech. mřížek s prostupem ve dveřních křídlech : 3 stropní do potrubí (talířový ventil) : 8 venkovní : 1	kus	12,00000 3,00000 8,00000 1,00000	207,00	2 484,00	RTS 2023/1
	4 4297268099	Odvodní talířový ventil DN 125	kus	8,00000	590,00	4 720,00	individuální
	5 5924403399A	Mřížka větrací dveřní 86x575 mm, černá	kus	3,00000	859,00	2 577,00	individuální
	6 59290001R	Venkovní žaluzie DN 150	kus	1,00000	1 890,00	1 890,00	individuální
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				22 926,00	
	7 210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW ozn. 1.1 : 1	kus	1,00000 1,00000	126,00	126,00	RTS 2023/1
	8 212753119A	Montáž flexibilního potrubí DN 125 m.102 : 1,4+0,7+0,7 m.103 : 1,1 m.105 : 1,1	m	5,00000 2,80000 1,10000 1,10000	650,00	3 250,00	individuální
	9 212753119B	Montáž flexibilního potrubí DN 150 sběrné potrubí : 6,0	m	6,00000 6,00000	710,00	4 260,00	individuální
	10 212799901R	Provedení spoje dvou potrubí m.102 : 7 m.103 : 7 m.105 : 1	kus	15,00000 7,00000 7,00000 1,00000	50,00	750,00	individuální
	11 212990001	Uchycení potrubí 5,0+5,0	m	11,00000 11,00000	120,00	1 320,00	individuální
	12 14710026R1	Potrubí předizolované flexi ALU DN 125	m	6,00000	590,00	3 540,00	individuální
	13 14710026R2	Potrubí předizolované flexi ALU DN 150	m	7,00000	690,00	4 830,00	individuální
	14 42911714R	Axiální ventilátor do potrubí DN 150, ovládání spínač, 565 m3/h 50W 2620 ot./min	kus	1,00000	4 850,00	4 850,00	individuální
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 900,00	
	15 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00	individuální
	16 005999 R	Ostatní náklady	soubor	1,00000	1 700,00	1 700,00	individuální

Výkaz výměr

S:	Z2318	Kulturní dům Račerovice
O:	1	přístavba WC
R:	4	vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová úroveň
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 500,00	
	1 900010001	Zednické výpomoci při montáži vytápění	komplet	1,00000	4 500,00	4 500,00	individuální
Díl:	713	Izolace tepelné				650,00	
	2 722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	13,00000	50,00	650,00	RTS 2023/1
Díl:	733	Rozvod potrubí				8 705,00	
	3 733161904R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 22 mm napojení na stávající potrubí : 2	kus	2,00000	250,00	500,00	RTS 2023/1
	4 733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm, montáž i dodání potrubí včetně tvarovek (3,7+0,3+2,5)*2	m	13,00000	605,00	7 865,00	RTS 2023/1
	5 733167003R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1 m.102 : 2	kus	2,00000	105,00	210,00	RTS 2023/1
	6 733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	13,00000	10,00	130,00	RTS 2023/1
Díl:	734	Armatury				3 170,00	
	7 734208114R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	2,00000	125,00	250,00	RTS 2023/1
	8 734213111R00	Ventil automatický odvzdušňovací	kus	2,00000	360,00	720,00	RTS 2023/1
	9 55121077.A	Termostatický ventil DN 15, reg. šroubení DN 15	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00	individuální
Díl:	735	Otopná tělesa				9 980,00	
	10 735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	2,00000	750,00	1 500,00	RTS 2023/1
	11 48457593.A	Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 900 mm, délka 600 mm	kus	2,00000	4 240,00	8 480,00	individuální
Díl:	VN	Vedlejší náklady				4 500,00	
	12 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	individuální
	13 005999.R	Ostatní náklady	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	individuální

Výkaz výměr

S: 085/2023	PŘÍSTAVBA WC KULTURNÍHO DOMU RAČEROVICE
O: 01	Elektroinstalace
R: 01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 200 Silnoproudá elektroinstalace							98 994,00	
Díl: 205 Montáž							24 089,50	
1	upr1ppR61	Úprava rozvaděče RH v 1.NP: montáž, označení, úprava vč. dodávky materiálu dle PD	soubor	1,00000	900,00		Vlastní	Kalkul
3	650031122R0	Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,3 m2	kus	1,00000	500,00		RTS 23/I	RTS 23/I
5	210800113R0	Kabel CYKY 750 V 5x10 mm2 uložený pod omítkou	m	15,00000	26,50		Vlastní	RTS 23/I
7	210810377R0	Kabel silový CYKYDY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož.	m	35,00000	26,50		RTS 23/I	RTS 23/I
9	210810045R0	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	180,00000	22,50		RTS 23/I	RTS 23/I
11	210810055R0	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	60,00000	22,50		RTS 23/I	RTS 23/I
13	222280221R0	SYKFY 5x2x0,5 mm v trubkách	m	15,00000	16,00		RTS 23/I	RTS 23/I
15	2108000546R0	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně	m	30,00000	16,00		RTS 23/I	RTS 23/I
17	2108000547R0	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně	m	25,00000	16,00		RTS 23/I	RTS 23/I
18	210100252R0	Ukončení celoplast. kabelů zákl. pás. do 4x25 mm2	kus	2,00000	20,00		RTS 23/I	RTS 23/I
19	210100258R0	Ukončení celoplast. kabelů zákl. pás. do 5x4 mm2	kus	2,00000	20,00		RTS 23/I	RTS 23/I
20	210100003R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	10,00000	65,00		RTS 23/I	RTS 23/I
21	210100002R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	10,00000	50,00		RTS 23/I	RTS 23/I
22	210100001R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	35,00000	45,00		RTS 23/I	RTS 23/I
23	210950101RT	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	12,00000	15,00		RTS 23/I	RTS 23/I
24	210192722R0	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	15,00000	12,00		RTS 23/I	RTS 23/I
25	220260106R0	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	1,00000	350,00		RTS 23/I	RTS 23/I
29	210201511R0	Svítilno LED bytové stropní přisazené	kus	10,00000	280,00		RTS 23/I	RTS 23/I
30	650101921R0	Montáž nouzového svítidla přisazeného	kus	4,00000	280,00		RTS 23/I	RTS 23/I
33	210201521R0	Zapojení průtokových ohříváče	kus	2,00000	300,00		Vlastní	Kalkul
35	650072621R0	Montáž čidla pohybu stropního přisazeného	kus	4,00000	200,00		RTS 23/I	RTS 23/I
36	210290751R0	Připojení ventilátoru do 1,5 kW	kus	1,00000	210,00		Vlastní	RTS 23/I
40	210010301R0	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	15,00000	26,50		RTS 23/I	RTS 23/I
41	974054208R0	Vyvrtní kapsy pro krabici do pr. 80 mm, cihla plná	kus	15,00000	20,00		RTS 23/I	RTS 23/I

Výkaz výměr

S:	085/2023	PŘÍSTAVBA WC KULTURNÍHO DOMU RAČEROVICE
O:	01	Elektroinstalace
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	210010322R01	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová	kus	4,00000	35,00	140,00	RTS 23/I	RTS 23/I
45	210150131R01	Signalizace nouzová montáž vč. zapojení	kus	1,00000	600,00	600,00	Vlastní	Indiv
46	220711309R01	Montáž tiskového hlásiče - tlačítko	kus	2,00000	56,00	112,00	Vlastní	Indiv
47	220410001R01	Montáž transformátoru 230/15V	kus	1,00000	60,00	60,00	Vlastní	Indiv
48	OSNS0101	Oživení systému nouzové signalizace	ks	1,00000	400,00	400,00	Vlastní	Indiv
54	460680021RT	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2	kus	4,00000	50,00	200,00	RTS 23/I	RTS 23/I
55	460680024RT	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 60 cm plochy do 0,09 m2	kus	1,00000	70,00	70,00	RTS 23/I	RTS 23/I
56	974031121R01	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	20,00000	26,00	520,00	RTS 23/I	RTS 23/I
57	974031132R01	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	50,00000	32,00	1 600,00	RTS 23/I	RTS 23/I
59	210020922R01	Ucpávka prolipozární, průchod stěnou, dodávka materiálu včetně montáže	ks	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Kalkul
Díl: 210 Specifikace							66 554,50	
2	M210RS1	Rozvaděč RP, ocelplechový, vestavný, 60 modulů, IP30/20 kompletní vč. náplně viz výkres rozvaděče	ks	1,00000	29 000,00	29 000,00	Vlastní	Indiv
4	34111101R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	15,00000	154,00	2 310,00	RTS 23/I	RTS 23/I
6	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	35,00000	65,20	2 282,00	RTS 23/I	RTS 23/I
8	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	180,00000	15,50	2 790,00	RTS 23/I	RTS 23/I
10	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	60,00000	24,70	1 482,00	RTS 23/I	RTS 23/I
12	34121044R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm	m	15,00000	7,40	111,00	RTS 23/I	RTS 23/I
14	34140925R	Vodič silový CY hnědý 4,00 mm2 - drát	m	30,00000	15,40	462,00	RTS 23/I	RTS 23/I
16	34140966R	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	25,00000	21,90	547,50	RTS 23/I	RTS 23/I
26	Linearound25c	B1 - LED svítidlo přisazené, 1 x LED, 24W, 2840lm, Ra80, 4000K, IP54	kus	6,00000	856,00	5 136,00	Vlastní	Indiv
27	Linearound36c	B1 - LED svítidlo přisazené, 1 x LED, 24W, 2840lm, Ra80, 4000K, IP54	ks	4,00000	1 034,00	4 136,00	Vlastní	Indiv
28	NOSVI	N - Nouzové LED svítidlo přisazené s piktogramem, 3W, svítící při vypadku, doba 1h	ks	4,00000	1 460,00	5 840,00	Vlastní	Indiv

Výkaz výměr

S:	085/2023 PŘÍSTAVBA WC KULTURNÍHO DOMU RAČEROVICE
O:	01 Elektroinstalace
R:	01 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	DSM	Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod....)	soubor	1,00000	300,00	300,00	Vlastní	Indiv
32	220711309R01	Snímač pohybu, přisazený	kus	4,00000	420,00	1 680,00	Vlastní	Indiv

Pro bezdotykové ovládání elektrických spotřebičů.

Přístroj je určen pro montáž do stropních podhledů.

Oblast zachycení: kuželová (kruh \bar{R} 7 m při montážní výšce 2,5 m). S montážní výškou se oblast zachycení úměrně zvětšuje až na cca \bar{R} 16 m při výšce 8 m.

Nastavitelné parametry:

- prahové osvětlení (1 - 1 000 lx)
- zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.)
- citlivost snímání

Spínací prvek: relé

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (2 300 W).

Pro halogenové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor (1 750 V·A).

Pro zářivky s kapacitní kompenzací (500 V·A / 64 μ F).

Stupeň krytí: IP 20 (po zabudování do podhledu)

Pracovní teplota: -10 °C až +35 °C

Rozměry: \bar{R} 110 x 46,5 mm

Barva snímače: bílá

230 V AC, 3vodičové připojení

Multifunkční časové relé pod tlačítko

Jednoduché manuální přepínání výkonu ohřevu vody

Vysoký komfort ohřevu vody a výrazná úspora el. energie

Možnost zapojení také na více odběrných míst

Montáž do sprchového koutu není možná

Výkonové provedení: 4,4/7 kW

34	MX2207	Multifunkční časové relé pod tlačítko	ks	2,00000	408,00	816,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---------------------------------------	----	---------	--------	--------	---------	-------

37	34572310R	Pásky stahovací SP 380 x 4,5	100 ks	2,00000	110,00	220,00	RTS 23/1	RTS 23/1
----	-----------	------------------------------	--------	---------	--------	--------	----------	----------

Výkaz výměr

S:	085/2023	PŘÍSTAVBA WC KULTURNÍHO DOMU RAČEROVICE
O:	01	Elektroinstalace
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	M210S2913MI	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	1,00000	50,00	50,00	Vlastní	Indiv
39	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	15,00000	6,80	102,00	RTS 23/I	RTS 23/I
42	34570442000	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5	kus	4,00000	142,00	568,00	RTS 23/I	RTS 23/I
44	3280BC10001	Sada pro nouzovou signalizaci: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tabové, tlačítko reset. transformátor	ks	1,00000	7 900,00	7 900,00	Vlastní	Indiv

Pro přivolení pomocí tělesně postíženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb). např. na WC.

Skládá se z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tabové, tlačítko resetovací, transformátor.

Součástí dodávky jsou rámečky (1x 2násobný, 2x 1násobný).

Stiskem tlačítka nebo tahem za šňůru (délka 2.5 m) se vyvolá akustický a optický alarm vně místnosti. LED v tlačítku se rozsvítí jako znamení, že přijde pomoc.

Optický / akustický alarm: blikající červené světlo / 2,3 kHz, 78 dB

K výstupům kontrolního modulu je možné připojit další prvky signalizačního systému. Do kontrolní smyčky lze také doplnit další signální tlačítka, např. FAP 2001.

Napěťový výstup: 15 V AC, Bezpotenciálový výstup: reliéový přepínač

Vestavná hloubka: 21.5 mm, barva alpská bílá

Vstupní svorky transformátoru: šroubové, max. 4 mm2, Ostatní svorky přístrojů: šroubové, max. 1 mm2

Pracovní teplota: +5 °C až +40 °C, 230 V AC, 50/60 Hz

49	34561403R	Svorka krabicová 2x2.5	kus	10,00000	3,50	35,00	RTS 23/I	RTS 23/I
50	34561404R	Svorka krabicová 3x2.5	kus	25,00000	5,00	125,00	RTS 23/I	RTS 23/I
51	34561406R	Svorka krabicová 5x2.5	kus	15,00000	6,00	90,00	RTS 23/I	RTS 23/I
52	34572320R	Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi 1bal = 100ks	100 ks	1,00000	180,00	180,00	RTS 23/I	RTS 23/I
53	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	2,00000	90,00	180,00	RTS 23/I	RTS 23/I
58	58540011000	Sadra rychletuhnoucí šedá	kg	20,00000	10,60	212,00	RTS 22/I	RTS 22/I
Díl: 215	VRN					8 350,00		
60	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní	Indiv

Výkaz výměr

S:	085/2023	PŘÍSTAVBA WC KULTURNÍHO DOMU RAČEROVICE
O:	01	Elektroinstalace
R:	01	Elektroinstalace

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
61	032011T0099	Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní	Indiv
62	032011T00SR	Spolupráce s revizním technikem	soubor	1,00000	250,00	250,00	Vlastní	Indiv
63	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 23/I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
64	333120011T0X	Likvidace odpadu	t	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
65	333030040T0X	Revize el. zařízení	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
66	210010048T0X	Doprava	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní	Indiv

Výkaz výměr

S:	085/2023	PŘÍSTAVBA WC KULTURNÍHO DOMU RAČEROVICE
O:	01	Elektroinstalace
R:	02	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 200 Silnoproudá elektroinstalace								
Díl: 205 Montáž								
2	210220021R01	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² vč. svorek	m	25,00000	28,00	1 400,00	RTS 23/1	RTS 23/1
4	210220022R01	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	15,00000	28,00	420,00	RTS 23/1	RTS 23/1
8	210220372R01	Uhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	2,00000	120,00	240,00	RTS 23/1	RTS 23/1
10	210220101R01	Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 +podpěry	m	25,00000	46,00	1 150,00	RTS 23/1	RTS 23/1
17	210220301R01	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	2,00000	46,00	92,00	RTS 23/1	RTS 23/1
18	210220302R01	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	25,00000	46,00	1 150,00	RTS 23/1	RTS 23/1
23	650111811R01	Montáž držáku jímací tyče do zdiva	kus	4,00000	120,00	480,00	Vlastní	RTS 23/1
25	210220401R01	Označení svodu šitky, smaltované, umělá hmota	kus	1,00000	10,00	10,00	RTS 23/1	RTS 23/1
26	460260011RT	Pevné spojení páskových zemničů vyhledání a očištění stávajícího zemniče	kus	2,00000	500,00	1 000,00	RTS 23/1	RTS 23/1
27	210220010R01	Asfaltový nátěr zemničů pásku/svorek, vč. nátěrové hmoty	m	7,00000	15,00	105,00	RTS 23/1	RTS 23/1
Díl: 210 Specifikace								
1	35441120R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm 1m=0,95kg	kg	23,75000	48,00	2 280,00	RTS 23/1	RTS 23/1
3	15615235R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm 1m=0,62kg	kg	9,45000	48,00	453,60	RTS 23/1	RTS 23/1
5	35441832R	Trubka ochranná OT 1,7	kus	1,00000	110,00	110,00	RTS 23/1	RTS 23/1
6	35441221R	Držák ochranné trubky	kus	2,00000	33,00	66,00	RTS 23/1	RTS 23/1
7	5628899101	Trubice smřšťovací d 33 x 1000 m, zž	kus	2,00000	46,00	92,00	RTS 23/1	RTS 23/1
9	35444180R	Drát 8 AlMgSi T/4	m	25,00000	33,00	825,00	RTS 23/1	RTS 23/1
11	35441986R	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	4,00000	28,00	112,00	RTS 23/1	RTS 23/1
12	35441997R	Svorka SR 3b	kus	8,00000	36,00	288,00	RTS 23/1	RTS 23/1
13	35441905R	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	1,00000	24,00	24,00	RTS 23/1	RTS 23/1
14	35441850R	Svorka univerzální SÚ	kus	3,00000	19,00	57,00	RTS 23/1	RTS 23/1
15	35441925R	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	1,00000	48,00	48,00	RTS 23/1	RTS 23/1

Výkaz výměr

S: 085/2023	PŘÍSTAVBA WC KULTURNÍHO DOMU RAČEROVICE
O: 01	Elektroinstalace
R: 02	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	35441851RF	Svorka falcová SUF	kus	10,00000	24,00	240,00	Vlastní	Indiv
19	35441470R	Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11	kus	18,00000	49,00	882,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
20	35441560R	Podpěra vedení na plechové sítěch PV 23	kus	10,00000	18,00	180,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
21	30909520125f	Šroub do oceli pr. 4,8 x 30 mm se středící a těsnící podložkou, nebarvená hlava	ks	4,00000	6,00	24,00	Vlastní	Indiv
22	35441450R	Podpěra vedení do zdiva PV1p-55 vč. vrutu	kus	4,00000	33,00	132,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
24	35441846R	Štítek označovací plastový na svod - číselný	kus	1,00000	5,00	5,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 215	VRN					9 900,00		
31	333030040T0f	Revize el. zařízení	soubor	1,00000	3 500,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
32	210010048T0f	Doprava do 20km	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00	Vlastní	Indiv
33	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 23/ I	Indiv

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Díl: 225	Zemní práce							
28	460200143R0f	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3	m	10,00000	91,00	1 820,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
29	174101101R0f	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,10000	147,00	308,70	RTS 23/ I	RTS 23/ I
30	182001111R0f	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	3,50000	55,00	192,50	RTS 23/ I	Indiv

