



POZNÁMKY

Stupeň nastavení primární předregulace radiátorových ventilů, 0 - zavřeno, 6 - plný průtok. Vyznačené průtoky jednotlivými smyčkami podlahového vytápění budou nastaveny na průtokoměrech. Veškeré změny a úpravy tohoto projektu doporučuji předem projednat s projektantem ústředního vytápění.

