



MĚSTO TŘEBÍČ  
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ  
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 9940/25 - SPIS 3/2025/Ba

Dodatečná informace č. 2

VYŘIZUJE: Radka Bártová

TELEFON: 568 896 143

E-MAIL: radka.bartova@trebic.cz

DATUM: 04.02.2025

## DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2

### k veřejné zakázce ev. č. 25030001 „SOKOLÍ Č. P. 9 – STAVEBNÍ ÚPRAVY S ROZŠÍŘENÍM OBJEKTU“

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.trebic.cz> žádosti o poskytnutí doplnění zadávací dokumentace. Na základě těchto žádostí zadavatel podává následující dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci:

#### **Dotaz dodavatele č. 1** (doručený dne 30.01.2025 v 16:15:29 h):

Dobrý den, rozpočet obsahuje položku: č. 50 D+M přívodního potrubí zemního plynu kpl 1,00. Prosíme o upřesnění. V zadávací dokumentaci nejsou žádné informace ohledně rozmístění otopných těles ani žádné informace ohledně vedení plynu. Kolik metrů potrubí? Kde se bude napojovat? Žádáme o doplnění informací.

Děkuji

#### **Odpověď zadavatele č. 1:**

Otopná tělesa budou umístěna po jednom kuse pod okny v m. č. 1.01 a m. č. 2.01, napojení na stávající ocelový rozvod z neřešené části, délka rozvodu 20 m, DN 20.

#### **Dotaz dodavatele č. 2** (doručený dne 31.01.2025 v 11:48:22 h):

Dobrý den, prosíme o upřesnění:

- 1) Ve výkrese stropu jsou vyznačeny ocelové nosníky HEB pro výměnu u schodiště - ve výkazu výměr jsme ji nenašli.
- 2) Jsou navrženy 2 kusy otopných těles Karma, z projektu není zřejmé kde budou umístěny, tj. kde bude provedeno napojení na stávající rozvody plynu (délka, dimenze přívodního plynového potrubí)?
- 3) V díle elektroinstalace je obsažena položka č. 94 - Dodávka a montáž elektrorozvodů - co je touto položkou myšleno, když dále jsou položkově rozepsány kabely, svítidla, zásuvky a rozvaděč vč. montáže?
- 4) Jaká bude povrchová úprava nového ocelového schodiště (žárově zinkováno, nátěr)?
- 5) Ve skladbě obvodové stěny z venkovní strany je navržena tepelněizolační omítka tl. 30 mm - ve výkazu výměr jsme ji nenašli nebo je již obsažena v položce č. 32 Dodávka a montáž fasádní silikátová omítka tl. 1,5 mm?
- 6) Jaká je skladba stávající podlahy, která se bude bourat?
- 7) Ve výkazu výměr jsme nenašli odvoz vybouraného materiálu na skládku či případné poplatky za skládku, jak se bude vybouraný materiál likvidovat? Děkuji za vysvětlení.

#### Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

#### Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

[epodatelna@trebic.cz](mailto:epodatelna@trebic.cz)

[www.trebic.cz](http://www.trebic.cz)

ID datové schránky: 6pub8mc

**Odpověď zadavatele č. 2:**

- 1) Tyto prvky jsou obsaženy v dodávce stropní panelové konstrukce.
- 2) Otopná tělesa umístěná po jednom ks, pod okny m. č. 1.01 a 2.01, napojení na stávající ocelový rozvod z neřešené části, délka rozvodu 20 m, DN 20.
- 3) Položka č. 94 – neplatná, z upraveného výkazu výměr byla odstraněna
- 4) Schodiště žárově zinkováno
- 5) Tepelněizolační omítka tl. 30 mm je již obsažena v položce č. 32.
- 6) Nášlapná vrstva - teracová dlažba (sondy se nedělaly, vzhledem ke stáří objektu je předpokládána betonová vrstva na stávajícím terénu.
- 7) Položka byla doplněna do upraveného výkazu výměr

**Dotaz dodavatele č. 3** (doručený e-mailem dne 02.02.2025 v 10:27 h):

Dobrý den, dle mě jsou špatně přesuny hmot. Pro práce HSV se vždy dává jen položka přesunu hmot jeden pro práce HSV a práce PSV (klempířina, truhlářina atd.) tyto práce mají svoje přesuny hmot. Všude máme přesun pro budovy zděné. Dle mé praxe je to špatně.  
S pozdravem

**Odpověď zadavatele č. 3:**

**Položky přesunů hmot byly v upraveném výkazu výměr 04022025 opraveny.**

Jako přílohu této dodatečné informace č. 2 předkládá zadavatel nový **Výkaz výměr upravený 04022025**, který nahrazuje výkaz výměr předložený jako součást zadávací dokumentace ze dne 22.01.2025, který tímto pozbývá platnosti.

S pozdravem



Mgr. Pavel Kraus  
vedoucí odboru

