

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: „**Parkovací závorový systém ul. Nádražní - stavební příprava**“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Třebíč

se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zastoupený:

zástupce pro věci technické

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Elektro – ing. Klíma s.r.o.

adresa:

zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

hlavní stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je kompletní zhotovení stavby **Parkovací závorový systém ul. Nádražní - stavební příprava** (dále též „dílo“ nebo „stavba“) zhotovitelem. Jedná se o stavební přípravu pro osazení závorového systému. Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je stavební příprava pro nový parkovací systém trvalého charakteru na stávajících parkovištích před okresním soudem a na parkovišti Purkyňovo nám. (u nemocnice) v Třebíči. Součástí je koordinace s novou přípojkou NN kterou provede EG.D. Vlastní realizační práce přípojky NN nejsou obsahem této stavby, stejně jako technologie závorového systému, pouze koordinace s jejich dodavateli/zhotoviteli.

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „Integrace parkovacího systému, Třebíč – Nádražní ulice – stavební příprava“ vypracované ve stupni DSP+PDPS společností Elektro - ing. Klíma s.r.o. IČO 25522043 v 01/2025.

Součástí stavby jsou i dopravně inženýrská opatření, zajištění povolení uzavírek potřebných pro realizaci díla a definitivní dopravní značení.

Zhotovitel musí dodržet veškeré požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních obsažených v dokladové části projektové dokumentace.

Členění stavebních objektů (dle soupisu prací) je následující:

SO 01 – Umístění parkovacího automatu na parkovišti před okresním soudem Třebíč – stavební příprava

SO 02 – Stavební úpravy vjezdu na parkoviště Purkyňovo nám.

SO 03 – Příprava pro parkovací závorový systém na parkovišti Purkyňovo nám. – stavební příprava

VRN – Vedlejší rozpočtové náklady

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů včetně zajištění aktualizace dopravně inženýrských opatření dle aktuálních podmínek,
- zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras po celou dobu výstavby,
- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk,
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru, po dohodě s uživateli dotčených pozemků, seznámení uživatelů pozemků s rozsahem záborů),
- zřetelné vytýčení označení obvodu staveniště vč. jeho udržování,
- veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby,
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací,
- vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací po týdnech do 10 dnů od předání staveniště,
- požadovaná realizační dokumentace stavby (dále též „RDS“) – v rozsahu dle oceněného soupisu prací a potřeb zhotovitele, bude po jejím odsouhlasení zástupcem objednatele předána zhotovitelem 2x v písemné podobě. Pro odsouhlasení objednatelem, technickým dozorem (dále též „TD“) a dozorem projektanta (dále též „DP“) bude předložen koncept RDS 1x v písemné a 1x v digitální podobě. RDS bude vypracována autorizovanou osobou.
- dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSPS“) bude předána 2x v písemné podobě ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG k zahájení přejímacího řízení při dokončení díla (viz odst. 7.16 smlouvy).
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům (bude doloženo protokolem potvrzeným zástupcem správce jednotlivých inženýrských sítí nebo zápisem ve stavebním deníku),
- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby,
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů,
- zhotovení všech prací podle technologického předpisu,

- zpracování a předložení technologických postupů prováděných prací před zahájením jednotlivých prací,
- veškeré nutné ochrany práce,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- veškeré požadované úpravy a práce,
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP
- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
- montážní prostředky a pomůcky,
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),
- zajištění osvětlení staveniště v případě práce v noci dle potřeb zhotovitele;
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu;
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu (vč. zajištění potřebných zkoušek asfaltu před uložením na skládku dle příslušných předpisů),
- zajištění veškerých dokladů požadovaných stavebním úřadem, jejichž zajištění vyplývá z podmínek povolení stavby včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů,
- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání (zkušebního provozu), k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu,
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví (dále též „koordinátor BOZP“), náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,
- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (odborné posudky apod.),
- zajištění podmínek vyplývajících z povolení stavby a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby,
- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí,
- průběžná fotodokumentace provádění díla,
- veškeré koncepty dokumentů a dokladů (např. RDS, DSPS, geometrický plán apod.) budou předávány objednateli k odsouhlasení minimálně 14 dní před jejich odevzdáním,

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky (dále jen „nabídka“).

2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen TD objednatele a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8.

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby, splní zhotovitel.

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací.

Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky.

Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup a příjezd ke všem objektům pro integrovaný záchranný systém.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

Článek 3 – Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	předpoklad 02/2025
--	--------------------

Zprovoznění stavby	do 15. 5. 2025
--------------------	----------------

Dokončení díla (předání kompletní dokladové části)	do 30. 6. 2025
--	----------------

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo silné dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňující pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD. Pozastavení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se bude řídit dle minimálních teplot vzduchu uvedených v českých technických normách a v příslušných technických podmínkách pro konkrétní činnost.

3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezabavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást

přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo (doplň dodavatel):

cena celkem bez DPH: **2 997 473,08 Kč**
DPH 21%: **629 469,35 Kč**
cena celkem včetně DPH: **3 626 942,43 Kč**

(slovy: dvamilionydevětsetdevadesátsedmtisícčtyřístadesmdesáttřikorunaosm haléřů českých bez DPH)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o dani z přidané hodnoty) ke dni zdanitelného plnění uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.6. Předmět smlouvy nebude využíván k ekonomické činnosti a tak objednatel nejedná jako osoba povinná k DPH (§ 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb.). Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
- v případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

- 4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy
 - Tam, kde nelze použít výše popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:
 - u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměřovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky zhotovitele k ceně položky v cenové soustavě ASPE
 - u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.
 - Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny z katalogu ÚRS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.
 - Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5 %. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací.
 - Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP Expertní ceny (v době podání nabídky).
 - Cena bude odsouhlasena s objednatelem.
 - Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě.
 - Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesne připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu.
 - Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Pro účely vystavení faktur se použije označení objednatele dle odst. 1.1. této smlouvy.

Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „**Parkovací závorový systém ul. Nádražní - stavební příprava**“.

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro objednatele fakturu, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele nebo zaslány elektronicky na adresu fakturace.170@trebic.cz. Doloženy budou zjišťovacím

protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, (resp. *.xlsx). Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období.

5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.9. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.10. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy.

5.11. Doba splatnosti zbývajících částí ceny díla ve výši 10 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami.

5.12. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělkami, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.13. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.14. Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v odstavci 2. tohoto odstavce.

Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za zhotovitele současně objednatel zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu michal.klima@email.cz). Dnem provedení úhrady na cenu díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednatele vůči zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za

okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v Třebíči, adresa Žerotínovo nám. 17, 674 01 Třebíč. Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

5.15. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;
- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;
- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správcem daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání;
- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.16. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky (ani jejich část), které bude mít vůči objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

Článek 6 – Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci stavby ve stupni PDPS v 1 vyhotovení a DSP v 1 vyhotovení.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcem. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započatím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s aktuálními právními předpisy.

7.2. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

7.3. TD zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené projektové dokumentace, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle odst. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.4. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.5. Zhotovitel je povinen předat k termínu předání a převzetí díla, příp. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přijímacím řízení stavby objednateli stavební deník.

7.6. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.7. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x za dva týdny. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.8. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.9. Zhotovitel vyzve TD prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu TD bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění TD a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality TD nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.10. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.14. Zhotovitel není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.15. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.16. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.17. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD, č. j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12. 7. 2022 s účinností od 1. 8. 2022 ve znění pozdějších předpisů).

Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby. Dokument musí obsahovat povinné položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas dozoru projektanta, technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

7.19. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíče o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejných pořádek. Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných státních svátcích lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- Stavební deník
- DSPS ve 2 tištěných vyhotoveních a elektronicky (viz odst. 7.16.)
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 2 tištěných vyhotoveních a elektronicky, obsahující především tyto doklady:
 - atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží zhotovitel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které objednatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
 - doklady o provedených zkouškách,
 - vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy,
 - vektorová data osy realizované silnice ve formátu ESRI SHP nebo GDB a situační výkres se zakreslenou osou realizované silnice minimálně v měřítku katastrální mapy.
 - prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
 - součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů),
- doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány,
- doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem,
- doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci,
- pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací,
- strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh,

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby, předá zhotovitel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla i v elektronické podobě. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel:

- Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
 - výkres ve formátech DGN a PDF
 - technická zpráva ve formátu DOCX
 - seznam souřadnic ve formátu TXT
 - tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD).

GAD:

- bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
- bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
- bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
- se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zpracování objednateli.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), TKP a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně

závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělků.

9.3. Zhotovitel poskytuje na provedené izolace na mostě záruku v délce 120 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělků.

9.4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.5. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.6. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.7. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.8. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.9. Za sjednanou úhradu odstranění zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.10. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.11. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.12. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.13. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2 a 9.3. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činnostmi.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 20 mil. Kč.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1. přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50 000 Kč za den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

- 11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
- 11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
- 11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
- 11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.
- 11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní dle odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

12.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

12.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

12.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

12.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

12.3.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,

12.3.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

12.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.3. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ze strany zhotovitele ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

12.6. V případech odstoupení zaviněných zhotovitelem uvedených v odst. 12.1, 12.2., 12.3. a 12.5., této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

12.7. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.8. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v článku 12, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

12.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 12.8. této smlouvy.

12.10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 13.2., 13.3., 13.5. a 13.7. této smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

12.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odstavci 14.17 této smlouvy.

12.12. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.13. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

12.14. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

12.15. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12.16. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek 13 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

13.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby, přezkoumal její správnost a úplnost a seznámil se se všemi podmínkami realizace. Je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, který je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.

13.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

13.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

13.6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

13.8. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

13.9. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13.10. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.

13.12. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.13. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojící se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

13.15. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

13.16. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.17. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

13.18. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

13.19. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

13.20. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

13.21. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

13.22. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve výše uvedené smlouvě, (s výjimkou článků)* nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.23. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací.

13.24. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením č. 37/3/RM/2025 ze dne 6. 2. 2025.

Objednatel
Město Třebíč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: EK-TR-24-stavba
Stavba: Integrace parkovacího systému, Třebíč – Nádražní ul. - stavba

KSO: 828 74 11
Místo: Třebíč, Nádražní x Purkyňovo nám.
CZ-CPV: 45314320-0

CC-CZ: 22242
Datum: 18. 11. 2024
CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel:
Město Třebíč

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Josef Klíma

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 997 473,08
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 997 473,08	629 469,35
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 626 942,43

Ing.
Michal
Klíma

Digitálně
podepsal Ing.
Michal Klíma
Datum:
2025.01.26
23:04:51 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	EK-TR-24-stavba		
Stavba:	Integrace parkovacího systému, Třebíč – Nádražní ul. - stavba		
Místo:	Třebíč, Nádražní x Purkyňovo nám.	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	
Uchazeč:		Zpracovatel:	Ing. Josef Klíma

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 997 473,08	3 626 942,43	
SO 01 - stavba	Umístění platebního park. automatu na parkovišti před okresním soudem Třebíč - stavební příprava	408 691,08	494 516,21	STA
SO 02	Stavební úpravy vjezdu na parkoviště Purkyňovo nám.	627 200,00	758 912,00	STA
SO 03 - stavba	Parkovací závorový systém na parkovišti Purkyňovo nám. - stavební příprava	1 543 582,00	1 867 734,22	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	418 000,00	505 780,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Integrace parkovacího systému, Třebíč – Nádražní ul. - stavba
Objekt: SO 01 - stavba - Umístění platebního park. automatu na parkovišti před
okresním soudem Třebíč - stavební příprava

KSO:	828 74 11	CC-CZ:	22242
Místo:	Třebíč, Nádražní x Purkyňovo nám.	Datum:	18. 11. 2024
CZ-CPV:	45314320-0	CZ-CPA:	43.21.10
Zadavatel:		IČ:	00290629
Město Třebíč		DIČ:	CZ00290629
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Josef Klíma		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			408 691,08
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	408 691,08	21,00%	85 825,13
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		494 516,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Integrace parkovacího systému, Třebíč – Nádražní ul. - stavba

Objekt: **SO 01 - stavba - Umístění platebního park. automatu na parkovišti před
okresním soudem Třebíč - stavební příprava**

Místo:	Třebíč, Nádražní x Purkyňovo nám.	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Josef Klíma

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	408 691,08
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	225 946,50
1 - Zemní práce	194 492,50
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	156,00
767 - Konstrukce zámečnické	181 398,00
M - Práce a dodávky M	83 704,58
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	75 334,58
21-M - Elektromontáže	57 024,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	561,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	8 370,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	99 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrace parkovacího systému, Třebíč – Nádražní ul. - stavba

Objekt:

SO 01 - stavba - Umístění platebního park. automatu na parkovišti před
okresním soudem Třebíč - stavební příprava

Místo: Třebíč, Nádražní x Purkyňovo nám.

Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel: Město Třebíč

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Josef Klíma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 408 691,08

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	225 946,50				
21	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,030	40 000,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024						
VV		0,03			0,030			
22	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	15,000	350,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161172						
VV		15			15,000			
VV		Součet			15,000			
23	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	15,000	84,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431182						
VV		15			15,000			
VV		Součet			15,000			
24	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641113						
VV		(1)*2*1*1 "PT-2"			2,000			
VV		Součet			2,000			
25	M	58932576	beton C 16/20 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/22	m3	2,500	3 250,00	8 125,00	CS ÚRS 2024 02
PP		beton C 16/20 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/22						
VV		(1)*2*1*1 "PT-2"			2,000			
VV		Součet			2,000			
VV		2*1,25 'Přepočtené koeficientem množství			2,500			
26	K	460641211	Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích betonářskou ocelí 10 216	t	0,020	60 000,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 206						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641211						
VV		(1)*0,020 "PT-2"			0,020			
VV		Součet			0,020			
27	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,024	30 000,00	720,00	CS ÚRS 2024 02
PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm						
VV		(1)*0,020 "PT-2"			0,020			
VV		Součet			0,020			
VV		0,02*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			0,024			
28	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	15,000	130,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661512						
VV		15			15,000			
VV		Součet			15,000			
29	M	69311311	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem	m	30,000	5,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
PP		pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem						
30	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	8,100	390,00	3 159,00	CS ÚRS 2024 02
PP		šterkopísek frakce 0/8						
VV		(15)*0,5*0,5*1,8			6,750			
VV		6,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			8,100			
31	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	20,000	42,00	840,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791212						
32	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm	m	24,000	25,00	600,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			trubka elektroinstalaci ohebná dvouplášťová korugovaná					
VV			HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm					
VV			20		20,000			
VV			20*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		24,000			
D	1		Zemní práce				194 492,50	
33	M	95250800	nájem za 8 až 28 dnů lávky přechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm	kus	14,000	50,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
PP			nájem za 8 až 28 dnů lávky přechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm					
34	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002121					
35	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002122					
36	M	95250820	nájem kus/měsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 3500x2000mm	kus	15,000	50,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
PP			nájem kus/měsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 3500x2000mm					
37	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	52,500	65,00	3 412,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003227					
38	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	52,500	65,00	3 412,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003228					
39	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,800	420,00	2 016,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/130001101					
VV			(15)*0,4*0,8		4,800			
VV			Součet		4,800			
40	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,350	150,00	202,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odvoz přebytku zeminy pro pískové lože a jam pro základy stožárů VO na místo určené investorem stavby - bez poplatku za uložení.					
VV			(15)*0,3*0,3 "přebytek zeminy po výkopu pro pískové lože"		1,350			
VV			Součet		1,350			
41	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	7,500	100,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152501					
VV			(15)*0,5 "přebytek zeminy po výkopu pro pískové lože"		7,500			
VV			Součet		7,500			
42	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,350	700,00	945,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Uložení sypaniny na skládky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201201					
VV			(15)*0,3*0,3 "přebytek zeminy po výkopu pro pískové lože"		1,350			
VV			Součet		1,350			
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				156,00	
43	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	6,000	26,00	156,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130021					
VV			1*3*2		6,000			
VV			Součet		6,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				181 398,00	
44	K	742360406	Přístřešek pro automatickou pokladnu	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
PP			Přístřešek pro automatickou pokladnu					
45	M	14550246	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm	t	0,250	66 000,00	16 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm					
VV			4,16*6*10/1000 "ocelová konstrukce pro přístřešek"		0,250			
46	M	54879437	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M16x190mm	kus	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M16x190mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	1,000	540,00	540,00	CS ÚRS 2024 02
PP			matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16					
48	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
PP			podložka DIN 125-A ZB D 16mm					
49	M	ZNT.0001257.U RS	deska polykarbonátová plná s UV ochranou 8 mm bronz	m2	18,900	2 400,00	45 360,00	
PP			deska polykarbonátová plná s UV ochranou 8 mm bronz					
VV			2*4,5*2,1					
			18,900					
50	M	28318021	tmel silikonový na polykarbonát	litr	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
PP			tmel silikonový na polykarbonát					
51	M	28318673	těsnění pryžové nasouvací krycích listů polykarbonátových komůrkových desek	m	12,000	29,00	348,00	CS ÚRS 2024 02
PP			těsnění pryžové nasouvací krycích listů polykarbonátových komůrkových desek					
52	M	HET.0063931.U RS	matná omyvatelná latexová barva univerzální do vnitřních i venkovních prostor - RAL odsouhlasí investor	kg	5,000	350,00	1 750,00	
PP			matná omyvatelná latexová barva univerzální do vnitřních i venkovních prostor - RAL odsouhlasí investor					
53	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	20,000	1 250,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767881112					
VV			4*2 "parkovací závora"					
			8,000					
VV			4*2 "vjezdový / výjezdový terminál"					
			8,000					
VV			4 "platební automat"					
			4,000					
VV			Součet					
			20,000					
54	M	70921326	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 200mm	kus	20,000	2 250,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 200mm					
D			M Práce a dodávky M				83 704,58	
D			22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení				75 334,58	
55	K	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	10,000	95,00	950,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220110346					
56	M	35442120	štítek plastový - směr dvojstr.	kus	10,000	15,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
PP			štítek plastový - směr dvojstr.					
VV			2*2 "počet kabelů x2"					
			4,000					
VV			6 "montážní rezerva"					
			6,000					
VV			Součet					
			10,000					
57	K	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m	kus	1,000	8 110,00	8 110,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182023					
VV			1 "chr. pro metalické datové kabely"					
			1,000					
VV			Součet					
			1,000					
58	K	220182024	Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovacím markrem	kus	2,000	170,00	340,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovacím markrem - určí provozovatel MAN na vyzvání					
			Označovací mini Marker					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182024					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - určí provozovatel MAN na vyzvání					
59	M	35442113.R01	Ball marker - značkovač pro lokalizaci telekomunikačního vedení ve výkopech do 150 cm	kus	2,000	425,00	850,00	
PP			Ball marker - značkovač pro lokalizaci telekomunikačního vedení ve výkopech do 150 cm					
60	K	220182025	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	km	0,002	7 190,00	14,38	CS ÚRS 2024 02
PP			Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182025					
VV			(2)/1000 "metalické datové kabely"					
			0,002					
VV			Součet					
			0,002					
61	K	220182039	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí průměru nad 20 mm	m	70,000	66,00	4 620,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru přes 20 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182039					
62	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	84,000	39,00	3 276,00	CS ÚRS 2024 02
PP			chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm					
VV			70 "metalické datové kabely"					
			70,000					
VV			Součet					
			70,000					
VV			70*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					
			84,000					
D			21-M Elektromontáže				57 024,20	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
63	K		210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	20,000	120,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220001							
64	M		354420620	pás zemníčí 30x4mm FeZn	kg	25,200	46,00	1 159,20	CS ÚRS 2024 02		
PP				pás zemníčí 30x4mm FeZn							
VV				(20)*1,05		21,000					
VV				Součet		21,000					
VV				21*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		25,200					
65	M		35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn							
66	K		210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	10,000	75,00	750,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220002							
VV				1*10		10,000					
VV				Součet		10,000					
67	M		354410730	drát D 10mm FeZn	kg	7,800	50,00	390,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				drát D 10mm FeZn							
VV				1*10*0,65		6,500					
VV				Součet		6,500					
VV				6,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,800					
68	M		354418950	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				svorka připojovací k připojení kovových částí							
69	M		354419960	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn							
70	K		210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280003							
71	K		210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280101							
VV				1 "PT-2"		1,000					
VV				Součet		1,000					
72	K		210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280211							
73	K		210280221	Měření zemních odporů zemničí sítě délky pásku do 100 m	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				Měření zemních odporů zemničí sítě délky pásku do 100 m							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280221							
74	K		210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280351							
VV				1 "silové kabely WL"		1,000					
VV				Součet		1,000					
75	K		210280541	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280541							
VV				1 "WL6"		1,000					
76	K		210810045	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	70,000	38,00	2 660,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210810045							
77	M		34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	84,000	26,00	2 184,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2							
VV				70		70,000					
VV				Součet		70,000					
VV				70*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		84,000					
78	K	PM		Přidružený materiál	%	1,000	15 000,00	15 000,00			
PP				Přidružený materiál							
79	K	PPV		Podíl přidružených výkonů	%	1,000	15 000,00	15 000,00			
PP				Podíl přidružených výkonů							
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					561,00			
80	K		783291001.R01	Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné	m2	0,600	60,00	36,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových konstrukcí					
VV			0,12*5	0,600				
VV			Součet	0,600				
81	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D přes 20 do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,500	350,00	525,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 20 do 25 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977131117					
VV			0,25*6	1,500				
D 742			Elektroinstalace - slaboproud	8 370,00				
82	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	70,000	21,00	1 470,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
83	M	34121015	Instalační kabel CAT6a FTP PE venkovní	m	84,000	20,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Instalační kabel CAT6a FTP PE venkovní					
VV			70	70,000				
VV			Součet	70,000				
VV			70*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	84,000				
84	K	742420111	Montáž konektoru RJ45 na sdělovací kabel	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž konektoru RJ45 na sdělovací kabel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420111					
VV			1*2	2,000				
VV			Součet	2,000				
85	M	34567040	Konektor RJ45, FTP Cat6a, na drát/lanko	kus	2,000	10,00	20,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Konektor RJ45, FTP Cat6a, na drát/lanko					
VV			1*2	2,000				
VV			Součet	2,000				
86	K	945805285	Servisní prohlídka parkovacího systému - přezkoušení funkce	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Servisní prohlídka parkovacího systému - přezkoušení funkce					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	99 040,00				
87	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	24,000	320,00	7 680,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1212					
VV			8*3 "sondy, pomocné zemní práce při strojních výkopech"	24,000				
VV			Součet	24,000				
88	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	40,000	320,00	12 800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					
VV			8*2 "pocné práce při osazenování závorového systému"	16,000				
VV			8*3 "soustavné udržování oplocenek a přechodného dopravního značení"	24,000				
VV			Součet	40,000				
89	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	40,000	700,00	28 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1442					
VV			8*5 "ocelové konstrukce"	40,000				
90	K	HZS2312	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník specialista	hod	16,000	360,00	5 760,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník specialista					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2312					
VV			8*2 "nátěr ocelových konstrukcí"	16,000				
91	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	64,000	700,00	44 800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3222					
VV			8*8 "Parking platební terminál - Instalace, montáž, oživení, konfigurace a testy"	64,000				
VV			Součet	64,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Integrace parkovacího systému, Třebíč – Nádražní ul. - stavba
Objekt:

SO 02 - Stavební úpravy vjezdu na parkoviště Purkyňovo nám.

KSO:	828 74 11	CC-CZ:	
Místo:	Třebíč, Nádražní x Purkyňovo nám.	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:		IČ:	00290629
Město Třebíč		DIČ:	CZ00290629
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Radka Matulová		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			627 200,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	627 200,00	21,00%	131 712,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	758 912,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Integrace parkovacího systému, Třebíč – Nádražní ul. - stavba
Objekt:

SO 02 - Stavební úpravy vjezdu na parkoviště Purkyňovo nám.

Místo:	Třebíč, Nádražní x Purkyňovo nám.	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Radka Matulová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	627 200,00
SO 02 - Stavební úpravy vjezdu na parkoviště Purkyňovo nám.	627 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Integrace parkovacího systému, Třebíč – Nádražní ul. - stavba
Objekt:

SO 02 - Stavební úpravy vjezdu na parkoviště Purkyňovo nám.

Místo: Třebíč, Nádražní x Purkyňovo nám.

Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel: Město Třebíč

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Radka Matulová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

627 200,00

D		SO 02	Stavební úpravy vjezdu na parkoviště Purkyňovo nám.	627 200,00				
1	K	SO 02	Stavební úpravy vjezdu na parkoviště Purkyňovo nám. - doplněna cena dle sam. přílohy "SO02-Nádražní_výkaz výměr"	kpl	1,000	627 200,00	627 200,00	

PP

Stavební úpravy vjezdu na parkoviště Purkyňovo nám. - doplněna
cena dle sam. přílohy "SO02-Nádražní_výkaz výměr"

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Integrace parkovacího systému, Třebíč – Nádražní ul. - stavba
Objekt: SO 03 - stavba - Parkovací závorový systém na parkovišti Purkyňovo nám. - stavební příprava

KSO:	828 74 11	CC-CZ:	22242
Místo:	Třebíč, Nádražní x Purkyňovo nám.	Datum:	18. 11. 2024
CZ-CPV:	45314320-0	CZ-CPA:	43.21.10
Zadavatel:		IČ:	00290629
Město Třebíč		DIČ:	CZ00290629
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Josef Klíma		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 543 582,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 543 582,00	21,00%	324 152,22
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 867 734,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Integrace parkovacího systému, Třebíč – Nádražní ul. - stavba

Objekt: **SO 03 - stavba - Parkovací závorový systém na parkovišti Purkyňovo nám. - stavební příprava**

Místo:	Třebíč, Nádražní x Purkyňovo nám.	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Město Třebíč	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Josef Klíma

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 543 582,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 099 130,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	82 182,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	770 496,50
M - Práce a dodávky M	510 494,50
21-M - Elektromontáže	255 502,00
767 - Konstrukce zámečnické	246 452,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	65 054,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	226 691,50
1 - Zemní práce	53 113,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	217 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Integrace parkovacího systému, Třebíč – Nádražní ul. - stavba

Objekt: SO 03 - stavba - Parkovací závorový systém na parkovišti Purkyňovo nám. - stavební příprava

Místo: Třebíč, Nádražní x Purkyňovo nám. Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel: Město Třebíč Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Josef Klíma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 543 582,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 099 130,50

D	741	Elektroinstalace - silnoproud					82 182,00	
11	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	18,000	26,00	468,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130021						
VV		2*3*3			18,000			
VV		Součet			18,000			
12	K	741130024	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici	kus	28,000	47,00	1 316,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 10 mm2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130024						
VV		(2)*4*2 "přípojka NN pro RPS, resp. RE"			16,000			
VV		4*2+4 "kabely VO"			12,000			
VV		Součet			28,000			
13	M	34562200	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10mm2, na DIN lištu 35, 12 dutinek	kus	1,000	83,00	83,00	CS ÚRS 2024 02
PP		svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10mm2, na DIN lištu 35, 12 dutinek						
14	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2, na DIN lištu 35, 12 dutinek	kus	2,000	24,00	48,00	CS ÚRS 2024 02
PP		svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2, na DIN lištu 35, 12 dutinek						
15	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002						
16	M	35711672	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/PKP7P)	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP		skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/PKP7P)						
17	M	35718100.R01	Rozváděč parkovacího systému RPS, pilíř do venkovního prostředí dle specifikace PD	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Rozváděč parkovacího systému RPS, pilíř do venkovního prostředí dle specifikace PD						
P		Poznámka k položce:						
VV		Poznámka k položce: RPS						
VV		1 "RPS"			1,000			
18	K	741230001	Montáž deska přístrojová elektroměrová typová	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž desek přístrojových bez zapojení vodičů typových elektroměrových						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741230001						
19	M	38982004	elektroměr 3-fázový 60A digitální 1-tarifní	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP		elektroměr 3-fázový 60A digitální 1-tarifní						
20	K	741313401	Montáž zásuvka průmyslová ve skříni jistěná 16 A	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž zásuvek průmyslových ve skříni, se zapojením vodičů jistěných 16 A						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313401						
21	M	35811077	zásuvka na DIN lištu 35 mm, 16A 230V, 2P+PE	kus	1,000	364,00	364,00	CS ÚRS 2024 02
PP		zásuvka na DIN lištu 35 mm, 16A 230V, 2P+PE						
22	K	741320022	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí pojistkových odpínačů válcových pojistek 14x51 mm do 500 V 63 A	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí pojistkových odpínačů válcových pojistek 14x51 mm do 500 V 63 A						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320022						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	35824861.R01	Pojistkový odpínač válcových pojistek 14x51 mm (do 63 A) 3f.	kus	1,000	1 358,00	1 358,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pojistkový odpínač válcových pojistek 14x51 mm (do 63 A) 3f.					
24	M	34523442	vložka pojistková válcová 14x51 mm 63 A/gG	kus	9,000	139,00	1 251,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		vložka pojistková válcová 14x51 mm 63 A/gG					
25	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně	kus	8,000	160,00	1 280,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105					
26	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A, 10 kA	kus	6,000	175,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 16A, 10 kA					
27	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
28	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A, 10 kA	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 6A, 10 kA					
29	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320165					
30	M	35822402	jistič 3pólový-charakteristika B 20A, 10 kA	kus	1,000	627,00	627,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		jistič 3pólový-charakteristika B 20A, 10 kA					
31	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříně	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321003					
32	M	35829001	chránič proudový 2 pólový 16A typ AC 0,03A	kus	1,000	1 497,00	1 497,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		chránič proudový 2 pólový 16A typ AC 0,03A					
33	K	741322021	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 čtyřpólových, pro impulsní proud do 35 kA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322021					
34	M	35889505	ochrana přepětová - součtové jiskřiče a varistor 1. a 2. stupně, 4P, TN-C	kus	1,000	24 300,00	24 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		ochrana přepětová - součtové jiskřiče a varistor 1. a 2. stupně, 4P, TN-C					
35	K	741322141.R01	Montáž DIN lišty 35 do rozváděče	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž DIN lišty 35 do rozváděče					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322141.R01					
36	M	35889505.R01	DIN lišta 35x7,5mmx1m děrovaná	m	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		DIN lišta 35x7,5mmx1m děrovaná					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud			770 496,50		
37	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	100,000	21,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
38	M	34121015	Instalační kabel CAT6a FTP PE venkovní	m	120,000	20,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Instalační kabel CAT6a FTP PE venkovní					
	VV		50+50		100,000			
	VV		Součet		100,000			
	VV		100*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		120,000			
D M			Práce a dodávky M			510 494,50		
53	K	220182201	Montáž spojky optického kabelu s 8 vlákny	kus	2,000	20 700,00	41 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spojky optického kabelu venkovní s 8 vlákny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182201					
	VV		1 "montáž stávající optické spojky OS-2"		1,000			
	VV		1 "montáž nové optické spojky OS-1"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
54	M	RMAT0001	Spojka zemní optická pro 48 vláken	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	
	PP		Spojka zemní optická pro 48 vláken					
	VV		1 "OS-1"		1,000			
55	K	220182501	Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na 2 vlnových délkách při montáži s 8 vlákny	kus	1,000	14 200,00	14 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na dvou vlnových délkách při montáži (po položení) s 8 vlákny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182501					
56	K	220182503	Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na 2 vlnových délkách při montáži s 24 vlákny	kus	1,000	28 600,00	28 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na dvou vlnových délkách při montáži (po položení) s 24 vlákny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182503					
57	K	220300451	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0	kus	4,000	2 100,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220300451					
58	M	341300059 PC	Vodotěsná spojka indukční smyčky	kus	4,000	1 900,00	7 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodotěsná spojka indukční smyčky					
59	K	220731022	Montáž kamery v krytu	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kamery v krytu včetně posazení na konzoli, přišroubování, připojení sítě 220 V, zapojení ovládacího konektoru, mechanického nastavení, utěsnění šroubů, přívodů, úpravy a zaizolování na konzolu nebo stativ					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220731022					
60	K	220731042	Nastavení kamery otočné a pevné v krytu	kus	2,000	3 570,00	7 140,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Nastavení kamery s připojením do sítě a připojení koax. kabelu, připojení zkušebního monitoru, rozmontování kamery, připevnění objektivu, mechanického nastavení, elektrického nastavení dílů, proudu, geometrie, odpojení zkušebního monitoru a zapojení kamery otočné a pevné v krytu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220731042					
61	K	220731507	Montáž stožáru volně stojícího se základem výšky přes 8 do 10 m	kus	1,000	15 200,00	15 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž stožáru pro kamery volně stojícího se základem, výšky do 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220731507					
64	K	220960175.R01	Montáž šachty s poklopem pro smyčky	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
PP			Montáž šachty s poklopem pro smyčky					
65	M	404611645 PC	Šachta pro smyčky s poklopem pojezdovým do 3,5 t	kus	2,000	6 850,00	13 700,00	
PP			Šachta pro smyčky s poklopem pojezdovým do 3,5 t					
66	K	220731051	Provedení kamerové zkoušky s montáží	kus	2,000	6 980,00	13 960,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220731051					
67	K	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	60,000	95,00	5 700,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220110346					
68	M	35442120	štítek plastový - směr dvojstr.	kus	60,000	15,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
PP			štítek plastový - směr dvojstr.					
VV			22*2 "počet kabelů x2"		44,000			
VV			16 "montážní rezerva"		16,000			
VV			Součet		60,000			
69	K	220182039	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí průměru nad 20 mm	m	480,000	66,00	31 680,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru přes 20 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182039					
70	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	576,000	39,00	22 464,00	CS ÚRS 2024 02
PP			chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm					
VV			50 "optický kabel"		50,000			
VV			2*(50+40+45+50)+60 "metalické datové kabely"		430,000			
VV			Součet		480,000			
VV			480*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		576,000			
71	K	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m	kus	11,000	8 110,00	89 210,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182023					
VV			1 "chr. pro optický kabel"		1,000			
VV			10 "chr. pro metalické datové kabely"		10,000			
VV			Součet		11,000			
72	K	220182025	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	km	0,550	7 190,00	3 954,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182025					
VV			50/1000 "optický kabel"		0,050			
VV			(2*(50+40+45+50)+60+70)/1000 "metalické datové kabely"		0,500			
VV			Součet		0,550			
73	K	220182024	Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovacím markrem	kus	4,000	170,00	680,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovacím markrem - určí provozovatel MAN na vyzvání Označovací mini Marker					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182024					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - určí provozovatel MAN na vyzvání					
74	M	35442113.R01	Ball marker - značkovač pro lokalizaci telekomunikačního vedení ve výkopech do 150 cm	kus	4,000	425,00	1 700,00	
PP			Ball marker - značkovač pro lokalizaci telekomunikačního vedení ve výkopech do 150 cm					
75	K	220182026.R01	Montáž spojky optické pomocí svařování, včetně potřebného materiálu dle specifikace v PD a domluvy s investorem	kus	2,000	42 500,00	85 000,00	
PP			Montáž spojky optické pomocí svařování, včetně potřebného materiálu dle specifikace v PD a domluvy s investorem					
76	K	220182029	Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182029					
77	M	345731050	přístupová komora pro HDPE rozvody, pojezdová do 3,5 t, rozměr min 600x600, h 400 mm	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			přístupová komora pro HDPE rozvody, pojezdová do 3,5 t, rozměr min 600x600, h 400 mm					
78	M	345731080	víko komory pojezdové komory min. 3,5 t	kus	1,000	6 700,00	6 700,00	CS ÚRS 2024 02
PP			víko komory pojezdové komory min. 3,5 t					
79	K	220182036	Zafukování optického kabelu do HDPE trubek	m	10,000	37,00	370,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zafukování optického kabelu do trubky z HDPE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182036					
80	M	34123029	kabel datový optický OS zafukovací MINI 8 vláken 9/125 plášť HDPE	m	60,000	11,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel datový optický OS zafukovací MINI 8 vláken 9/125 plášť HDPE					
VV			50	50,000				
VV			Součet	50,000				
VV			50*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	60,000				
81	M	34123033	kabel datový optický OS zafukovací MICRO 24 vláken 9/125 plášť HDPE	m	432,000	25,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel datový optický OS zafukovací MICRO 24 vláken 9/125 plášť HDPE					
VV			360	360,000				
VV			360*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	432,000				
82	K	220182093	Ukončení optického kabelu v optorozvaděči se závěrečným měřením se 2-mi optickými vlákny	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení optického kabelu v optorozvaděči se závěrečným měřením se 2-mi optickými vlákny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182093					
VV			1+1 "WO-1, WO-2"	2,000				
VV			Součet	2,000				
83	M	341431500.M01	Pigtail E2000/APC 9/125	kus	2,000	338,00	676,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Pigtail E2000/APC 9/125					
84	K	220460218	Montáž stojanu do stojanové řady	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž stojanu do stojanové řady					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220460218					
VV			1 "vjezdový stojan"	1,000				
VV			1 "výjezdový stojan"	1,000				
VV			Součet	2,000				
85	K	220860080	Montáž mechanické závery včetně usazení základu a přezkoušení	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž závery mechanické včetně montáže stojanu mechanické závery, montáže břevna a vyvážení mechanické závery, montáže závorového zámku, bezpečnostních nátěrů s usazením základu a přezkoušením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220860080					
VV			1 "vjezdová závora"	1,000				
VV			1 "výjezdová závora"	1,000				
VV			Součet	2,000				
D 21-M			Elektromontáže				255 502,00	
124	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10 až 16 mm2	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 10 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210101233					
125	M	35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm					
126	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011					
127	M	31674114	stožár osvětlovací uliční jm. výšky 7,0 m, žárově zinkovaný zevnitř i vně s termoplastovou ochranou spodní částí po spodní okraj dvířel elektro-výzbroje	kus	1,000	19 100,00	19 100,00	CS ÚRS 2024 02
PP			stožár osvětlovací uliční jm. výšky 7,0 m, žárově zinkovaný zevnitř i vně s termoplastovou ochranou spodní částí po spodní okraj dvířel elektro-výzbroje					
128	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204105					
129	M	31674008	výložník rovný dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500 mm, <90°	kus	1,000	4 445,00	4 445,00	CS ÚRS 2024 02
PP			výložník rovný dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500 mm, <90°					
130	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204202					
131	M	31674135	výzbroj stožárová dvouokruhová, zakrytovaná, s pojistkou pro dvě svítidla VO	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2024 02
PP			výzbroj stožárová dvouokruhová, zakrytovaná, s pojistkou pro dvě svítidla VO					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
132	K		210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	100,000	120,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220001							
133	M		354420620	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	126,000	46,00	5 796,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				pás zemnicí 30x4mm FeZn							
VV				(100)*1,05		105,000					
VV				Součet		105,000					
VV				105*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		126,000					
134	M		35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	30,000	50,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn							
135	K		210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	80,000	75,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220002							
VV				8*10		80,000					
VV				Součet		80,000					
136	M		354410730	drát D 10mm FeZn	kg	62,400	50,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				drát D 10mm FeZn							
VV				8*10*0,65		52,000					
VV				Součet		52,000					
VV				52*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		62,400					
137	M		354418950	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	10,000	40,00	400,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				svorka připojovací k připojení kovových částí							
138	M		354419960	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	20,000	60,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn							
139	K		210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280003							
140	K		210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	8,000	5 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280010							
141	K		210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280101							
VV				1 "RE"		1,000					
VV				1 "RPS"		1,000					
VV				1 "PT-1"		1,000					
VV				Součet		3,000					
142	K		210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280211							
143	K		210280215	Příplatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za každý další zemnič v síti							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280215							
VV				1 "VO - NAD 46"		1,000					
VV				3 "RE, RPE, PT-1"		3,000					
VV				Součet		4,000					
144	K		210280221	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280221							
145	K		210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280351							
VV				6 "silové kabely WL"		6,000					
VV				2 "silové kabely WL-VO"		2,000					
VV				Součet		8,000					
146	K		210280541	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 02		
PP				Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280541							
VV				3 "WL3 až WL5"		3,000					
147	K		210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2024 02		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280542					
VV			2 "WL-VO"			2,000		
VV			2 "WL1 a WL2"			2,000		
VV			Součet			4,000		
148	K	210801311	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žila 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	100,000	22,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210801311					
149	M	34140826	vodič silový s Cu jádrem 6mm2	m	120,000	21,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
PP			vodič silový s Cu jádrem 6mm2					
VV			100 "pospojění"			100,000		
VV			Součet			100,000		
VV			100*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			120,000		
150	K	210810045	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	130,000	38,00	4 940,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210810045					
151	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	156,000	26,00	4 056,00	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2					
VV			40+30+60			130,000		
VV			Součet			130,000		
VV			130*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			156,000		
152	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	20,000	23,00	460,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812061					
153	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	24,000	25,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
VV			2*10 "svítidla VO"			20,000		
VV			20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			24,000		
154	K	210813033	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	30,000	48,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813033					
155	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	36,000	135,00	4 860,00	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
VV			15+15			30,000		
VV			Součet			30,000		
VV			30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			36,000		
156	K	210813035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	35,000	53,00	1 855,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813035					
157	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	42,000	215,00	9 030,00	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
VV			20+15			35,000		
VV			Součet			35,000		
VV			35*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			42,000		
158	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	2,000	730,00	1 460,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210203901					
159	M	34774001	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED do 40W, do 4000K - dle specifikace PD	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED do 40W, do 4000K - dle specifikace PD					
160	K	218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních ze sloupku parkového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218202016					
161	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204002					
162	K	226411270.R01	Montáž a dodáka tepelně smrštitelné trubičky zž pro uzemnění	kus	8,000	290,00	2 320,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž a dodáka tepelně smrštitelné trubičky zž pro uzemnění					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
163	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	38 000,00	38 000,00	
	PP		Přidružený materiál					
164	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	38 000,00	38 000,00	
	PP		Podíl přidružených výkonů					
D 767			Konstrukce zámečnické				246 452,00	
165	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	20,000	1 250,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767881112					
	VV		4*2 "parkovací závora"		8,000			
	VV		4*2 "vjezdový / výjezdový terminál"		8,000			
	VV		4 "platební automat"		4,000			
	VV		Součet		20,000			
166	M	70921326	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 200mm	kus	20,000	2 250,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 200mm					
167	K	742360406	Přístřešek pro automatickou pokladnu	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
	PP		Přístřešek pro automatickou pokladnu					
168	M	14550246	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm	t	0,250	66 000,00	16 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm					
	VV		4,16*6*10/1000 "ocelová konstrukce pro přístřešek"		0,250			
169	M	54879437	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M16x190mm	kus	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M16x190mm					
170	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	1,000	540,00	540,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16					
171	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 16mm					
172	M	ZNT.0001257.U RS	deska polykarbonátová plná s UV ochranou 8 mm bronz	m2	18,900	2 400,00	45 360,00	
	PP		deska polykarbonátová plná s UV ochranou 8 mm bronz					
	VV		2*4,5*2,1		18,900			
173	M	28318021	tmel silikonový na polykarbonát	litr	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		tmel silikonový na polykarbonát					
174	M	28318673	těsnění pryžové nasouvací krycích listů polykarbonátových komůrkových desek	m	12,000	29,00	348,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		těsnění pryžové nasouvací krycích listů polykarbonátových komůrkových desek					
175	M	HET.0063931.U RS	matná omyvatelná latexová barva univerzální do vnitřních i venkovních prostor - RAL odsouhlasí investor	kg	5,000	350,00	1 750,00	
	PP		matná omyvatelná latexová barva univerzální do vnitřních i venkovních prostor - RAL odsouhlasí investor					
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				65 054,00	
176	K	460230101.R01	Drážka pro ind. smyčku - živičný kryt vč. zalití spáry	m	32,000	680,00	21 760,00	
	PP		Drážka pro ind. smyčku - živičný kryt vč. zalití spáry					
	VV		8*4		32,000			
	VV		Součet		32,000			
177	K	783291001.R01	Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových konstrukcí jednohásobné	m2	2,400	60,00	144,00	
	PP		Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových konstrukcí jednohásobné					
	VV		0,12*20		2,400			
	VV		Součet		2,400			
178	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	2,000	7 200,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/945412112					
	VV		2 "kamerová zkouška"		2,000			
179	K	945412114	Traktorbagr rýpadlo-nakladač	den	4,000	6 400,00	25 600,00	
	PP		Traktorbagr rýpadlo-nakladač					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: pomocné zemní práce, výkopy, sondy aj.					
	VV		2 "překopy"		2,000			
	VV		2 "stavební příprava pro závorový systém"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
180	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D přes 20 do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	9,000	350,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 20 do 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977131117					
	VV		0,25*6*6		9,000			
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				226 691,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,250	15 000,00	3 750,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024					
	VV		0,25		0,250			
182	K	460080033-D	Demontáž základové konstrukce - základ bez bednění v rostlé zemině z monolitického železobetonu. Včetně naložení na dopravní prostředek, dopravy na skládku (určí dodavatel stavby), poplatku za uskladnění, uložení na skládce - skládkovné.	m3	0,768	2 000,00	1 536,00	
	PP		Demontáž základové konstrukce - základ bez bednění v rostlé zemině z monolitického železobetonu. Včetně naložení na dopravní prostředek, dopravy na skládku (určí dodavatel stavby), poplatku za uskladnění, uložení na skládce - skládkovné.					
	VV		(1)*1,2*0,8*0,8 "základ po demontovaném stožáru VO"		0,768			
	VV		Součet		0,768			
183	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	4,240	3 500,00	14 840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641113					
	VV		1*1,7*0,8*0,8 "stožár VO"		1,088			
	VV		(4)*0,6*0,6*0,8 "2x závory, 2x terminál"		1,152			
	VV		(1)*2*1*1 "PT-1"		2,000			
	VV		Součet		4,240			
184	M	OSM.225020	KGEM trouba DN315x7,7/2000 SN4 EN 13476-2	kus	1,000	2 050,00	2 050,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		KGEM trouba DN315x7,7/2000 SN4 EN 13476-2					
185	M	58932576	beton C 16/20 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/22	m3	5,300	3 250,00	17 225,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		beton C 16/20 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/22					
	VV		1*1,7*0,8*0,8 "stožár VO"		1,088			
	VV		(4)*0,6*0,6*0,8 "2x závory, 2x terminál"		1,152			
	VV		(1)*2*1*1 "PT-1"		2,000			
	VV		Součet		4,240			
	VV		4,24*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		5,300			
186	K	460641211	Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích betonářskou ocelí 10 216	t	0,190	60 000,00	11 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 206					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641211					
	VV		1*0,010 "stožár VO"		0,010			
	VV		(4)*0,015 "2x závory, 2x terminál"		0,060			
	VV		(1)*0,020 "PT-1"		0,020			
	VV		0,1 "montážní rezerva"		0,100			
	VV		Součet		0,190			
187	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,228	30 000,00	6 840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm					
	VV		1*0,010 "stožár VO"		0,010			
	VV		(4)*0,015 "2x závory, 2x terminál"		0,060			
	VV		(1)*0,020 "PT-1"		0,020			
	VV		0,1 "montážní rezerva"		0,100			
	VV		Součet		0,190			
	VV		0,19*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,228			
188	K	460191113	Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení ručně včetně zásypu v hornině tř I skupiny 3	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním dna včetně zásypu se zhutněním s přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460191113					
	VV		1 "spojka VO"		1,000			
	VV		1 "spojka OS-1"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
189	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	15,000	350,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161172					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
190	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	15,000	84,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431182					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
191	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	15,000	500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161272					
	VV		15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	15,000	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431282					
	VV		15		15,000			
193	K	460161442	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,000	650,00	19 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161442					
	VV		30		30,000			
194	K	460431462	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	30,000	155,00	4 650,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431462					
	VV		30		30,000			
195	K	460171912	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 100 cm hl 140cm v hornině tř I skupiny 3	m	14,000	560,00	7 840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 100 cm hloubky 140 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171912					
	VV		10*1,4*1,0 "komunikace - závorový systém"		14,000			
	VV		Součet		14,000			
196	K	460451932	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 100 cm hl 140 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,000	280,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 100 cm hloubky 140 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451932					
197	K	460541112	Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	30,000	25,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460541112					
	VV		10*1,0*3 "komunikace - závorový systém"		30,000			
	VV		Součet		30,000			
198	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	100,000	130,00	13 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661512					
	VV		15+15+2*30+10		100,000			
	VV		Součet		100,000			
199	M	69311311	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem	m	200,000	5,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem					
200	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	54,000	390,00	21 060,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/8					
	VV		(100)*0,5*0,5*1,8		45,000			
	VV		45*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		54,000			
201	K	460510203	Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 2	m	11,000	200,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460510203					
202	M	592131010	žlab s vikem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 0,5 m	kus	22,000	222,00	4 884,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		žlab s vikem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 0,5 m					
203	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	130,000	42,00	5 460,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791212					
204	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm	m	156,000	25,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm					
	VV		40+30+60		130,000			
	VV		130*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		156,000			
205	K	460791113	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm	m	65,000	48,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791113					
206	M	345713530	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE	m	78,000	42,00	3 276,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE					
	VV		15+15 "parkovací systém"		30,000			
	VV		20+15 "VO"		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		65,000			
VV			65*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		78,000			
207	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	15,000	55,00	825,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114					
208	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	18,000	59,00	1 062,00	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE					
VV			15 "komunikace"		15,000			
VV			Součet		15,000			
VV			15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		18,000			
D 1			Zemní práce				53 113,50	
1	M	95250800	nájem za 8 až 28 dnů lávky přechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm	kus	28,000	50,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
PP			nájem za 8 až 28 dnů lávky přechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm					
2	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002121					
3	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	4,000	125,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119002122					
4	M	95250820	nájem kus/měsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 3500x2000mm	kus	70,000	50,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			nájem kus/měsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 3500x2000mm					
5	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	245,000	65,00	15 925,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003227					
6	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	245,000	65,00	15 925,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003228					
7	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,800	420,00	5 376,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/130001101					
VV			(40)*0,4*0,8		12,800			
VV			Součet		12,800			
8	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,750	150,00	1 012,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					
P			Poznámka k položce: Odvoz přebytku zeminy pro pískové lože a jam pro základy stožárů VO na místo určené investorem stavby - bez poplatku za uložení.					
VV			(45+20+10)*0,3*0,3 "přebytek zeminy po výkopu pro pískové lože"		6,750			
VV			Součet		6,750			
9	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	37,500	100,00	3 750,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152501					
VV			(45+20+10)*0,5 "přebytek zeminy po výkopu pro pískové lože"		37,500			
VV			Součet		37,500			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,750	700,00	4 725,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Uložení sypaniny na skládky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201201					
VV			(45+20+10)*0,3*0,3 "přebytek zeminy po výkopu pro pískové lože"		6,750			
VV			Součet		6,750			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				217 760,00	
209	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	40,000	320,00	12 800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1212					
VV			8*5 "sondy, pomocné zemní práce při strojních výkopech"		40,000			
VV			Součet		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	80,000	320,00	25 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					
	VV		8*5 "pocné práce při osazování závorového systému"		40,000			
	VV		8*5 "soustavné udržování oplocenek a přechodného dopravního značení"		40,000			
	VV		Součet		80,000			
211	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	40,000	700,00	28 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1442					
	VV		8*5 "ocelové konstrukce"		40,000			
212	K	HZS2312	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník specialista	hod	16,000	360,00	5 760,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník specialista					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2312					
	VV		8*2 "natěr ocelových konstrukcí"		16,000			
213	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	136,000	700,00	95 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3222					
	VV		2*8 "Vjezdový stojan - Instalace, montáž, oživení, konfigurace a testy"		16,000			
	VV		2*8 "Vjezdový stojan - Instalace, montáž, oživení, konfigurace a testy"		16,000			
	VV		2*2*8 "závory - Instalace, montáž, oživení, konfigurace a testy"		32,000			
	VV		4*8 "Manuální pokladna-Ovládací PC - Instalace, montáž, oživení, konfigurace a testy"		32,000			
	VV		3*8 "Parking platební terminál - Instalace, montáž, oživení, konfigurace a testy"		24,000			
	VV		2*8 "Server a SW - Instalace, montáž, oživení, konfigurace a testy"		16,000			
	VV		Součet		136,000			
214	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	72,000	700,00	50 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3232					
	VV		72 "72 hodinová zkouška"		72,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Integrace parkovacího systému, Třebíč – Nádražní ul. - stavba
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Třebíč, Nádražní x Purkyňovo nám.

Zadavatel:
Město Třebíč

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Josef Klíma

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

IČ:
DIČ: CZ00290629

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			418 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	418 000,00	21,00%	87 780,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	505 780,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Integrace parkovacího systému, Třebíč – Nádražní ul. - stavba
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Třebíč, Nádražní x Purkyňovo nám. Datum: 18. 11. 2024
Zadavatel: Město Třebíč Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Josef Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	418 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	418 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	220 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	108 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	70 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Integrace parkovacího systému, Třebíč – Nádražní ul. - stavba
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Třebíč, Nádražní x Purkyňovo nám. Datum: 18. 11. 2024
Zadavatel: Město Třebíč Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Josef Klíma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 418 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 418 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 220 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Geodetické práce před výstavbou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000					
VV			1 "vytýčení projektované trasy (cca 250 m), závor, rozváděčů		1,000			
VV			apod.; vytýčení ostatních inženýrských sítí"					
VV			Součet		1,000			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000					
VV			1 "průběžné zaměření kabelové trasy před zásypem"		1,000			
VV			Součet		1,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě včetně protokolu o předání a převzetí zaměření do DTM Města Třebíč	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Geodetické práce po výstavbě včetně protokolu o předání a převzetí zaměření do DTM Města Třebíč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000					
VV			1 "celkovém zaměření stavby"		1,000			
VV			Součet		1,000			
4	K	012414000	Geometrický plán	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Geometrický plán					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012414000					
5	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování dílenské a výrobní dokumentace	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování dílenské a výrobní dokumentace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013203000					
VV			1 "vypracování dílenské a výrobní dokumentace - parkovací		1,000			
VV			závory, platební terminály a jejich přístřešení, vjezdové a					
VV			výjezdové terminály, RPS, atp."					
VV			Součet		1,000			
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000					
VV			1 "dokumentace skutečného provedení stavby"		1,000			
VV			Součet		1,000			
7	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Pasportizace objektu před započítím prací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013274000					
VV			1 "zmapování stávajícího dopravního řešení, dotknutého VO a		1,000			
VV			MAN"					

D VRN3 Zařízení staveniště 108 000,00

8	K	032002000	Vybavení staveniště	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vybavení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032002000					
VV			1 "dle zvyklostí realizátora pro splnění cíle projektu -		1,000			
VV			zbudování stavby"					
VV			Součet		1,000			
9	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm dle vyhl. 398/2009 Sb.	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm dle vyhl. 398/2009 Sb.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034203000					
10	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Dopravní značení na staveništi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000					
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi - zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Informační tabule na staveništi - zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000					

D VRN4 Inženýrská činnost 70 000,00

12	K	041103000	Autorský dozor projektanta	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Autorský dozor projektanta - Autorský dozor projektanta prováděcí dokumentace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041103000								
13	K	044002000	Revize	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Revize								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/044002000								
14	K	045303000	Koordinační a inženýrská činnost spojená s realizací stavby	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Koordinační a inženýrská činnost spojená s realizací stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000								
VV 1 "koordinace s distributorem EG.D; zajištění záborů, DIO, vytýčení sítí atp." 1,000								
D VRN7 Provozní vlivy							20 000,00	
15	K	072002000	Silniční provoz - rušení prací silničním provozem	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Silniční provoz - rušení prací silničním provozem								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072002000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST