

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 03004216124
č. zhotovitele 24060252

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Třebíč; Česká národní banka

Číslo účtu: 94-716711/0710 (ČNB)
329711/0100 (KB a. s.)

Telefon: 568 896 100

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zastoupen: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a
Ing. Jiřím Víchem, jednatelem

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-2529270237/0100

Telefon: 266 019 200

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ke smlouvě o dílo (č. objednatele 03004216124, č. zhotovitele 24060252), uzavřené dne 28.03.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 8. 2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“) tento dodatek č. 2:

I.

1. V průběhu realizace stavby „Revitalizace plaveckého areálu na Polance, Třebíč“ byly zjištěny vícepráce a méněpráce, které jsou popsány níže ve změnových listech (dále jen „ZL“) 7 – 21.

ZL 7 – V rozpočtu stavby došlo k matematické chybě desetinné čárky ve výměře podhledů a částka je započítaná do méněprací.

ZL 8 – Projekčně navržené materiálové řešení CLT panelů není možné v tuto chvíli na trhu sehnat (s ohledem na termíny dodání), proto byla odsouhlasena změna materiálu a cenový odpočet.

ZL 9 - V rámci časového dokončení stavby a termínu otevření areálu není reálné mít oseté zatravněné plochy ve stavu pro plnou zátěž provozu koupaliště (plochy pro relaxaci návštěvníků). Tyto plochy budou provedeny z travnatých koberců.

ZL 10 – V rozpočtu stavby chybí položky na ukončovací lišty pro obložení výklenků v prostorách sprch.

ZL 11 - V položkovém rozpočtu je chybná výměra provětrávané fasády.

ZL 12 - Na rozvody bazénové technologie byly navrženy softstartéry pro lepší a šetrnější náběh čerpadel.

ZL 13 - Položka neobsazena.

ZL 14 – Na areálové kanalizaci byly dodatečně navrženy 2 zpětné klapky. Tímto řešením se ochrání vybavení strojoven proti zpětnému zatečení vody při zvýšené hladině řeky.

ZL 15 – Po provedení měřících zkoušek na únosnost podloží areálových komunikací bylo zjištěno nevhodné podloží. Objednatel byl odsouhlaseno řešení ve změně konstrukcí pro pojízdné a pochůzí komunikace.

ZL 16 – Při vzorkování navržených povrchových materiálů byly objednatel odsouhlaseny změny typů dlažeb oproti původnímu návrhu.

ZL 17 – Z technického i provozního důvodu byly zrušeny jedny dělící dveře v prostorách WC ženy.

ZL 18 – Položka neobsazena.

ZL 19 – Provedení betonové podkladní vrstvy pod dřevěnou terasu místo podkladních dlaždic.

ZL 20 – V rámci budoucího provozu občerstvení se likvidace oleje řeší vlastní smlouvou provozovatele s dodávkou vlastních nádob. Odpočet 1 kusu popelnice na olej.

ZL 21 – Doplnění stříšky nad venkovní převlékácké kabiny u tobogánu.

2. K výše uvedeným změnám došlo v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo takto:

V článku IV. CENA ZA DÍLO, odst. IV.1 se ruší text:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	170.000.000,00,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	15.417.362,20,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	-315.465,07,- Kč
Cena za dílo včetně dodatku č. 1 bez DPH:	185.101.897,13 Kč

Slovy (cena bez DPH):
jedenstoosmdesátpětmilionůjedenstojedentisícosmsetdevadesátsedm korun českých a 13/100 haléřů.“

a nahrazuje se tímto novým textem:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	170.000.000,00,- Kč
----------------------------------	---------------------

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	15.417.362,20,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	-315.465,07,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	6.378.236,50,- Kč
<u>Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:</u>	<u>-988.835,24,-Kč</u>
Cena za dílo včetně dodatku č.1 a 2 bez DPH:	190.491.298,39,-Kč

Slovy (cena bez DPH):

jednostodevadesátminilonůčtyřistadevadesátjedentisícdvěstědevadesátosm korun českých a 39/100 haléřů.“

V článku XI – ZÁRUKA ZA JAKOST, za odst. XI.3 se doplňuje další odstavec:

XI.3.1 Smluvní strany se dohodly, že na zpevněné plochy, které jsou vyznačené v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, neposkytuje zhotovitel záruku dle článku XI, odst. XI.3. Důvodem je neúnosné podloží.


III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací dle ZL 7 – ZL 21.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem v dodatku použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Tento dodatek byl uzavřen elektronicky (opatřen elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran). Současně je vyhotoven v pěti listinných stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva.
7. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
8. O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třebíče dne 06.02.2025 svým usnesením č. 22/3/RM/2025.

V Třebíči dne:

Objednatel:

Město Třebíč



Miloš Hruza
místostarosta


V Praze dne:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.



Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů



Ing. Jiří Vích
jednatel

Příloha č. 1

k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 03004216124, č. zhotovitele 24060252 na akci „**Revitalizace plaveckého areálu na Polance, Třebíč**“

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

ZL č.	Popis změny	vícepráce / méněpráce	částka
7	SO 10 Provozní objekt - omítky podhledů	méněpráce	-911 860,19
8	SO10, 11, 12 - Záměna materiálu CLT panelů	méněpráce	-50 000,00
9	SO 32 Areálové sadové úpravy - změna rozsahu a způsobu zatravnění	vícepráce	940 576,00
10	SO 10 Provozní objekt - dlažby a obklady - ukončovací lišty	vícepráce	47 776,86
11	SO 10 Provozní objekt - provětrávaná fasáda	vícepráce	264 732,14
12	PS01 Bazénová technologie - softstartéry	vícepráce	217 235,00
13	Položka neobsazena		0,00
14	SO40 - doplnění zpětných klapek	vícepráce	47 207,50
15	Výměna spodních vrstev aktivní zóny komunikace	vícepráce	3 543 980,00
16	Záměna dlažby	vícepráce	1 256 936,00
17	Odečet dělicích dveří WC ženy	méněpráce	-25 375,05
18	Položka neobsazena		0,00
19	Provedení podkladní vrstvy z betonu pod letní terasou	vícepráce	31 364,00
20	Odpočet popelnice na olej	méněpráce	-1 600,00
21	Stříšky k převlékacím kabinám u tobogánu 2 ks	vícepráce	28 429,00
	CELKEM		5 389 401,26
	Méněpráce		-988 835,24
	Vícepráce		6 378 236,50

V Třebíči dne:

V dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebíč

Metrostav DIZ s.r.o.

Miloš Hruza
místostarosta

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů

Ing. Jiří Vích
jednatel

Změnový list číslo 7	
Identifikace akce	
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10
Seznam změn	
Cena (Kč bez DPH)	
Změna	
SO 10 Provozní objekt - omítky podhedů	
<i>D1.1 Architektonicko - stavební řešení</i>	
<i>D1.2 Stavebně - konstrukční řešení</i>	
	-911 860,19
Přípočty k ceně díla bez DPH:	0,00
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-911 860,19
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-911 860,19
Za Zhotovitele:	Za technický dozor (TDS):
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí	Ing. Lubomír Mařák
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):	Za Objednatele:
Ing. Michal Hacker	Lenka Eliášová, investiční technik

Změna		A	
Identifikace akce			
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka		
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252		
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč		
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc		
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10		
Předmět změnového listu			
SO 10 Provozní objekt - omítky podhedů			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Původní řešení zahrnovalo drobnou početní chybu, kvůli které vycházejí plochy na omítnutí řádově jinak.			
Nové řešení :			
Nedochází ke změně, pouze je upraveno na skutečné výměry.			
Zdůvodnění změny :			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
nemá			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :			
viz zápisy z KD a SD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: bez dopadu			
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla			
Vliv na cenu: dochází ke snížení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		0,00	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-911 860,19	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):		-911 860,19	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH)		-911 860,19	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-911 860,19	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:			
Za Zhotovitele:		Za technický dozor (TDS):	
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí		Ing. Lubomír Mařák	
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):		Za zástupce investora ve věcech technických:	
Ing. Michal Hacker		Lenka Eliášová, investiční technik	

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA A

Stavba:

Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka, Třebíč

Objekt:

SO 10 Provozní objekt - omítky podhledů

Soupis:

D1.1 Architektonicko - stavební řešení
D1.2 Stavebně - konstrukční řešení

Místo:

Třebíč, areál koupaliště Polanka
k.ú. Třebíč - Podklášteří 769916
Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Díl: 61			Úpravy povrchů vnitřní	-613 716,81				
75	K	622904212R01	Očištění povrchu od zbytků odformovacích prostředků, solných výkvětů, prachu	m2	-1 069,398	118,27	-126 477,70	cena dle SOD
PP			Skutečnost					
VV			V rozpočtu bylo (chyba ve výpočtu, místo 9,82 je uvedeno 982):					
VV			modrá : (2,15*68,75+1,1*982+0,267*68,75)	1 246,36875				
VV			Skutečnost je:					
VV			modrá : 2,15*68,75+1,1*9,82+0,267*68,75	176,97075				
VV			176,97075 - 1 246,36875 = - 1 069,398 m2	-1 069,39800				
76	K	601021191R00	Základní nátěr stropů pod omítky	m2	-1 069,398	49,73	-53 181,16	cena dle SOD
PP			Skutečnost					
VV			V rozpočtu bylo (chyba ve výpočtu, místo 9,82 je uvedeno 982):					
VV			modrá : (2,15*68,75+1,1*982+0,267*68,75)	1 246,36875				
VV			Skutečnost je:					
VV			modrá : 2,15*68,75+1,1*9,82+0,267*68,75	176,97075				
VV			176,97075 - 1 246,36875 = - 1 069,398 m2	-1 069,39800				
77	K	601021148RT3	Stěrka stropů vyrov., ručně tloušťka vrstvy 5 mm, kód spec.stand.709	m3	-1 069,398	405,89	-434 057,95	cena dle SOD
PP			Skutečnost					
VV			V rozpočtu bylo (chyba ve výpočtu, místo 9,82 je uvedeno 982):					
VV			modrá : (2,15*68,75+1,1*982+0,267*68,75)	1 246,36875				
VV			Skutečnost je:					
VV			modrá : 2,15*68,75+1,1*9,82+0,267*68,75	176,97075				
VV			176,97075 - 1 246,36875 = - 1 069,398 m2	-1 069,39800				
Díl: 62			Úpravy povrchů vnější	-295 603,00				
78	K	622471317RU4	Nátěr nebo nástřik stěn/stropů vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová silikonová, RAL 7037, 2x nátěr+penetrace	m2	-1 069,398	276,42	-295 603,00	cena dle SOD
PP			Skutečnost					
VV			V rozpočtu bylo (chyba ve výpočtu, místo 9,82 je uvedeno 982):					
VV			modrá : (2,15*68,75+1,1*982+0,267*68,75)	1 246,36875				
VV			Skutečnost je:					
VV			modrá : 2,15*68,75+1,1*9,82+0,267*68,75	176,97075				
VV			176,97075 - 1 246,36875 = - 1 069,398 m2	-1 069,39800				
Díl: 62			Úpravy povrchů vnější	-2 540,38				
170	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-6,481	392,00	-2 540,38	cena dle SOD
PP			Skutečnost					
VV			Odkaz na hmot. položky pořadí 78 : - 1 069,398*0,00096	-1,02662				
VV			Odkaz na hmot. položky pořadí 77 : - 1 069,398*0,00454	-4,85507				
VV			Odkaz na hmot. položky pořadí 76 : - 1 069,398*0,00024	-0,25666				
VV			Odkaz na hmot. položky pořadí 75 : - 1 069,398*0,00032	-0,34221				

Změnový list číslo 8	
Identifikace akce	
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10
Seznam změn	Cena (Kč bez DPH)
Změna Záměna materiálu CLT panelů SO 10 Provozní objekt SO 11 Recepce SO 12 Pool Bar <i>D1.1 Architektonicko - stavební řešení</i> <i>D1.2 Stavebně - konstrukční řešení</i>	-50 000,00
Přípočty k ceně díla bez DPH:	0,00
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-50 000,00
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-50 000,00
Za Zhotovitele:	Za technický dozor (TDS):
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí	Ing. Lubomír Mařák
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):	Za Objednatele:
Ing. Michal Hacker	Lenka Eliášová, investiční technik

Změna		A	
Identifikace akce			
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka		
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252		
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč		
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc		
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10		
Předmět změnového listu			
SO10, SO11, SO12 - Záměna materiálu CLT panelů			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
V původním výkazu výměr byly uvedeny CLT panely s biodeskou z modřínu.			
Nové řešení :			
V důsledku aktuálního nedostatku modřínového dřeva na trhu by nebylo možné dodat CLT panely včas. Proto byla navržena a schválena varianta CLT panelů bez biodesky z modřínového dřeva. Zhotovitel díla předkládá objednateli tuto variantu včetně nižší ceny.			
Zdůvodnění změny :			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
nemá			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :			
viz zápisy z KD a SD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: bez dopadu			
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla			
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		0,00	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-50 000,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):		-50 000,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH)		-50 000,00	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-50 000,00	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:			
Za Zhotovitele:		Za technický dozor (TDS):	
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí		Ing. Lubomír Mařák	
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):		Za zástupce investora ve věcech technických:	
Ing. Michal Hacker		Lenka Eliášová, investiční technik	

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA A

Stavba:

Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka, Třebíč

Objekt:

Záměna materiálu CLT panelů

SO 10 Provozní objekt

SO 11 Recepce

SO 12 Pool bar

Soupis:

D1.1 Architektonicko - stavební řešení

D1.2 Stavebně - konstrukční řešení

Místo:

Třebíč, areál koupaliště Polanka

k.ú. Třebíč - Podklášteří 769916

Datum:

Zadavatel:

Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant:

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Díl:		763	Dřevostavby					-50 000,00
X1	K	607170000R	CLT stropní panel tl.145mm s biodeskou z modřínu	m2	318,106	-157,18	-50 000,00	individuální kalkulace
PP		Skutečnost						
VV		Sleva z ceny CLT panelů za provedení ve variantě smrk						
VV		Dle skutečnosti: 65,087 m2 + 98,945 m2 + 154,07425 m2						
VV		65,087 + 98,945 + 154,07425 = 318,10625 m2				318,10625		

Změnový list číslo		9
Identifikace akce		
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka	
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252	
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň	
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc	
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10	
Seznam změn		Cena (Kč bez DPH)
Změna		
SO 32 Areálové sadové úpravy		
<i>Sadové úpravy</i>		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		940 575,56
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		940 575,56
Za Zhotovitele:		Za technický dozor (TDS):
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí		Ing. Lubomír Mařák
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):		Za Objednatele:
Ing. Michal Hacker		Lenka Eliášová, investiční technik

Změna		A	
Identifikace akce			
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka		
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252		
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč		
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc		
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10		
Předmět změnového listu			
SO32 Areálové sadové úpravy			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
<i>Původní řešení navrhovalo jiné rozdělení ploch, zatravněné plochy by neměly čas řádně vyrůst před začátkem provozu</i>			
Nové řešení :			
Došlo ke změně rozdělení sadových úprav (travní koberec / výsadba). Na plochách, které budou užívány k rekreačním účelům a očekává se na nich zvýšený pohyb návštěvníků bude položen travní koberec. Na zbytku ploch dojde jak k částečnému, tak i ke kompletně nové výsadbě pomocí travního osiva.			
Zdůvodnění změny :			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
nemá			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :			
viz zápisy z KD a SD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: bez dopadu			
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla			
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		940 575,56	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)		940 575,56	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)		0,00	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		940 575,56	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:			
Za Zhotovitele:		Za technický dozor (TDS):	
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí		Ing. Lubomír Mařák	
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):		Za zástupce investora ve věcech technických:	
Ing. Michal Hacker		Lenka Eliášová, investiční technik	

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA A

Stavba:

Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka, Třebíč

Objekt:

SO 32 Areálové sadové úpravy

Soupis:

Sadové úpravy

Místo:

Třebíč, areál koupaliště Polanka
k.ú. Třebíč - Podklášteří 769916

Datum:

Zadavatel:

Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant:

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Díl: 2_SAD		Založení trávníku		940 575,56				
17	K	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině (svahu)	m2	3 235,380	6,89	22 291,77	cena dle SOD
PP		Skutečnost						
VV		travní koberec: mezi SO 11 a bazény:		3 226,40000				
VV		travní koberec: pás před SO 10 (u laviček)		122,54000				
VV		travní koberec: část u beach volleyballu		1 267,91000				
VV		travní koberec: část pod borovicemi		1 018,53000				
VV		Součet		5 635,38000				
VV		Plocha na travní koberec je 5 635,38 m2, 2 400 m2 již obsahoval rozpočet						
VV		5 635,38 - 2 400 = 3 235,38 m2		3 235,38000				
18	K	181301112R00	Rozproštění ornice, rovina (svah), tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	3 235,380	24,61	79 622,70	cena dle SOD
PP		Skutečnost						
VV		Plocha na travní koberec je 5 635,38 m2, 2 400 m2 již obsahoval rozpočet						
VV		5 635,38 - 2 400 = 3 235,38 m2		3 235,38000				
19	K	10371500R	Substrát zahradnický - ornice:kompost:písek 5:3:2	m3	323,538	585,96	189 580,33	cena dle SOD - 300 Kč/m3 za použití ornice
PP		Skutečnost						
VV		Shodné s rozpočtem. 10 cm na 1 m2						
VV		3 235,38*0,1 = 323,538 m3		323,53800				
20	K	180407111RT2	Položení travního koberce včetně dodávky travního koberce	m2	3 235,380	206,72	668 817,75	cena dle SOD
PP		Skutečnost						
VV		Plocha na travní koberec je 5 635,38 m2, 2 400 m2 již obsahoval rozpočet						
VV		5 635,38 - 2 400 = 3 235,38 m2		3 235,38000				
21	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	-1 293,670	9,35	-12 095,81	cena dle SOD
PP		Skutečnost						
VV		osev ze 100 %: před minigolfem		369,74000				
VV		osev ze 100 %: za dětským hřištěm		174,62000				
VV		osev ze 100 %: "ostrůvek" v předpolí SO 50		48,68000				
VV		oseť ze 30 %: stany: 910,95 * 0,3 = 273,29 m2		273,29000				
VV		V rozpočtu bylo: 2 160		-2 160,00000				
VV		Součet		-1 293,67000				
22	K	M125	Osivo,univerzální rekreační směs	kg	-57,500	132,89	-7 641,18	cena dle SOD
PP		Skutečnost						
VV		Dle rozpočtu: 96 kg je na 2 160 m2 -> 22,5 m2 na 1 kg						
VV		-1 293,67/22,5 = 57,5 kg		-57,50000				

Změnový list číslo		10
Identifikace akce		
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka	
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252	
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň	
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc	
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorosijská 977/16, 100 00 Praha 10	
Seznam změn		Cena (Kč bez DPH)
Změna SO 10 Provozní objekt - dlažby a obklady - ukončovací lišty		
D 1.6 Interiér		47 776,86
Přípočty k ceně díla bez DPH:		47 776,86
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		47 776,86
Za Zhotovitele:		Za technický dozor (TDS):
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí		Ing. Lubomír Mařák
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):		Za Objednatele:
Ing. Michal Hacker		Lenka Eliášová, investiční technik

Změna		A	
Identifikace akce			
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka		
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252		
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč		
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc		
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10		
Předmět změnového listu			
SO 10 Provozní objekt - dlažby a obklady - ukončovací lišty			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
V původním výkazu výměr byly uvedeny menší hodnoty než ve skutečnosti.			
Nové řešení :			
V původním řešení nebyly započteny délky hran sprchových nik, na kterých se také nacházejí ukončovací lišty. Skutečné doměry byly dopočteny a byly zahrnuty do změnového listu.			
Zdůvodnění změny :			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
nemá			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :			
viz zápisy z KD a SD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: bez dopadu			
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla			
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		47 776,86	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH)		47 776,86	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		47 776,86	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:			
Za Zhotovitele:		Za technický dozor (TDS):	
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí		Ing. Lubomír Mařák	
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):		Za zástupce investora ve věcech technických:	
Ing. Michal Hacker		Lenka Eliášová, investiční technik	

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA A

Stavba:

Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka, Třebíč

Objekt:

SO 10 Provozní objekt - dlažby a obklady - ukončovací lišty

Soupis:

D 1.6 Interiér

Místo:

Třebíč, areál koupaliště Polanka
k.ú. Třebíč - Podklášteří 769916
Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Díl: 799			Ostatní	47 776,86				
33	K	799000005R28	Ukončovací nerezová lišta profil L OST/29 (dodávka a montáž)	m	83,900	558,11	46 825,43	cena dle SOD
PP			Skutečnost					
VV			Doplnění lišt v prostoru sprch, v nikách					
VV			Dle skutečnosti: 196,4 bm, v rozpočtu bylo: 112,5 bm					
VV			196,4 - 112,5 = 83,9 bm	83,90000				
34	K	799000005R29	Ukončovací PVC lišta oblý profil 6mm	m	10,970	86,73	951,43	cena dle SOD
PP			Skutečnost					
VV			Doplnění lišt v prostoru sprch, v nikách					
VV			Dle skutečnosti: 37,87 bm, v rozpočtu bylo: 26,9 bm					
VV			37,87 - 26,9 = 10,97 bm	10,97000				

Změnový list číslo		11
Identifikace akce		
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka	
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252	
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň	
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc	
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorosijská 977/16, 100 00 Praha 10	
Seznam změn		Cena (Kč bez DPH)
Změna		
SO 10 Provozní objekt - provětrávaná fasáda		
<i>D1.1 Architektonicko - stavební řešení</i>		264 732,14
Přípočty k ceně díla bez DPH:		264 732,14
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		264 732,14
Za Zhotovitele:		Za technický dozor (TDS):
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí		Ing. Lubomír Mařák
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):		Za Objednatele:
Ing. Michal Hacker		Lenka Eliášová, investiční technik

Změna		A	
Identifikace akce			
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka		
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252		
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč		
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc		
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10		
Předmět změnového listu			
SO10 Provozní budova - Provětrávaná fasáda			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Původní výkaz výměr dle PD neodpovídá skutečným výměrám.			
Nové řešení :			
Nedochází ke změně, pouze je upraveno na skutečné výměry.			
Zdůvodnění změny :			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
nemá			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :			
viz zápisy z KD a SD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: bez dopadu			
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla			
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		264 732,14	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH)		264 732,14	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		264 732,14	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:			
Za Zhotovitele:		Za technický dozor (TDS):	
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí		Ing. Lubomír Mařák	
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):		Za zástupce investora ve věcech technických:	
Ing. Michal Hacker		Lenka Eliášová, investiční technik	

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA A

Stavba:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka, Třebíč			
Objekt:	SO 10 Provozní objekt - prověřovaná fasáda			
Soupis:	D1.1 Architektonicko - stavební řešení D1.2 Stavebně - konstrukční řešení			
Místo:	Třebíč, areál koupaliště Polanka k.ú. Třebíč - Podklášteří 769916			Datum:
Zadavatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč			Projektant:
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Díl:		62	Úpravy povrchů vnější	264 732,14				
79	622221114R07	622221114R07	Obklad stěny vláknocementové fasádní desky, na Al vymezené lišty kód spec.stand.301	m2	79,106	3 346,56	264 732,14	cena dle SOD
SOD - VV: S/02 SV : 12,28*0,46+2,75*0,395+2,39*2,5312,78175 JV : 12,28*0,46+1,97*9,724,75780 SZ : 7,28*1,9714,34160 JV : 7,28*1,97+0,49*73,61750,41393 2,78*65,434+2,78*0,75183,99152 -3*0,75*2-29*2,75-1,1*2,1*3-1,1*2,1-3*2,1-1,2*0,75-2,6*2,1*2-2,6*0,75*2-127,48000 3,6*2,1-1,1*2,1-1*2,1 oploc. : (0,8+2,515*2)*2,18+0,57*0,475+2,65*5,03+8,8*2,6549,62965 CELKEM dle SoD208,43625 PŘEPOČET: Oplocení skladu odpadu: Severní brána7,54000 Severní plot0,91000 Západní plot19,36000 Jižní plot14,42000 Oplocení letní terasy: "Levá strana"27,87000 "Pravá strana"23,36000 Posuvná brána9,24000 SO10 Provozní budova: JV pohled120,27700 JV atika36,07100 JZ atika5,54600 SV pohled7,15200 SV atika5,60900 Ostění svíslé ... 82,86bm*0,18,28600 Nadpraží ... 18,11bm*0,11,81100 Atiky ... 0,9*0,10,09000 CELKEM dle SoD287,54200 ROZDÍL79,10575								

Změnový list číslo	12
--------------------	----

Identifikace akce

Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10

Seznam změn	Cena (Kč bez DPH)
-------------	-------------------

Změna

PS 01 Bazénová technologie

Bazénová technologie

217 235,00

Přípočty k ceně díla bez DPH:	217 235,00
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	217 235,00

Za Zhotovitele:	Za technický dozor (TDS):
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí	Ing. Lubomír Mařák
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):	Za Objednatele:
Ing. Michal Hacker	Lenka Eliášová, investiční technik

Změna		A	
Identifikace akce			
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka		
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252		
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč		
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc		
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10		
Předmět změnového listu			
PS01 Bazénová technologie			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Původní řešení nezahrnovalo úpravu náběhu čerpadel.			
Nové řešení :			
V původním řešení nebyl upraven náběh čerpadel. Při současném spuštění oběhových čerpadel a jiných prvků bazénové technologie by docházelo k výpadkům systému. Tento problém byl vyřešen pomocí užití softstarterů na vybraných elektrozařízeních.			
Zdůvodnění změny :			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
nemá			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :			
viz zápisy z KD a SD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: bez dopadu			
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla			
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		217 235,00	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH)		217 235,00	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		217 235,00	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:			
Za Zhotovitele:		Za technický dozor (TDS):	
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí		Ing. Lubomír Mařák	
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):		Za zástupce investora ve věcech technických:	
Ing. Michal Hacker		Lenka Eliášová, investiční technik	

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA A

Stavba:

Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka, Třebíč

Objekt:

PS01 Bazénová technologie

Soupis:

Bazénová technologie

Místo:

Třebíč, areál koupaliště Polanka
k.ú. Třebíč - Podklášteří 769916

Datum:

Zadavatel:

Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant:

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Díl:			Bazénová technologie	217 235,00				
X1	K	182001131R00	Softstartér PSR30-600-70 - 11 kW	ks	6,000	21 620,00	129 720,00	cena dle CN + režie 15 %
PP			Skutečnost					
VV			Softstartér PSR30-600-70 - 11 kW					
VV			Pozice: A.2a,b; B.2a,b; C.2a,b - oběhová čerpadla filtrace					
X2	K	181301112R00	Softstartér PSR30-600-70 - 11 kW	ks	2,000	20 470,00	40 940,00	cena dle CN + režie 15 %
PP			Skutečnost					
VV			Softstartér PSR30-600-70 - 11 kW					
VV			Pozice: B.18a,b - oběhové čerpadlo - divoká řeka					
X3	K	10371500R	Softstartér PSR25-600-70 - 7,5 kW	ks	1,000	17 135,00	17 135,00	cena dle CN + režie 15 %
PP			Skutečnost					
VV			Softstartér PSR25-600-70 - 7,5 kW					
VV			Pozice: C.16 - Tobogán					
X4	K	180407111RT2	Softstartér PSR16-600-70 - 5,5 kW	ks	2,000	14 720,00	29 440,00	cena dle CN + režie 15 %
PP			Skutečnost					
VV			Softstartér PSR16-600-70 - 5,5 kW					
VV			Pozice: B.22a,b - Dmýchadlo - lehátko					

Změnový list číslo 14	
Identifikace akce	
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10
Seznam změn	Cena (Kč bez DPH)
Změna	
SO 40 Areálové rozvody kanalizace	
<i>SO 40 Areálové rozvody kanalizace</i>	<i>47 207,50</i>
Přípočty k ceně díla bez DPH:	47 207,50
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	47 207,50
Za Zhotovitele:	Za technický dozor (TDS):
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí	Ing. Lubomír Mařák
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):	Za Objednatele:
Ing. Michal Hacker	Lenka Eliášová, investiční technik

Změna		A	
Identifikace akce			
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka		
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252		
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč		
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc		
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10		
Předmět změnového listu			
SO 40 Areálové rozvody kanalizace			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
V původním řešení nebyla realizace zpětné klapky uvažována.			
Nové řešení :			
Původní navržené řešení neuvažovalo s instalací zpětné klapky. Zhotovitel nicméně její provedení doporučuje, protože zejména při větších průtocích vody v korytě řeky, by docházelo k natlačení vody skrz revizní šachtu ŠD15 až do strojovny čerpadel I, kde by pravděpodobně docházelo k poškození technologického vybavení. Řešením je právě osazení zpětné klapky přímo do revizní šachty ŠD15, což je předmětem tohoto změnového listu.			
Zdůvodnění změny :			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
nemá			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :			
viz zápisy z KD a SD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: bez dopadu			
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla			
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		47 207,50	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH)		47 207,50	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		47 207,50	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:			
Za Zhotovitele:		Za technický dozor (TDS):	
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí		Ing. Lubomír Mařák	
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):		Za zástupce investora ve věcech technických:	
Ing. Michal Hacker		Lenka Eliášová, investiční technik	

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA A

Stavba:

Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka, Třebíč

Objekt:

SO 40 Areálové rozvody kanalizace

Soupis:

SO 40 Areálové rozvody kanalizace

Místo:

Třebíč, areál koupaliště Polanka
k.ú. Třebíč - Podklášteří 769916

Datum:

Zadavatel:

Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant:

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Díl: 2			Dešťová kanalizace	47 207,50				
X1	K		dno šachetní s úpravou pro stavítka DN 250 (úprava šachetního dna pro stavítka)	kpl	1,000	5 520,00	5 520,00	cena dle CN + režie 15 %
	PP		Skutečnost					
	VV		dno šachetní s úpravou pro stavítka DN 250 (úprava šachetního dna pro stavítka)					
	VV		Dodávka a montáž		1,00000			
X2	K		Stavítka DN 250 s ovládací tyčí	ks	1,000	34 327,50	34 327,50	cena dle CN + režie 15 %
	PP		Skutečnost					
	VV		Stavítka DN 250 s ovládací tyčí					
	VV		Dodávka		1,00000			
X3	K		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	ks	1,000	2 242,50	2 242,50	cena dle CN + režie 15 %
	PP		Skutečnost					
	VV		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
	VV		Dodávka		1,00000			
X4	K		Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	1,000	977,50	977,50	cena dle CN + režie 15 %
	PP		Skutečnost					
	VV		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	VV		Montáž		1,00000			
X5	K		Montáž stavítka	kpl	1,000	4 140,00	4 140,00	cena dle CN + režie 15 %
	PP		Skutečnost					
	VV		Montáž stavítka					
	VV		Montáž		1,00000			

Změnový list číslo 15	
Identifikace akce	
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorosijská 977/16, 100 00 Praha 10
Seznam změn	
Cena (Kč bez DPH)	
Změna	
SO 31 Areálové komunikace a zpevněné plochy	3 128 161,38
<i>Výměna nevyhovujícího podloží v mocnosti 390 mm a ve vybraných nevyhovujících zeminách v mocnosti 500 mm.</i>	
SO 31 Areálové komunikace a zpevněné plochy	415 818,90
<i>Doplnění drenážního systému pro odvodnění aktivní zóny.</i>	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	4 482 626,38
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-938 646,10
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	3 543 980,28
Za Zhotovitele:	Za technický dozor (TDS):
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí	Ing. Lubomír Mařák
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):	Za Objednatele:
Ing. Michal Hacker	Lenka Eliášová, investiční technik

Změna		A
Identifikace akce		
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka	
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252	
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň	
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc	
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10	
Předmět změnového listu		
SO 31 Areálové komunikace a zpevněné plochy		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Realizační projektová dokumentace uvažuje v případě nevyhovujícího podloží aktivní zóny s výměnou neúnosných vrstev a nahrazení šterkovými vrstvami v příslušné tloušťce dle geotechnického návrhu a statických zkoušek únosnosti na pláni. Realizační dokumentace dále doporučuje odvodnit aktivní zónu formou drenáže. Viz poznámky ve výkresech objektu SO31 - Komunikace - technická zpráva a SO31 - Komunikace - Vzorový řez komunikací. Uvedné položky nejsou zahrnuty v původním položkovém výkazu výměr.		
Nové řešení :		
1) Výměna je navržena pouze v pojížděné části vozovky, předepsaná hodnota parametru Edef2 na pláni je 45 MPa. Tento změnový list neřeší výměnu v pochozí části kolem bazénů a pod ostatními budoucími chodníky. 2) Naměřené hodnoty Edef2 na pláni jsou v jednotlivých sondách (celkem 8 sond): Neměřitelné, 25,2 MPa, Neměřitelné, 42,3 MPa, 35,0 MPa, 25,2 MPa, Neměřitelné, Neměřitelné. Naměřené poměry Edef2/Edef1 vychází špatně. 3) Geostatický posudek předepisuje výměnu aktivní zóny v tl. 50 cm, a to spodních 30 cm frakce 0/125-0/150; 20 cm frakce 0/63 a doplnění jednostrannou drenáží 4) Projektant dopravní části připouští možnost změny návrhové úrovně porušení z třídy D1 na D2 (vzhledem k intenzitě dopravy a malému dopravnímu významu) s možností zařadit podložní zeminu do skupiny PIII pak je modul přetvárnosti Edef2 = 30 MPa (u ploch pouze pro větší Edef2 = 30 MPa). 5) Skutečnost v bodě 4) je podmíně odběrem a vyhodnocením zemin na vhodnost do aktivní zóny z pohledu zrnitosti (kritérium namrzavosti) a z pohledu hodnoty CBR (Kalifornský poměr únosnosti), kdy dle ČSN 73 6133 je požadavek pro daný typ podloží typu P III CBR min. 15%. 6) Výše uvedené řešení bodů 4) a 5) reflektuje TP 170 (únor 2024). Za předpokladu typu podloží PIII lze v úrovni zemní pláně požadovat min. 30 MPa, ovšem za podmínky navýšení mocnosti konstrukčních vrstev z původních 300 mm na 390 mm. V části aktivní zóny zůstanou původní nevhodné zeminy, které podléhají jak mechanickým, tak klimatickým vlivům. Toto zejména platí pro zeminy jílovité - tuhé až měkké konzistence, na kterých výměna 300 mm stačit nebude. Odhad poměru plochy výměny pro 390 mm:500 mm je 80%:20%. 7) Změnový list řeší výměnu aktivní zóny v tloušťce 300 mm + zvýšení konstrukční vrstvy o 90 mm; to vše na ploše 80% (odhad). Zbylých 20% podkladních vrstev komunikace je navrženo v tl. výměny 500 mm (odhad dle sond).		
Zdůvodnění změny :		
Bez výměny aktivní zóny nelze garantovat stabilitu nově budované komunikace.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
má		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :		
viz zápisy z KD a SD		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: prodloužení termínu dokončení o 21 dnů		
Vliv na kvalitu: změny mají pozitivní vliv na výslednou kvalitu díla		
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		4 066 807,48
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-938 646,10
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):		-938 646,10
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)		0,00
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH)		4 066 807,48
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		3 128 161,38
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Za Zhotovitele:		Za technický dozor (TDS):
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí		Ing. Lubomír Mařák
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):		Za zástupce investora ve věcech technických:
Ing. Michal Hacker		Lenka Eliášová, investiční technik

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE - ZMĚNA A

Stavba:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka, Třebíč					
Objekt:	SO 31 Areálové komunikace a zpevněné plochy					
Soupis:	Zpevněné plochy					
Místo:	Třebíč, areál koupaliště Polanka k.ú. Třebíč - Podklášteří 769916			Datum:	30.10.2024	
Zadavatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč			Projektant:	-	
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			Zpracovatel:	Ing. Richard Špilínek	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Díl: 2_SAD			Výměna nevyhovujícího podloží	3 128 161,38				
D 1			Geologický posudek	109 826,15				
1	K	X-položka	Návrh zlepšení únosnosti zemní pláně - Geotechnik	kpl	1,000	31 073,00	31 073,00	CN + 15 %
PP			*Návrh zlepšení únosnosti zemní pláně - Geotechnik					
VV			*Cena dle cenové nabídky + 15 %					
2	K	X-položka	Odběr vzorků a provedení zkoušky zemín - SQZ s.r.o.	kpl	1,000	78 753,15	78 753,15	CN + 15 %
PP			*Odběr vzorků a provedení zkoušky zemín - SQZ s.r.o.					
VV			*Statická zatěžovací deska 8x			24 720,00		
VV			*Odběr vzorků pro následné zkoušení - vzorek nad 50 kg, 3x			2 205,00		
VV			*Kompletní rozbor - jemnozrnná zemina			34 260,00		
VV			*Práce technik			5 280,00		
VV			*Dopravné			2 016,00		
VV			Součet			68 481,00		
D 2			Zemní práce	2 272 968,55				
3	K	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	800,042	33,32	26 657,41	cena dle SOD
PP			*Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3					
VV			*předpokládaná výměra odkopu v rozsahu zpevněných ploch v maximální tloušťce 390 mm, resp. 500 mm					
VV			Zpevněné plochy - zelená + oranžová: 697,000+993,000			1 690,000		
VV			Zpevněné plochy - zelená + oranžová (přesahy za obrubníky): (4,90+169,50+3,95+8,60+17,6+6,2+6,9+16,7+11,60+73,90+12,3+7,5+72,8 0+7,3)*0,6			251,850		
VV			Mezisoučet - plocha výměny v m2			1 941,850		
VV			80 % výměry s hloubkou výměny 390 mm:					
VV			1941,850*0,8*0,390			605,857		
VV			20 % výměry s hloubkou výměny 500 mm:					
VV			1941,850*0,2*0,500			194,185		
VV			Součet			800,042		
4	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	440,023	385,20	169 496,94	cena dle SOD
PP			*Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení					
VV			*předpokládaná plocha ztížených vykopávek v rozsahu 55 % výměry zpevněných ploch, předpoklad hloubky 20 % 50 cm, resp. 80 % 39 cm					
VV			1941,850*0,8*0,390*0,55			333,221		
VV			1941,850*0,2*0,500*0,55			106,802		
VV			Součet			440,023		
5	K	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	800,042	109,48	87 588,62	cena dle SOD
PP			*Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ					
VV			*předpokládaná výměra odkopu v rozsahu zpevněných ploch v maximální tloušťce 390 mm, resp. 500 mm					
VV			Zpevněné plochy - zelená + oranžová: 697,000+993,000			1 690,000		
VV			Zpevněné plochy - zelená + oranžová (přesahy za obrubníky): (4,90+169,50+3,95+8,60+17,6+6,2+6,9+16,7+11,60+73,90+12,3+7,5+72,8 0+7,3)*0,6			251,850		
VV			Mezisoučet - plocha výměny v m2			1 941,850		
VV			80 % výměry s hloubkou výměny 390 mm:					
VV			1941,850*0,8*0,390			605,857		
VV			20 % výměry s hloubkou výměny 500 mm:					
VV			1941,850*0,2*0,500			194,185		
VV			Součet			800,042		
6	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	960,051	140,51	134 896,72	cena dle SOD
PP			*Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3					
VV			*předpokládaná výměra odkopu v rozsahu zpevněných ploch v maximální tloušťce 0,5 m (20 % výměry) a 0,39 m (80 % výměry), přepočteno koeficientem nakypění 1,20					
VV			1941,850*0,500*1,20*0,2+1941,850*0,39*1,20*0,8			960,051		
VV			Součet			960,051		
7	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-3 přes 50 do 500 m	m3	960,051	114,50	109 925,80	cena dle RTS II/2024
PP			*Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-3 přes 50 do 500 m					
VV			*vodorovné přemístění výkopku v rámci areálu objednatele na dočasnou deponii					
VV			*předpokládaná výměra odkopu v rozsahu zpevněných ploch v maximální tloušťce 0,5 m (20 % výměry) a 0,39 m (80 % výměry), přepočteno koeficientem nakypění 1,20					
VV			1941,850*0,500*1,20*0,2+1941,850*0,39*1,20*0,8			960,051		
VV			Součet			960,051		
8	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	440,023	847,44	372 893,27	cena dle SOD
PP			*Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					
VV			*předpokládaný objem ztížených obsypů 211,861 m3 v tl. 390 mm a 205,665 m3 v tl. 500 mm, tj. celkem 2056,655 m2 (55 % plochy)					
VV			1941,850*0,8*0,390*0,55			333,221		
VV			1941,850*0,2*0,500*0,55			106,802		
VV			Součet			440,023		
9	K	175111109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	440,023	287,00	126 286,66	cena dle URS II/2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		*Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
	VV		*předpokládaný objem ztížených obsypů 641,676 m3 v tl. 390 mm a					
	VV		205,665 m3 v tl. 500 mm, tj. celkem 2056,655 m2 (55 % plochy)					
	VV		1941,850*0,8*0,390*0,55		333,221			
	VV		1941,850*0,2*0,500*0,55		106,802			
	VV		Součet		440,023			
10	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	288,015	139,61	40 209,80	cena dle SOD
	PP		*Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					
	VV		*uvvažováno 30% množství; 1540,621*1,2*0,3					
	VV		(1941,850*0,500*1,20*0,2+1941,850*0,39*1,20*0,8)*0,3		288,015			
	VV		Součet		288,015			
11	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	960,051	237,41	227 925,62	cena dle SOD
	PP		*Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m					
	VV		*předpoklad plocha 3 739,373 m2, přepočteno koef. nakypnění 1,20					
	VV		*odvoz ze stavby - vzdálenost do 10 km					
	VV		1941,850*0,500*1,20*0,2+1941,850*0,39*1,20*0,8		960,051			
	VV		Součet		960,051			
12	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	19 201,013	19,32	370 963,57	cena dle SOD
	PP		*Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km					
	VV		*skládka ve vzdálenosti 30 km (přípočet 20 km)					
	VV		(1941,850*0,500*1,20*0,2+1941,850*0,39*1,20*0,8)*20		19 201,013			
	VV		Součet		19 201,013			
13	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	960,051	23,80	22 849,21	cena dle SOD
	PP		*Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m					
	VV		1941,850*0,500*1,20*0,2+1941,850*0,39*1,20*0,8		960,051			
	VV		Součet		960,051			
14	K	171201211VD	Skládková zemina	t	1 603,285	363,80	583 274,93	cena dle SOD
	PP		*Skládková zemina					
	VV		(1941,850*0,500*1,20*0,2+1941,850*0,39*1,20*0,8)*1,67		1 603,285			
	VV		Součet		1 603,285			
D 3			Zakládání				240 457,30	
15a	K	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 ze 100% PP	m2	2 330,220	26,22	61 098,37	cena dle SOD
	PP		*Geotextilie 300 g/m2 ze 100% PP					
	VV		*Zřízení vrstvy z geotextilie vč. dodávky materiálu v ploše výměny podloží					
	VV		vč. přípočtu zvýšených přesahů geotextilie 20 % s ohledem na členitost					
	VV		plochy výměny					
	VV		*Plocha výměny podloží:"1941,850*1,2		2 330,220			
	VV		Součet		2 330,220			
15b	K	711191172R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, ochrannou textilií	m2	1 941,850	12,59	24 447,89	cena dle SOD
			*montáž k pol. 15a"					
16	K	274313311R00	Obetonování potrubí betonem prostým v otevřeném výkopu, tř. betonu C 8/10	m3	32,000	4 840,97	154 911,04	cena dle SOD
	PP		*Obetonování potrubí betonem prostým v otevřeném výkopu, tř. betonu C 8/10					
	VV		*přebetonování potrubí technologie a kanalizace ve výše položených					
	VV		místech jako ochranný "polštář"					
	VV		*proti poškození zásyperm štěrkodrtí" 32,0 m3		32,000			
	VV		Součet		32,000			
D 4			Komunikace pozemní (zelená + oranžová šrafa) - 500 + 390 mm, 20:80				821 662,76	
D 4 1			Oblast 20 % výměny s hloubkou 0,500 m				179 143,43	
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl.150 mm	m2	776,740	148,30	115 190,54	cena dle SoD
	PP		*Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl.150 mm					
	VV		*zlepšení únosnosti aktivní zóny - násyp z drčeného materiálu frakce 0/125					
	VV		tl. 2 x 150 mm"					
	VV		*předpokládaná výměra zásypu ve 20 % aktivní zóny v maximální tloušťce					
	VV		2 x 150 m"					
	VV		*2 x vrstva 150 mm, zhutněná" 1941,850*0,2*2,0		776,740			
	VV		Součet		776,740			
18	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl.200 mm	m2	388,370	164,67	63 952,89	cena dle SoD
	PP		*Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl.200 mm					
	VV		*zlepšení únosnosti aktivní zóny - násyp z drčeného materiálu frakce 0/125					
	VV		tl. 1 x 150 mm"					
	VV		*předpokládaná výměra zásypu ve 20 % aktivní zóny v maximální tloušťce					
	VV		1 x 200 m"					
	VV		*1 x vrstva 200 mm, zhutněná" 1941,850*0,2*1,0		388,370			
	VV		Součet		388,370			
D 4 2			Oblast 80 % výměny s hloubkou 0,390 m				642 519,33	
19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl.150 mm	m2	3 106,960	148,30	460 762,17	cena dle SoD
	PP		*Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl.150 mm					
	VV		*zlepšení únosnosti aktivní zóny - násyp z drčeného materiálu frakce 0/125					
	VV		tl. 2 x 150 mm"					
	VV		*předpokládaná výměra zásypu ve 80 % aktivní zóny v maximální tloušťce					
	VV		2 x 150 m"					
	VV		*2 x vrstva 150 mm, zhutněná" 1941,850*0,8*2,0		3 106,960			
	VV		Součet		3 106,960			
20	K	564821112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě přes 100 m2, po zhutnění tloušťky 90 mm	m2	1 553,480	117,00	181 757,16	cena dle URS II/2024
	PP		*Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě přes 100 m2, po zhutnění tloušťky 40 mm					
	VV		*zlepšení únosnosti aktivní zóny - násyp z drčeného materiálu frakce 0/32"					
	VV		*předpokládaná výměra zásypu v 80 % aktivní zóny v maximální tloušťce					
	VV		0,090 m"					
	VV		*1 x vrstva 90 mm, zhutněná" 1941,850*0,8		1 553,480			
	VV		Součet		1 553,480			
D 5			Odpočet / přípočet vrchní skladby pod dlažbami (finální pochozí plochy)				-316 753,38	
21	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	-2 422,000	239,25	-579 463,50	cena dle SoD
	PP		*Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm					
	VV		*1 x vrstva 150 mm" oranžová + modrá plocha = -993,000-1429,000		-2 422,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			-2 422,000			
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-2 422,000	148,30	-359 182,60	cena dle SoD
PP		"Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm						
VV		"1 x vrstva 150 mm" oranžová + modrá plocha = -993,000-1429,000			-2 422,000			
VV		Součet			-2 422,000			
23	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl.200 mm	m2	2 422,000	164,67	398 830,74	cena dle SoD
PP		"Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl.200 mm						
VV		"1 x vrstva 200 mm, zhutněná" oranžová + modrá plocha =			2 422,000			
VV		993,000+1429,000						
VV		Součet			2 422,000			
24	K	631571003R01	Násyp z jemného štěrku tl. 30, resp. 40 mm, fr.4/8mm, zhutněný	m3	168,100	1 326,96	223 061,98	cena dle SoD
PP		"Násyp z jemného štěrku tl.50mm, fr.4/8mm, zhutněný						
VV		"pochozí plocha (modrá + oranžová) - vrstva tl. 30 mm na ploše			72,660			
VV		993,000+1429,000 m2						
VV		"pojezdová plocha (zelená) - vrstva tl. 40 mm na ploše 697,000 m2			27,880			
VV		"pochozí plocha kolem bazénů - vrstva tl. 30 mm na ploše 2252 m2			67,560			
VV		Součet			168,100			

Změna		B	
Identifikace akce			
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka		
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252		
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč		
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc		
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10		
Předmět změnového listu			
SO 31 Areálové komunikace a zpevněné plochy			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Původní projektová dokumentace sice uvažuje s nutností výměny či zlepšováním parametrů podloží pod zpevněnými plochami, ale pouze formou doplňující poznámky v technické zprávě. Položkový výkaz výměr ani výkresová dokumentace toto ale nereflektují. V PD není uvažováno ani s odvodněním zemní pláně prostřednictvím drenážního či jiného funkčního systému.			
Nové řešení :			
Generální dodavatel stavby na základě geotechnické zprávy v tomto změnovém listu navrhuje doplnění drenáží podél nově budované zpevněné plochy. Jedná se o perforované drenážní potrubí DN 100 mm, které bude uloženo ve štěrkovém trativodu cca 400 x 400 mm. Tento trativod bude zároveň obalen geotextilií o gramáži 300 g/m2, aby nedošlo k zanesení štěrkového trativodu jemnými částicemi zemin. Trativod navrhujeme rozdělit do čtyř samostatných sekcí, které budou přes navrtávky napojeny do příslušných odvodňovacích šachet. Uvedné položky nebyly zahrnuty ve smluvním položkovém výkazu výměr a proto jsou nově tyto položky obsahem předmětného změnového listu.			
Zdůvodnění změny :			
Bez provedení odvodnění aktivní zóny v podobě drenážního systému vzniká riziko snížené únosnosti podloží, a tím může dojít ke ztrátě stability komunikací.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
má			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :			
viz zápisy z KD a SD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: prodloužení termínu dokončení o 21 dnů			
Vliv na kvalitu: změny mají pozitivní vliv na výslednou kvalitu díla			
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		415 818,90	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH)		415 818,90	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		415 818,90	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:			
Za Zhotovitele:		Za technický dozor (TDS):	
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí		Ing. Lubomír Mařák	
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):		Za zástupce investora ve věcech technických:	
Ing. Michal Hacker		Lenka Eliášová, investiční technik	

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE - ZMĚNA B

Stavba:Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka, Třebíč

Objekt:SO 31 Areálové komunikace a zpevněné plochy

Soupis:Zpevněné plochy

Místo:Třebíč, areál koupaliště Polanka
k.ú. Třebíč - Podklášteří 769916

Datum:30.10.2024

Zadavatel:Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant:-

Uchazeč:Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:Ing. Richard Špilínek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Díl: 2_SAD			Drenážní systém podél zpevněných ploch	415 818,90				
D 5			Drenážní systém podél zpevněných ploch	415 818,90				
D 5_1			Zemní práce	198 133,30				
1	K	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	58,528	629,83	36 862,69	cena dle SOD
PP			*Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ					
VV			*Hloubení rýhy šířky 0,4 a hloubky 0,4 m pro provedení meliorace"					
VV			(5,2+28,5+29,8+3,4+14,5+18,9+265,5)*0,4*0,4	58,528				
VV			Součet:	58,528				
2	K	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	58,528	179,03	10 478,27	cena dle SOD
PP			*Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ					
VV			*Hloubení rýhy šířky 0,4 a hloubky 0,4 m pro provedení meliorace"					
VV			(5,2+28,5+29,8+3,4+14,5+18,9+265,5)*0,4*0,4	58,528				
VV			Součet:	58,528				
3	K	167151101	Nakládání a skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	70,234	278,59	19 566,38	cena dle SOD
PP			*Nakládání a skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
VV			*Přepočteno koeficientem nakypření 1,20					
VV			(5,2+28,5+29,8+3,4+14,5+18,9+265,5)*0,4*0,4*1,20	70,234				
VV			Součet	70,234				
4	K	162351103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-3 přes 50 do 500 m	m3	70,234	360,16	25 295,33	cena dle SOD
PP			*Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-3 přes 50 do 500 m					
VV			(5,2+28,5+29,8+3,4+14,5+18,9+265,5)*0,4*0,4*1,20	70,234				
VV			Součet	70,234				
5	K	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	146,320	50,23	7 349,65	cena dle SOD
PP			*Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou					
VV			(5,2+28,5+29,8+3,4+14,5+18,9+265,5)*0,4	146,320				
VV			Součet	146,320				
6	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	21,070	139,61	2 941,59	cena dle SOD
PP			*Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					
VV			*uvažováno 30% množství					
VV			(5,2+28,5+29,8+3,4+14,5+18,9+265,5)*0,4*0,4*1,20*0,3	21,070				
VV			Součet	21,070				
7	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	70,234	294,95	20 715,40	cena dle SOD
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m					
VV			(5,2+28,5+29,8+3,4+14,5+18,9+265,5)*0,4*0,4*1,20	70,234				
VV			Součet:	70,234				
8	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 404,672	24,75	34 765,63	cena dle SOD
PP			*Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km					
VV			*skládka ve vzdálenosti 30 km (připocet 20 km)					
VV			(5,2+28,5+29,8+3,4+14,5+18,9+265,5)*0,4*0,4*1,20*20	1 404,672				
VV			Součet	1 404,672				
9	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	70,234	23,80	1 671,56	cena dle SOD
PP			*Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m					
VV			(5,2+28,5+29,8+3,4+14,5+18,9+265,5)*0,4*0,4*1,20	70,234				
VV			Součet	70,234				
10	K	171201211VD	Skládková zemina	t	97,742	393,76	38 486,80	cena dle SOD
PP			*Skládková zemina					
VV			(5,2+28,5+29,8+3,4+14,5+18,9+265,5)*0,4*0,4*1,67	97,742				
VV			Součet	97,742				
D 5_2			Trubní vedení	217 685,60				
11	K	247531111R00	Obsyp potrubí z kameniva hrubého drceného 8 -16 mm	m3	43,896	2 561,83	112 454,09	cena dle SOD
PP			*Obsyp potrubí z kameniva hrubého drceného 8 -16 mm					
VV			*Včetně dodání obsypových hmot					
VV			(5,2+28,5+29,8+3,4+14,5+18,9+265,5)*0,3*0,4	43,896				
VV			Součet	43,896				
12	K	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 32 mm	m3	14,632	1 148,90	16 810,70	cena dle SOD
PP			*Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 32 mm					
VV			(5,2+28,5+29,8+3,4+14,5+18,9+265,5)*0,1*0,4	14,632				
VV			Součet	14,632				
13	K	212753214R00	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	375,800	37,35	14 036,13	cena dle SOD
PP			*Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100,bez lože					
VV			*Započteno zaústění do šachet 4*2,5 bm					
VV			5,2+28,5+29,8+3,4+14,5+18,9+265,5+4*2,5	375,800				
VV			Součet	375,800				
14	K	28611211R	Trubka PVC DN100	m	413,380	63,11	26 088,41	cena dle SOD
PP			*Trubka PVC DN100					
VV			*Započteno zaústění do šachet 4*2,5 bm, přenášobeno ztrátým 1,1					
VV			(5,2+28,5+29,8+3,4+14,5+18,9+265,5+4*2,5)*1,1	413,380				
VV			Součet	413,380				
15	K	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 ze 100% PP	m2	826,760	55,46	45 852,11	cena dle SOD
PP			*Geotextilie 300 g/m2 ze 100% PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Zřízení opláštění melioračního trativodu po celém obvodu vč. dodávky materiálu, tzn. 4*0,4 m + přesah = pás šířky 2,0 m; přenásobeno ztracným 1,1					
	VV		"(5,2+28,5+29,8+3,4+14,5+18,9+265,5+4*2,5)*2*1,1		826,760			
	VV		Součet		826,760			
16	K	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,800	3 055,20	2 444,16	cena dle SOD
	PP		"Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm					
			"Prostupy pro zaústění drenážního potrubí do šachet - ŠD9, ŠD11, 2xČS1					
	VV		4*0,200		0,800			
	VV		Součet		0,800			

Změnový list číslo		16
Identifikace akce		
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka	
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252	
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň	
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc	
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10	
Seznam změn		Cena (Kč bez DPH)
Změna		
SO 31 Areálové komunikace a zpevněné plochy		
<i>D1 Areálové komunikace a zpevněné plochy</i>		<i>1 256 936,05</i>
Přípočty k ceně díla bez DPH:		1 256 936,05
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		1 256 936,05
Za Zhotovitele:		Za technický dozor (TDS):
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí		Ing. Lubomír Mařák
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):		Za Objednatele:
Ing. Michal Hacker		Lenka Eliášová, investiční technik

Změna		A	
Identifikace akce			
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka		
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252		
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč		
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc		
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10		
Předmět změnového listu			
SO 31 Areálové komunikace a zpevněné plochy - pochůzí dlažba 500x500x50 mm, pojízdná 200x100, 200x200, 200x300 mm, tl.80mm			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Původní řešení obsahovalo položku, která neodpovídala PD.			
Nové řešení :			
Je rozpor mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. Ve výkazu výměr je pochozí dlažba s rozměry 200x100x60 mm, pojízdná dlažba 200x100x80 mm. Takto byly položky oceněny. Ve výkresové části PD objektu SO 31 je odkaz na specifikaci standardů, kde kolem bazénů je uvedena pochozí dlažba s kódem 312, to je dlažba betonová, mrazuvzdorná, tryskaná, bílá, s rozměry 500x500x50 mm a jako pojízdná pak dlažba s kódem 313.2, to je dlažba betonová, mrazuvzdorná, povrch přírodní hladký, barva šedá v kombinaci tří rozměrově různých kamenů 200x200, 100x200, 200x300mm, tl. 80mm. Ve VV není odkaz na specifikaci standardů. AD doplnil konečné rozdělení ploch na pojezdové, pochozí a pochozí kolem bazénů. V tomto změnovém listu je předložena varianta provádění pojezdových ploch v dlažbě s rozměry 100x200x80 mm. Na pochozích plochách je navržen ten samý systém dlažby, s rozdílem v tloušťce materiálu a to 60 mm. Pochozí dlažba kolem bazénů je řešena pomocí betonové tryskané dlažby 500x500x50 mm. Pochozí plochy kolem objektu SO10 budou provedeny z dlažby 500x500x50 mm betonové, přírodní.			
Zdůvodnění změny :			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
nemá			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :			
viz zápisy z KD a SD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: bez dopadu			
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla			
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		1 256 936,05	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)		1 256 936,05	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)		0,00	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		1 256 936,05	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:			
Za Zhotovitele:		Za technický dozor (TDS):	
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí		Ing. Lubomír Mařák	
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):		Za zástupce investora ve věcech technických:	
Ing. Michal Hacker		Lenka Eliášová, investiční technik	

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA A

Stavba:

Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka, Třebíč

Objekt:

SO 31 Areálové komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

D1 Areálové komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Třebíč, areál koupaliště Polanka
k.ú. Třebíč - Podklášteří 769916
Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Díl: 5			Komunikace pozemní	1 256 936,05				
6	M	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-1 257,500	188,05	-236 472,88	dle SoD
	PP	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní						
	VV	Množství dle SO 31 - pol. č.6						
	VV	Skutečnost						
	VV	ve VV bylo 2 686,5 m2; nová plocha na kladení je 1 429 m2						
	VV	1 429 - 2 686,5 = -1 053,5 m2						
					-1 257,50000			
7	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-1 295,477	281,47	-364 637,81	dle SoD
	PP	plocha_nepoj*1,02						
	VV	Skutečnost dána dle SO 31 - pol. č.7						
	VV	2740,23*1,01 'Přepočtené koeficientem množství						
	VV	Skutečnost						
	VV	plocha_nepoj*1,02						
	VV	- 1 257,5 * 1,02 = -1 282,65m2						
	VV	-1 282,65*1,01 'Přepočtené koeficientem množství						
	VV	'-1 282,65*1,01 = -1 295,4765 m2						
					-1 295,47650			
8	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	-1 870,000	288,90	-540 243,00	dle SoD
	PP	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní						
	VV	Množství dle SO 31 - pol. č.8						
	VV	Skutečnost						
	VV	ve VV bylo 2 567 m2; nová plocha na kladení je 697 m2						
	VV	697 - 2 567 = -1 870 m2						
					-1 870,00000			
9	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-1 907,400	348,94	-665 568,16	dle SoD
	PP	plocha_nepoj*1,02						
	VV	Skutečnost dána dle SO 31 - pol. č.9						
	VV	Skutečnost						
	VV	plocha_poj*1,02						
	VV	- 1 870 * 1,02 = -1 907,4 m2						
					-1 907,40000			
X1	M	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2	m2	3 245,000	254,00	824 230,00	cena dle CS ÚRS II/2024
	PP	dlažba tvar čtverec betonová, tryskaná 500x500x50 mm						
	VV	Množství dle nových rozdělení ploch: 2 252 m2 kolem bazénů + 993 m2 kolem SO10						
	VV	Skutečnost						
					3 245,00000			
X2	M		dlažba tvar čtverec betonová, tryskaná 500x500x50 mm	m2	2 297,040	781,00	1 793 988,24	cena dle CN
	PP	dlažba tvar čtverec betonová, mrazuvzdorná 500x500x50 mm						
	VV	Množství dle nových rozdělení ploch: 2 252 m2						
	VV	Množství ploch_pochozích * 1,02						
	VV	Výměra						
	VV	2 252*1,02 = 2 297,04 m2						
					2 297,04000			
X3	M		dlažba tvar čtverec betonová, přírodní 500x500x50 mm	m2	1 012,860	403,00	408 182,58	cena dle CN
	PP	dlažba tvar čtverec betonová, přírodní 500x500x50 mm						
	VV	Množství dle nových rozdělení ploch: 993 m2						
	VV	Množství ploch_pochozích * 1,02						
	VV	Výměra						
	VV	993*1,02 = 1 012,86 m2						
					1 012,86000			
X4	M	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	110,000	198,22	21 804,20	cena dle SoD
	PP	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého						
	VV	Množství dle vzdálenosti mezi oranžovou plochou a zelenou						
	VV	Výměra						
	VV	110 bm						
					110,00000			
X5	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250 mm	m	111,100	140,89	15 652,88	cena dle SoD
	PP	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250 mm						
	VV	Množství dle vzdálenosti mezi oranžovou plochou a zelenou						
	VV	Množství * 1,01						
	VV	Výměra						
	VV	110*1,01 = 111,1 m						
					111,10000			

Změnový list číslo 17	
Identifikace akce	
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10
Seznam změn	Cena (Kč bez DPH)
Změna	
SO 10 Provozní objekt	
<i>D 1.6 Interiér</i>	<i>-25 375,05</i>
Přípočty k ceně díla bez DPH:	-25 375,05
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-25 375,05
Za Zhotovitele:	Za technický dozor (TDS):
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí	Ing. Lubomír Mařák
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):	Za Objednatele:
Ing. Michal Hacker	Lenka Eliášová, investiční technik

Změna		A	
Identifikace akce			
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka		
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252		
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč		
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc		
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10		
Předmět změnového listu			
SO 10 Provozní objekt			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Původní řešení obsahovalo položku posuvných dveří.			
Nové řešení :			
Dle vyjádření autorského dozoru jsou projektované dveře nadbytečné a nejsou požadovány. V rámci změnového listu dochází k jejich odpočtu.			
Zdůvodnění změny :			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
nemá			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :			
viz zápisy z KD a SD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: bez dopadu			
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla			
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		-25 375,05	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		-25 375,05	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)		0,00	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-25 375,05	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:			
Za Zhotovitele:		Za technický dozor (TDS):	
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí		Ing. Lubomír Mařák	
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):		Za zástupce investora ve věcech technických:	
Ing. Michal Hacker		Lenka Eliášová, investiční technik	

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA A

Stavba:

Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka, Třebíč

Objekt:

SO 10 Provozní objekt

Soupis:

D 1.6 Interiér

Místo:

Třebíč, areál koupaliště Polanka
k.ú. Třebíč - Podklášteří 769916

Datum:

Zadavatel:

Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant:

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Díl: 799			Ostatní						-25 375,05
----------	--	--	---------	--	--	--	--	--	------------

18	K	799000005R13	Posuvné dveře OST/14 (dodávka a montáž)	kus	-1,000	25 375,05	-25 375,05	dle SoD
----	---	--------------	---	-----	--------	-----------	------------	---------

PP	Posuvné dveře OST/14 (dodávka a montáž)							
VV	Skutečnost							
VV	Dle pokynu AD byly dveře vyjmuty a nebudou realizovány							
VV	Odpočet: kompletní množství dle VV				-1,000			

19

Identifikace akce

Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10

Seznam změn

Cena (Kč bez DPH)

Změna A

SO 20-24 Bazény a tobogány

D1.1 + D1.2 Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení

31 364,19

Přípočty k ceně díla bez DPH:	31 364,19
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	31 364,19

Za Zhotovitele:

Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí

Za technický dozor (TDS):

Ing. Lubomír Mařák

Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):

Ing. Michal Hacker

Za Objednatele:

Lenka Eliášová, investiční technik

Změna		A	
Identifikace akce			
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka		
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252		
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč		
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc		
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10		
Předmět změnového listu			
SO 20-24 Bazény a tobogány			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Původní řešení uvažovalo podložení terčů dlaždicemi 400x400x50 mm.			
Nové řešení :			
Kvůli dané rozteči terčů (tj. 250 mm x 600 mm) by docházelo k překrývání dlaždic. Zhotovitel doporučuje provedení podkladní betonové desky v tl. 50 mm v celé ploše. Dále bude upravena skladba štěrkopísku ve skladbě PDL/05 u objektu SO 20-24 a to pouze na frakci 16/32 v tloušťce 150 mm (tj. bude upouštěno od písku frakce 0/4, které je ve skladbě zbytečné a bránilo by řádnému prolití betonové podkladní desky se štěrkem). Deska bude nažezána a řádně vyspádována, aby byl zaručen odtok vody z plochy. Jedná se o kvalitativně lepší řešení. Alternativou k výše uvedenému je dopočítat výměry potřebné pro skutečné zhotovení dlažeb pod terče.			
Zdůvodnění změny :			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
nemá			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :			
viz zápisy z KD a SD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: bez dopadu			
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla			
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		31 364,19	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)		31 364,19	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)		0,00	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		31 364,19	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:			
Za Zhotovitele:		Za technický dozor (TDS):	
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí		Ing. Lubomír Mařák	
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):		Za zástupce investora ve věcech technických:	
Ing. Michal Hacker		Lenka Eliášová, investiční technik	

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA A

Stavba: Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka, Třebíč

Objekt: SO 20-24 Bazény a tobogány

Soupis: D1.1 + D1.2 Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo: Třebíč, areál koupaliště Polanka
k.ú. Třebíč - Podklášteří 769916

Zadavatel: Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Díl: 5		Komunikace					31 364,19	
42	K	460030061RT2	Kladení dlažby do lože z písku včetně dodávky dlaždic 40/40/5	m2	-7,680	727,78	-5 589,35	cena dle SoD
	PP	Kladení dlažby do lože z písku včetně dodávky dlaždic 40/40/5						
	VV	Skutečnost						
	VV	Dochází k odpočtu dlažeb a náhradu za betonovou desku						
	VV	Odpočet						
					-7,680			
X1	K	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý C12/15 X0	m3	7,634	4 840,97	36 953,54	cena dle SoD
	PP	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý C12/15 X0						
	VV	Skutečnost						
	VV	Výměra shodná se skladbou PDL/05, např. SO 20-24, pol.40, tloušťka 5 cm						
	VV	Výměra: 145,4 * 0,05 = 7,27 m3 * 1,05 =						
					7,634			

Změnový list číslo 20	
Identifikace akce	
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10
Seznam změn	Cena (Kč bez DPH)
Změna A	
SO 38 Areálový mobiliář	
<i>01 Areálový mobiliář</i>	-1 599,78
Odpočet	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	-1 599,78
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-1 599,78
Za Zhotovitele:	Za technický dozor (TDS):
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí	Ing. Lubomír Mařák
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):	Za Objednatele:
Ing. Michal Hacker	Lenka Eliášová, investiční technik

Změna		A	
Identifikace akce			
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka		
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252		
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč		
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc		
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10		
Předmět změnového listu			
SO 20-24 Bazény a tobogány			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Původní řešení uvažovalo dodání plastové popelnice na olej.			
Nové řešení :			
Plastová popelnice na olej nebude dodávána, provozovatel objektu si zajistí odvoz olejů pomocí kanystrů. Systém odvážení odpadů tímto způsobem je již zavedený na koupališti Laguna v Třebíči.			
Zdůvodnění změny :			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
nemá			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :			
viz zápisy z KD a SD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: bez dopadu			
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla			
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		-1 599,78	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		-1 599,78	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)		0,00	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-1 599,78	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:			
Za Zhotovitele:		Za technický dozor (TDS):	
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí		Ing. Lubomír Mařák	
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):		Za zástupce investora ve věcech technických:	
Ing. Michal Hacker		Lenka Eliášová, investiční technik	

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA A

Stavba:

Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka, Třebíč

Objekt:

SO 38 Areálový mobiliář

Soupis:

01 Areálová mobiliář

Místo:

Třebíč, areál koupaliště Polanka
k.ú. Třebíč - Podklášteří 769916

Datum:

Zadavatel:

Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant:

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Díl: 799		Ostatní					-1 599,78	
45	K	799100001R45	N/45 - popelnice na olej	m2	-1,000	1 599,78	-1 599,78	cena dle SoD
PP		N/45 - popelnice na olej						
VV		Skutečnost						
VV		Dochází k odpočtu popelnice, co nebude dodávána						
VV		Odpočet			-1,000			

Změnový list číslo 21	
Identifikace akce	
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10
Seznam změn	Cena (Kč bez DPH)
Změna A	
SO 20-24 Bazény a tobogány	
<i>D1.5 Interiér</i>	<i>28 429,15</i>
Přípočty k ceně díla bez DPH:	28 429,15
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	28 429,15
Za Zhotovitele:	Za technický dozor (TDS):
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí	Ing. Lubomír Mařák
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):	Za Objednatele:
Ing. Michal Hacker	Lenka Eliášová, investiční technik

Změna		A	
Identifikace akce			
Název akce:	Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka Třebíč, areál koupaliště Polanka		
Číslo hospodářské smlouvy:	č. Objednatele: 03004216124 č. Zhotovitele: 24060252		
Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč		
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc		
Projektant:	VMS projekt s.r.o., Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10		
Předmět změnového listu			
SO 20-24 Bazény a tobogány			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
<i>Původní řešení neuvažovalo se zakrytím převlékacích kabin pod schodišťovou věží u tobogánu.</i>			
Nové řešení :			
<i>Zhotovitel doporučuje provedení stříšek nad venkovními převlékacími kabinkami a sprchami pod tobogánovou věží z důvodu zvýšení soukromí pro osoby užívající kabinky.</i>			
Zdůvodnění změny :			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
nemá			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :			
viz zápisy z KD a SD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: bez dopadu			
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla			
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		28 429,15	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)		28 429,15	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)		0,00	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		28 429,15	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:			
Za Zhotovitele:		Za technický dozor (TDS):	
Ing. Vojtěch Pola, hl. stavbyvedoucí		Ing. Lubomír Mařák	
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):		Za zástupce investora ve věcech technických:	
Ing. Michal Hacker		Lenka Eliášová, investiční technik	

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA A

Stavba:

Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka, Třebíč

Objekt:

SO 20-24 Bazény a tobogány

Soupis:

D 1.5 Interiér

Místo:

Třebíč, areál koupaliště Polanka
k.ú. Třebíč - Podklášteří 769916

Datum:

Zadavatel:

Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant:

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Díl: 799		Ostatní					28 429,15	
X1	K		Stříška nad převlékací kabinky, HPL tl. 12 mm, dekor G029 FA sv. šedá, rozměr 1200 x 1100 mm, včetně jeklové konstrukce	kus	2,000	11 634,55	23 269,10	cena dle CN + režie 15 %
	PP	Stříška nad převlékací kabinky, HPL tl. 12 mm, dekor G029 FA sv. šedá, rozměr 1200 x 1100 mm, včetně jeklové konstrukce						
	VV	Skutečnost						2,00000
X2	K		Montáž stříšek	kpl	1,000	2 012,50	2 012,50	cena dle CN + režie 15 %
	PP	Montáž stříšek						
	VV	Skutečnost						1,00000
X3	K		Doprava	kpl	1,000	3 147,55	3 147,55	cena dle CN + režie 15 %
	PP	Doprava						
	VV	Skutečnost						1,00000

