

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. objednatele 03004239425**  
**č. zhotovitele 25Zak00011**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

**Článek I – SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Třebíč**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: ČNB, KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 94-716711/0710 (ČNB)

329711/0100 (KB a. s.)

Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“, anebo též „zadavatel“)

**Zhotovitel: START Zelený s.r.o.**

Se sídlem: Široká 376, 588 32 Brtnice

Zastoupen: Jaroslavou Nikrmaier Zelenou, jednatelkou

IČ: 08731314

DIČ: CZ08731314

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 29945681/0100

Telefon: 567 216 905.

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 115137

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby:  
Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, tel.: 568 896 140
- jednáním v technických záležitostech: Lenka Eliášová, tel.: 568 896 129

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Jaroslava Nikrmaier Zelená, jednatelka
- jednáním o technických záležitostech: Stanislav Schütz

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů (subdodavatelů) a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:

Hlavní stavbyvedoucí: Stanislav Schütz

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „technický dozor“): Lenka Eliášová, tel.: 568 896 129, [lenka.eliasova@trebic.cz](mailto:lenka.eliasova@trebic.cz)

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

## **Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA**

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

**„Stavební úpravy sportovní haly Leopolda Pokorného“,**

kdy dílo je složeno z následujících stavebních objektů:

SO 01 Tělocvična

SO 02 Kuželna

SO 03 Oprava terasy,

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Stavební úpravy sportovní haly Leopolda Pokorného v Třebíči, zateplení a výměna výplní otvorů rok 2024“ vypracované STAPROM CZ, spol. s r.o., Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník, IČ 26799375, zak. č. 542/P/2022.zodpovědný projektant Ing. Barbara Toušková, autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby, ČKAIT 1201685 (dále jen „projektová dokumentace“).

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci: „Stavební úpravy sportovní haly Leopolda Pokorného v Třebíči, zateplení a výměna výplní otvorů rok 2024“, v 1 paré v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu objednatele ihned převzít, a to v sídle objednatele.

V případě získání dotace se předpokládá spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí

ČR prostřednictvím Národního programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí, v opačném případě nebudou stavební práce realizovány.

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění zařízení staveniště, a to dle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích osob,
- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- náklady za odběr vody, el. energie atd.,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku akreditovanou laboratoří,
- uvedení všech pozemků a budov dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění informačního systému na únikových cestách (polepy, hlavní jistič, uzávěr vody apod.) vše dle požadavků PBR
- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1 x na CD),
- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla,

**Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána objednateli v počtu 4 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.**

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1.

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

II.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou.

II.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.

II.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví (například ve smlouvě mezi zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany zhotovitele).

Objednatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a zhotovitel je povinen na výzvu objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli (subdodavateli), jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.

Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, jinak zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

**Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.**

- II.8 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zadání této veřejné zakázky „Stavební úpravy sportovní haly Leopolda Pokorného“, kterou objednatel vybral jako nejvýhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.

### **Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ**

III.1 Zhotovitel **zahájí dílo** **01.09.2025**

III.2 **Provedení díla do:** **29.05.2026**

III.3 **Zahájením díla** se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi.

**Provedením díla** se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského zákoníku) a předání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby), předání dokumentace skutečného provedení a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí objednatelem.

III.4 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.

III.5 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž finanční objem nepřekročí 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

III.6 Místem plnění je Třebíč, Fügnerova 1226/10, 674 01 Třebíč, blíže viz projektová dokumentace.

## **Článek IV – CENA ZA DÍLO**

IV.1 Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:

|                            | <b>Cena bez DPH Kč</b> |  |
|----------------------------|------------------------|--|
| <b>Cena za dílo celkem</b> | 44 661 157,02          |  |

Předmět smlouvy je nebo může být využíván k ekonomické činnosti, a tak objednatel jedná jako osoba povinná k DPH (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb.). Na předmět smlouvy bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 a na daňovém dokladu uvést cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

IV.2 Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do 31.12.2026. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy.

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek:

- v případě vyloučení prací objednatelem z předmětu plnění,
- v případě okolností popsaných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění.

IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

IV.6 Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS (příp. ÚRS) v aktuální cenové úrovni v době změny,
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. O každé jednotlivé záměně vyhotoví zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně.

- IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.

## **Článek V – FAKTURACE**

- V.1 Veškeré řádně provedené práce budou **měsíčně fakturovány**. Fakturace bude probíhat dle **položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy**.

**Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce** poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol**. Zjišťovací protokol bude předložen ke kontrole v elektronické formě ve formátu MS Excel (.xlsx, .xls)..

Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Zhotovitel předloží každou fakturu ve **3 originálních vyhotoveních**. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce (vyjma poslední faktury viz. odst. V.3 této smlouvy).

**Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.**

**Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět název projektu „Stavební úpravy sportovní haly Leopolda Pokorného“ a číslo projektu (bude upřesněno).**

- V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli **po předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad** zjištěných při přejímacím, případně kolaudačním řízení.
- V.3 Konečná (nebo také poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH
  - soupis všech uhrazených faktur v Kč bez DPH
  - částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH.
- Bez kterékoliv z těchto náležitostí je poslední faktura neplatná.  
Datem zdanitelného plnění je v případě poslední faktury den předání a převzetí díla.
- V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti.
- V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele. V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) bude předložena samostatná faktura.
- V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

## **Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY**

- VI.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení **se zahájením díla** dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu **nepřevezme staveniště**, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.2 Pokud dojde ze strany zhotovitele **k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla** dle článku III., odst. III.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k **prodlení při úhradě faktury**, je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- VI.4 Pokud zhotovitel bude **v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo objednatelem převzato**, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu **1.000,00 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky**
- VI.5 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato**, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,00 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž **pro odstraňování vad v rámci záruky**.
- VI.6 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s vyklizením staveniště** ve lhůtě stanovené v článku VIII, odst. VIII.7, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý započatý den prodlení.
- VI.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy **smlouvu s poddodavatelem** v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku objednatele **dle čl. II. odst. II.7** této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované smlouvy s poddodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **20.000,00 Kč**.
- VI.8 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu).
- VI.9 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
- VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť.
- VI.11 V případě, že Objednateli bude z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy ze strany Zhotovitele krácena či odejmuta dotace, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši krácené či odejmuté dotace.
- VI.12 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- VI.13 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

## **Článek VII – STAVEBNÍ DENÍK**

VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů (subdodavatelů),
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VII.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

VII.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VII.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

VII.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

## **Článek VIII – STAVENIŠTĚ**

VIII.1 **Stavenišťem** se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro

stavbu a pro zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro stavbu jako celek nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemně (e-mailem, datovou schránkou, případně v listinné formě poštou) sdělí zhotoviteli termín předání staveniště alespoň 3 pracovní dny předem a v tomto termínu je zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.

**Předáním staveniště** se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- VIII.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště.
- VIII.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.
- VIII.4 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
- VIII.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- VIII.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- VIII.7 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.
- VIII.8 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.
- VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací
- VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště.

## **Článek IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu.

- IX.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

Budova sportovní haly je majetkem objednatele a je provozována Tělovýchovnou jednotou Třebíč, spolkem.

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je Lenka Eliášová, tel.: 568 896 129, [lenka.eliasova@trebic.cz](mailto:lenka.eliasova@trebic.cz)

Kontaktní osoba za provozovatele: Tomáš Ferdan, tajemník Tělovýchovné jednoty Třebíč, spolku, tel.: 722 944 060, e-mail: [tjtrebic@volny.cz](mailto:tjtrebic@volny.cz)

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dbát pokynů oprávněné osoby objednatele i pokynů kontaktní osoby za provozovatele.

- IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

- IX.4 **Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla.** Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn:

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- IX.5 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 48 hodin předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 72 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.

- IX.6 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 48 hodin od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt.

- IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

- IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající

ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

- IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.
- IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů (subdodavatelů) mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- IX.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- IX.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- IX.13 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů.
- IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných RTS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě.
- IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.
- IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce určeným objednatel a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je povinen objednatel.
- IX.18 **Zhotovitel se zavazuje provádět hlučné práce pouze v následujícím časovém rozmezí: po – so, 07:00 – 20:00.**
- IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).
- IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
- IX.21 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude po dobu záruční lhůty dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost,

bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně provádění projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů (subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující:

- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu.
- Při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané materiály důkladně smáčet.
- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby.
- V případě, že je použito lešení instalovat na lešení krycí plachty.
- Vhodnými technickými opatřeními řešit omezení větrné eroze deponie zemin (např. překrytí plachtami, kropení, v případě dlouhodobé deponie osetí apod.).
- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.).
- Při přepravě sypkých materiálů zabráňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.).
- Omezit chod stavebních strojů naprázdno.
- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě stavby a na staveništních komunikacích, aby nedocházelo k víření a vznosu prachových částic.

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.

Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části subdodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, subdodavatelem ve svých subdodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky. Za činnost svých subdodavatelů však zhotovitel odpovídá objednateli, jakoby dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti nahradit objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené subdodavatelem, vzniknou.

IX.24 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle této smlouvy v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškodovat“ (dále také jen DNSH“) v oblasti životního prostředí. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, v článku 8. Technické podmínky.

IX.25 **Objednatel požaduje a zhotovitel akceptuje, že po předání staveniště provede nejdříve výměnu oken v jižní fasádě tělocvičny. Stavební práce budou probíhat za provozu. Koordinaci prací bude zhotovitel konzultovat s kontaktní osobou provozovatele.**

## **Článek X – ZPUSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

X.1 Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno je-li dokončeno, předáno, a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatelem.

X.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli **nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení** zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 4 paré a 1x v digitálním zpracování na CD,
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn,
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě,
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení.
- Doklady týkající se likvidace odpadů (doklady prokazující plnění zásad DNSH (tj. zásad „významně nepoškozovat“ životní prostředí) – např. doklady o převzetí odpadů provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, ze kterých bude patrný druh odpadu, kdo a komu předával, předávané množství, datum předání a vazba na projekt – může jít o ručně psanou poznámku na originále dokladu; u materiálu přímo použitého na staveništi pak příkladově vyjádření TDI, že materiál XY vzniklý na staveništi byl v množství ZX použit pro účely YZ).

**Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno,** neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem.

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatel rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

- X.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel **zápis**, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů.

Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném. V případě, že dílo bude objednatel převzato s vadami, zavazuje se zhotovitel zajistit platnost bankovní záruky dle článku XVI., odst. XVI.1 této smlouvy až do okamžiku odstranění veškerých vad (odstranění vad bude potvrzeno podpisem protokolu o jejich odstranění).

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo uplatnit v takovém případě bankovní záruku za řádné provedení díla dle článku XVI., odst. XVI.1 této smlouvy.

**V případě, že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít.**

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným objednatel. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještě

ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit v termínu do 15 dnů ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany z technických, technologických, klimatických či jiných důvodů nedohodnou jinak.

- X.4 Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.
- X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.
- X.6 Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.
- X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatel zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

## **Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST**

- XI.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

- XI.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- XI.3 Zhotovitel poskytuje na **celé dílo záruku v délce 60 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).
- XI.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejich případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat především:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí,
- b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací),
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- d) odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

- XI.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že

zhotovitel je povinen **zahájit odstraňování vady nejpozději do 5 dnů** po obdržení uplatnění vady s tím, **že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 15 dnů po zahájení jejího odstraňování.**

Výše uvedené lhůty platí, pokud se smluvní strany z technických, technologických, klimatických či jiných důvodů nedohodnou jinak.

- XI.6 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale bude v prodlení s jejím odstraněním více jak **10 dnů**, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a to bez předchozího upozornění zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
- XI.9 Oznáme-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
- XI.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

O reklamačním řízení budou Objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

## **Článek XII – ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY**

- XII.1 **Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.** Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o **celém** jeho obsahu.
- XII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- XII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

**Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby**

**práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.**

XII.4 Od smlouvy lze odstoupit, ujedná-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit **písemným odstoupením** z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.3) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace.

Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu této smlouvy má shodný význam) bude považováno především:

- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnů,
- přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy,
- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy,
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této smlouvy na jinou osobu,
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu

a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen **předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná** k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči zhotoviteli (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000,00 Kč** za každý den prodlení.

**Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě.**

XII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště,
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

### **Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

XIII.1 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

XIII.2 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,

- o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy,
  - o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,
- a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je objednatel rovněž oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000,00 Kč**.

XIII.3 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000,00 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

## **Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE**

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku).

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,
- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

XIV.3 Zhotovitel je povinen:

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši minimálně **30 mil. Kč** zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů.
- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy. **Poskytnutí kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít.**

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

## **Článek XV – VYŠŠÍ MOC**

- XV.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- XV.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

## **Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKY**

- XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů, a to za těchto podmínek:

- neodvolatelná záruka ve výši **500.000,00 Kč**,
- banka se zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, která bude mj. obsahovat prohlášení, že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu.

Tato bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít.

Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se zhotovitel zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je zhotovitel povinen včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout objednateli (v originále listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky původní), nebo bankovní záruku novou.

Za porušení této výše uvedené povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **150.000,00 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. **Porušení této povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.**

- XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost poskytnout objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla, které případně vzniknou v záruční době, a to za těchto podmínek:
- neodvolatelná záruka ve výši **500.000,00 Kč**,

- banka se rovněž zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem do konce záruční lhůty na díle dle smlouvy o dílo.

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být zhotovitelem objednateli řádně předána v originále listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla. Předáním a převzetím se rozumí den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne od předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem do konce záruční lhůty na dílo dle smlouvy o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí díla.

Pokud zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti ve výši **150.000,00 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech.

## **Článek XVII. – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ**

- XVII.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
- XVII.2 Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat podmínky stanovené v čl. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, bude mu vyúčtována smluvní pokuta dle čl. VI odst. VI.7.
- XVII.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

## **Článek XVIII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- XVIII.1 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- XVIII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města.

- XVIII.3 Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsemluvní ujednání učinily.
- XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
- XVIII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- XVIII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XVIII.7 Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude podepsána kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis osobami, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran.
- XVIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha: č. 1 – položkový rozpočet.
- XVIII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce.

**Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.**

- XVIII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky zhotovitele v místě sídla zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry vlivu zhotovitele.
- XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(i), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.

XVIII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku.

XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XVIII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

XVIII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 24/15/RM/2025 ze dne 26.06.2025

V Třebíči, dne:

V Brtnici dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

**Město Třebíč**

**START Zelený s.r.o.**

---

Miloš Hrůza  
místostarosta

---

Jaroslava Nikrmaier Zelená  
jednatelka

### **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **12\_2024**      **Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**START Zelený s.r.o.**

IČO: **08731314**

**Široká 376**

DIČ: **CZ08731314**

**58832**

**Brtnice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                      |
|------------------|--|--|----------------------|
| HSV              |  |  | 16 746 320,80        |
| PSV              |  |  | 25 190 250,07        |
| MON              |  |  | 1 150 879,06         |
| Vedlejší náklady |  |  | 1 094 707,09         |
| Ostatní náklady  |  |  | 479 000,00           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>44 661 157,02</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                          |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK          |
| Snížená DPH             | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK          |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>44 661 157,02</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>9 378 842,98</b> CZK  |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**54 040 000,00 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem          | Cena celkem          | %         |
|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
|                  | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>1 573 707,09</b>     | <b>330 478,49</b>   | <b>1 904 185,58</b>  | <b>4</b>  |
| 11               | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                           | 0,00                    | 1 573 707,09            | 330 478,49          | 1 904 185,58         | 4         |
|                  | <b>Stavební objekt</b>                               |                         |                         | <b>0,00</b>         |                      |           |
| <b>SO 01</b>     | <b>SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč</b>        | <b>0,00</b>             | <b>26 848 007,59</b>    | <b>5 638 081,60</b> | <b>32 486 089,19</b> | <b>60</b> |
| 1                | SO 01 Tělocvična_Výměna výplní                       | 0,00                    | 9 957 116,33            | 2 090 994,44        | 12 048 110,77        | 22        |
| 2                | So 01 Tělocvična_Zateplení stěnového pláště          | 0,00                    | 8 310 184,15            | 1 745 138,67        | 10 055 322,82        | 19        |
| 3                | SO 01 Stavební přípomoci pro VZT                     | 0,00                    | 909 300,51              | 190 953,11          | 1 100 253,62         | 2         |
| 4                | SO 01 VZT                                            | 0,00                    | 6 664 045,50            | 1 399 449,56        | 8 063 495,06         | 15        |
| 5                | Elektroinstalace a ochrana před bleskem SO 01, SO 02 | 0,00                    | 1 007 361,10            | 211 545,83          | 1 218 906,93         | 2         |
| <b>SO 02</b>     | <b>SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč</b>          | <b>0,00</b>             | <b>12 944 012,07</b>    | <b>2 718 242,53</b> | <b>15 662 254,60</b> | <b>29</b> |
| 6                | SO 02 Kuželna_Výměna výplní                          | 0,00                    | 4 464 235,25            | 937 489,40          | 5 401 724,65         | 10        |
| 7                | SO 02 Kuželna_Zateplení stěnového pláště             | 0,00                    | 6 207 395,01            | 1 303 552,95        | 7 510 947,96         | 14        |
| 8                | SO 02 Stavební přípomoci pro VZT                     | 0,00                    | 182 341,98              | 38 291,82           | 220 633,80           | 0         |
| 9                | SO 02 VZT                                            | 0,00                    | 2 090 039,83            | 438 908,36          | 2 528 948,19         | 5         |
| <b>SO 03</b>     | <b>SO 03_Oprava terasy</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>3 295 430,27</b>     | <b>692 040,36</b>   | <b>3 987 470,63</b>  | <b>7</b>  |
| 10               | Oprava terasy                                        | 0,00                    | 3 295 430,27            | 692 040,36          | 3 987 470,63         | 7         |
| Celkem za stavbu |                                                      | 0,00                    | 44 661 157,02           | 9 378 842,98        | 54 040 000,00        | 100       |

Popis stavby: 12\_2024 - Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 11 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis objektu: SO 01 - SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč

Popis rozpočtu: 1 - SO 01 Tělocvična\_Výměna výplní

Popis rozpočtu: 2 - So 01 Tělocvična\_Zateplení stěnového pláště

Popis rozpočtu: 3 - SO 01 Stavební přípomoci pro VZT

Popis rozpočtu: 4 - SO 01 VZT

Popis rozpočtu: 5 - Elektroinstalace a ochrana před bleskem SO 01, SO 02

Popis objektu: SO 02 - SO 02 Kuželna \_Sportovní hala Třebíč

Popis rozpočtu: 6 - SO 02 Kuželna\_Výměna výplní

Popis rozpočtu: 7 - SO 02 Kuželna\_Zateplení stěnového pláště

Popis rozpočtu: 8 - SO 02 Stavební přípomoci pro VZT

Popis rozpočtu: 9 - SO 02 VZT

Popis objektu: SO 03 - SO 03\_Oprava terasy

Popis rozpočtu: 10 - Oprava terasy

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem       | %    |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|--------------|------|
| 1     | Zemní práce                                  | HSV      |  |  | 1 467 905,26 | 3,3  |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV      |  |  | 130 365,30   | 0,3  |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 1 041 661,92 | 2,3  |
| 342   | Stěny a příčky montované lehké               | HSV      |  |  | 320 571,54   | 0,7  |
| 4     | Vodorovné konstrukce                         | HSV      |  |  | 13 055,70    | 0,0  |
| 416   | Podhledy a mezistropy montované lehké        | HSV      |  |  | 251 021,10   | 0,6  |
| 5     | Komunikace                                   | HSV      |  |  | 621 955,73   | 1,4  |
| 6     | Úpravy povrchu, podlahy                      | HSV      |  |  | 107 115,09   | 0,2  |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 205 834,36   | 0,5  |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      |  |  | 7 433 546,20 | 16,6 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 223 103,65   | 0,5  |
| 64    | Výplně otvorů                                | HSV      |  |  | 160 991,90   | 0,4  |
| 8     | Trubní vedení                                | HSV      |  |  | 94 638,03    | 0,2  |
| 9     | Ostatní konstrukce, bourání                  | HSV      |  |  | 1 825,16     | 0,0  |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci               | HSV      |  |  | 285 106,36   | 0,6  |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 1 548 974,94 | 3,5  |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 327 374,88   | 0,7  |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 788 032,26   | 1,8  |
| 97    | Přesuny sutí a vybouraných hmot              | HSV      |  |  | 547 919,79   | 1,2  |

|     |                                     |     |  |  |              |      |
|-----|-------------------------------------|-----|--|--|--------------|------|
| 99  | Staveništní přesun hmot             | HSV |  |  | 586 689,83   | 1,3  |
| OST | Ostatní                             | HSV |  |  | 3 500,00     | 0,0  |
| 711 | Izolace proti vodě                  | PSV |  |  | 236 239,01   | 0,5  |
| 712 | Povlakové krytiny                   | PSV |  |  | 305 747,81   | 0,7  |
| 712 | Živičné krytiny                     | PSV |  |  | 81 475,82    | 0,2  |
| 713 | Izolace tepelné                     | PSV |  |  | 176 451,54   | 0,4  |
| 721 | Vnitřní kanalizace                  | PSV |  |  | 7 200,00     | 0,0  |
| 723 | Vnitřní plynovod                    | PSV |  |  | 98 515,00    | 0,2  |
| 728 | Vzduchotechnika                     | PSV |  |  | 8 814 824,63 | 19,7 |
| 762 | Konstrukce tesařské                 | PSV |  |  | 165 983,33   | 0,4  |
| 763 | Dřevostavby                         | PSV |  |  | 1 899 810,85 | 4,3  |
| 764 | Konstrukce klempířské               | PSV |  |  | 1 382 049,31 | 3,1  |
| 766 | Konstrukce truhlářské               | PSV |  |  | 358 845,65   | 0,8  |
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře | PSV |  |  | 150 285,00   | 0,3  |
| 767 | Konstrukce zámečnické               | PSV |  |  | 3 614 056,62 | 8,1  |
| 769 | Otvorové prvky z plastu             | PSV |  |  | 6 017 502,54 | 13,5 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady         | PSV |  |  | 181 804,67   | 0,4  |
| 783 | Nátěry                              | PSV |  |  | 83 467,20    | 0,2  |
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety  | PSV |  |  | 29 699,27    | 0,1  |
| 784 | Malby                               | PSV |  |  | 223 174,38   | 0,5  |
| 785 | Tapety                              | PSV |  |  | 379 119,28   | 0,8  |

|             |                                 |     |  |  |               |       |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|---------------|-------|
| 786         | Zastiňující technika            | PSV |  |  | 783 186,80    | 1,8   |
| 787         | Zasklívání                      | PSV |  |  | 162 411,36    | 0,4   |
| 799         | Ostatní                         | PSV |  |  | 38 400,00     | 0,1   |
| M21         | Elektromontáže                  | MON |  |  | 1 137 701,10  | 2,5   |
| M46         | Zemní práce při montážích       | MON |  |  | 13 177,96     | 0,0   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 585 131,80    | 1,3   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN  |  |  | 1 094 707,09  | 2,5   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON  |  |  | 479 000,00    | 1,1   |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | 44 661 157,02 | 100,0 |

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | 00      | Vedlejší a ostatní náklady              |
| R: | 11      | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY              |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Číslo položky | Název položky                                                                          | MJ                  | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                | <b>1 094 707,09</b> |          |            |            |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                                                         | Soubor              | 1,00000  | 100 000,00 | 100 000,00 |       | RTS 25/ I                |
| Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.                                                               |               |                                                                                        |                     |          |            |            |       |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                                                             | Soubor              | 1,00000  | 900 000,00 | 900 000,00 |       | RTS 25/ I                |
| Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |               |                                                                                        |                     |          |            |            |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                                                         | Soubor              | 1,00000  | 94 707,09  | 94 707,09  |       | RTS 25/ I                |
| Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                 |               |                                                                                        |                     |          |            |            |       |                          |
| <b>Díl: ON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                 | <b>479 000,00</b>   |          |            |            |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 004111020R    | Vypracování projektové dokumentace                                                     | Soubor              | 1,00000  | 200 000,00 | 200 000,00 |       | RTS 25/ I                |
| Náklady spojené s vypracováním výrobní a doplňkové dokumentace v rámci realizace stavby.                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                        |                     |          |            |            |       |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                                                              | Soubor              | 1,00000  | 25 000,00  | 25 000,00  |       | RTS 25/ I                |
| Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.                 |               |                                                                                        |                     |          |            |            |       |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 005231010R    | Revize                                                                                 | Soubor              | 1,00000  | 25 000,00  | 25 000,00  |       | RTS 25/ I                |
| náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.                                                                                                                                                                             |               |                                                                                        |                     |          |            |            |       |                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                       | Soubor              | 1,00000  | 50 000,00  | 50 000,00  |       | RTS 25/ I                |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.                                                                                                                                                                              |               |                                                                                        |                     |          |            |            |       |                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rpol1         | Odtrhové zkoušky a výtahné zkoušky kotev                                               | Soubor              | 1,00000  | 50 000,00  | 50 000,00  |       | Vlastní                  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rpol2         | Provoz investora a třetích osob                                                        | soubor              | 1,00000  | 50 000,00  | 50 000,00  |       | Vlastní                  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rpol3         | Poplatky za bankovní záruku                                                            | soubor              | 1,00000  | 25 000,00  | 25 000,00  |       | Vlastní                  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rpol4         | Regulace otopné soustavy, drobné opravy, výměny regulačních ventilů, vyvážení soustavy | hod                 | 72,00000 | 750,00     | 54 000,00  |       | Vlastní                  |

včetně dodávek materiálu

SO 01 : 5\*8

40,00000

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | 00      | Vedlejší a ostatní náklady              |
| R: | 11      | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | SO 02 : 4*8   |    | 32,00000 |           |        |       |                          |

|               |  |  |  |  |  |                     |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>1 573 707,09</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_Výměna výplní          |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <b>383 149,12</b> |       |                          |
| 1               | 317121102RT2  | Překlady z prefabrikovaných dílců betonových světlost otvoru do 1800 mm                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,00000   | 769,00    | 769,00            | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Pro dveře VO41 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000   |           |                   |       |                          |
| 2               | 311271177RT1  | Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,32$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,362$ W/m <sup>2</sup> .K                                                                                                         | m2  | 8,20800   | 2 140,00  | 17 565,12         | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Dozdívka po vybourání skleněných tvárnice v PZ                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | TI stěny 450mm : 1,9*2,4*1,8                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 8,20800   |           |                   |       |                          |
| 3               | Rpol3002      | Dodávka a montáž zateplovacích panelů do pláště KORD tl.80mm                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 139,95000 | 2 420,00  | 338 679,00        |       | Vlastní                  |
|                 |               | po zrušených oknech                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO 15 : 1,5*1,8*7                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 18,90000  |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO 05 : 1,5*3,0*4                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 18,00000  |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO 06 : 1,5*1,8*14                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 37,80000  |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO 39 : 1,5*0,6*18                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 16,20000  |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO 40 : 1,5*0,9*19                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 25,65000  |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO 12b : 1,5*1,8*4                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 10,80000  |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO12a : 1,5*0,6*14                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 12,60000  |           |                   |       |                          |
| 4               | Rpol3003      | Dodávka a montáž zateplovacích panelů do pláště KORD tl.80mm, Oprava panelů u podlahy 1.NP                                                                                                                                                                                         | m2  | 10,80000  | 2 420,00  | 26 136,00         |       | Vlastní                  |
|                 |               | Oprava degradovaných panelů KORD u podlahy 1 NP.                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | Předpoklad 10ks panelů velikostí 1,5x0,6m                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | Panel KORD 10ks : 1,5*0,6*12                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 10,80000  |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 342</b> |               | <b>Stěny a příčky montované lehké</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |           | <b>268 390,44</b> |       |                          |
| 5               | 342012224RT1  | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45, Deska sádrokartonová voděodolná, protipožární; H2, F, D; tl = 12,5 mm | m2  | 67,32000  | 1 567,00  | 105 490,44        | 801-1 | RTS 25/ I                |

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 67,32000

67,32000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_Výměna výplní          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 6    | 347013215R00  | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, akustická protipožární, tloušťka předstěny 67,5 mm, tl. izolace 40 mm, , Deska sádrokartonová akustická, protipožární, samočisticí; F, D; tl = 12,5 mm | m2 | 112,50000 | 1 448,00  | 162 900,00 | 801-1 | RTS 25/ I                |

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 112,50000

112,50000

|        |              |                                                                                        |    |         |        |          |            |           |  |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|------------|-----------|--|
| Díl: 6 |              | Úpravy povrchu, podlahy                                                                |    |         |        |          | 101 684,04 |           |  |
| 7      | 602011112RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, | m2 | 9,12000 | 465,50 | 4 245,36 | 801-1      | RTS 25/ I |  |

po jednotlivých vrstvách

na dozdivku VO 04

interier : 1,9\*2,4

4,56000

exterier : 1,9\*2,4

4,56000

|   |              |                                                                        |    |             |       |           |       |           |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|-------|-----------|
| 8 | 610991111R00 | Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 1 467,45000 | 66,40 | 97 438,68 | 801-1 | RTS 25/ I |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|-------|-----------|

kteří se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, ochrana podlahy v místnostech s výměnou oken a dveří. Předpokládá se zakryvání podlah ve všech dotčených místnostech proti poškození při stavebních pracích.

SO 01 1.NP- plocha podlaží : 54,6\*35,1-30\*6

1 736,46000

odpočet nedotčených prostorů šaten : -(10,5\*4,5+7\*6\*4,5+42\*18)

-992,25000

SO 01 2.NP kanceláře, malé tělocvičny, chodby, bowling : 24\*6,3\*2+12,6\*6,3\*2+4,8\*54,6

723,24000

|         |              |                                                                               |    |          |        |          |           |           |  |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-----------|-----------|--|
| Díl: 61 |              | Úpravy povrchů vnitřní                                                        |    |          |        |          | 14 528,51 |           |  |
| 9       | 602011141RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, | m2 | 29,23000 | 208,50 | 6 094,46 | 801-1     | RTS 25/ I |  |

po jednotlivých vrstvách

1.NP stěny u VO 01 a VO 42, VO 02 : 1,6\*2\*3

9,60000

1.NP stěny u VO 03 : 5,90\*3,3-2,1\*2,4

14,43000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | Oprava omítek okolo dveří VO 41 : (2,5*2,2-1,45*2)*2                                                                                                                                                            |     | 5,20000   |           |                  |       |                          |
| 10             | 612425931R00  | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou                                                                                                                                                                | m2  | 8,85000   | 953,00    | 8 434,05         | 801-4 | RTS 25/ I                |
|                |               | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                                                     |     |           |           |                  |       |                          |
|                |               | 1.NP stěny u VO 01 a VO 42, VO 02 : 0,45*3*2+0,3*2,4*2                                                                                                                                                          |     | 4,14000   |           |                  |       |                          |
|                |               | 1.NP stěny u VO 03 : 0,3*2*2,4                                                                                                                                                                                  |     | 1,44000   |           |                  |       |                          |
|                |               | 1.NP nadpraží výplní otvorů : 4,8*0,2*2+2,4*0,3+2,1*0,3                                                                                                                                                         |     | 3,27000   |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 64</b> |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                            |     |           |           | <b>94 849,25</b> |       |                          |
| 11             | 642944221RU3  | Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 1450 mm , výšky 1970 mm, hloubky 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 1450 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr | kus | 1,00000   | 4 775,00  | 4 775,00         | 801-4 | RTS 25/ I                |
|                |               | lisované nebo z uhlíků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně                                                        |     |           |           |                  |       |                          |
|                |               | Zárubn s protipožární certifikací na EW30                                                                                                                                                                       |     |           |           |                  |       |                          |
|                |               | VO 41 : 1                                                                                                                                                                                                       |     | 1,00000   |           |                  |       |                          |
| 12             | 648991111RT3  | Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 150 mm                                                                                                | m   | 199,50000 | 451,50    | 90 074,25        | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.                                                                           |     |           |           |                  |       |                          |
|                |               | VO 07 : 1,5*6                                                                                                                                                                                                   |     | 9,00000   |           |                  |       |                          |
|                |               | VO 08 : 1,5*19                                                                                                                                                                                                  |     | 28,50000  |           |                  |       |                          |
|                |               | VO 09 : 1,5*19                                                                                                                                                                                                  |     | 28,50000  |           |                  |       |                          |
|                |               | VO 10 : 1,5*28                                                                                                                                                                                                  |     | 42,00000  |           |                  |       |                          |
|                |               | VO 11 : 1,5*12                                                                                                                                                                                                  |     | 18,00000  |           |                  |       |                          |
|                |               | VO 13 : 1,5*12                                                                                                                                                                                                  |     | 18,00000  |           |                  |       |                          |
|                |               | VO 14 : 1,5*15                                                                                                                                                                                                  |     | 22,50000  |           |                  |       |                          |
|                |               | VO 38a : 1,5*3                                                                                                                                                                                                  |     | 4,50000   |           |                  |       |                          |
|                |               | VO 38b : 1,5*1                                                                                                                                                                                                  |     | 1,50000   |           |                  |       |                          |
|                |               | VO 39 : 1,5*18                                                                                                                                                                                                  |     | 27,00000  |           |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_Výměna výplní          |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ   | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |             |           | <b>114 151,38</b> |       |                          |
| 13             | 946941192RT2  | Pronájem pojízdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                    | den  | 60,00000    | 534,00    | 32 040,00         | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | 30*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 60,00000    |           |                   |       |                          |
| 14             | 941955002R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 394,65000   | 197,50    | 77 943,38         | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | PV : 1,5*38*1,5+2*4,8*1,5+1,5*2*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 104,40000   |           |                   |       |                          |
|                |               | PZ : 1,5*38*1,5+6*1,5*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 99,00000    |           |                   |       |                          |
|                |               | PJ : 1,5*(12+12)*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 54,00000    |           |                   |       |                          |
|                |               | PS : 1,5*59*1,5+3*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 137,25000   |           |                   |       |                          |
| 15             | 946941102RT2  | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m                                                                                                                                                                                                                                                       | sada | 2,00000     | 1 174,00  | 2 348,00          | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 2,00000     |           |                   |       |                          |
| 16             | 946941802RT2  | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m                                                                                                                                                                                                                                                     | sada | 2,00000     | 910,00    | 1 820,00          | 800-3 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 95</b> |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |           | <b>150 413,63</b> |       |                          |
| 17             | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2   | 1 467,45000 | 102,50    | 150 413,63        | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | SO 01 1.NP- plocha podlaží : 54,6*35,1-30*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 1 736,46000 |           |                   |       |                          |
|                |               | odpočet nedotčených prostorů šaten : -(10,5*4,5+7*6*4,5+42*18)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | -992,25000  |           |                   |       |                          |
|                |               | SO 01 2.NP kanceláře, malé tělocvičny, chodby, bowling : 24*6,3*2+12,6*6,3*2+4,8*54,6                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 723,24000   |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |           | <b>315 014,87</b> |       |                          |
| 18             | Rpol 960001   | Demontáž panelu KORD 1500/600/80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks   | 12,00000    | 1 000,00  | 12 000,00         |       | Vlastní                  |
|                |               | demontáž poškozených panelů u podlahy v 1.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |           |                   |       |                          |
|                |               | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 12,00000    |           |                   |       |                          |
| 19             | 968071112R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus  | 80,00000    | 33,30     | 2 664,00          | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Křídla 1,50/0,90m                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | PV : 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 5,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | PZ : 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 5,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | PS : 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 34,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | PJ : 2*18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 36,00000  |           |           |       |                          |
| 20   | 968071113R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2<br>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>křídla 1,5/1,8m                                                                                                                                                              | kus | 151,00000 | 49,90     | 7 534,90  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | PV : 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 33,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | PS : 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 25,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | PZ : 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 33,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | PJ : 12+12+18*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 60,00000  |           |           |       |                          |
| 21   | 968071126R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2<br>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>VO 01, 02, 03 : 4+2+2<br>VO 42 : 4                                                                                                                                            | kus | 12,00000  | 77,60     | 931,20    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | 8,00000   |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | 4,00000   |           |       |                          |
| 22   | 962031116R00  | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>rozšíření otvoru pro dveře dvojkřídlové VO/41 : 0,8*2,1<br>otvor v příčce pro osazení překladu : 2*0,2 | m2  | 2,08000   | 233,00    | 484,64    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | 1,68000   |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | 0,40000   |           |       |                          |
| 23   | 962036112R00  | Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm<br>Demontáž částí příček zasahujících do oken<br>1.NP : 14*0,6*3,3<br>2.NP : 22*0,6*3,0                                                               | m2  | 67,32000  | 193,50    | 13 026,42 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | 27,72000  |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | 39,60000  |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství            | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 24   | 962036525R00  | Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn bezpečnostní předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, dvojitá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm                                                                   | m2 | 112,50000           | 420,50    | 47 306,25  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | Demontáž předstěny v místnosti bowling pro možnost demontáže oken<br>34,5*3+5*2*0,3*3,0                                                                                                                                                             |    | 112,50000           |           |            |       |                          |
| 25   | 962036993R00  | Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 100 mm                                                                                                                 | m2 | 67,32000            | 34,90     | 2 349,47   | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | 1.NP : 14*0,6*3,3                                                                                                                                                                                                                                   |    | 27,72000            |           |            |       |                          |
|      |               | 2.NP : 22*0,6*3,0                                                                                                                                                                                                                                   |    | 39,60000            |           |            |       |                          |
| 26   | 962081141R00  | Bourání zdíva příček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 150 mm                                                                                                                                                                                      | m2 | 3,36000             | 355,50    | 1 194,48   | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>1,6*2,1                                                                                                     |    | 3,36000             |           |            |       |                          |
| 27   | 967031132R00  | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou                                                                                                                                                       | m2 | 19,41000            | 216,00    | 4 192,56   | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>Ostění dveří : 0,3*2*2*2,4+(0,45+1,6)*2*3<br>nadpraží : 2,1*0,3+2,4*0,3+2*4,8*0,3 |    | 15,18000<br>4,23000 |           |            |       |                          |
| 28   | 968072355R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 2 m2                                                                        | m2 | 59,40000            | 567,00    | 33 679,80  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | PV : 5*1,5*0,9                                                                                                                                                                                                                                      |    | 6,75000             |           |            |       |                          |
|      |               | PS : 34*1,5*0,9                                                                                                                                                                                                                                     |    | 45,90000            |           |            |       |                          |
|      |               | PZ : 5*1,5*0,9                                                                                                                                                                                                                                      |    | 6,75000             |           |            |       |                          |
|      |               | PJ : 0                                                                                                                                                                                                                                              |    |                     |           |            |       |                          |
| 29   | 968072356R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 4 m2                                                                        | m2 | 440,10000           | 389,50    | 171 418,95 | 801-3 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | PV : 33*1,5*1,8                                                                                                                                                             |    | 89,10000  |           |                     |         |                          |
|                 |               | PS : 25*1,5*1,8                                                                                                                                                             |    | 67,50000  |           |                     |         |                          |
|                 |               | PZ : 33*1,5*1,8                                                                                                                                                             |    | 89,10000  |           |                     |         |                          |
|                 |               | PJ : 24*1,5*1,8+18*1,5*1,8+18*1,5*3                                                                                                                                         |    | 194,40000 |           |                     |         |                          |
| 30              | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2   | m2 | 1,60000   | 561,00    | 897,60              | 801-3   | RTS 25/ I                |
|                 |               | VO 41 : 0,8*2                                                                                                                                                               |    | 1,60000   |           |                     |         |                          |
| 31              | 968072456R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 40,08000  | 432,50    | 17 334,60           | 801-3   | RTS 25/ I                |
|                 |               | VO 01, 02,03 : 4,8*3*1+2,4*2,4*1+2,1*2,4*1                                                                                                                                  |    | 25,20000  |           |                     |         |                          |
|                 |               | VO 42 : 4,8*3,1*1                                                                                                                                                           |    | 14,88000  |           |                     |         |                          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                              |    |           |           | <b>19 471,67</b>    |         |                          |
| 32              | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812                             | t  | 17,57371  | 1 108,00  | 19 471,67           | 801-4   | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                  |    |           |           | <b>66 905,97</b>    |         |                          |
| 33              | 762521104RT3  | Položení podlah s dodávkou materiálu z hrubých prken nehoblovaných na sraz, tloušťky 24 mm                                                                                  | m2 | 144,90000 | 330,00    | 47 817,00           | 800-762 | RTS 25/ I                |
|                 |               | pod lešení v tělocvičně                                                                                                                                                     |    |           |           |                     |         |                          |
|                 |               | tělocvična podél oken : 7*6*3*1,15                                                                                                                                          |    | 144,90000 |           |                     |         |                          |
| 34              | 762521811R00  | Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm                                                                                                                   | m2 | 144,90000 | 95,30     | 13 808,97           | 800-762 | RTS 25/ I                |
|                 |               | tělocvična podél oken : 7*6*3*1,15                                                                                                                                          |    | 144,90000 |           |                     |         |                          |
| 35              | 998762202R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m                                                                                                               | %  | 600,00000 | 8,80      | 5 280,00            | 800-762 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                              |    |           |           |                     |         |                          |
| <b>Díl: 763</b> |               | <b>Dřevostavby</b>                                                                                                                                                          |    |           |           | <b>1 242 530,15</b> |         |                          |
| 36              | Rpol763000    | Odfezání sádrokartonu na lehkém panelu kolem oken pro zajištění jejich demontáže                                                                                            | m  | 634,20000 | 115,00    | 72 933,00           |         | Vlastní                  |
|                 |               | PV : 2*1,8+21*1,5*2+1*1,8+7*1,5*2+1*1,8+5*1,5*2+0,9+5*1,5*2                                                                                                                 |    | 122,10000 |           |                     |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | PZ : 1*1,8+10*1,5*2+1*1,8+7*1,5*2+0,9+5*1,5*2+2*1,8+16*1,5*2                                                |    | 122,10000 |           |            |       |                          |
|      |               | PJ : (2*1,8+6*1,5*2)*4+2*1,8+18*1,5*2+2*3+18*1,5*2                                                          |    | 204,00000 |           |            |       |                          |
|      |               | PS : 2*0,9+34*1,5*2+2*1,8+11*1,5*2+2*1,8+14*1,5*2                                                           |    | 186,00000 |           |            |       |                          |
| 37   | Rpol763001    | Montáž sádrokartonu tl.10mm, det.P4,P5,P6,P39,P40, včetně řezání SDK na potřebný rozměr pásu                | m  | 634,20000 | 550,00    | 348 810,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | doplnění odřezaného sádrokartonu při demontáži oken, včetně tmelení a zabroušení povrchu                    |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | PV : 2*1,8+21*1,5*2+1*1,8+7*1,5*2+1*1,8+5*1,5*2+0,9+5*1,5*2                                                 |    | 122,10000 |           |            |       |                          |
|      |               | PZ : 1*1,8+10*1,5*2+1*1,8+7*1,5*2+0,9+5*1,5*2+2*1,8+16*1,5*2                                                |    | 122,10000 |           |            |       |                          |
|      |               | PJ : (2*1,8+6*1,5*2)*4+2*1,8+18*1,5*2+2*3+18*1,5*2                                                          |    | 204,00000 |           |            |       |                          |
|      |               | PS : 2*0,9+34*1,5*2+2*1,8+11*1,5*2+2*1,8+14*1,5*2                                                           |    | 186,00000 |           |            |       |                          |
| 38   | Rpol763002    | Montáž sádrokartonu tl.10mm na páru mezi okny, viz det P7, včetně řezání SDK na potřebný rozměr pásu        | m  | 210,60000 | 550,00    | 115 830,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | svislá spára mezi okny                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | PV : 1,8*30+0,9*5                                                                                           |    | 58,50000  |           |            |       |                          |
|      |               | PZ : 1,8*30+0,9*5                                                                                           |    | 58,50000  |           |            |       |                          |
|      |               | PJ : 1,8*20+1,2*24                                                                                          |    | 64,80000  |           |            |       |                          |
|      |               | PS : 1,2*15+0,9*12                                                                                          |    | 28,80000  |           |            |       |                          |
| 39   | Rpol763003    | Montáž sádrokartonu tl.10mm, nadpraží oken v plášti KORD, včetně řezání SDK na potřebný rozměr pásu, Det P4 | m  | 241,50000 | 750,00    | 181 125,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | Napraží oken, vid detail P4, P39, P40                                                                       |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | PV : 1,5*38                                                                                                 |    | 57,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | PZ : 1,5*38                                                                                                 |    | 57,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | PJ : 1,5*24+1,5*28                                                                                          |    | 78,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | PS : 1,5*18+1,5*15                                                                                          |    | 49,50000  |           |            |       |                          |
| 40   | Rpol763004    | Dodávka a montáž rohové AL lišty                                                                            | m  | 774,51000 | 100,00    | 77 451,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | na rohy ostění oken, včetně spoj. materiálu + tmelení                                                       |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | PV : ((1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5)*1,1                                                                 |    | 203,28000 |           |            |       |                          |
|      |               | PZ : ((1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5)*1,1                                                                 |    | 203,28000 |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_Výměna výplní          |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                      | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | PJ : ((1,8+1,5+1,8)*24+(0,9+1,5+0,9)*28)*1,1                                                                       |    | 236,28000    |           |                   |       |                          |
|                 |               | PS : ((1,2+1,5+1,2)*18+(0,9+1,5+0,9)*15)*1,1                                                                       |    | 131,67000    |           |                   |       |                          |
| 41              | Rpol763005    | Montáž sádrokartonu tl.10mm v místech doplněných panelů                                                            | m2 | 166,90500    | 1 350,00  | 225 321,75        |       | Vlastní                  |
|                 |               | Na doplněný panel, včetně tmelení a zabroušení povrchu, na dřevěný rošt. Dřevěné latě viz truhlářské výrobky T1-T5 |    |              |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO 15 : 1,5*1,8*7*1,1                                                                                              |    | 20,79000     |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO 05 : 1,5*3,0*4*1,1                                                                                              |    | 19,80000     |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO 06 : 1,5*1,8*14*1,1                                                                                             |    | 41,58000     |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO 39 : 1,5*0,6*18*1,1                                                                                             |    | 17,82000     |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO 40 : 1,5*0,9*19*1,1                                                                                             |    | 28,21500     |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO 12b : 1,5*1,8*4*1,1                                                                                             |    | 11,88000     |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO12a : 1,5*0,6*14*1,1                                                                                             |    | 13,86000     |           |                   |       |                          |
|                 |               | Panel KORD 12ks : 1,5*0,6*12*1,2                                                                                   |    | 12,96000     |           |                   |       |                          |
| 42              | Rpol763007    | Odřezání sádrokartonu na lehkém panelu pro zajištění jejich demontáže, u poškozených panelů                        | m2 | 12,96000     | 200,00    | 2 592,00          |       | Vlastní                  |
|                 |               | Panel KORD 12ks : 1,5*0,6*12*1,2                                                                                   |    | 12,96000     |           |                   |       |                          |
| 43              | Rpol7630006   | Dodávka sádrokartonových desek tloušťky 10mm                                                                       | m2 | 405,55800    | 300,00    | 121 667,40        |       | Vlastní                  |
|                 |               | VO 15 : 1,5*1,8*7*1,2                                                                                              |    | 22,68000     |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO 05 : 1,5*3,0*4*1,2                                                                                              |    | 21,60000     |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO 39 : 1,5*0,6*18*1,2                                                                                             |    | 19,44000     |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO 06 : 1,5*1,8*14*1,2                                                                                             |    | 45,36000     |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO 40 : 1,5*0,9*19*1,2                                                                                             |    | 30,78000     |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO 12b : 1,5*1,8*4*1,2                                                                                             |    | 12,96000     |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO12a : 1,5*0,6*14*1,2                                                                                             |    | 15,12000     |           |                   |       |                          |
|                 |               | Panel KORD 12ks : 1,5*0,6*12*1,3                                                                                   |    | 14,04000     |           |                   |       |                          |
|                 |               | Úpravy kolem oken : 210,6*0,15*1,20+241,5*0,05*1,20+634/2*0,3*1,20+634/2*0,15*1,20                                 |    | 223,57800    |           |                   |       |                          |
| 44              | Rpol763006    | Přesun hmot pro SDK konstr., výšky do 12m                                                                          | %  | 11 000,00000 | 8,80      | 96 800,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                       |    |              |           | <b>255 174,50</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_Výměna výplní          |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 45   | 764421210R00   | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 100 mm<br>včetně rohů<br>viz výpis klempířských výrobků, lemování styku rámu AL vstupního portálu a zdiva a stropu<br>VO 01 : 13<br>VO 42 : 2*13                                                                                                                                    | m  | 39,00000  | 492,00    | 19 188,00 | 800-764 | RTS 25/ I                |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 13,00000  |           |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 26,00000  |           |         |                          |
| 46   | 764816115R00   | Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 155 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem<br>včetně rohů<br>včetně krytek a spojovacích prostředků.<br>K26 : 49                                                                                                                                                                          | m  | 49,00000  | 494,50    | 24 230,50 | 800-764 | RTS 25/ I                |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 49,00000  |           |         |                          |
| 47   | 764816120R00   | Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem<br>včetně rohů<br>K 25 : 49                                                                                                                                                                                                                    | m  | 49,00000  | 484,00    | 23 716,00 | 800-764 | RTS 25/ I                |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 49,00000  |           |         |                          |
| 48   | 764421000R K27 | Příponka z Pz plechu,rš do 60 mm, tl plechu 1mm, K27<br>K27 : 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 7,00000   | 250,00    | 1 750,00  |         | Vlastní                  |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 7,00000   |           |         |                          |
| 49   | Rpol764001     | Demontáž vnějších okapnic nad, mezi a pod okny v lehkém stěnovém plášti<br>PV : 1,5*38*2<br>PZ : 1,5*38*2<br>PJ : 1,5*(12+12+18)*2+1,5*18*4<br>PS : 1,5*59*2                                                                                                                                                                                                     | m  | 639,00000 | 50,00     | 31 950,00 |         | Vlastní                  |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 114,00000 |           |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 114,00000 |           |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 234,00000 |           |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 177,00000 |           |         |                          |
| 50   | Rpol764002     | Demontáž vnitřního lištování oken na ostění okenních sestav v lehkém stěnovém plášti<br>Al profil L hmotnost 0,08kg/m<br>PV : 21*1,5*2+1,8*2 +7*2*1,5+1,8*2+5*1,5*2+1,8*2+5*1,5*2+0,9<br>PZ : 16*1,5*2+1,8*2+5*1,5*2+0,9+10*1,5*2+1,8*2+7*1,5*2+1,8*2<br>PS : 34*1,5*2+0,9*2+11*1,5*2+1,8*2+14*1,5*2+1,8*2<br>PJ : 4*6*1,5*2+4*1,8*2+18*1,5*2+1,8*2+18*1,5*2+3*2 | m  | 641,40000 | 50,00     | 32 070,00 |         | Vlastní                  |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 125,70000 |           |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 125,70000 |           |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 186,00000 |           |         |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 204,00000 |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                            | MJ  | Množství    | Cena / MJ         | Celkem    | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------|
| 51              | Rpol764003    | Demontáž vnitřního lištování oken na svislé spáře mezi okny v lehkém sténovém pláští, včetně vodorovné spáry členěných oken v tělocvičně | m   | 359,70000   | 50,00             | 17 985,00 |         | Vlastní                  |
|                 |               | Al profil, hmotnost 0,30kg/m                                                                                                             |     |             |                   |           |         |                          |
|                 |               | PV : 1,8*30+0,9*5                                                                                                                        |     | 58,50000    |                   |           |         |                          |
|                 |               | PZ : 1,8*30+0,9*5                                                                                                                        |     | 58,50000    |                   |           |         |                          |
|                 |               | PJ vodorovně : 18*1,5*2                                                                                                                  |     | 54,00000    |                   |           |         |                          |
|                 |               | PJ svisle : 1,8*(10+10+17)+3*17                                                                                                          |     | 117,60000   |                   |           |         |                          |
|                 |               | PS : 1,8*23+0,9*33                                                                                                                       |     | 71,10000    |                   |           |         |                          |
| 52              | Rpol764005    | Dodávka a montáž lem. plechu FeZn LAK, RŠ 90mm, nad oknem                                                                                | m   | 241,50000   | 200,00            | 48 300,00 |         | Vlastní                  |
|                 |               | Opatření proti zatékání v případě přerušení stavebních prací před prováděním zateplení objektu                                           |     |             |                   |           |         |                          |
|                 |               | PV : 21*1,5+7*1,5+5*1,5+5*1,5                                                                                                            |     | 57,00000    |                   |           |         |                          |
|                 |               | PZ : 16*1,5+5*1,5+10*1,5+7*1,5                                                                                                           |     | 57,00000    |                   |           |         |                          |
|                 |               | PS : 15*1,5+6*1,5+12*1,5                                                                                                                 |     | 49,50000    |                   |           |         |                          |
|                 |               | PJ : 4*6*1,5+14*1,5+14*1,5                                                                                                               |     | 78,00000    |                   |           |         |                          |
| 53              | Rpol764006    | Dodávka a montáž lem. plechu FeZn LAK, RŠ 90mm, pod oknem                                                                                | m   | 241,50000   | 200,00            | 48 300,00 |         | Vlastní                  |
|                 |               | Opatření proti zatékání v případě přerušení stavebních prací před prováděním zateplení objektu                                           |     |             |                   |           |         |                          |
|                 |               | PV : 21*1,5+7*1,5+5*1,5+5*1,5                                                                                                            |     | 57,00000    |                   |           |         |                          |
|                 |               | PZ : 16*1,5+5*1,5+10*1,5+7*1,5                                                                                                           |     | 57,00000    |                   |           |         |                          |
|                 |               | PS : 15*1,5+6*1,5+12*1,5                                                                                                                 |     | 49,50000    |                   |           |         |                          |
|                 |               | PJ : 4*6*1,5+14*1,5+14*1,5                                                                                                               |     | 78,00000    |                   |           |         |                          |
| 54              | 998764202R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m                                                                          | %   | 2 900,00000 | 2,65              | 7 685,00  | 800-764 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                           |     |             |                   |           |         |                          |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                             |     |             | <b>250 215,65</b> |           |         |                          |
| 55              | 766661432R00  | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otvíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm   | kus | 1,00000     | 1 734,00          | 1 734,00  | 800-766 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Dveře s protipožární odolností EW30 3 - C                                                                                                |     |             |                   |           |         |                          |
|                 |               | Asymetrická křídla 900+550mm.                                                                                                            |     |             |                   |           |         |                          |
|                 |               | Kování ve směru úniku panikové hrazdy, z opačné strany klika na aktivním křídle                                                          |     |             |                   |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_Výměna výplní          |

| P.č.            | Číslo položky                | Název položky                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------|---------|--------------------------|
|                 |                              | Křídla opatřena samozavírací s koordinátorem zavírání.<br>Na aktivním křídle panikový zámek na pasivním odpovídající protikus.<br>VO 41 : 1                                            |     | 1,00000     |           |                     |         |                          |
| 56              | 611656RPOL VO4               | Dveře protipožární EW 30 plně 2-křídle 1450 x 1970 mm RAL lak, VO 41 včetně panikového kování dle ČSN 1125<br>VO 41 : 1                                                                | kus | 1,00000     | 60 000,00 | 60 000,00           |         | Vlastní                  |
| 57              | Rpol766T1                    | Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk) - 27/16mm, T1<br>viz výpis truhlářských prvků<br>Viz výpis T výrobků T1 : 186*1,42*1,15                                   | m   | 303,73800   | 90,00     | 27 336,42           |         | Vlastní                  |
| 58              | Rpol766T2                    | Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk) - 27x16mm, T2<br>viz výpis truhlářských prvků<br>Viz výpis T výrobků T2 : (1,75*207+1,15*42+0,85*111)*1,15                | m   | 580,63500   | 90,00     | 52 257,15           |         | Vlastní                  |
| 59              | Rpol766T4                    | Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk) - 40x18mm, T4<br>viz výpis truhlářských prvků<br>viz výpis T výrobků T4 : (3*6+1,8*33+0,9*27+1,2*190)*1,15                | m   | 379,15500   | 100,00    | 37 915,50           |         | Vlastní                  |
| 60              | Rpol766T5                    | Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk) - 80x18mm, T5<br>viz výpis truhlářských prvků<br>Viz výpis T výrobků T5 : (3*6+1,8*33+0,9*27)*1,15                        | m   | 116,95500   | 165,00    | 19 297,58           |         | Vlastní                  |
| 61              | Rpol766001                   | Demontáž obkladu obkladu stěn případně UT a zpětná montáž s doplněním 320% materiálu                                                                                                   | m2  | 117,00000   | 350,00    | 40 950,00           |         | Vlastní                  |
| 62              | 998766202R00                 | Tělocvična : 30*1,5<br>Malé tělocvičný rohové 1.NP : 9*2*2<br>Malé tělocvičný rohové 1.NP : 9*2*2<br>Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně | %   | 5 500,00000 | 1,95      | 10 725,00           | 800-766 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 767</b> | <b>Konstrukce zámečnické</b> |                                                                                                                                                                                        |     |             |           | <b>1 072 965,00</b> |         |                          |
| 63              | 76742000RZ36                 | Dodávka a montáž U profilu - nový doplň.panel, tl. 1,5mm, FeZn, Z36<br>viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                                                             | ks  | 33,00000    | 480,00    | 15 840,00           |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_Výměna výplní          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství    | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Z 36 : 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 33,00000    |            |            |       |                          |
| 64   | 7677000VO01   | Dodávka a montáž prosklená stěna hliníková, 4800x3000 mm, Uw=1,2W/m2K, trojsklo čiré s fólií proti proražení, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 01<br>Montáž do zdíva. Množství kotev dle požadavků výrobce.<br>Včetně montáže samozavíračů, vnějšího kování, zámků apod.<br>VO 01 : 1                                                           | ks  | 1,00000     | 370 000,00 | 370 000,00 |       | Vlastní                  |
| 65   | 7677000VO42   | Dodávka a montáž prosklená stěna hliníková, 4800x3000 mm, Uw=1,7W/m2K, dvojsklo čiré s fólií proti proražení, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 42<br>Výměna dveří ze zádveří do vnitřní chodby.<br>Instalace do zdíva, množství kotev dle požadavků výrobce.<br>Včetně montáže samozavíračů, vnějšího kování, zámků apod.<br>viz výpis VO42 : 1 | ks  | 1,00000     | 350 000,00 | 350 000,00 |       | Vlastní                  |
| 66   | 76742000RZ01  | Dodávka a montáž kotevních příchytok pro ukotvení dřevěné lišty, Z1<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu<br>Z1 : 884                                                                                                                                                                                                      | kus | 884,00000   | 80,00      | 70 720,00  |       | Vlastní                  |
| 67   | 76742000RZ02  | Dodávka a montáž L profilu, kovová konzolka pro zajištění panelů nad výplní proti posunutí, Z2<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu<br>Z2 : 449                                                                                                                                                                           | kus | 449,00000   | 60,00      | 26 940,00  |       | Vlastní                  |
| 68   | 76742000RZ16  | Dodávka a montáž podložky 20x2-50mm, Z16<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu<br>Z16 : 3547                                                                                                                                                                                                                               | kus | 3 547,00000 | 25,00      | 88 675,00  |       | Vlastní                  |
| 69   | 76742000RZ15  | Dodávka a montáž podložky 20x3-50mm, Z15<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1 431,00000 | 25,00      | 35 775,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem              | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|---------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Z15 : 1431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 431,00000  |           |                     |         |                          |
| 70              | 76742000RZ14  | Dodávka a montáž U profilu tl.1,5mm, Z14<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu<br>Z14 : 281                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 281,00000    | 315,00    | 88 515,00           |         | Vlastní                  |
| 71              | 998767202R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                        | %  | 10 000,00000 | 2,65      | 26 500,00           | 800-767 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 769</b> |               | <b>Otvorové prvky z plastu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |           | <b>4 427 393,70</b> |         |                          |
| 72              | 766711097R00  | Podkladní tepelné izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených stěn, nebo pod zárubně, výška do 200 mm<br>Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.<br>VO 01, 02, 03 : 4,8+2,4+2,1                                                                                                                                   | m  | 9,30000      | 900,00    | 8 370,00            | 800-766 | RTS 25/ I                |
| 73              | 76970 Rpol004 | Montáž rozšiřovacích profilů PVC oken<br>Příprava oken před montáží<br>VO 02 : 2*2,4+2,4*2<br>VO 03 : 2*2,1+2*2,4<br>VO 06 : (1,5+1,2)*2*14<br>VO 07 : (1,5+0,9)*2*6<br>VO 08 : (1,5+0,9)*2*19<br>VO 09, VO 10, VO 11, VO 13, VO 14 : (1,5+1,80)*2*(19+28+12+12+15)<br>VO 37, VO 38, VO 38a : (1,5+1,80)*2*(3+1)<br>VO 39 : (1,5+1,2)*2*18<br>VO 12a : (1,5+1,2)*2*14 | bm | 981,00000    | 40,00     | 39 240,00           |         | Vlastní                  |
| 74              | 769700Rpol005 | D+M Plastový začišťovací profil plastových výplní do interieru<br>pro začištění vnitřního ostění plastových dveří<br>VO 02 : 2,4+2,4+2,4<br>VO 03 : 2,4*2+2,1                                                                                                                                                                                                         | bm | 14,10000     | 80,00     | 1 128,00            |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_Výměna výplní          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
| 75   | 7697000VO02   | Dveře PVC, 2400x2400 mm, Uw=1,2W/m2K, trojsklo čiré s fólií proti proražení, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 02                                                 | ks | 1,00000  | 88 000,00  | 88 000,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | VO 02 : 1                                                                                                                                                            |    | 1,00000  |            |            |       |                          |
| 76   | 7697000VO03   | Dveře PVC, 2100x2400 mm, Uw=1,2W/m2K, trojsklo čiré s fólií proti proražení, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 03                                                 | ks | 1,00000  | 107 800,00 | 107 800,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | VO 03 : 1                                                                                                                                                            |    | 1,00000  |            |            |       |                          |
| 77   | 7697000VO06   | Okno PVC, 1500x1200 mm otevírání sklápěcí pákové, Uw=0,9W/m2K, Trojsklo reflexní antisolární + 2x čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 06                      | ks | 14,00000 | 15 120,00  | 211 680,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | V nadpraží rozšiřovací profily celkové výšky 300mm pro montáž předokenní rolety, boční rozšiřovací profily 45mm, část původního otvoru zaslepena sendvičovými panely |    |          |            |            |       |                          |
|      |               | VO 06 : 14                                                                                                                                                           |    | 14,00000 |            |            |       |                          |
| 78   | 7697000VO07   | Okno PVC, 1500x900 mm sklopné, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 07                                                                  | ks | 6,00000  | 11 340,00  | 68 040,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | VO 07 : 6                                                                                                                                                            |    | 6,00000  |            |            |       |                          |
| 79   | 7697000VO08   | Okno PVC, 1500x900 mm sklopné - pákové ovládání, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 08                                                | ks | 19,00000 | 13 440,00  | 255 360,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | VO 08 : 19                                                                                                                                                           |    | 19,00000 |            |            |       |                          |
| 80   | 7697000VO09   | Okno PVC, 1500x1800 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré+kůra, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 09                                                                    | ks | 19,00000 | 26 460,00  | 502 740,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | VO09 : 19                                                                                                                                                            |    | 19,00000 |            |            |       |                          |
| 81   | 7697000VO10   | Okno PVC, 1500x1800 mm vč.horizont.žaluzií, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 10                                                     | ks | 28,00000 | 22 680,00  | 635 040,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | Vnitřní žaluzie, oceněny samostatně                                                                                                                                  |    |          |            |            |       |                          |
|      |               | VO 10 : 28                                                                                                                                                           |    | 28,00000 |            |            |       |                          |
| 82   | 7697000VO11   | Okno PVC, 1500x1800 mm, Uw=0,90W/m2K, Trojsklo reflexní antisolární + čiré + kůra, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 11                                           | ks | 12,00000 | 26 460,00  | 317 520,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | Viz výpis VO 11 : 12                                                                                                                                                 |    | 12,00000 |            |            |       |                          |
| 83   | 7697000VO12a  | Okno PVC, 1500x1200 mm,otevírání sklápěcí, pákové, Uw=0,90W/m2K, trojsklo Stopsol+ čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 12a                                    | ks | 14,00000 | 17 220,00  | 241 080,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | V nadpraží rozšiřovací profily celkové výšky 300mm pro montáž předokenní rolety, boční rozšiřovací profily 45mm, část původního otvoru zaslepena sendvičovými panely<br>VO 12a : 14                                 |     |          | 14,00000  |            |       |                          |
| 84   | 7697000VO13   | Okno PVC, 1500x1800 mm, Uw=0,90W/m2K - Stopsol, vnitřní žaluzie, Trojsklo reflexní antisolární + 2x čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 13<br>Vnitřní žaluzie u 12 ks oken, oceněny samostatně<br>VO 13 : 12 | ks  | 12,00000 | 26 880,00 | 322 560,00 |       | Vlastní                  |
| 85   | 7697000VO14   | Okno PVC, 1500x1800 mm, Uw=0,9W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 14<br>Viz výpis VO 14 : 15                                                                                                 | ks  | 15,00000 | 22 680,00 | 340 200,00 |       | Vlastní                  |
| 86   | 7697000VO38a  | Okno PVC, 1500x1800 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 38a<br>Pro výchoni fasádu 2 ks vnitřních žaluzií<br>Oceněny samostatně<br>Viz výpis VO38a : 3                             | ks  | 3,00000  | 22 680,00 | 68 040,00  |       | Vlastní                  |
| 87   | 7697000VO38b  | Okno PVC, 1500x1800 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré+ kůra, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 38b<br>VO 38a : 1                                                                                                   | ks  | 1,00000  | 26 460,00 | 26 460,00  |       | Vlastní                  |
| 88   | 7697000VO39   | Okno PVC, 1500x1200 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 39<br>viz výpis VO39 : 18                                                                                                 | ks  | 18,00000 | 15 120,00 | 272 160,00 |       | Vlastní                  |
| 89   | 767612151R    | Dokončení okování sklápěcích křidel pákovým uzávěrem<br>montáž pákových uzávěrů sklápěcích oken.<br>VO 06+VO 08+ VO 12a : 14+19+14                                                                                  | kus | 47,00000 | 2 000,00  | 94 000,00  |       | Vlastní                  |
| 90   | 769 7000R100  | Dodávka ovládacích prvků oken - pákový ovladač a bowden<br>VO 06+VO 08+VO12a : 14+19+12                                                                                                                             |     | 45,00000 | 5 500,00  | 247 500,00 |       | Vlastní                  |
| 91   | 767649191R    | Montáž doplňků dveří, kování, samozavírač, VO02,VO03,VO41<br>Samozavírače VO02, VO 03, VO41 : 3*2<br>vrchní kování : 3                                                                                              | kus | 9,00000  | 700,00    | 6 300,00   |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_Výměna výplní          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|
| 92   | 766601211R00  | Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní, | m  | 981,00000 | 149,50    | 146 659,50 | 800-766 | RTS 25/ I                |

Vložení parotěsné okenní fólie, paropropustné expanzní pásy a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 962,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 18,60000

|    |              |                                                              |   |           |        |            |         |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|---------|-----------|
| 93 | 766711001R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, | m | 962,40000 | 364,00 | 350 313,60 | 800-766 | RTS 25/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|---------|-----------|

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.Montáž do lehkého obvodového pláště KORD.

VO 06 : (1,5+1,2)\*2\*14

75,60000

VO 07 : (1,5+0,9)\*2\*6

28,80000

VO 08 : (1,5+0,9)\*2\*19

91,20000

VO 09,VO 10, VO 11, VO 13,VO 14 : (1,5+1,80)\*2\*(19+28+12+12+15)

567,60000

VO 38a,VO 38b : (1,5+1,80)\*2\*(3+1)

26,40000

VO 39 : (1,5+1,2)\*2\*18

97,20000

VO 12a : (1,5+1,2)\*2\*14

75,60000

|    |              |                                                                            |   |          |        |           |         |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 94 | 766711021RT2 | Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, na úchytky a hmoždinky | m | 18,60000 | 691,00 | 12 852,60 | 800-766 | RTS 25/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|-----------|

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. Počet kotev dle požadavků dodavatele dveří

VO 02 : 2\*2,4+2,4\*2

9,60000

VO 03 : 2\*2,1+2\*2,4

9,00000

|    |              |                                                                 |   |              |      |           |         |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|------|-----------|---------|-----------|
| 95 | 998766202R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | % | 33 000,00000 | 1,95 | 64 350,00 | 800-766 | RTS 25/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|------|-----------|---------|-----------|

50 m vodorovně

|                 |              |  |  |  |  |                   |  |  |
|-----------------|--------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Díl: 784</b> | <b>Malby</b> |  |  |  |  | <b>104 364,61</b> |  |  |
|-----------------|--------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|

|    |              |                                                                          |    |           |       |           |         |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
| 96 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 995,84550 | 28,70 | 28 580,77 | 800-784 | RTS 25/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|-----------|

1.NP zapravení stěn u VO 41 : (1,45+2\*2)\*0,5\*2

5,45000

Příčky 1.NP : 14\*0,6\*3,3\*2

55,44000

Příčky 2.NP : 22\*0,6\*3,0\*2

79,20000

Předstěna Bowling : 34,5\*3+5\*2\*0,3\*3,0

112,50000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | PV ostění oken panel : ((1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5)*1,1*0,05                                                                               |     | 10,16400  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PZ ostění oken panel : ((1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5)*1,1*0,05                                                                               |     | 10,16400  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PJ ostění oken panel : ((1,8+1,5+1,8)*24+(0,9+1,5+0,9)*28)*1,1*0,05                                                                              |     | 11,81400  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PS ostění oken panel : ((1,2+1,5+1,2)*18+(0,9+1,5+0,9)*15)*1,1*0,05                                                                              |     | 6,58350   |           |                   |         |                          |
|                 |               | meziokenní sloupky : 210,6*0,15                                                                                                                  |     | 31,59000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | stěna tělocvičny s okny : 30*7,2-28*1,5*0,9                                                                                                      |     | 178,20000 |           |                   |         |                          |
|                 |               | PV Stěna s okny : 35,1*(3,3+3,0)-33*1,5*1,8-5*1,5*0,9-4,8*3                                                                                      |     | 110,88000 |           |                   |         |                          |
|                 |               | PZ Stěna s okny : 35,1*(3,3+3,0)-33*1,5*1,8-5*1,5*0,9-6*3                                                                                        |     | 107,28000 |           |                   |         |                          |
|                 |               | PJ Stěna s okny bez tělocvičny : 2*12,6*(3,3+3,0)-24*1,5*1,8                                                                                     |     | 93,96000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PS Stěna s okny 1.NP : 45,3*3,3-19*1,5*1,2-3*3                                                                                                   |     | 106,29000 |           |                   |         |                          |
|                 |               | PS Stěna s okny 2.NP : 13*1,5*3-15*1,5*0,9                                                                                                       |     | 38,25000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,85000                                                                                                         |     | 8,85000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 29,23000                                                                                                         |     | 29,23000  |           |                   |         |                          |
| 97              | 784195112R00  | Malby z malířských směsí hliníkových, , bělost 77 %, dvojnásobné, Hmotá nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3) | m2  | 995,84550 | 76,10     | 75 783,84         | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 995,84550                                                                                                       |     | 995,84550 |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 785</b> |               | <b>Tapety</b>                                                                                                                                    |     |           |           | <b>212 651,62</b> |         |                          |
| 98              | 62461134R     | tapeta papírová; hluboká ražba; š = 530 mm; l = 10 050,0 mm; plocha 5,0 m2; světle béžová                                                        | kus | 210,00000 | 138,00    | 28 980,00         | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                 |               | 952,5/5*1,1+0,45                                                                                                                                 |     | 210,00000 |           |                   |         |                          |
| 99              | 785411110R00  | Tapetování povrchů lepením tapetování stěn, výšky do 3,8 m, tapetami papírovými, bez vzoru                                                       | m2  | 952,31550 | 132,00    | 125 705,65        | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Příčky 1.NP : 14*0,6*3,3*2                                                                                                                       |     | 55,44000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | Příčky 2.NP : 22*0,6*3,0*2                                                                                                                       |     | 79,20000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | Předstěna Bowling : 34,5*3+5*2*0,3*3,0                                                                                                           |     | 112,50000 |           |                   |         |                          |
|                 |               | PV ostění oken panel : ((1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5)*1,1*0,05                                                                               |     | 10,16400  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PZ ostění oken panel : ((1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5)*1,1*0,05                                                                               |     | 10,16400  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PJ ostění oken panel : ((1,8+1,5+1,8)*24+(0,9+1,5+0,9)*28)*1,1*0,05                                                                              |     | 11,81400  |           |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ  | Množství   | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | PS ostění oken panel : ((1,2+1,5+1,2)*18+(0,9+1,5+0,9)*15)*1,1*0,05                                             |     | 6,58350    |           |                   |         |                          |
|                 |               | meziokenní sloupky : 210,6*0,15                                                                                 |     | 31,59000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | stěna tělocvičny s okny : 30*7,2-28*1,5*0,9                                                                     |     | 178,20000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PV Stěna s okny : 35,1*(3,3+3,0)-33*1,5*1,8-5*1,5*0,9-4,8*3                                                     |     | 110,88000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PZ Stěna s okny : 35,1*(3,3+3,0)-33*1,5*1,8-5*1,5*0,9-6*3                                                       |     | 107,28000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PJ Stěna s okny bez tělocvičny : 2*12,6*(3,3+3,0)-24*1,5*1,8                                                    |     | 93,96000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | PS Stěna s okny 1.NP : 45,3*3,3-19*1,5*1,2-3*3                                                                  |     | 106,29000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PS Stěna s okny 2.NP : 13*1,5*3-15*1,5*0,9                                                                      |     | 38,25000   |           |                   |         |                          |
| 100             | 785412800R00  | Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m výšky do 3,8 m, ostatních s papírovou podložkou                       | m2  | 137,63550  | 75,20     | 10 350,19         | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 952,31550                                                                      |     | 952,31550  |           |                   |         |                          |
|                 |               | odpočet zaslepených otvorů PJ : -(4*1,5*3+4*1,5*1,8*14*1,5*2,1+14*1,5*09)                                       |     | -683,28000 |           |                   |         |                          |
|                 |               | odpočet zaslepených otvorů PS : -(7*1,5*1,8)                                                                    |     | -18,90000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | Odpočet stěna Bowling : -(34,5*3+5*2*0,3*3,0)                                                                   |     | -112,50000 |           |                   |         |                          |
| 101             | 785918100Rx   | Obroušení povrchů v místnosti H do 3,8 m                                                                        | m2  | 952,31550  | 50,00     | 47 615,78         |         | Vlastní                  |
|                 |               | Včetně sádrování drobných nerovností, zatření kovových částí barvou a odmaštění podkladu.                       |     |            |           |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 952,31550                                                                      |     | 952,31550  |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 786</b> |               | <b>Zastiňující technika</b>                                                                                     |     |            |           | <b>603 461,90</b> |         |                          |
| 102             | Rpol786002    | Dodávka a montáž ochranné sítě z vysokopevnostního polypropylenu, tl.2,3mm, velikost ok 45mm                    | kpl | 1,00000    | 75 000,00 | 75 000,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | rozměr2*6,0m x 4,5m, barva dle výběru investora, včetně nerezového lanka 5mm, napínáků, kotev, svorek a kroužků |     |            |           |                   |         |                          |
| 103             | 786612200R00  | Montáž zastiňujících rolet textilních,                                                                          | m2  | 5,40000    | 117,50    | 634,50            | 800-786 | RTS 25/ I                |
|                 |               | VO/8 Bowling : 1,5*0,9*4                                                                                        |     | 5,40000    |           |                   |         |                          |
| 104             | 786000Rpo001  | Roleta vnitřní zcela zastiňující v kazetě, boční hliníkové vodící lišty, OKNO 1500/900mm                        | ks  | 4,00000    | 4 300,00  | 17 200,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | Pro VO/8 BOWLING : 4                                                                                            |     | 4,00000    |           |                   |         |                          |
| 105             | 786622211RT2  | Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová                                    | m2  | 116,10000  | 644,00    | 74 768,40         | 800-786 | RTS 25/ I                |
|                 |               | pro VO 10 : 1,5*1,8*28                                                                                          |     | 75,60000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | pro VO 13 : 1,5*1,8*12                                                                                          |     | 32,40000   |           |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                    | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | pro VO 38a : 1,5*1,8*2                                                           |     | 5,40000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | pro VO38b : 1,5*1,8                                                              |     | 2,70000     |           |                   |         |                          |
| 106             | 786614343R00  | Předokenní Al rolety do překladu ovládání elektrickým pohonem, rozměr 120x150 cm | kus | 28,00000    | 15 130,00 | 423 640,00        | 800-786 | RTS 25/ I                |
|                 |               | pro okno VO 06 : 2*7                                                             |     | 14,00000    |           |                   |         |                          |
|                 |               | pro okno VO 12a : 2*7                                                            |     | 14,00000    |           |                   |         |                          |
| 107             | Rpol786001    | Demontáž ochranné sítě na oknech v tělocvičně a textilního stínění               | m2  | 156,60000   | 50,00     | 7 830,00          |         | Vlastní                  |
|                 |               | 27*5,8                                                                           |     | 156,60000   |           |                   |         |                          |
| 108             | 998786202R00  | Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m                      | %   | 7 700,00000 | 0,57      | 4 389,00          | 800-786 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                   |     |             |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 787</b> |               | <b>Zasklívání</b>                                                                |     |             |           | <b>101 862,42</b> |         |                          |
| 109             | 787600801R00  | Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2                                        | m2  | 124,20000   | 128,50    | 15 959,70         | 800-787 | RTS 25/ I                |
|                 |               | PV,PS,PZ : 1,5*0,9*(5+34+5)                                                      |     | 59,40000    |           |                   |         |                          |
|                 |               | PJ : 0,6*1,5*18*2*2                                                              |     | 64,80000    |           |                   |         |                          |
| 110             | 787600802R00  | Vysklení oken a dveří sklo ploché přes 1 do 3 m2                                 | m2  | 447,30000   | 154,50    | 69 107,85         | 800-787 | RTS 25/ I                |
|                 |               | PV : 1,5*1,8*33+2*4,8*3                                                          |     | 117,90000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | PZ : 1,5*1,8*33+2,1*2,4                                                          |     | 94,14000    |           |                   |         |                          |
|                 |               | PS : 1,5*1,8*25+2,4*2,4                                                          |     | 73,26000    |           |                   |         |                          |
|                 |               | PJ : 1,5*1,8*24+1,5*1,8*18*2                                                     |     | 162,00000   |           |                   |         |                          |
| 111             | 787601822R00  | Vysklení oken a dveří příplatek k ceně za konstrukce s Al-lištami oboustrannými  | m2  | 539,10000   | 25,70     | 13 854,87         | 800-787 | RTS 25/ I                |
|                 |               | PV : 1,5*1,8*33+2*4,8*3                                                          |     | 117,90000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | PZ : 1,5*1,8*33+2,1*2,4                                                          |     | 94,14000    |           |                   |         |                          |
|                 |               | PS : 1,5*1,8*25+2,4*2,4                                                          |     | 73,26000    |           |                   |         |                          |
|                 |               | PJ : 1,5*1,8*24+1,5*1,8*18*2                                                     |     | 162,00000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | PV,PS,PZ : 1,5*0,9*(5+34+5)                                                      |     | 59,40000    |           |                   |         |                          |
|                 |               | PJ : 0,6*1,5*18*2                                                                |     | 32,40000    |           |                   |         |                          |
| 112             | 998787202R00  | Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m                             | %   | 980,00000   | 3,00      | 2 940,00          | 800-787 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                   |     |             |           |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 799</b> |               | <b>Ostatní</b>                                                                                                                               |     |           |            | <b>25 600,00</b>  |       |                          |
| 113             | Rpol799       | Vystěhování a nastěhování vybavení, včetně demontáže vnitřních závěsů 4*2*8                                                                  | hod | 64,00000  | 400,00     | 25 600,00         |       | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                              |     | 64,00000  |            |                   |       |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                       |     |           |            | <b>132 337,90</b> |       |                          |
| 114             | 979951111R00  | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                                                                                        | t   | 5,81888   | -2 699,40  | -15 707,48        | 801-3 | Vlastní                  |
|                 |               | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) |     |           |            |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,50490                                                                                              |     | 0,50490   |            |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 4,84110                                                                                              |     | 4,84110   |            |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,03200                                                                                              |     | 0,03200   |            |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,44088                                                                                              |     | 0,44088   |            |                   |       |                          |
| 115             | 979951132R00  | Výkup kovů - hliník, profily                                                                                                                 | t   | 0,43406   | -29 999,69 | -13 021,67        | 801-3 | Vlastní                  |
|                 |               | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) |     |           |            |                   |       |                          |
|                 |               | Lišta L - 0,08kg/m : 641,4*0,08/1000                                                                                                         |     | 0,05131   |            |                   |       |                          |
|                 |               | Lišta H - 0,3 kg/m : 359,7*0,3/1000                                                                                                          |     | 0,10791   |            |                   |       |                          |
|                 |               | zasklívací lišty kovových oken : 1616,7*0,85*2*0,1/1000                                                                                      |     | 0,27484   |            |                   |       |                          |
| 116             | 979990107R00  | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904                                                                  | t   | 8,80228   | 3 080,00   | 27 111,02         | 801-3 | Vlastní                  |
|                 |               | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady                                                                                       |     |           |            |                   |       |                          |
|                 |               | 33,05191                                                                                                                                     |     | 33,05191  |            |                   |       |                          |
|                 |               | odpočet Fe : -5,07896                                                                                                                        |     | -5,07896  |            |                   |       |                          |
|                 |               | Odpočet Al : -0,43406                                                                                                                        |     | -0,43406  |            |                   |       |                          |
|                 |               | skleněné tvárnice : -0,27552                                                                                                                 |     | -0,27552  |            |                   |       |                          |
|                 |               | sádrokartony : -6,45959                                                                                                                      |     | -6,45959  |            |                   |       |                          |
|                 |               | ploché sklo : -12,00150                                                                                                                      |     | -12,00150 |            |                   |       |                          |
| 117             | 979990109R00  | Poplatek za uložení suti - skleněné tvárnice, skupina odpadu 070202                                                                          | t   | 0,27552   | 3 080,00   | 848,60            | 801-3 | Vlastní                  |
|                 |               | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady                                                                                       |     |           |            |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,27552                                                                                              |     | 0,27552   |            |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 1       | SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní         |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| 118           | 979990110R00  | Poplatek za uložení suti - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802<br>kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádky<br>příčky : 67,30*(0,02198-0,0032)<br>předstěna Bowling : 112,5*0,035<br>odstraněný SDK v místě výplní : 634,2*0,0018+12,96*0,009 | t  | 6,45959   | 6 485,00  | 41 890,44           | 801-3 | Vlastní                  |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,26389   |           |                     |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,93750   |           |                     |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,25820   |           |                     |       |                          |
| 119           | 979990144R00  | Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604<br>kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky<br>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,21542                                                      | t  | 0,21542   | 6 485,00  | 1 397,00            | 801-3 | Vlastní                  |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,21542   |           |                     |       |                          |
| 120           | 979990168R00  | Poplatek za uložení suti - sklo, skupina odpadu 1702020<br>kategorie 17 02 02<br>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 109 : 2,60820<br>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 110 : 9,39330                                                                         | t  | 12,00150  | 2 200,00  | 26 403,30           | 801-3 | Vlastní                  |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,60820   |           |                     |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 9,39330   |           |                     |       |                          |
| 121           | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                                                                                                        | t  | 33,05191  | 520,00    | 17 186,99           | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 122           | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                                                                                     | t  | 33,05191  | 330,50    | 10 923,66           | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 123           | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                        | t  | 627,98628 | 28,20     | 17 709,21           | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 124           | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                                                                                                     | t  | 33,05191  | 479,00    | 15 831,86           | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 125           | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                                                                                                     | t  | 33,05191  | 53,40     | 1 764,97            | 801-3 | RTS 25/ I                |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |           | <b>9 957 116,33</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           | <b>447 523,74</b> |       |                          |
| 1             | 111201101R00  | Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2<br>s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,<br>část PZ a PS : (24+12)*2,4 | m2  | 86,40000 | 92,40     | 7 983,36          | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 2             | 162301501R00  | Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m<br>o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 86,40000                                                                                                       | m2  | 86,40000 | 72,40     | 6 255,36          | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 3             | 112103124R00  | Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5<br>bez odstranění pařezu, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>stromy u jižní fasády : 4     | kus | 4,00000  | 18 600,00 | 74 400,00         | 823-1 | RTS 25/ I                |
| 4             | 112103121R00  | Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5<br>bez odstranění pařezu, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>PJižní : 2                    | kus | 2,00000  | 3 710,00  | 7 420,00          | 823-1 | RTS 25/ I                |
| 5             | 111203111R00  | Odstranění pařezu odfrézováním do hloubky 500 mm pod úroveň terénu odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 500 mm<br>4*0,7*0,7*3,14<br>2*0,3*0,3*3,14                                                                                                                          | m2  | 6,71960  | 5 845,00  | 39 276,06         | 823-1 | RTS 25/ I                |
| 6             | 162301416R00  | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m<br>s naložením, složením a dopravou,<br>4                                                                                                                                | kus | 4,00000  | 1 513,00  | 6 052,00          | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 7             | 162201475R00  | Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 3 000 m<br>s naložením, složením a dopravou,                                                                                                                                                        | kus | 2,00000  | 154,00    | 308,00            | 800-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,00000  |           |            |       |                          |
| 8    | 174101102R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>Dosypání prohlubní po odstranění pařezů<br>Plocha po pařezech : 4*0,7*0,7*3,14*0,35<br>Plocha po pařezech : 2*0,3*0,3*3,14*0,35                                                 | m3 | 2,35186  | 679,00    | 1 596,91   | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,15404  |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,19782  |           |            |       |                          |
| 9    | 113106121R00  | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>PV : (12,8+6)*0,5<br>PS : (42,4-6)*0,5<br>PZ : (35,8+0,5-4,8+6)*0,5<br>PJ : 29,2*0,5                                    | m2 | 60,95000 | 88,60     | 5 400,17   | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 9,40000  |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 18,20000 |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 18,75000 |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 14,60000 |           |            |       |                          |
| 10   | 113107505R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm<br>PV : (12,8+6)*0,5<br>PS : (42,4-6)*0,5<br>PZ : (35,8+0,5-4,8+6)*0,5<br>PJ : 29,2*0,5                                                                                                                                       | m2 | 60,95000 | 160,00    | 9 752,00   | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 9,40000  |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 18,20000 |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 18,75000 |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 14,60000 |           |            |       |                          |
| 11   | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>PV : (13,8+6)*(0,62-0,12+0,1)*1,0<br>PS : (42,4-5)*(0,62-0,12+0,1)*1,0<br>PZ : (35,8+0,5-4,8+6)*(0,62-0,12+0,1)*1,0<br>PJ : (29,4+13,8)*(0,62-0,12+0,1)*1,0<br>Odpočet za bourání okap chodníku : -61,05*0,1 | m3 | 76,63500 | 1 815,00  | 139 092,53 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 11,88000 |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 22,44000 |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 22,50000 |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 25,92000 |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -6,10500 |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník  | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------------|
| 12   | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                   | m3 | 76,63500  | 374,00    | 28 661,49 | 800-1  | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 76,63500                                                                                                          |    | 76,63500  |           |           |        |                          |
| 13   | 162701105R14  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                | m3 | 76,63500  | 274,00    | 20 997,99 | 800-1  | RTS 18/ I                |
|      |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                           |    |           |           |           |        |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 76,63500                                                                                                          |    | 76,63500  |           |           |        |                          |
| 14   | 162701109R14  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4                               | m3 | 76,63500  | 12,80     | 980,93    | 800-1  | RTS 18/ I                |
|      |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                           |    |           |           |           |        |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 76,63500                                                                                                          |    | 76,63500  |           |           |        |                          |
| 15   | 199000005R00  | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                | t  | 114,95250 | 308,50    | 35 462,85 | 800-1  | RTS 25/ I                |
|      |               | 76,635*1,5                                                                                                                                         |    | 114,95250 |           |           |        |                          |
| 16   | 175101201R00  | Obsyp objektů bez prohození sypaniny                                                                                                               | m3 | 15,63250  | 1 230,00  | 19 227,98 | 800-1  | RTS 25/ I                |
|      |               | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,    |    |           |           |           |        |                          |
|      |               | Doplnění násypu štěrku tříř fr 8-16 mezi obrubník a zateplení solku jako podklad pod uložení dlažby okapového chodníku                             |    |           |           |           |        |                          |
|      |               | PV : (12,8+6)*0,5*0,25                                                                                                                             |    | 2,35000   |           |           |        |                          |
|      |               | PS : (35,4-5)*0,5*0,25                                                                                                                             |    | 3,80000   |           |           |        |                          |
|      |               | PZ : (35,8+0,5-4,8+6)*0,5*0,25                                                                                                                     |    | 4,68750   |           |           |        |                          |
|      |               | PJ : 29,4*0,5*0,25+12,80*0,35*0,25                                                                                                                 |    | 4,79500   |           |           |        |                          |
| 17   | 583415064R    | kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B                                                                                            | t  | 28,92013  | 483,00    | 13 968,42 | SPCM   | RTS 22/ I                |
|      |               | štěrku tříř fr 8-16 : 15,6325*1,85                                                                                                                 |    | 28,92013  |           |           |        |                          |
| 18   | 181300010RAD  | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m                          | m2 | 39,77960  | 144,61    | 5 752,53  | AP-HSV | RTS 25/ I                |
|      |               | vč. urovnání ornice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. |    |           |           |           |        |                          |
|      |               | Doplnění ornice podl obrubníků okapového chodníku                                                                                                  |    |           |           |           |        |                          |
|      |               | PV : 6*0,3                                                                                                                                         |    | 1,80000   |           |           |        |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
|                |               | PS : (42-5)*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 11,10000  |           |                     |       |                          |
|                |               | PZ : (36+0,5-4,5+6)*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 11,40000  |           |                     |       |                          |
|                |               | PJ : (29,2)*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 8,76000   |           |                     |       |                          |
|                |               | Plocha po pařezech : 4*0,7*0,7*3,14                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 6,15440   |           |                     |       |                          |
|                |               | Plocha po pařezech : 2*0,3*0,3*3,14                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,56520   |           |                     |       |                          |
| 19             | 182303111R00  | Doplnění omíčky v rovině nebo na svaahu do 1:5<br>na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,<br>Doplnění omíčky na zatravněných plochách po dokončení stavebních prací<br>PV : 0<br>PS : (42+1,6)*2,1<br>PZ : (35,6-5,1)*1,1<br>PJ : (29,2-2*0,6)*5,4                             | m2  | 276,31000 | 30,10     | 8 316,93            | 823-1 | RTS 25/ I                |
| 20             | 460620006RT1  | Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva<br>Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 276,31000                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 276,31000 | 33,00     | 9 118,23            |       | RTS 25/ I                |
| 21             | Rpol1001      | Výluh zeminy<br>Výluh ze zeminy je požadován před uložením zeminy na skládku<br>1                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,00000   | 7 500,00  | 7 500,00            |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,00000   |           |                     |       |                          |
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           | <b>7 332,12</b>     |       |                          |
| 22             | 319201317R00  | Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm<br>maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,<br>východní pohled : 17,5*0,9<br>vstup na severní straně : 1,1*0,9                                                                                                                                            | m2  | 16,74000  | 438,00    | 7 332,12            | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 15,75000  |           |                     |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,99000   |           |                     |       |                          |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           | <b>4 074 937,45</b> |       |                          |
| 23             | 620991121R00  | Zakrytí výplní vnějších otvorů z postaveného lešení<br>s rámy a zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu<br>nástříkem plastických (lepivých) maltovin<br>Východ : 33*1,5*1,8+5*1,5*0,9+4,8*3<br>Sever : 15*1,5*0,9+18*1,5*1,2+2,4*2,4 | m2  | 372,15000 | 66,50     | 24 747,98           | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 110,25000 |           |                     |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 58,41000  |           |                     |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                           | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Západ : 5*1,5*0,9+33*1,5*1,8+2,1*2,4                                                                                    |    | 100,89000   |           |            |       |                          |
|      |               | Jih : 24*1,5*1,8+28*1,5*0,9                                                                                             |    | 102,60000   |           |            |       |                          |
| 24   | 622904112R00  | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2                                                                   | m2 | 1 683,40000 | 83,80     | 141 068,92 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1683,40000                                                                             |    | 1 683,40000 |           |            |       |                          |
| 25   | 602022191R00  | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem | m2 | 1 683,40000 | 86,00     | 144 772,40 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | před zateplovacím systémem                                                                                              |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | pohled severní : (42+0,4)*8,3+12,4*3,5                                                                                  |    | 395,32000   |           |            |       |                          |
|      |               | pohled jižní : (12+0,4*2)*8,3*2+30*10,45                                                                                |    | 525,98000   |           |            |       |                          |
|      |               | pohled východní : (34,5+0,4+0,4)*8,3+17,2*0,75+6,1*8,3                                                                  |    | 356,52000   |           |            |       |                          |
|      |               | pohled západní : (34,5+0,4+0,4)*8,3+6,1*8,3                                                                             |    | 343,62000   |           |            |       |                          |
|      |               | stěny nad střechou SOP9 : (6,9+18,8+42,8+18,8+6,9)*2,4                                                                  |    | 226,08000   |           |            |       |                          |
|      |               | vstup na severní straně : 2*0,6*2,4+1,2*3,3                                                                             |    | 6,84000     |           |            |       |                          |
|      |               | vstup na západní straně : 6*3-2,1*2,25+0,4*2*2,25+1,2*6,3                                                               |    | 22,63500    |           |            |       |                          |
|      |               | vstup na východní straně : (0,6+1,25)*3*2+(1,25+2,4)*6,3                                                                |    | 34,09500    |           |            |       |                          |
|      |               | vzduchotechnika na severní straně : (1,3+1,8+1,3)*1,5                                                                   |    | 6,60000     |           |            |       |                          |
|      |               | Odpočet výplní :                                                                                                        |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | Východ : -(33*1,5*1,8+5*1,5*0,9+4,8*3)                                                                                  |    | -110,25000  |           |            |       |                          |
|      |               | Sever : -(15*1,5*0,9+18*1,5*1,2+2,4*2,4)                                                                                |    | -58,41000   |           |            |       |                          |
|      |               | Západ : -(5*1,5*0,9+33*1,5*1,8+2,1*2,4)                                                                                 |    | -100,89000  |           |            |       |                          |
|      |               | Jih : -(24*1,5*1,8+28*1,5*0,9)                                                                                          |    | -102,60000  |           |            |       |                          |
|      |               | Základové zdvo pod UT : ((35,3-6)*2+2*6+2*12,8+29,2+42,8-3)*0,6                                                         |    | 99,12000    |           |            |       |                          |
|      |               | vstup na severní straně- zidky schodiště : (2,4*2+0,3)*2*1,2                                                            |    | 12,24000    |           |            |       |                          |
|      |               | vstup na západní straně- zidky schodiště : (6,7*2+0,3*2)*0,65+(2*1,1+0,3)*0,9*2+(1,95*2*0,6)*2                          |    | 18,28000    |           |            |       |                          |
|      |               | vstup na východní straně- zidky schodiště : (3,2*2+0,45)*1,2                                                            |    | 8,22000     |           |            |       |                          |
| 26   | 622323110R00  | Zateplení suterénu soklovým polystyrénem, tloušťky 50 mm                                                                | m2 | 113,33700   | 694,00    | 78 655,88  | 801-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ                     | Celkem     | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------------------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.<br>1. vrstva pro skladby SOP6 aSOP7<br>SOP6 : 17,2*0,75+(12,52+6+42-3-1,5+35,12-6+6+2*13,12+29,2)*0,15<br>SOP7 : 17,2*0,3+(12,52+6+42-3-1,5+35,12-6+6+2*13,12+29,2)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           | 34,88700<br>78,45000          |            |         |                          |
| 27   | 713131131RT1  | Montáž tepelné izolace stěn lepením<br>Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.<br>1. vrstva skladby SOP3 se provede současně s 1. vrstvou skladby SOP1.<br>2. vrstva skladby SOP3 je provedena ze soklového polystyrenu tl.100 mm, je oceněna v jiné položce<br>SOP3-1.vrstva : (12,52+6+42-3-1,5+35,12-6+6+2*13,12+29,2)*0,2                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 29,31600  | 247,00                        | 7 241,05   | 800-713 | RTS 25/ I                |
| 28   | 283759002R    | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F, s grafitem; tl = 40 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa<br>SOP3-1.vrstva tl.40mm : (12,52+6+42-3-1,5+35,12-6+6+2*13,12+29,2)*0,2*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 33,71340  | 100,00                        | 3 371,34   | SPCM    | RTS 25/ I                |
| 29   | 622323122RV1  | Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.<br>SOP3 : (12,52+6+42-3-1,5+35,12-6+6+2*13,12+29,2)*0,2<br>SOP6 : 17,2*0,75+(12,52+6+42-3-1,5+35,12-6+6+2*13,12+29,2)*0,15<br>SOP7 : 17,2*0,3+(12,52+6+42-3-1,5+35,12-6+6+2*13,12+29,2)*0,5 | m2 | 142,65300 | 1 233,00                      | 175 891,15 | 801-1   | RTS 25/ I                |
| 30   | 622323124RV1  | Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.<br>sokl u vstupu východní pohled : 1,5*0,25*2+1*0,25*2<br>sokl u vstupu severní pohled : 1,0*0,25*2<br>sokl u vstupu západní pohled : (4,8-1,5+2*0,4)*0,25                                  | m2 | 2,77500   | 1 448,00                      | 4 018,20   | 801-1   | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           | 1,25000<br>0,50000<br>1,02500 |            |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 31   | 622481211RU2  | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu  | m2 | 47,44000  | 424,00    | 20 114,56 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | SOP12: :                                                                                                                 |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | elektro na východní straně : (0,4+0,4+0,6)*1,5                                                                           |    | 2,10000   |           |           |       |                          |
|      |               | vzduchotechnika na severní straně : (1,3+1,8+1,3)*1,5                                                                    |    | 6,60000   |           |           |       |                          |
|      |               | vstup na severní straně- zidky schodiště : (2,4*2+0,3)*2*1,2                                                             |    | 12,24000  |           |           |       |                          |
|      |               | vstup na západní straně- zidky schodiště : (6,7*2+0,3*2)*0,65+(2*1,1+0,3)*0,9*2+(1,95*2*0,6)*2                           |    | 18,28000  |           |           |       |                          |
|      |               | vstup na východní straně- zidky schodiště : (3,2*2+0,45)*1,2                                                             |    | 8,22000   |           |           |       |                          |
| 32   | 602019193R00  | Omitka stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách                             | m2 | 113,37950 | 69,50     | 7 879,88  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 113,37950                                                                               |    | 113,37950 |           |           |       |                          |
| 33   | 602019183RT5  | Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatížená, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách    | m2 | 113,37950 | 505,00    | 57 256,65 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | SOP3 : (12,52+6+42-3-1,5+35,12-6+6+2*13,12+29,2)*0,2                                                                     |    | 29,31600  |           |           |       |                          |
|      |               | SOP6 : 17,2*0,75+(12,52+6+42-3-1,5+35,12-6+6+2*13,12+29,2)*0,15                                                          |    | 34,88700  |           |           |       |                          |
|      |               | SOP5 : ((1,25+0,6)*0,2+(0,3+0,3)*2*0,2+(6-1,5-0,3*2+0,3*2)*0,2)*1,15                                                     |    | 1,73650   |           |           |       |                          |
|      |               | SOP12: :                                                                                                                 |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | elektro na východní straně : (0,4+0,4+0,6)*1,5                                                                           |    | 2,10000   |           |           |       |                          |
|      |               | vzduchotechnika na severní straně : (1,3+1,8+1,3)*1,5                                                                    |    | 6,60000   |           |           |       |                          |
|      |               | vstup na severní straně- zidky schodiště : (2,4*2+0,3)*2*1,2                                                             |    | 12,24000  |           |           |       |                          |
|      |               | vstup na západní straně- zidky schodiště : (6,7*2+0,3*2)*0,65+(2*1,1+0,3)*0,9*2+(1,95*2*0,6)*2                           |    | 18,28000  |           |           |       |                          |
|      |               | vstup na východní straně- zidky schodiště : (3,2*2+0,45)*1,2                                                             |    | 8,22000   |           |           |       |                          |
| 34   | 622491142R00  | Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení | m2 | 113,37950 | 212,00    | 24 036,45 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 113,37950                                                                               |    | 113,37950 |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem       | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------------|-------|--------------------------|
| 35   | 622319013R00  | Profil zakládací hliníkový, pro izolaci tl. 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 182,04000   | 303,50    | 55 249,14    | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | PV : 35,62+6                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 41,62000    |           |              |       |                          |
|      |               | PS : 42,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 42,56000    |           |              |       |                          |
|      |               | PZ : 35,62+6                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 41,62000    |           |              |       |                          |
|      |               | PJ : 2*13,12+30                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 56,24000    |           |              |       |                          |
| 36   | 622319335RT3  | Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F, s grafitem; tl = 160 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnost...                 | m2 | 1 224,66020 | 1 900,00  | 2 326 854,38 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. |    |             |           |              |       |                          |
|      |               | Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |           |              |       |                          |
|      |               | SOP1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |           |              |       |                          |
|      |               | Východ : 7,9*35,62-(33*1,5*1,8+5*1,5*0,9+4,8*3)+6*7,9                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 218,54800   |           |              |       |                          |
|      |               | Sever : (55,12*7,9)-(15*1,5*0,9+18*1,5*1,2+2,4*2,4)-(3,4*12,0)                                                                                                                                                                                                                                             |    | 336,23800   |           |              |       |                          |
|      |               | Západ : 7,9*35,62-(5*1,5*0,9+33*1,5*1,8+2,1*2,4)+6*7,9                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 227,90800   |           |              |       |                          |
|      |               | Jih : 7,9*13,12*2+30*10,3-(24*1,5*1,8+28*1,5*0,9)                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 413,69600   |           |              |       |                          |
|      |               | SOP8 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |           |              |       |                          |
|      |               | Západní vstup : 2,8*6-1,77*2,38+2,2*2*0,48                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 14,69940    |           |              |       |                          |
|      |               | Severní vstup : 3*2,2-2,37*2,38+2,2*2*0,51                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3,20340     |           |              |       |                          |
|      |               | Východní vstup : 2,8*6-4,47*2,98+2*2,8*1,23                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,36740    |           |              |       |                          |
| 37   | 622391219R00  | Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 160 mm, s dodávkou hmoždinek pro izolant z polystermových nebo minerálních desek                                                                                                                                                 | m2 | 1 196,39000 | 61,20     | 73 219,07    | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | 1.vrstva 40mm do výšky svislých lišt, 2.vrstva 120mm                                                                                                                                                                                                                                                       |    |             |           |              |       |                          |
|      |               | SOP1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |           |              |       |                          |
|      |               | Východ : 7,9*35,62-(33*1,5*1,8+5*1,5*0,9+4,8*3)+6*7,9                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 218,54800   |           |              |       |                          |
|      |               | Sever : (55,12*7,9)-(15*1,5*0,9+18*1,5*1,2+2,4*2,4)-(3,4*12,0)                                                                                                                                                                                                                                             |    | 336,23800   |           |              |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství                       | Cena / MJ              | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|------------------------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Západ : 7,9*35,62-(5*1,5*0,9+33*1,5*1,8+2,1*2,4)+6*7,9<br>Jih : 7,9*13,12*2+30*10,3-(24*1,5*1,8+28*1,5*0,9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                | 227,90800<br>413,69600 |            |       |                          |
| 38   | 622323835RT1  | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm<br><br>nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. | m2 | 34,53000                       | 2 355,00               | 81 318,15  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | přístřešek východní pohled-podhled-SOP10 : 6,2*(2,5+1,25)<br>přístřešek severní pohled-podhled-SOP10 : 3,2*1,2<br>přístřešek západní pohled-podhled-SOP10 : 6,2*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 23,25000<br>3,84000<br>7,44000 |                        |            |       |                          |
| 39   | 622391003R00  | Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu<br>přístřešek východní pohled-podhled-SOP10 : 6,2*(2,5+1,25)<br>přístřešek severní pohled-podhled-SOP10 : 3,2*1,2<br>přístřešek západní pohled-podhled-SOP10 : 6,2*1,2                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 34,53000                       | 329,50                 | 11 377,64  | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 40   | 622323831RT   | Zatepl.systém, fasáda, miner.desky PV 50 mm, silikon.omítka zrna 2,0 mm, SOP11<br>přístřešek východní pohled-čelo a boky : 6,2*0,5+2,5*0,5*2<br>přístřešek severní pohled-čelo a boky : 3,2*0,5+1,2*0,5*2<br>přístřešek západní pohled-čelo a boky : 6,2*0,5+1,2*0,5*2                                                                                                                                                                                     | m2 | 12,70000                       | 1 800,00               | 22 860,00  |       | Vlastní                  |
| 41   | 6223231RPdet7 | Zateplovací systém EPS GREY tl.140mm, sloupky mezi okny, s omítkou silikonovou SIF, zrna 2,0 mm<br>DETAIL P7_ zateplení mezikenních sloupků<br>Včetně nanesení tmele a výztužné tkaniny<br>pohled východní : 1,8*30+0,9*4<br>pohled severní : 1,2*15+0,9*12<br>pohled západní : 1,8*30+0,9*4<br>pohled jižní : 1,8*5*4+6*4*1,2                                                                                                                             | m  | 208,80000                      | 1 350,00               | 281 880,00 |       | Vlastní                  |
| 42   | 622311354RT3  | Zateplení ostění expandovaným polystyrenem s grafitem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F, s grafitem; tl = 40 mm; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K)                                                                                                                                                                                                    | m2 | 47,32800                       | 2 800,00               | 132 518,40 | 801-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |                | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových listů, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových listů, zakončovacích listů s okapničkou, napojovacích listů a výztužné tkaniny.<br>Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/mK.<br>pohled východní : (2*1,8+21*1,5+4*1,8+17*1,5+0,90)*0,16<br>pohled severní : (6*0,9+15*1,5+6*1,2+18*1,5)*0,16<br>pohled západní : (2*0,9+2*1,8+21*1,5+4*1,8+17*1,5)*0,16<br>pohled jižní : ((1,8*2+1,5*6)*4)*0,16+8*0,9 |    |             |           |           |       |                          |
| 43   | 622324364R00   | Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 40 mm. Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: s grafitem; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 38,64000    | 1 692,00  | 65 378,88 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |                | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních listů.<br>pohled východní : (21+17)*1,5*0,16<br>pohled severní : (15+18)*1,5*0,16<br>pohled západní : (21+17)*1,5*0,16<br>pohled jižní : (24+28)*1,5*0,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |           |           |       |                          |
| 44   | 622473187RT2   | Příplatek za okenní začíšťovací listů včetně dodávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 719,40000   | 54,20     | 38 991,48 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |                | pohled východní : (1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5+(3+4,8+3)*4<br>pohled severní : (1,2+1,5+1,2)*18+(0,9+1,5+0,9)*15+(2,4+2,4+2,4)<br>pohled západní : (1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5+(2,4+2,1+2,4)<br>pohled jižní : (1,8+1,5+1,8)*24+0,9*2*28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |             |           |           |       |                          |
| 45   | 622391100R SOP | Příplatek za použití talířových hmoždinek s kovovým vrutem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1 404,61820 | 15,00     | 21 069,27 |       | Vlastní                  |
|      |                | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1224,66020<br>Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 142,65300<br>Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2,77500<br>Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 34,53000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |             |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č.                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství    | Cena / MJ         | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------|------------|-------|--------------------------|
| 46                                          | 622401932R00  | Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez souvislých pásů oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran v rozsahu přes 35 do 45 %                                                                                                     | m2 | 1 196,39000 | 142,00            | 169 887,38 | 801-1 | RTS 25/ I                |
| Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1196,39000 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 196,39000 |                   |            |       |                          |
| 47                                          | 622471320RW3  | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikonová, složitost 6, Penetrace + 2 x krycí nátěr.<br>(7,1+19,1+43,1+19,1+7,1)*2,6                                                                                                                                                                                                        | m2 | 248,30000   | 424,00            | 105 279,20 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 248,30000   |                   |            |       |                          |
| <b>Díl: 63</b>                              |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |             | <b>114 948,43</b> |            |       |                          |
| 48                                          | 632477124R00  | Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 15 mm<br>rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky<br>Oprava hlavy opěrné zídky venkovního schodiště u hlavního vstupu<br>VP hlava zídky : 3,2*(0,1+0,45+0,1)*1,05                                                                                                                                      | m2 | 2,18400     | 1 439,00          | 3 142,78   | 801-4 | RTS 25/ I                |
|                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,18400     |                   |            |       |                          |
| 49                                          | 632479122R00  | Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací můstek na cement. bázi, tloušťky do 5 mm<br>rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky<br>Oprava horního povrchu stříšek nad vstupy po vybourání staávající krytiny<br>přístřešek východní pohled - SOP10 : 6,3*2,5*1,1<br>přístřešek severní pohled - SOP10 : 3,3*1,2*1,1<br>přístřešek západní pohled - SOP10 : 6,3*1,2*1,1 | m2 | 29,99700    | 532,00            | 15 958,40  | 801-4 | RTS 25/ I                |
|                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 17,32500    |                   |            |       |                          |
|                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,35600     |                   |            |       |                          |
|                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 8,31600     |                   |            |       |                          |
| 50                                          | 639571110R00  | Podklad pod okapových chodník ze šterku tl. 100 mm<br>bez obrubníku<br>3šterkodrt' fr 10-32, plynulá zrnitost<br>PV : (12,8+6)*0,95<br>PS : (35,4-5)*0,95<br>PZ : (35,8+0,5-4,8+6)*0,95<br>PJ : 29,4*0,95+12,80*0,95                                                                                                                                                                             | m2 | 122,45500   | 174,00            | 21 307,17  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 17,86000    |                   |            |       |                          |
|                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 28,88000    |                   |            |       |                          |
|                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 35,62500    |                   |            |       |                          |
|                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 40,09000    |                   |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ        | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|-----------|-------|--------------------------|
| 51             | 639571115R00  | Podklad pod okapových chodník ze šterku tl. 150 mm<br>bez obrubníku<br>šterkodrt' frakce 16-32<br>PV : (12,8+6)*0,85<br>PS : (35,4-6)*0,85<br>PZ : (35,8+0,5)*0,85<br>PJ : 29,4*0,85+12,80*0,85                                                                                                                                                                                                               | m2 | 107,69500 | 265,00           | 28 539,18 | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 52             | 596811111RT4  | Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého<br>komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením<br>přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m<br>PV : 6,0*0,5<br>PS : (35,4-5)*0,5<br>PZ : (35,8+0,5-4,8+6)*0,5<br>PJ : 29,4*0,5 | m2 | 51,65000  | 731,00           | 37 756,15 | 822-1 | RTS 25/ I                |
| 53             | 596811111RT6  | Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových barevných, rozměru 300 x 300 mm, tloušťky 40 mm, do lože z kameniva těženého<br>komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením<br>přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m<br>PV : 12,8*0,3*1,1<br>PJ : (12,8+0,3*2)*0,3*1,1                        | m2 | 8,64600   | 767,00           | 6 631,48  | 822-1 | RTS 25/ I                |
| 54             | 451579877R00  | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkopisku příplatek za další 1cm šterkopisku nad 10 cm<br>v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5<br>Plocha dlažby okapového chodníku*2 : 62,53*2                                                                                                                                                                                                               | m2 | 125,06000 | 12,90            | 1 613,27  | 822-1 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 91</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | <b>86 440,00</b> |           |       |                          |
| 55             | 917862114R00  | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 137,50000 | 452,00           | 62 150,00 | 822-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ  | Množství    | Cena / MJ         | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------|------------|-------|--------------------------|
|                |               | PV : (13+6)                                                                                                                                                    |     | 19,00000    |                   |            |       |                          |
|                |               | PS : (42-5)                                                                                                                                                    |     | 37,00000    |                   |            |       |                          |
|                |               | PZ : (36+0,5-4,0+6)                                                                                                                                            |     | 38,50000    |                   |            |       |                          |
|                |               | PJ : 30+13                                                                                                                                                     |     | 43,00000    |                   |            |       |                          |
| 56             | 592174230R    | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                                                       | kus | 140,00000   | 167,00            | 23 380,00  | SPCM  | RTS 25/ I                |
|                |               | PV : (13+6)                                                                                                                                                    |     | 19,00000    |                   |            |       |                          |
|                |               | PS : (42-5)                                                                                                                                                    |     | 37,00000    |                   |            |       |                          |
|                |               | PZ : (36+0,5-4,0+6)                                                                                                                                            |     | 38,50000    |                   |            |       |                          |
|                |               | PJ : 30+13                                                                                                                                                     |     | 43,00000    |                   |            |       |                          |
|                |               | Rezerva : 2,5                                                                                                                                                  |     | 2,50000     |                   |            |       |                          |
| 57             | 592175122R500 | Obrubník obloukový R1 vnější, v. 250 x 80 x 780 mm přírodní, Poloměr 500mm                                                                                     | kus | 2,00000     | 455,00            | 910,00     |       | Vlastní                  |
|                |               | 2                                                                                                                                                              |     | 2,00000     |                   |            |       |                          |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                |     |             | <b>823 724,64</b> |            |       |                          |
| 58             | 941941051R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m                                                                   | m2  | 1 717,52000 | 109,00            | 187 209,68 | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | včetně kotvení                                                                                                                                                 |     |             |                   |            |       |                          |
|                |               | Včetně kotvení lešení.                                                                                                                                         |     |             |                   |            |       |                          |
|                |               | pohled severní : 42,8*8,4+13*3,5                                                                                                                               |     | 405,02000   |                   |            |       |                          |
|                |               | pohled jižní : 6*8,4*2+15*8,4*2+29*10,5                                                                                                                        |     | 657,30000   |                   |            |       |                          |
|                |               | pohled východní : (36+3)*8,4                                                                                                                                   |     | 327,60000   |                   |            |       |                          |
|                |               | pohled západní : (36+3)*8,4                                                                                                                                    |     | 327,60000   |                   |            |       |                          |
| 59             | 941955003R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m                                                                             | m2  | 164,25000   | 243,50            | 39 994,88  | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | Pro obnovení nátěru zateplené části tělocvičny nad střechou nižší části budovy                                                                                 |     |             |                   |            |       |                          |
|                |               | (42,8+3+24,8*2+2*6,3+1,5)*1,5                                                                                                                                  |     | 164,25000   |                   |            |       |                          |
| 60             | 941941392R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m | m2  | 5 152,56000 | 54,40             | 280 299,26 | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | včetně kotvení                                                                                                                                                 |     |             |                   |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | viz montáž lešení : 1717,52*3                                                                                  |    | 5 152,56000 |           |                  |       |                          |
| 61             | 941941852R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m                    | m2 | 1 717,52000 | 84,30     | 144 786,94       | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1717,52000                                                                    |    | 1 717,52000 |           |                  |       |                          |
| 62             | 941955101R00  | Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m                                  | m2 | 22,95000    | 216,50    | 4 968,68         | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | podhled východní vstup : 6,1*1,5                                                                               |    | 9,15000     |           |                  |       |                          |
|                |               | podhled severní vstup : 3,1*1,5                                                                                |    | 4,65000     |           |                  |       |                          |
|                |               | pohled západní vstup : 6,1*1,5                                                                                 |    | 9,15000     |           |                  |       |                          |
| 63             | 944944011R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                          | m2 | 1 717,52000 | 20,50     | 35 209,16        | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1717,52000                                                                    |    | 1 717,52000 |           |                  |       |                          |
| 64             | 944944031R00  | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken | m2 | 5 152,56000 | 10,60     | 54 617,14        | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 5152,56000                                                                    |    | 5 152,56000 |           |                  |       |                          |
| 65             | 944944081R00  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                        | m2 | 1 717,52000 | 12,20     | 20 953,74        | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1717,52000                                                                    |    | 1 717,52000 |           |                  |       |                          |
| 66             | 180256190100R | Výtah stavební osob.- nákladní NOV 500                                                                         | Sh | 480,00000   | 106,50    | 51 120,00        | STROJ | RTS 25/ I                |
|                |               | 8*30*2                                                                                                         |    | 480,00000   |           |                  |       |                          |
| 67             | 944945012R00  | Montáž zachytne stříšky šířky do 2 m                                                                           | m  | 10,80000    | 225,00    | 2 430,00         | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | nad vstupy : 4,8+3+3                                                                                           |    | 10,80000    |           |                  |       |                          |
| 68             | 944945812R00  | Demontáž zachytne stříšky šířky do 2 m                                                                         | m  | 10,80000    | 80,40     | 868,32           | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,                                                               |    |             |           |                  |       |                          |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 10,80000                                                                      |    | 10,80000    |           |                  |       |                          |
| 69             | 944945192R00  | Montáž zachytne stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytne stříšky šířky do 2 m | m  | 32,40000    | 39,10     | 1 266,84         | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | 10,8*3                                                                                                         |    | 32,40000    |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 95</b> |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                            |    |             |           | <b>27 353,03</b> |       |                          |
| 70             | 952901110R00  | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří                                                                | m2 | 372,15000   | 73,50     | 27 353,03        | 801-4 | RTS 25/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 372,15000                                                                     |    | 372,15000   |           |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                      |    |           |           | <b>31 769,64</b>  |       |                          |
| 71             | 978059631R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2                                               | m2 | 33,69500  | 216,00    | 7 278,12          | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,                                                                                                  |    |           |           |                   |       |                          |
|                |               | PV sokl : 17,5*0,8                                                                                                                             |    |           | 14,00000  |                   |       |                          |
|                |               | PV zídka venkovního schodiště : 3*2*1,1+0,45*1,1                                                                                               |    |           | 7,09500   |                   |       |                          |
|                |               | PV stěny závětrí : (1,5+0,6)*2*3                                                                                                               |    |           | 12,60000  |                   |       |                          |
| 72             | 978015391R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | 22,02000  | 198,50    | 4 370,97          | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | vstup na severní straně : (2,4*2+0,3)*2                                                                                                        |    |           | 10,20000  |                   |       |                          |
|                |               | vstup na západní straně : (6,7*2+0,3*2)*0,3+(2*1,1+0,3)*0,9*2+(1,95*2*0,4)*2                                                                   |    |           | 11,82000  |                   |       |                          |
| 73             | 965081813RT3  | Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2                                                                           | m2 | 66,14250  | 244,00    | 16 138,77         | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár                                                                                                 |    |           |           |                   |       |                          |
|                |               | Bourání venkovních dlažeb u vstupů do objektů včetně předložených schodišť                                                                     |    |           |           |                   |       |                          |
|                |               | PV včetně podlahy zádveří : 4,8*(1,8+3)+3,6*1,2+3,6*0,15*5                                                                                     |    |           | 30,06000  |                   |       |                          |
|                |               | PS : 2,7*1,2+2,7*1,2+2,7*0,15*5                                                                                                                |    |           | 8,50500   |                   |       |                          |
|                |               | PS Krycí desky zidek schodiště : 2,4*0,4*2                                                                                                     |    |           | 1,92000   |                   |       |                          |
|                |               | PZ : 4,5*2,1+2,1*0,5+(4,5+2*1,1)*1,15+5*0,15*1,15+4,5*2*0,15                                                                                   |    |           | 20,41750  |                   |       |                          |
|                |               | PZ krycí desky zidek schodiště : (2,1+1,1)*0,4*2+(4,5+2*1,1)*0,4                                                                               |    |           | 5,24000   |                   |       |                          |
| 74             | 965048250R00  | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%                                                                        | m2 | 66,14250  | 60,20     | 3 981,78          | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | PV včetně podlahy zádveří : 4,8*(1,8+3)+3,6*1,2+3,6*0,15*5                                                                                     |    |           | 30,06000  |                   |       |                          |
|                |               | PS : 2,7*1,2+2,7*1,2+2,7*0,15*5                                                                                                                |    |           | 8,50500   |                   |       |                          |
|                |               | PS Krycí desky zidek schodiště : 2,4*0,4*2                                                                                                     |    |           | 1,92000   |                   |       |                          |
|                |               | PZ : 4,5*2,1+2,1*0,5+(4,5+2*1,1)*1,15+5*0,15*1,15+4,5*2*0,15                                                                                   |    |           | 20,41750  |                   |       |                          |
|                |               | PZ krycí desky zidek schodiště : (2,1+1,1)*2*0,4+(4,5+2*1,1)*0,4                                                                               |    |           | 5,24000   |                   |       |                          |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                 |    |           |           | <b>223 589,37</b> |       |                          |
| 75             | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,                          | t  | 201,79546 | 1 108,00  | 223 589,37        | 801-4 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                             |    |           |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                             |    |           |           | <b>93 963,60</b>  |         |                          |
| 76              | 711132311R00  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků                                                | m2 | 78,00450  | 297,50    | 23 206,34         | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               | PV : (12,56+6)*0,5*1,05                                                                                                                               |    | 9,74400   |           |                   |         |                          |
|                 |               | PS : (42,56-3-1,5)*0,5*1,05                                                                                                                           |    | 19,98150  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PZ : (35,62-5,1+6)*0,5*1,05                                                                                                                           |    | 19,17300  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PJ : (2*13,12+29,2)*0,5*1,05                                                                                                                          |    | 29,10600  |           |                   |         |                          |
| 77              | 28323142R     | Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 8 mm; povrchová úprava: PP geotextilie                                              | m2 | 85,43350  | 72,70     | 6 211,02          | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | PV : (12,56+6)*0,5*1,15                                                                                                                               |    | 10,67200  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PS : (42,56-3-1,5)*0,5*1,15                                                                                                                           |    | 21,88450  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PZ : (35,62-5,1+6)*0,5*1,15                                                                                                                           |    | 20,99900  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PJ : (2*13,12+29,2)*0,5*1,15                                                                                                                          |    | 31,87800  |           |                   |         |                          |
| 78              | Rpol711001    | Dodávka a montáž ukončující lišty pro nopovou fólii                                                                                                   | m  | 170,86700 | 212,50    | 36 309,24         |         | Vlastní                  |
|                 |               | PV : (12,56+6)*1,15                                                                                                                                   |    | 21,34400  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PS : (42,56-3-1,5)*1,15                                                                                                                               |    | 43,76900  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PZ : (35,62-5,1+6)*1,15                                                                                                                               |    | 41,99800  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PJ : (2*13,12+29,2)*1,15                                                                                                                              |    | 63,75600  |           |                   |         |                          |
| 79              | 71140RP001    | Dodávka a montáž opravné butylkaučukové pásky šířky 150mm                                                                                             | m  | 27,28000  | 900,00    | 24 552,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | úprava spáry mezi základovým C profilem a pláštěm v místě zvýšení okapového chodníku nad úroveň podlahy                                               |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | východní fasáda v místě nové rampy pro imobilní                                                                                                       |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Délka rampy podél fasády : 12,4*2*1,1                                                                                                                 |    | 27,28000  |           |                   |         |                          |
| 80              | 998711202R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m                                                                                                     | %  | 670,00000 | 5,50      | 3 685,00          | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                         |    |           |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 712</b> |               | <b>Povlakové krytiny</b>                                                                                                                              |    |           |           | <b>305 747,81</b> |         |                          |
| 81              | 712391171RZ7  | Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textílie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textílie plošné hmotnosti 120 g/m2 | m2 | 32,72400  | 102,50    | 3 354,21          | 800-711 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | přístřešek východní pohled - SOP10 : 6,3*2,5*1,2                                                                                                                                    |    | 18,90000  |           |           |         |                          |
|      |               | přístřešek severní pohled - SOP10 : 3,3*1,2*1,2                                                                                                                                     |    | 4,75200   |           |           |         |                          |
|      |               | přístřešek západní pohled - SOP10 : 6,3*1,2*1,2                                                                                                                                     |    | 9,07200   |           |           |         |                          |
| 82   | 712372111R00  | Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,                                                  | m2 | 114,24500 | 727,00    | 83 056,12 | 800-711 | RTS 25/ I                |
|      |               | Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.                                                                        |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | atika : 165*0,5                                                                                                                                                                     |    | 82,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | přístřešek východní pohled - SOP10 : 6,3*2,5                                                                                                                                        |    | 15,75000  |           |           |         |                          |
|      |               | přístřešek severní pohled - SOP10 : 3,3*1,2                                                                                                                                         |    | 3,96000   |           |           |         |                          |
|      |               | přístřešek západní pohled - SOP10 : 6,3*1,2                                                                                                                                         |    | 7,56000   |           |           |         |                          |
|      |               | Vytažení krytiny u přístřešků a VZT : (6,3+3,3+6,3+2)*0,25                                                                                                                          |    | 4,47500   |           |           |         |                          |
| 83   | 712399097RT1  | Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu jednotlivě do 2 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty                                                                    | m2 | 11,52000  | 94,10     | 1 084,03  | 800-711 | RTS 25/ I                |
|      |               | přístřešek severní pohled - SOP10 : 3,3*1,2                                                                                                                                         |    | 3,96000   |           |           |         |                          |
|      |               | přístřešek západní pohled - SOP10 : 6,3*1,2                                                                                                                                         |    | 7,56000   |           |           |         |                          |
| 84   | 283220188R    | Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina                                                                                                 | m2 | 136,71000 | 446,00    | 60 972,66 | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               | atika : 165,36*0,5*1,2                                                                                                                                                              |    | 99,21600  |           |           |         |                          |
|      |               | přístřešek východní pohled - SOP10 : 6,3*2,5*1,2                                                                                                                                    |    | 18,90000  |           |           |         |                          |
|      |               | přístřešek severní pohled - SOP10 : 3,3*1,2*1,2                                                                                                                                     |    | 4,75200   |           |           |         |                          |
|      |               | přístřešek západní pohled - SOP10 : 6,3*1,2*1,2                                                                                                                                     |    | 9,07200   |           |           |         |                          |
|      |               | Vytažení krytiny u přístřešků 19A : (6,3+3,3+6,3)*0,25*1,2                                                                                                                          |    | 4,77000   |           |           |         |                          |
| 85   | 712378001R00  | Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólii atiková okapnice, RŠ 150 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m  | 82,00000  | 347,50    | 28 495,00 | 800-711 | RTS 25/ I                |
|      |               | včetně dodávek výrobků                                                                                                                                                              |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | viz výpis z klempířských prvků                                                                                                                                                      |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | K7 : 20                                                                                                                                                                             |    | 20,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | K8 : 20                                                                                                                                                                             |    | 20,00000  |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství             | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | K10 : 21                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 21,00000             |           |                  |         |                          |
|                 |               | K11 : 21                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 21,00000             |           |                  |         |                          |
| 86              | 712378002R00  | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC                                                                                                         | m  | 199,00000            | 395,50    | 78 704,50        | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               | včetně dodávek výrobků<br>viz výpis klempířských výrobků<br>viz výpis K4 : 199                                                                                                                                                                                                               |    | 199,00000            |           |                  |         |                          |
| 87              | 712378004R00  | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC                                                                                                           | m  | 34,00000             | 448,00    | 15 232,00        | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               | včetně dodávek výrobků<br>viz výpis klempířských výrobků<br>K9 : 13<br>K12 : 21                                                                                                                                                                                                              |    | 13,00000<br>21,00000 |           |                  |         |                          |
| 88              | 712391171RZ5  | Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylenové textilie plošné hmotnosti 300 g/m2<br>Ochrana nižší střechy pod lešení<br>(42,8+3+24,8*2+2*6,3+1,5)*1,5*1,15                                                           | m2 | 188,88750            | 108,50    | 20 494,29        | 800-711 | RTS 25/ I                |
| 89              | 998712202R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                         | %  | 2 900,00000          | 4,95      | 14 355,00        | 800-711 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                      |           | <b>45 610,50</b> |         |                          |
| 90              | 713131162R00  | Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 8 ks/m2, na cihly plné<br>stávající stříška vzduchotechniky : 1,8*0,2<br>přístřešek východní pohled : 6,1*0,2<br>přístřešek severní pohled : 3,1*0,2<br>přístřešek západní pohled : 6,1*0,2 | m2 | 3,42000              | 349,50    | 1 195,29         | 800-713 | RTS 25/ I                |
| 91              | 713141312R00  | Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy                                                                                                                                                                                                              | m2 | 26,78000             | 307,50    | 8 234,85         | 800-713 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | přístřešek východní pohled : 6,2*2,5                                                                                                                                       |    | 15,50000  |           |           |       |                          |
|      |               | přístřešek severní pohled : 3,2*1,2                                                                                                                                        |    | 3,84000   |           |           |       |                          |
|      |               | přístřešek západní pohled : 6,2*1,2                                                                                                                                        |    | 7,44000   |           |           |       |                          |
| 92   | Rpol713001    | Utěsnění listů pláště minerální plstí v délce 150mm                                                                                                                        | ks | 264,00000 | 50,00     | 13 200,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | pohled severní : 37*2                                                                                                                                                      |    | 74,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | pohled jižní : 47*2                                                                                                                                                        |    | 94,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | pohled západní : 24*2                                                                                                                                                      |    | 48,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | pohled východní : 24*2                                                                                                                                                     |    | 48,00000  |           |           |       |                          |
| 93   | 28375705R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa                                    | m3 | 5,80104   | 3 310,00  | 19 201,44 | SPCM  | RTS 24/ II               |
|      |               | Podhled přístřešek východní pohled : 6,2*(2,5+1,25)*1,05*0,16                                                                                                              |    | 3,90600   |           |           |       |                          |
|      |               | Podhled přístřešek severní pohled : 3,2*1,2*1,05*0,16                                                                                                                      |    | 0,64512   |           |           |       |                          |
|      |               | podhled přístřešek západní pohled : 6,2*1,2*1,05*0,16                                                                                                                      |    | 1,24992   |           |           |       |                          |
| 94   | 28375962R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa | m2 | 3,59100   | 127,00    | 456,06    | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               | SOP 19A i 19B-1. vrstva                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | návaznost na zdívo                                                                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | přístřešek východní pohled SOP 19A : 6,1*0,2*1,05                                                                                                                          |    | 1,28100   |           |           |       |                          |
|      |               | přístřešek západní pohled SOP 19A : 6,1*0,2*1,05                                                                                                                           |    | 1,28100   |           |           |       |                          |
|      |               | přístřešek severní pohled SOP 19A : 3,1*0,2*1,05                                                                                                                           |    | 0,65100   |           |           |       |                          |
|      |               | stávající stříška vzduchotechniky SOP 19B : 1,8*0,2*1,05                                                                                                                   |    | 0,37800   |           |           |       |                          |
| 95   | 58556910R     | tmel cementový; lepicí, armovací; barva šedá; přilnavost k materiálům tepelně-izolační desky                                                                               | kg | 75,00000  | 11,60     | 870,00    | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               | Pro lepení soklových desek pro sop19A a 19B                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1ks balení 25kg-2 vrstvy lepení :                                                                                                                                          |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 3,59*2=7,18*8*1,1=63,20 tj 75kg : 75                                                                                                                                       |    | 75,00000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| 96              | 311732412R    | hmoždinka talířová, zatluokací; použití: beton, plné cihly; mat. hmoždinky-polypropylen,rozpěrný trn-pozink.ocel s termoizolačním plast.talířkem; způsob kotvení kotva izol.desek; rozměr 60/8, délka 175 mm; kotevní hloubka 35 mm | kus | 30,00000  | 10,60     | 318,00           | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | 3,59*8=28,72 tj.30ks hmoždinek s kovovým vrutem : 30                                                                                                                                                                                |     | 30,00000  |           |                  |         |                          |
| 97              | 28375966R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa                                                          | m2  | 3,17640   | 253,50    | 805,22           | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | Návaznost na zdívo                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | přístřešek východní pohled : 6,1*0,2*1,02                                                                                                                                                                                           |     | 1,24440   |           |                  |         |                          |
|                 |               | přístřešek západní pohled SOP 19A : 6,1*0,2*1,05                                                                                                                                                                                    |     | 1,28100   |           |                  |         |                          |
|                 |               | přístřešek severní pohled SOP 19A : 3,1*0,2*1,05                                                                                                                                                                                    |     | 0,65100   |           |                  |         |                          |
| 98              | 28375967R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa                                                         | m2  | 0,37800   | 316,50    | 119,64           | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | 2. vrstva pro SOP19B                                                                                                                                                                                                                |     |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | stávající stříška vzduchotechniky SOP 19B : 1,8*0,2*1,05                                                                                                                                                                            |     | 0,37800   |           |                  |         |                          |
| 99              | 998713202R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                         | %   | 440,00000 | 2,75      | 1 210,00         | 800-713 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                           |     |           |           | <b>7 200,00</b>  |         |                          |
| 100             | 72123000RP101 | Prodloužení odtoků pojistných přepadů střechy před líc zateplení                                                                                                                                                                    | ks  | 8,00000   | 900,00    | 7 200,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | Pojistné přepady střechy : 8                                                                                                                                                                                                        |     | 8,00000   |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 723</b> |               | <b>Vnitřní plynovod</b>                                                                                                                                                                                                             |     |           |           | <b>45 720,00</b> |         |                          |
| 101             | Rpol723001    | Úprava stáv. plyn. potrubí na fasádě-prodloužení potrubí o potřebnou délku vůči zateplení fasády, včetně prodloužení kotev a opravy nátěru                                                                                          | kpl | 1,00000   | 15 000,00 | 15 000,00        |         | Vlastní                  |
| 102             | Rpol723002    | Prodloužení napojení odtahu malých kondenzačních plynových kotlů od fasády o tloušťku zateplení                                                                                                                                     | ks  | 2,00000   | 15 000,00 | 30 000,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | Severní poled : 1                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,00000   |           |                  |         |                          |
|                 |               | Západní pohled : 1                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000   |           |                  |         |                          |
| 103             | Rpol723003    | Revize plynových zařízení poprovedení montážních prací                                                                                                                                                                              | kpl | 0,00000   | 10 000,00 | 0,00             |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| 104             | 998723202R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m               | %   | 450,00000 | 1,60      | 720,00           | 800-721 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 728</b> |               | <b>Vzduchotechnika</b>                                                                     |     |           |           | <b>5 729,30</b>  |         |                          |
| 105             | 728314111R00  | Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2                    | kus | 2,00000   | 430,50    | 861,00           | 800-728 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Východní pohled : 2                                                                        |     | 2,00000   |           |                  |         |                          |
| 106             | 7644000R K28  | D+M ventilační mřížky s protidešťovou žaluzií 150/150mm, se sítvou proti hmyzu K28         | ks  | 3,00000   | 750,00    | 2 250,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | Mřížka kovová, D+M včetně prodloužení stávajícího průduchu k/28 : 3                        |     | 3,00000   |           |                  |         |                          |
| 107             | 42972864R     | Mřížka do stěny; materiál: ocel; tvar: hranatý; dl = 315 mm; š = 315 mm                    | kus | 2,00000   | 827,00    | 1 654,00         | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | Mřížka s prodet. žaluzií 315/315 : 2                                                       |     | 2,00000   |           |                  |         |                          |
| 108             | 42972869R     | Mřížka do stěny; materiál: ocel; tvar: hranatý; dl = 400 mm; š = 400 mm                    | kus | 1,00000   | 909,00    | 909,00           | SPCM    | RTS 25/ I                |
| 109             | 998728202R00  | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m                | %   | 79,00000  | 0,70      | 55,30            | 800-728 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                 |     |           |           | <b>87 305,87</b> |         |                          |
| 110             | 762521104RT3  | Položení podlah s dodávkou materiálu z hrubých prken neholbovaných na sraz, tloušťky 24 mm | m2  | 164,25000 | 330,00    | 54 202,50        | 800-762 | RTS 25/ I                |
|                 |               | ochrana krytiny ploché střechy (42,8+3+24,8*2+2*6,3+1,5)*1,5                               |     | 164,25000 |           |                  |         |                          |
| 111             | 762441112R00  | Obložení atiky montáž z dřevostěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním                       | m2  | 3,06000   | 251,50    | 769,59           | 800-762 | RTS 25/ I                |
|                 |               | přístřešek východní pohled : 6,1*0,2                                                       |     | 1,22000   |           |                  |         |                          |
|                 |               | přístřešek severní pohled : 3,1*0,2                                                        |     | 0,62000   |           |                  |         |                          |
|                 |               | přístřešek západní pohled : 6,1*0,2                                                        |     | 1,22000   |           |                  |         |                          |
| 112             | Rpol762001    | Odřezání desky na atice                                                                    | m   | 163,60000 | 45,00     | 7 362,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | úprava atiky +8,100 : 2*35,5+2*12,9+2*6+54,8                                               |     | 163,60000 |           |                  |         |                          |
| 113             | 59590738R     | deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 14,0 mm; povrch hladký               | m2  | 3,51900   | 447,50    | 1 574,75         | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | přístřešek východní pohled : 6,1*0,2*1,15                                                  |     | 1,40300   |           |                  |         |                          |
|                 |               | přístřešek severní pohled : 3,1*0,2*1,15                                                   |     | 0,71300   |           |                  |         |                          |
|                 |               | přístřešek západní pohled : 6,1*0,2*1,15                                                   |     | 1,40300   |           |                  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 114             | 762521811R00  | Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm                                                                                                                                 | m2  | 164,25000 | 95,30     | 15 653,03         | 800-762 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Ochrana krytiny ploché střechy                                                                                                                                                            |     |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 164,25000</a>                                                                                                                               |     | 164,25000 |           |                   |         |                          |
| 115             | 998762202R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                           | %   | 880,00000 | 8,80      | 7 744,00          | 800-762 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                              |     |           |           | <b>553 850,52</b> |         |                          |
| 116             | 767584811R00  | Demontáž podhledů doplňků - mřížek vzduchotechnických                                                                                                                                     | kus | 3,00000   | 140,50    | 421,50            | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                 |               | <a href="#">pohled severní K28 : 1</a>                                                                                                                                                    |     | 1,00000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | <a href="#">pohled západní K28 : 2</a>                                                                                                                                                    |     | 2,00000   |           |                   |         |                          |
| 117             | 764410250R00  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 330 mm<br>včetně rohů<br><a href="#">viz výpis klempířských výrobků</a>                                                   | m   | 288,00000 | 616,00    | 177 408,00        | 800-764 | RTS 23/ II               |
| 118             | 764817128R00  | Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 280 mm, dodávka a montáž<br>včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací<br><a href="#">K2 : 37</a>                              | m   | 37,00000  | 428,00    | 15 836,00         | 800-764 | RTS 25/ I                |
| 119             | 764421230R00  | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 200 mm<br>včetně rohů<br><a href="#">viz výpis klempířských výrobků</a><br><a href="#">viz výpis K3 : 37</a> | m   | 37,00000  | 536,00    | 19 832,00         | 800-764 | RTS 25/ I                |
| 120             | 764421250R00  | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 330 mm<br>včetně rohů<br><a href="#">viz výpis klempířských výrobků</a>                                      | m   | 199,00000 | 587,00    | 116 813,00        | 800-764 | RTS 25/ I                |
| 121             | 764421220R00  | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 150 mm<br>včetně rohů                                                                                        | m   | 199,00000 | 516,00    | 102 684,00        | 800-764 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | viz výpis klempířských výrobků                                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
| 122  | 764908104RT2  | Zlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 125 mm, dodávka a montáž | m  | 11,00000  | 709,00    | 7 799,00  | 800-764 | RTS 25/ I                |
|      |               | včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací                                                                                                                 |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | viz výpis klempířských výrobků                                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
| 123  | 764908109RT2  | Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž              | m  | 5,00000   | 1 034,00  | 5 170,00  | 800-764 | RTS 25/ I                |
|      |               | viz výpis klempířských výrobků                                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
| 124  | 764421240R00  | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 250 mm                                                                              | m  | 40,00000  | 559,00    | 22 360,00 | 800-764 | RTS 25/ I                |
|      |               | včetně rohů                                                                                                                                                      |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | viz výpis klempířských výrobků                                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | K2 : 37                                                                                                                                                          |    | 37,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | K23 : 3                                                                                                                                                          |    | 3,00000   |           |           |         |                          |
| 125  | 764421210R00  | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 100 mm                                                                              | m  | 13,00000  | 492,00    | 6 396,00  | 800-764 | RTS 25/ I                |
|      |               | včetně rohů                                                                                                                                                      |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | viz výpis klempířských výrobků                                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
| 126  | 7644000RK28   | D+M ventilační mřížky s protidešťovou žaluzií 150/150mm, se sítvou proti hmyzu                                                                                   | ks | 3,00000   | 750,00    | 2 250,00  |         | Vlastní                  |
|      |               | Mřížka kovová, D+M včetně prodloužení stávajícího průduchu                                                                                                       |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | pohled severní K28 : 1                                                                                                                                           |    | 1,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | pohled západní K28 : 2                                                                                                                                           |    | 2,00000   |           |           |         |                          |
| 127  | 764430850R00  | Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš 600 mm                                                                                                                  | m  | 174,60000 | 86,90     | 15 172,74 | 800-764 | RTS 25/ I                |
|      |               | PV včetně vstupní stříšky : 35,4+6,1+2,5*2                                                                                                                       |    | 46,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | PZ : 35,4                                                                                                                                                        |    | 35,40000  |           |           |         |                          |
|      |               | PS : 54,9                                                                                                                                                        |    | 54,90000  |           |           |         |                          |
|      |               | PJ : 2*12,9+2*6                                                                                                                                                  |    | 37,80000  |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství    | Cena / MJ         | Celkem     | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------|------------|---------|--------------------------|
| 128             | 764312821R00  | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°<br>PS vstupní stříška : 1,25*3,1+0,2*3,1<br>PZ vstupní stříška : 1,25*6,1+0,2+6,1                                                  | m2 | 18,42000    | 129,00            | 2 376,18   | 800-764 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |             | 4,49500           |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |             | 13,92500          |            |         |                          |
| 129             | 764430810R00  | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm<br>nad okny - opatření proti zatékání : 1,5*161<br>pod okny - opatření proti zatékání : 1,5*161<br>PV : 35,4-6<br>PZ : 35,4-6<br>PS : 54,9-12,8-3<br>PJ : 54,9+2*6 | m  | 647,80000   | 69,50             | 45 022,10  | 800-764 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |             | 241,50000         |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |             | 241,50000         |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |             | 29,40000          |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |             | 29,40000          |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |             | 39,10000          |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |             | 66,90000          |            |         |                          |
| 130             | 998764202R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                     | %  | 5 400,00000 | 2,65              | 14 310,00  | 800-764 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                          |    |             | <b>882 408,88</b> |            |         |                          |
| 131             | 7679900RP 002 | Demontáž doplňků na fasádě - pro zpětnou montáž<br>Dopisní schránky, klubová vývěska, vývěsní štít baru<br>schránka : 2<br>vývěska : 1<br>vývěsní štít : 1                                                            | ks | 4,00000     | 150,00            | 600,00     |         | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |             | 2,00000           |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |             | 1,00000           |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |             | 1,00000           |            |         |                          |
| 132             | 7679900RP 003 | Zpětná montáž doplňků fasády, včetně pomocných výztuh a kotevnic prvků<br>schránka : 2<br>vývěska : 1<br>vývěsní štít : 1                                                                                             | ks | 4,00000     | 500,00            | 2 000,00   |         | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |             | 2,00000           |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |             | 1,00000           |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |             | 1,00000           |            |         |                          |
| 133             | 767995106R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg<br>Z29b : (4,5+3,5)*35                                                                                                                | kg | 280,00000   | 50,60             | 14 168,00  | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |             | 280,00000         |            |         |                          |
| 134             | 76742000RZ03  | Dodávka a montáž L profilu výztuha na panelu, tl. 1,5mm, FeZn, Z3<br>viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                                                                                              | m  | 2 536,00000 | 160,00            | 405 760,00 |         | Vlastní                  |
| 135             | 76742000RZ04  | Dodávka a montáž Z profilu atika-panel-úžlabí, tl. 2mm, FeZn, Z4                                                                                                                                                      | m  | 35,00000    | 455,00            | 15 925,00  |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                    |    |           |           |           |       |                          |
| 136  | 76742000RZ05  | Dodávka a montáž L profilu - atika, tl. 2mm, FeZn, Z5                  | m  | 190,00000 | 475,00    | 90 250,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                    |    |           |           |           |       |                          |
| 137  | 76742000RZ07  | Dodávka a montáž Z profilu - přístř.-hlavní vstup, tl. 1,5mm, FeZn, Z7 | m  | 14,00000  | 350,00    | 4 900,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                    |    |           |           |           |       |                          |
| 138  | 76742000RZ08  | Dodávka a montáž Z profilu - přístř.- zdivo, tl. 2mm, FeZn, Z8         | m  | 11,00000  | 470,00    | 5 170,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                    |    |           |           |           |       |                          |
| 139  | 76742000RZ09  | Dodávka a montáž Z profilu - přístř.- zdivo, tl. 2mm, FeZn, Z9         | m  | 17,00000  | 700,00    | 11 900,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                    |    |           |           |           |       |                          |
| 140  | 76742000RZ10  | Dodávka a montáž L profilu - přístř.- zdivo, tl. 4mm, FeZn, Z10        | ks | 12,00000  | 90,00     | 1 080,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                    |    |           |           |           |       |                          |
| 141  | 76742000RZ11  | Dodávka a montáž žlab.háku - přístř.- zdivo, tl. 4mm, Fe-RAL           | ks | 12,00000  | 100,00    | 1 200,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                    |    |           |           |           |       |                          |
| 142  | 76742000RZ12  | Dodávka a montáž L profilu - lemování prostupu, tl. 1mm, FeZn, Z12     | m  | 5,00000   | 330,00    | 1 650,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                    |    |           |           |           |       |                          |
| 143  | 76742000RZ13  | Dodávka a montáž L profilu - lemování prostupu, tl. 1mm, FeZn, Z13     | m  | 5,00000   | 235,00    | 1 175,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                    |    |           |           |           |       |                          |
| 144  | 76742000RZ17  | Dodávka a montáž L profilu - přístřešek - zdivo, tl. 1,5mm, FeZn, Z17  | m  | 21,00000  | 380,00    | 7 980,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                    |    |           |           |           |       |                          |
| 145  | 76742000RZ18  | Dodávka a montáž L profilu - kotvení žebříku, tl. 5mm, FeZn, Z18       | ks | 6,00000   | 250,00    | 1 500,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                    |    |           |           |           |       |                          |
| 146  | 76742000RZ20  | Dodávka a montáž příčníku - kotvení žebříku, Fe-RAL                    | ks | 3,00000   | 1 750,00  | 5 250,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                    |    |           |           |           |       |                          |
| 147  | 76742000RZ21  | Dodávka a montáž příčníku - kotvení žebříku, Fe-RAL, Z21               | ks | 6,00000   | 115,00    | 690,00    |       | Vlastní                  |
|      |               | viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                    |    |           |           |           |       |                          |
| 148  | 76742000RZ23  | Dodávka a montáž L profilu - pod okny v panelu, tl. 1mm, FeZn, Z23     | ks | 186,00000 | 290,00    | 53 940,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                    |    |           |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|
| 149  | 76742000RZ25  | Dodávka a montáž konzoly pro kotvení rozvodu plynu, Fe-RAL, Z25<br>viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                                                                                                                                                    | ks | 5,00000   | 290,00    | 1 450,00   |         | Vlastní                  |
| 150  | 76742000RZ30  | Dodávka a montáž - řetěz na svody, tl. 4mm, rozteč 32mm, FeZn, Z30<br>viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                                                                                                                                                 | m  | 12,00000  | 125,00    | 1 500,00   |         | Vlastní                  |
| 151  | 76742000RZ31  | Dodávka a montáž konzoly k reproduktorům, Fe-RAL, Z31<br>viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                                                                                                                                                              | ks | 4,00000   | 350,00    | 1 400,00   |         | Vlastní                  |
| 152  | 76742000RZ32  | Dodávka a montáž konzoly k nerez komínkům, Fe-RAL, Z32<br>viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                                                                                                                                                             | ks | 6,00000   | 390,00    | 2 340,00   |         | Vlastní                  |
| 153  | 76742000RZ33  | Dodávka a montáž - posunutí sloupku branky, FeZnN konstrukce, Z33<br>viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                                                                                                                                                  | ks | 1,00000   | 8 000,00  | 8 000,00   |         | Vlastní                  |
| 154  | 76742000RZ37  | Dodávka a montáž přichytka rolety, FeZn, Z37<br>viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                                                                                                                                                                       | ks | 28,00000  | 2 200,00  | 61 600,00  |         | Vlastní                  |
| 155  | 76742000RZ42  | Dodávka a montáž - úpravy zábradlí u vchodu, Fe-RAL, Z42<br>viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                                                                                                                                                           | ks | 2,00000   | 5 000,00  | 10 000,00  |         | Vlastní                  |
| 156  | 767392802R00  | Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných<br>přístřešek východní pohled : 6,1*2,1<br>přístřešek severní pohled : 3,1*1,2<br>přístřešek západní pohled : 6,1*1,2                                                                                                        | m2 | 23,85000  | 167,50    | 3 994,88   | 800-767 | RTS 25/ I                |
| 157  | 767999803R00  | Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 100 do 250 kg<br>Z29b : (4,5+3,5)*35                                                                                                                                                                    | kg | 280,00000 | 47,30     | 13 244,00  | 800-767 | RTS 25/ I                |
| 158  | 76742000RZ50  | Oprava základového C profilu- Přivaření příločky z ocel plechu výšky 100mm, tl. plechu 3mm, pro překlenutí poškozeného místa<br>V soupisu prací se uvažuje z poškozením 10% délky základového profilu<br>C profil u základů : (35,3-6+6+42,4-3+35,3-6+6+2*12,8+29,2)*0,10 | m  | 16,48000  | 900,00    | 14 832,00  |         | Vlastní                  |
| 159  | 7679900RP 001 | Dodávka a montáž nerezového nápisu nad hlavním vstupem, viz výkres Pohledy barevné řešení 006B<br>Materiál nerezový plech broušený, tl.3,0 mm<br>Výška písmen 400 mm                                                                                                      | ks | 30,00000  | 3 800,00  | 114 000,00 |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č.            | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |                | Nápis: SPORTOVNÍ HALA LEOPOLDA POKORNÉHO                                                                                       |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |                | Kotvení po jednotlivých písmenech do olystyrenu do hloubky 80 mm                                                               |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |                | odstup od fasády 20 mm                                                                                                         |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |                | počet písmen : 30                                                                                                              |    |             | 30,00000  |                   |         |                          |
| 160             | 998767202R00   | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m                                                   | %  | 9 400,00000 | 2,65      | 24 910,00         | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                 |                | 50 m vodorovně                                                                                                                 |    |             |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 771</b> |                | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                             |    |             |           | <b>181 804,67</b> |         |                          |
| 161             | 771101210R00   | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby                                                                     | m2 | 66,14250    | 60,80     | 4 021,46          | 800-771 | RTS 25/ I                |
|                 |                | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 66,14250                                                                                      |    | 66,14250    |           |                   |         |                          |
| 162             | 771775109R00   | Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 80,36250    | 997,00    | 80 121,41         | 800-771 | RTS 25/ I                |
|                 |                | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 66,14250                                                                                     |    | 66,14250    |           |                   |         |                          |
|                 |                | PV nový předložený stupeň : (0,3+0,15)*3,6                                                                                     |    | 1,62000     |           |                   |         |                          |
|                 |                | PS Krycí desky zidek schodiště : 2,4*0,4*2                                                                                     |    | 1,92000     |           |                   |         |                          |
|                 |                | PZ krycí desky zidek schodiště : (2,1+1,1)/0,4+(4,5+2*1,1)*0,4                                                                 |    | 10,68000    |           |                   |         |                          |
| 163             | 771 Rpol771 01 | dlažba venkovní, teracová, protiskluzná tl. 20-22mm formát 400/400, Pro plochy u vstupů                                        | m2 | 71,58250    | 800,00    | 57 266,00         |         | Vlastní                  |
|                 |                | PV včetně podlahy záďveří : 4,8*(1,8+3)+3,6*1,2+3,6*0,15*5                                                                     |    | 30,06000    |           |                   |         |                          |
|                 |                | PS : 2,7*1,2+2,7*1,2+2,7*0,15*5                                                                                                |    | 8,50500     |           |                   |         |                          |
|                 |                | PS Krycí desky zidek schodiště : 2,4*0,4*2                                                                                     |    | 1,92000     |           |                   |         |                          |
|                 |                | PZ : 4,5*2,1+2,1*0,5+(4,5+2*1,1)*1,15+5*0,15*1,15+4,5*2*0,15                                                                   |    | 20,41750    |           |                   |         |                          |
|                 |                | PZ krycí desky zidek schodiště : (2,1+1,1)/0,4+(4,5+2*1,1)*0,4                                                                 |    | 10,68000    |           |                   |         |                          |
| 164             | 771 Rpol771 02 | Příplatek za zaoblení hran dlažeb pro schodiště a hlavy zidek                                                                  | m  | 93,70000    | 100,00    | 9 370,00          |         | Vlastní                  |
|                 |                | PV délka stupňů+ betonová hlava zídky : 3,6*6+2*3,1+0,5                                                                        |    | 28,30000    |           |                   |         |                          |
|                 |                | PS : 2,7*5                                                                                                                     |    | 13,50000    |           |                   |         |                          |
|                 |                | PS Krycí desky zidek schodiště : 2,4*4+0,4*2                                                                                   |    | 10,40000    |           |                   |         |                          |
|                 |                | PZ : 2,*4,5+5*1,1                                                                                                              |    | 14,50000    |           |                   |         |                          |
|                 |                | PZ krycí desky zidek schodiště : (2,1+1,1)*4+0,4*2+6,7*2                                                                       |    | 27,00000    |           |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                             | MJ               | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 165             | 771479001R00  | Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky<br>Včetně podstupnic předložených schodišť<br>Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 37,90000<br>Délka podstupnic předloží schodišť : 6*3,6+5*2,4+2*4,5+5*1,1  | m                | 86,00000    | 128,00    | 11 008,00 | 800-771 | RTS 25/ I                |
| 166             | 771475014R00  | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele<br>PV : 2*(1,6+0,4)+3+1,4+0,6+5*2*0,5<br>PS : (1,2+0,3)*2+0,5*4*2<br>PZ : 4,8-2,1+2,1*2+2*0,15+6,7+3*2*0,5        | m                | 37,90000    | 182,00    | 6 897,80  | 800-771 | RTS 25/ I                |
| 167             | 998771201R00  | Presun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                              | %                | 1 600,00000 | 8,20      | 13 120,00 | 800-771 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>28 280,89</b> |             |           |           |         |                          |
| 168             | 711212111RT1  | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky<br>Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 12,10000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 27,69600                                                                   | m2               | 39,79600    | 99,10     | 3 943,78  | 800-711 | RTS 25/ I                |
| 169             | 783201811R00  | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním<br>zábradlí na západní straně : 0,3*(1,95*2+1,1*2+0,9*3)*2+0,3*(6,8+4*0,5)<br>C profil u základů : (35,3-6+6+42,4-3+35,3-6+6+2*12,8+29,2)*0,12                  | m2               | 27,69600    | 42,00     | 1 163,23  | 800-783 | RTS 25/ I                |
| 170             | 783201821R00  | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním<br>požární žebřík Z/29b : (4,5*2+3,5*2+20*0,45)*0,3<br>stávající stříška vzduchotechniky : 1,8*2<br>mřížka vzduchotechniky na severní straně : 1*1 | m2               | 12,10000    | 251,00    | 3 037,10  | 800-783 | RTS 25/ I                |
| 171             | 783271001R00  | Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové jednonásobné + 2x email<br>Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 39,79600                                                                                                    | m2               | 39,79600    | 506,00    | 20 136,78 | 800-783 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>70 360,00</b> |             |           |           |         |                          |
| 172             | Rpol21003     | Demontáž nástěnného svítidla                                                                                                                                                                                              | kus              | 5,00000     | 200,00    | 1 000,00  |         | Vlastní                  |
| 173             | Rpol21004     | Montáž nástěnného svítidla vč. dodávky svítidla pro venkovní použití<br>Včetně dodávky potřebného elektromateriálu                                                                                                        | kus              | 5,00000     | 7 500,00  | 37 500,00 |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                             |
|----|---------|---------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024     |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 2       | So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 174  | Rpol21001     | Demontáž hromosvodné sítě | m  | 318,60000 | 100,00    | 31 860,00 |       | Vlastní                  |

demontáž hromosvodné sítě na sténovém plášti a atice

|                 |                                        |                   |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> | <b>164 583,69</b> |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------|

|     |              |                                                                                        |   |          |        |           |       |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 175 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 32,61602 | 520,00 | 16 960,33 | 801-3 | RTS 25/ I |
| 176 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                       | t | 32,61602 | 330,50 | 10 779,59 | 801-3 | RTS 25/ I |

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

|     |              |                                                                                           |   |           |          |            |       |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|------------|-------|-----------|
| 177 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                    | t | 489,24034 | 28,20    | 13 796,58  | 801-3 | RTS 25/ I |
| 178 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                 | t | 32,61602  | 479,00   | 15 623,07  | 801-3 | RTS 25/ I |
| 179 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 130,46409 | 53,40    | 6 966,78   | 801-3 | RTS 25/ I |
| 180 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směr betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů       | t | 32,61602  | 3 080,00 | 100 457,34 | 801-3 | RTS 25/ I |

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>8 310 184,15</b> |
|---------------|---------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 3       | SO 01 Stavební přípomoci pro VZT        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           | <b>114 983,43</b> |       |                          |
| 1             | 139601103R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>výkopy pro novou výdechovou šachtu : $(1,5+1,1)*(3,3-0,6)*1,4*2$<br>2,6*2,6*1,1                                                                                                             | m3 | 27,09200 | 2 395,00  | 64 885,34         | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 2             | 151101112R00  | Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,92000                                                                                                                                  | m2 | 25,92000 | 184,00    | 4 769,28          | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 3             | 151101201R00  | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m<br>pažení výkopu pro novou výdechovou šachtu : $(1,5+1,1+2*1,1)*(3,3-0,6)*2$                                                                                                                                                                   | m2 | 25,92000 | 137,50    | 3 564,00          | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 4             | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,09200                                                                                   | m3 | 27,09200 | 183,00    | 4 957,84          | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 5             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>výkopy pro novou výdechovou šachtu : $(1,5+1,1)*(3,3-0,6)*1,4*2$<br>2,6*2,6*1,1<br>odpočet zásypu základů : $-(1,5+1,1)*(3,3-0,6)*1,1*2$ | m3 | 11,64800 | 321,50    | 3 744,83          | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 6             | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,09200                                                                                                                                                                                | m3 | 27,09200 | 374,00    | 10 132,41         | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 7             | 174101102R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>výkopy pro novou výdechovou šachtu : $(1,5+1,1)*(3,3-0,6)*1,1*2$                                                                                               | m3 | 15,44400 | 679,00    | 10 486,48         | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 8             | 199000005R00  | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,64800                                                                                                                                                                                                             | t  | 11,64800 | 308,50    | 3 593,41          | 800-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 3       | SO 01 Stavební přípomoci pro VZT        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|--------|--------------------------|
| 9             | 460620006RT1  | Osetí povrchu travou, včetně dodávky osiva<br>$2,6*1+(1,5+1)*2$                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 7,60000  | 33,00     | 250,80    |        | RTS 25/ I                |
| 10            | Rpol1001      | Laboratorní výluh zeminy<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00  |        | Vlastní                  |
| 11            | 181300010RAD  | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m<br>vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.<br>$2,6*1+(1,5+1)*2$                                           | m2  | 7,60000  | 144,61    | 1 099,04  | AP-HSV | RTS 25/ I                |
| 12            | 181300010RAD  | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m<br>vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.<br>Doplnění ornice podél obrubníků okapového chodníku          | m2  | 0,00000  | 144,61    | 0,00      | AP-HSV | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání 29 887,03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |           |        |                          |
| 13            | 215901101RT5  | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou<br>z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8<br>podkladní beton pod ztracené bednění : 2*0,4*2 | m2  | 1,60000  | 148,00    | 236,80    | 800-1  | RTS 25/ I                |
| 14            | 216904112R00  | Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem očištění tlakovou vodou, zdiva stěn a rubu kleneb,<br>vnější odkopaná stěna skladu<br>$2*(2,4*2+1,9)$                                                                                                                                                                                       | m2  | 13,40000 | 224,50    | 3 008,30  | 800-2  | RTS 25/ I                |
| 15            | 273313621R00  | Beton základových desek prostý třídy C 20/25<br>dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,<br>podkladní beton pod ztracené bednění : 1,6*0,4*0,2*2                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,25600  | 3 985,00  | 1 020,16  | 801-1  | RTS 25/ I                |
| 16            | 279361821R00  | Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R). Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 10,0 mm                                                                                                                                                                        | t   | 0,17082  | 62 520,00 | 10 679,67 | 801-1  | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 3       | SO 01 Stavební přípomoci pro VZT        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství                             | Cena / MJ          | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------------------|-----------|-------|--------------------------|
|               |               | včetně distančních prvků<br>vodorovná : 11*2*(2,6+1,5*2)*0,888*0,001*1,05<br>svislá : 1,5*2*10*2*0,888*0,001*1,05                                                                                                                                                                                                                       |     |                                      | 0,11487<br>0,05594 |           |       |                          |
| 17            | 311112330RT3  | Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C20/25<br>(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,<br>1,5*2*2*1,05                                                                                                                                                                        | m2  | 6,30000                              | 2 115,00           | 13 324,50 | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 18            | 348929111R00  | Zdivo plotové z betonových tvarovek přírážka za řezání tvarovek<br>kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva<br>300mm : 10*2<br>150mm : 4*2+4*3+4*2                                                                                                                     | kus | 48,00000                             | 33,70              | 1 617,60  | 801-1 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 3</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> |                    |           |       |                          |
| 19            | 310239211RT2  | Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2<br>včetně pomocného pracovního lešení<br>dozdívky při osazování zárubní<br>(0,2*2*2+1,5*0,15*0,1*2*2+1,2*0,15)*0,15 | m3  | 0,16050                              | 8 920,00           | 1 431,66  | 801-4 | RTS 25/ I                |
| 20            | 311112315RT3  | Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 150 mm, zálivka betonem C20/25<br>(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,<br>1,75*(2*1,5+2,3)*1,05<br>Odpočet otvory : -1*(2*0,7*0,75+1,2*1,0)                                                                                                                   | m2  | 7,48875                              | 1 306,00           | 9 780,31  | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 21            | 311419111R00  | Izolace soklů perimetrickými deskami tloušťky 7 cm, povrchová úprava stěrka, síť<br>soklových a podzemních konstrukcí z pěnového polystyrenu (30-35 kg/m3) s povrchovou úpravou stěrkou (pro obklad), omítkou nebo nopovou fólií<br>(podzemní konstrukce)<br>(1,5+0,7+2,3*0,5)*1,1                                                      | m2  | 3,68500                              | 1 110,00           | 4 090,35  | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 22            | 317121151RT2  | Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů délky 1190 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm<br>včetně pomocného pracovního lešení                                                                                                                                                           | kus | 2,00000                              | 807,00             | 1 614,00  | 801-4 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 3       | SO 01 Stavební přípomoci pro VZT        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|               | 2             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,00000  |           |                  |       |                          |
| 23            | 317121251RT2  | Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů délky 1490 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm včetně pomocného pracovního lešení                                                                                                                                                                                       | kus | 2,00000  | 953,00    | 1 906,00         | 801-4 | RTS 25/ I                |
| 24            | 317121251RT3  | Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů délky 1790 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm včetně pomocného pracovního lešení                                                                                                                                                                                       | kus | 2,00000  | 1 040,00  | 2 080,00         | 801-4 | RTS 25/ I                |
| 25            | 317998111R00  | Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 50 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 50 mm; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa<br>vložení do dilatační spáry mezi nový základ šachty a staávající stěny kolektoru<br>Dilatace v základech : 1,6*2*2                               | m   | 6,40000  | 127,00    | 812,80           | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 26            | 341361821R00  | Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.<br>vodorovná : 6*(2,6+1,5*2)*0,888*0,001*1,05<br>svislá : (1,5+1)*1,75*5*2*0,888*0,001*1,05                                | t   | 0,07212  | 59 940,00 | 4 322,87         | 801-1 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>10 237,40</b> |       |                          |
| 27            | 411121232RT3  | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 149x29x9 střecha nové výdechové komory VZT : 8                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 8,00000  | 879,00    | 7 032,00         |       | RTS 25/ I                |
| 28            | 413232211R00  | Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413232211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413232211</a><br>I 100/100/8 - 2000mm : 2<br>I 100/100/8 - 1400mm : 2 | kus | 4,00000  | 186,50    | 746,00           | 801-4 | RTS 25/ I                |
| 29            | 317944321     | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12<br>Překlad nad dveře v 1.PP v elektrorozvodně a nad nové dveře do prostoru pod tribunou                                                                                                                                                                                   | t   | 0,04099  | 60 000,00 | 2 459,40         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 3       | SO 01 Stavební přípomoci pro VZT        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství    | Cena / MJ   | Celkem            | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 2*L 100/100/8-1200 překlad : 1,2*12,2*1,05*0,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |             | 0,01537     |                   |         |                          |
|                 |               | 2*L 100/100/8-1200 překlad : 2,00*12,2*1,05*0,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |             | 0,02562     |                   |         |                          |
| <b>Díl: 416</b> |               | <b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             |             | <b>251 021,10</b> |         |                          |
| 30              | 416072121R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, akustická protipožární, požární odolnost REI 30 a u stropů z železobetonových desek tl. 60 mm REI 45, tl. 80 mm REI 60 ..., Deska sádrokartonová akustická, protipožární, samočistící; F, D; tl = 12,5 mm | m2 | 201,30000   | 1 247,00    | 251 021,10        | 801-1   | RTS 25/ I                |
|                 |               | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | šikmá část : 33,0*3,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             | 125,40000   |                   |         |                          |
|                 |               | svislá část : 33*2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             | 75,90000    |                   |         |                          |
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             | <b>38 712,35</b>  |         |                          |
| 31              | 612421637R00  | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 7,38300     | 637,00      | 4 702,97          | 801-1   | RTS 25/ I                |
|                 |               | opravy v místě instalací nových dveří                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | oprava omítek : (4*2+1,5+1,2)*0,6*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | 7,38300     |                   |         |                          |
| 32              | 784011222R00  | Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 198,00000   | 9,20        | 1 821,60          | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               | montáž a demontáž ochrany podlahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 6*33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             | 198,00000   |                   |         |                          |
| 33              | 28323209R     | Fólie hladká separační tl = 0,20 mm; funkce: ochranná; materiál: PE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 986,90000 | 16,20       | 32 187,78         | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | ochrana podlahy pod lešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 6*331,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             | 1 986,90000 |                   |         |                          |
| <b>Díl: 62</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             |             | <b>5 317,01</b>   |         |                          |
| 34              | 602016189R00  | Omítky stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy (zmo) 1,8 mm ,                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 7,48875     | 710,00      | 5 317,01          | 801-1   | RTS 25/ I                |
|                 |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 1,75*(2*1,5+2,3)*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             | 9,73875     |                   |         |                          |
|                 |               | Odpočet otvory : -1*(2*0,7*0,75+1,2*1,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             | -2,25000    |                   |         |                          |
| <b>Díl: 63</b>  |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             |             | <b>6 559,31</b>   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 3       | SO 01 Stavební přípomoci pro VZT        |

| P.č.                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| 35                                                                                                                                                                                               | 596811111RT4  | Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 5,22500  | 731,00    | 3 819,48        | 822-1 | RTS 25/ I                |
| komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           |                 |       |                          |
| (1,5*0,5*2+2,6*1,25)*1,1                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,22500  |           |                 |       |                          |
| 36                                                                                                                                                                                               | 632411104R00  | Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 8,91000  | 307,50    | 2 739,83        | 801-1 | RTS 25/ I                |
| s rozprostřením a uhlazením                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           |                 |       |                          |
| Oprava vnitřních stěn a podlahy kolektoru                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           |                 |       |                          |
| oprava podlahy a stěn kolektoru : 1,8*(1,6*2+1,3)*1,1                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 8,91000  |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: 64</b>                                                                                                                                                                                   |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           | <b>8 015,00</b> |       |                          |
| 37                                                                                                                                                                                               | 642942111RU5  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 900 x 1970 x 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr   | kus | 1,00000  | 3 580,00  | 3 580,00        | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 900/1970L : 1                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |                 |       |                          |
| 38                                                                                                                                                                                               | 642942221RU3  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 1450 x 1970 x 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 1450 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr | kus | 1,00000  | 4 435,00  | 4 435,00        | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 1                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: 91</b>                                                                                                                                                                                   |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>3 533,20</b> |       |                          |
| 39                                                                                                                                                                                               | 917862114R00  | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 5,60000  | 452,00    | 2 531,20        | 822-1 | RTS 25/ I                |
| S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           |                 |       |                          |
| 2*2,8                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,60000  |           |                 |       |                          |
| 40                                                                                                                                                                                               | 592174230R    | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 6,00000  | 167,00    | 1 002,00        | SPCM  | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 3       | SO 01 Stavební přípomoci pro VZT        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ               | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 647,50</b>  |           |           |           |       |                          |
| 41             | 941955003R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m<br>demontáž a montáž výplní otvorů kromě tělocvičny<br>nové dveře : 2*1,5                                                                                                                                              | m2               | 3,00000   | 243,50    | 730,50    | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |           | 3,00000   |           |       |                          |
| 42             | 946941106RT2  | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 6,2 m                                                                                                                                                                                                        | sada             | 2,00000   | 1 125,00  | 2 250,00  | 800-3 | RTS 25/ I                |
| 43             | 946941196RT2  | Pronájem pojízdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 0,85 m, pracovní výšky do 6,2 m                                                                                                                                                                                                                      | den              | 2,00000   | 480,50    | 961,00    | 800-3 | RTS 25/ I                |
| 44             | 946941806RT2  | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 6,3 m                                                                                                                                                                                                      | sada             | 2,00000   | 853,00    | 1 706,00  | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |           | 2,00000   |           |       |                          |
| <b>Díl: 95</b> |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>36 644,40</b> |           |           |           |       |                          |
| 45             | 952901111R    | Vyčištění místností od hrubých nečistot po provedení oprav<br>6*6*5,8                                                                                                                                                                                                                                    | m2               | 208,80000 | 175,50    | 36 644,40 |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |           | 208,80000 |           |       |                          |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 727,83</b> |           |           |           |       |                          |
| 46             | 962031116R00  | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>1.PP rozšíření dveří : 0,8*2,15<br>1.PP nové dveře v el rozvodně : 1,1*2,15         | m2               | 4,08500   | 233,00    | 951,81    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |           | 1,72000   |           |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |           | 2,36500   |           |       |                          |
| 47             | 967031132R00  | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou<br>bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>dveřní otvory : (4*2,15+0,8+1,0)*0,18 | m2               | 1,87200   | 216,00    | 404,35    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |           | 1,87200   |           |       |                          |
| 48             | 968072455R00  | Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2<br>0,80*2                                                                                                                      | m2               | 1,60000   | 561,00    | 897,60    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |           | 1,60000   |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 3       | SO 01 Stavební přípomoci pro VZT        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství                                 | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 49              | 971033541R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm<br>základovým nebo nadzákladovým,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>otvor pro žaluzie VZT 750/750 : (0,75*0,75*2+ ,15*0,9*2)*0,3<br>rozšíření otvoru z 800na 1200/1000 : (0,2*2*1+0,15*1,5)*0,3 | m3 | 0,60600                                  | 2 845,00  | 1 724,07  | 801-3   | RTS 25/ I                |
| 50              | 96 r pol 1    | bourání stropu kolektoru tl 0,30m ve výkopu, včetně očištění od hlíny a nesoudržných částí<br>strop kolektoru : 1,5*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 2,25000                                  | 3 000,00  | 6 750,00  |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | <b>Staveništní přesun hmot 17 628,98</b> |           |           |         |                          |
| 51              | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,<br>oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 15,91063                                 | 1 108,00  | 17 628,98 | 801-4   | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: OST</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | <b>Ostatní 3 500,00</b>                  |           |           |         |                          |
| 52              | OST.1         | Montáž ostatního příslušenství - tabulek výstražných a označovacích na svislé konstrukce lepením,, vč. dodávky tabulek<br>35                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 35,00000                                 | 100,00    | 3 500,00  |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 711</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | <b>Izolace proti vodě 20 128,22</b>      |           |           |         |                          |
| 53              | 711132311R00  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků<br>(1,5+0,7+2,3*0,5)*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 3,68500                                  | 297,50    | 1 096,29  | 800-711 | RTS 25/ I                |
| 54              | 711141559RY2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem<br>Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.<br>(1,5*2+2,6)*0,6*1,1                                                                                                         | m2 | 3,69600                                  | 479,50    | 1 772,23  | 800-711 | RTS 25/ I                |
| 55              | 711142559RY1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem<br>(1,5*2*1,4+2,6*1,3)*1,15                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 8,71700                                  | 580,00    | 5 055,86  | 800-711 | RTS 25/ I                |
| 56              | 711212111R00  | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 12,41300                                 | 99,10     | 1 230,13  | 800-711 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 3       | SO 01 Stavební přípomoci pro VZT        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 8,71700                                                                                   |    | 8,71700   |           |                  |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 3,69600                                                                                   |    | 3,69600   |           |                  |         |                          |
| 57              | 711212001RS5  | izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti tlakové vodě                                                                  | m2 | 10,53000  | 682,00    | 7 181,46         | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               | oprava podlahy a stěn kolektoru : 1,8*(1,6*2+1,3)*1,3                                                                      |    | 10,53000  |           |                  |         |                          |
| 58              | 711212901R00  | izolace proti vodě nátěr hydroizolační Provedení penetrace podkladů pod hydroizolační stěrky                               | m2 | 8,91000   | 61,10     | 544,40           | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               | oprava podlahy a stěn kolektoru : 1,8*(1,6*2+1,3)*1,1                                                                      |    | 8,91000   |           |                  |         |                          |
| 59              | 711823129RT3  | Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty                                                  | m  | 5,60000   | 163,50    | 915,60           | 800-711 | RTS 23/ II               |
|                 |               | 2*1,6+2,4                                                                                                                  |    | 5,60000   |           |                  |         |                          |
| 60              | 711404122R    | Butylová izolační páska š.150 mm                                                                                           | m  | 7,00000   | 150,00    | 1 050,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | kouty ke stavajícímu základu budovy : 2*3,5                                                                                |    | 7,00000   |           |                  |         |                          |
| 61              | 28323142R     | Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 8 mm; povrchová úprava: PP geotextilie                   | m2 | 4,02000   | 72,70     | 292,25           | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | (1,5+0,7+2,3*0,5)*1,2                                                                                                      |    | 4,02000   |           |                  |         |                          |
| 62              | 998711202R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m                                                                          | %  | 180,00000 | 5,50      | 990,00           | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                              |    |           |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                     |    |           |           | <b>81 491,65</b> |         |                          |
| 63              | 713111111RT1  | Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,                                                                       | m2 | 201,30000 | 63,20     | 12 722,16        | 800-713 | RTS 25/ I                |
|                 |               | šikmá část : 33,0*3,8                                                                                                      |    | 125,40000 |           |                  |         |                          |
|                 |               | svislá část : 33*2,3                                                                                                       |    | 75,90000  |           |                  |         |                          |
| 64              | 7135 Rpol 102 | Požární manžeta DN 600 Dodávka a montáž, PROSTUPY VZT                                                                      | ks | 4,00000   | 5 000,00  | 20 000,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | Prostupy vztl : 4                                                                                                          |    | 4,00000   |           |                  |         |                          |
| 65              | 63151422R     | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K) | m2 | 231,49500 | 202,00    | 46 761,99        | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | šikmá část : 33,0*3,8*1,15                                                                                                 |    | 144,21000 |           |                  |         |                          |
|                 |               | svislá část : 33*2,3*1,15                                                                                                  |    | 87,28500  |           |                  |         |                          |
| 66              | 998713202R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m                                                                  | %  | 730,00000 | 2,75      | 2 007,50         | 800-713 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                             |    |           |           |                  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 3       | SO 01 Stavební přípomoci pro VZT        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 728</b> |               | <b>Vzduchotechnika</b>                                                                                                                       |     |           |           | <b>44 175,00</b> |         |                          |
| 67              | 728314 RP 101 | Dodávka a montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné 750/750mm, sítko proti hmyzu i ptákům, FeZn+lak Ral 7016                                      | kus | 4,00000   | 6 000,00  | 24 000,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | 750/750 : 2*2                                                                                                                                |     | 4,00000   |           |                  |         |                          |
| 68              | 7644000R102   | D+M ventilační mřížky s protidešťovou žaluzií 1200/1000mm. fezn lak RAL 7016, se sítkou proti hmyzu i proti ptactvu                          | ks  | 2,00000   | 10 000,00 | 20 000,00        |         | Vlastní                  |
| 69              | 998728202R00  | Mřížka kovová, D+M včetně prodloužení stávajícího průduchu<br>Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m<br>vodorovně do 50 m | %   | 250,00000 | 0,70      | 175,00           | 800-728 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                 |     |           |           | <b>14 991,36</b> |         |                          |
| 70              | 764311291R00  | Krytiny z pozinkovaného plechu montáž krytiny hladké z Pz, tabule 2 x 1 m,                                                                   | m2  | 5,06000   | 1 276,00  | 6 456,56         | 800-764 | RTS 25/ I                |
|                 |               | střecha ventilační šachty : 2*2,2*1,15                                                                                                       |     | 5,06000   |           |                  |         |                          |
| 71              | 764311296R00  | Krytiny z pozinkovaného plechu montáž drážkování na žlab a dvojité z Pz, bez zednických výpomocí                                             | m   | 11,50000  | 194,00    | 2 231,00         | 800-764 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Montáž drážkování bez dodávky spojovacích prostředků a materiálu .                                                                           |     |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | střecha ventilační šachty : 2*5*1,15                                                                                                         |     | 11,50000  |           |                  |         |                          |
| 72              | 764410250R00  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 330 mm                                                                       | m   | 4,80000   | 700,00    | 3 360,00         | 800-764 | RTS 23/ II               |
|                 |               | včetně rohů                                                                                                                                  |     |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | okapnice nad bočními žaluziemi pro VZT                                                                                                       |     |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 4,80000                                                                                                     |     | 4,80000   |           |                  |         |                          |
| 73              | 764421230R00  | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 200 mm                                                          | m   | 4,80000   | 536,00    | 2 572,80         | 800-764 | RTS 25/ I                |
|                 |               | včetně rohů                                                                                                                                  |     |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | viz výpis klempířských výrobků                                                                                                               |     |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | boční žaluzie epro šachty VZT : 4*1,2                                                                                                        |     | 4,80000   |           |                  |         |                          |
| 74              | 998764202R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                            | %   | 140,00000 | 2,65      | 371,00           | 800-764 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>                                                                                                   |     |           |           | <b>72 584,00</b> |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 3       | SO 01 Stavební přípomoci pro VZT        |

| P.č.            | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| 75              | 766661413R00    | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm                                                           | kus | 1,00000   | 1 060,00  | 1 060,00         | 800-766 | RTS 25/ I                |
|                 |                 | Dveře s protipožární odolností do 30 minut.                                                                                                                                                                   |     |           |           |                  |         |                          |
| 76              | 766661432R00    | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm                                                                       | kus | 1,00000   | 1 734,00  | 1 734,00         | 800-766 | RTS 25/ I                |
|                 |                 | Dveře s protipožární odolností EW30 3 - C                                                                                                                                                                     |     |           |           |                  |         |                          |
|                 |                 | Asymetrická křídla 900+550mm.                                                                                                                                                                                 |     |           |           |                  |         |                          |
|                 |                 | Kování ve směru úniku panikové hrazdy, z opačné strany kliky na aktivním křídle                                                                                                                               |     |           |           |                  |         |                          |
|                 |                 | Křídla opatřena samozavírací s koordinátorem zavírání.                                                                                                                                                        |     |           |           |                  |         |                          |
|                 |                 | Na aktivním křídle panikový zámek na pasivním odpovídající protikus.                                                                                                                                          |     |           |           |                  |         |                          |
|                 |                 | 1                                                                                                                                                                                                             |     | 1,00000   |           |                  |         |                          |
| 77              | 7666700 Rpol 5  | Montáž kliky a štítku včetně dodávky systémové panikové kliky dle ČSN EN 179                                                                                                                                  | kus | 2,00000   | 3 500,00  | 7 000,00         |         | Vlastní                  |
|                 |                 | VO 43 a VO 44 : 1+1                                                                                                                                                                                           |     | 2,00000   |           |                  |         |                          |
| 78              | 611656RPOL      | Dveře plné 2-křídle 1450 x 1970 mm RAL lak, včetně samozavírače na hlavním křídle, asymetrické 900+550, VO43                                                                                                  | kus | 1,00000   | 55 000,00 | 55 000,00        |         | Vlastní                  |
|                 |                 | včetně prahu                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |                  |         |                          |
|                 |                 | VO 42 : 1                                                                                                                                                                                                     |     | 1,00000   |           |                  |         |                          |
| 79              | 61165703R       | Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I; 30 | kus | 1,00000   | 6 425,00  | 6 425,00         | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |                 | VO 43 : 1                                                                                                                                                                                                     |     | 1,00000   |           |                  |         |                          |
| 80              | 998766202R00    | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                               | %   | 700,00000 | 1,95      | 1 365,00         | 800-766 | RTS 25/ I                |
|                 |                 | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                |     |           |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 767</b> |                 | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                  |     |           |           | <b>55 000,00</b> |         |                          |
| 81              | 76799 r pol 101 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg včetně dodávky materiálu FeZn                                                                                                                                | kg  | 250,00000 | 220,00    | 55 000,00        |         | Vlastní                  |
|                 |                 | úprava schodiště tribuny pro vztl : 250                                                                                                                                                                       |     | 250,00000 |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 784</b> |                 | <b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>                                                                                                                                                                     |     |           |           | <b>28 589,57</b> |         |                          |
| 82              | 784221101R00    | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu , jednonásobná                                                                                                                                               | m2  | 208,68300 | 61,00     | 12 729,66        | 800-784 | RTS 25/ I                |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 3       | SO 01 Stavební přípomoci pro VZT        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 208,68300                                                  |    | 208,68300 |           |                   |       |                          |
| 83              | 784181121     | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 208,68300 | 76,00     | 15 859,91         |       | Vlastní                  |
|                 |               | oprava omítek : (4*2+1,5+1,2)*0,6*1,15                                                      |    | 7,38300   |           |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 201,30000                                                  |    | 201,30000 |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                      |    |           |           | <b>23 888,18</b>  |       |                          |
| 84              | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím      | t  | 4,77888   | 520,00    | 2 485,02          | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 85              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                            | t  | 4,77888   | 330,50    | 1 579,42          | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.       |    |           |           |                   |       |                          |
| 86              | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                      | t  | 90,79863  | 28,20     | 2 560,52          | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 87              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                   | t  | 4,77888   | 479,00    | 2 289,08          | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 88              | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m   | t  | 4,77888   | 53,40     | 255,19            | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 89              | 979990107R00  | Poplatek za uložení, směr betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů       | t  | 4,77888   | 3 080,00  | 14 718,95         | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady                                      |    |           |           |                   |       |                          |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                             |    |           |           | <b>909 300,51</b> |       |                          |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč  |
| R: | 4       | SO 01 VZT                               |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ     | Množství | Cena / MJ    | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 728</b> |               | <b>Vzduchotechnika</b>                                           |        |          |              | <b>6 664 045,50</b> |       |                          |
| 1               | 728000RP0SO01 | Větrání haly tělocvičny, Viz samostatný soupis prací specialisty | soubor | 1,00000  | 6 664 045,50 | 6 664 045,50        |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                  |        |          |              | <b>6 664 045,50</b> |       |                          |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024              |
| O: | SO 01   | SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč               |
| R: | 5       | Elektroinstalace a ochrana před bleskem SO 01, SO 02 |

| P.č.            | Číslo položky  | Název položky                                                                                 | MJ     | Množství | Cena / MJ  | Celkem              | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21</b> |                | <b>Elektromontáže</b>                                                                         |        |          |            | <b>1 007 361,10</b> |       |                          |
| 1               | 650 01 RPol001 | Elektroinstalace_napojení VZT pro ob jekty SO 01 a SO 02, Samostatný soupis prací specialisty | soubor | 1,00000  | 480 768,20 | 480 768,20          |       | Vlastní                  |
| 2               | 650 11 RPol002 | Ochrana před bleskem a uzemnění pro objekt SO 01 a SO 02, viz soupis prací specialisty        | soubor | 1,00000  | 526 592,90 | 526 592,90          |       | Vlastní                  |

1

1,00000

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>1 007 361,10</b> |
|---------------|---------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 6       | SO 02 Kuželna_ Výměna výplní            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>443 513,61</b> |       |                          |
| 1               | 310271537R00  | Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 375 mm                                                                                                                  | m3 | 0,59130   | 9 700,00  | 5 735,61          | 801-4 | RTS 25/ I                |
|                 |               | ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení                                                                                                                                                  |    |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO 34 : 0,9*0,9*0,53                                                                                                                                                                                        |    |           | 0,42930   |                   |       |                          |
|                 |               | 0,9*0,9*0,2                                                                                                                                                                                                 |    |           | 0,16200   |                   |       |                          |
| 2               | Rpol3002      | Dodávka a montáž zateplovacích panelů do pláště KORD tl.80mm, VO 35                                                                                                                                         | m2 | 180,90000 | 2 420,00  | 437 778,00        |       | Vlastní                  |
|                 |               | po zrušení oken                                                                                                                                                                                             |    |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | VO 35 : 37*1,5*3                                                                                                                                                                                            |    |           | 166,50000 |                   |       |                          |
|                 |               | VO 18 : 4*1,5*1,2                                                                                                                                                                                           |    |           | 7,20000   |                   |       |                          |
|                 |               | VO 30 : 5*1,5*0,6                                                                                                                                                                                           |    |           | 4,50000   |                   |       |                          |
|                 |               | VO 19b : 1*1,5*1,8                                                                                                                                                                                          |    |           | 2,70000   |                   |       |                          |
| <b>Díl: 342</b> |               | <b>Stěny a příčky montované lehké</b>                                                                                                                                                                       |    |           |           | <b>52 181,10</b>  |       |                          |
| 3               | 342012224RT1  | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45 | m2 | 33,30000  | 1 567,00  | 52 181,10         | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                 |               | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.                                                                |    |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 33,30000                                                                                                                                                                   |    |           | 33,30000  |                   |       |                          |
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                               |    |           |           | <b>137 398,28</b> |       |                          |
| 4               | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm                                                                                                                                      | m2 | 775,29000 | 66,40     | 51 479,26         | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                 |               | kteřé se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,                                |    |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | ochrana podlahy v místnostech s výměnou oken a dveří                                                                                                                                                        |    |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | 1.NP Kuželna : 35,5*12,6                                                                                                                                                                                    |    |           | 447,30000 |                   |       |                          |
|                 |               | 1.NP Strojovna kuželny : 5,45*12,6                                                                                                                                                                          |    |           | 68,67000  |                   |       |                          |
|                 |               | 1.NP spojovací krček : 9*3                                                                                                                                                                                  |    |           | 27,00000  |                   |       |                          |
|                 |               | 1.NP Sociální zázemí, šatny : (12,6+7,8)*3,3                                                                                                                                                                |    |           | 67,32000  |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 6       | SO 02 Kuželna_ Výměna výplní            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | 1.PP Kanceláře, el. rozvodna : (6+18)*3                                                                                               |    | 72,00000 |           |                  |       |                          |
|                |               | 1.PP Kulturní : 4,3*6+12*5,6                                                                                                          |    | 93,00000 |           |                  |       |                          |
| 5              | 612421626R00  | Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké                                                      | m2 | 41,21000 | 461,50    | 19 018,42        | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | zazděný otvor : 1,1*1,1                                                                                                               |    | 1,21000  |           |                  |       |                          |
|                |               | oprava omítek 1.PP : 40                                                                                                               |    | 40,00000 |           |                  |       |                          |
| 6              | 612425931R00  | Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou                                                                                      | m2 | 70,20000 | 953,00    | 66 900,60        | 801-4 | RTS 25/ I                |
|                |               | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                           |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | OKNA 1.PP : 0,9*4*47*0,4                                                                                                              |    | 67,68000 |           |                  |       |                          |
|                |               | DVEŘE 1.PP : (2*2,4+1,5)*0,4                                                                                                          |    | 2,52000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 64</b> |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                  |    |          |           | <b>53 692,65</b> |       |                          |
| 7              | 648991111RT3  | Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 150 mm                      | m  | 46,50000 | 451,50    | 20 994,75        | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | VO 17+VO 18 : 2*1,5*4*1,5                                                                                                             |    | 18,00000 |           |                  |       |                          |
|                |               | VO 19 : 14*1,5                                                                                                                        |    | 21,00000 |           |                  |       |                          |
|                |               | VO 30 : 5*1,5                                                                                                                         |    | 7,50000  |           |                  |       |                          |
| 8              | 648991113RT6  | Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm                      | m  | 42,30000 | 773,00    | 32 697,90        | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 0,9*47                                                                                                                                |    | 42,30000 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                       |    |          |           | <b>66 300,01</b> |       |                          |
| 9              | 941955002R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m                                                     | m2 | 89,25000 | 197,50    | 17 626,88        | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | 1.PP- SV místností do 3,7 : (3*6+2*6)*1,5+3*6*1,5+8,5*1,5+3*1,5                                                                       |    | 89,25000 |           |                  |       |                          |
| 10             | 941955003R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m                                                     | m2 | 51,75000 | 243,50    | 12 601,13        | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | demontáž a montáž výplní otvorů kromě tělocvičny                                                                                      |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1.NP_SV místností do 4,2m : (2*6+3+12+7,5)*1,5                                                                                        |    | 51,75000 |           |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 6       | SO 02 Kuželna _Výměna výplní            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 11   | 941955004R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 144,00000 | 250,50    | 36 072,00 | 800-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | 1.NP _SV místností do 4,8m : (6+6+18+3+3+3+4*6+3)*1,5                             |    | 99,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 1.PP _SV místností do 4,8m : (12+6)*1,5+2*6*1,5                                   |    | 45,00000  |           |           |       |                          |

| Díl: 95                                      |              | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             |        | 103 652,10 |       |           |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|-------|-----------|
| 12                                           | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 1 011,24000 | 102,50 | 103 652,10 | 801-1 | RTS 25/ I |
| 1.NP Kuželna : 35,5*12,6                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 447,30000   |        |            |       |           |
| 1.NP Strojovna kuželny : 5,45*12,6           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 68,67000    |        |            |       |           |
| 1.NP spojovací krček_ celá plocha : 12*12    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 144,00000   |        |            |       |           |
| 1.NP Sociální zázemí, šatny : (12,6+7,8)*3,3 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 67,32000    |        |            |       |           |
| 1.PP Kanceláře, el. rozvodna : (6+12,5)*6    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 111,00000   |        |            |       |           |
| 1.PP Kulturistika : 4,3*6+12*5,6             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 93,00000    |        |            |       |           |
| 1.PP chodba 39*2.05 : 39.0*2.05              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 79,95000    |        |            |       |           |

|         |              |                                                                                                                                                                                       |    |           |        |            |       |           |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|-----------|
| Díl: 96 |              | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                    |    |           |        | 229 185,84 |       |           |
| 13      | 962036112R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm              | m2 | 33,30000  | 193,50 | 6 443,55   | 801-3 | RTS 25/ I |
|         |              | 1.NP Příčky zasahující do oken : 6*0,65*4,2+2*0,6*4,8                                                                                                                                 |    | 22,14000  |        |            |       |           |
|         |              | 1.NP obklad u sloupů zasahující do oken : 6*0,3*4,8+2*0,3*4,2                                                                                                                         |    | 11,16000  |        |            |       |           |
| 14      | 962036525R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn bezpečnostní předstěna, sádrokartonová bez minerální izolace, dvojitá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm | m2 | 158,40000 | 420,50 | 66 607,20  | 801-3 | RTS 25/ I |
|         |              | Severní stěna kuželna : 33*4,8                                                                                                                                                        |    | 158,40000 |        |            |       |           |
| 15      | 962036993R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 100 mm                                                 | m2 | 158,40000 | 34,90  | 5 528,16   | 801-3 | RTS 25/ I |
|         |              | Předpokládána výplň u předstěny v kuželně                                                                                                                                             |    |           |        |            |       |           |
|         |              | Severní stěna : 33*4,8                                                                                                                                                                |    | 158,40000 |        |            |       |           |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 6       | SO 02 Kuželna_ Výměna výplní            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 16   | 962081141R00  | Bourání zdiva přiček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 150 mm<br>nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>4*0,9*0,9+0,9*0,2*5                                                                           | m2  | 4,14000   | 355,50    | 1 471,77  | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 17   | 967031132R00  | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou<br>bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>(0,9+0,9)*2*47*0,5+(2,4+1,5+2,4)*0,5 | m2  | 87,75000  | 216,00    | 18 954,00 | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 18   | 968071112R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2<br>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>1.PP : (6+17+19)<br>PV_1.NP : 0<br>PZ_1.NP : 4*2+2*2<br>PS_1.NP : 18*2<br>PZ_1.NP : 20*2                                                                   | kus | 130,00000 | 33,30     | 4 329,00  | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 19   | 968071113R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2<br>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>PV_1.NP : 11<br>PZ_1.NP : 4+2+2<br>PS_1.NP : 6+18<br>PZ_1.NP : 20                                                                                        | kus | 63,00000  | 49,90     | 3 143,70  | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 20   | 968071126R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2<br>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>2+2+2                                                                                                                                                     | kus | 6,00000   | 77,60     | 465,60    | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 21   | 968072355R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 2 m2                                                                                                                            | m2  | 34,83000  | 567,00    | 19 748,61 | 801-3 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 6       | SO 02 Kuželna_ Výměna výplní            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | 1.PP : 43*0,9*0,9                                                                                                                                                            |    | 34,83000  |           |                   |       |                          |
| 22              | 968072356R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 4 m2 | m2 | 247,50000 | 389,50    | 96 401,25         | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | PV_1.NP : 11*1,5*1,8                                                                                                                                                         |    | 29,70000  |           |                   |       |                          |
|                 |               | PZ_1.NP : 4*1,5*3+2*1,5*2,4+2*1,5*1,8                                                                                                                                        |    | 30,60000  |           |                   |       |                          |
|                 |               | PS_1.NP : 6*1,5*1,8+18*1,5*3                                                                                                                                                 |    | 97,20000  |           |                   |       |                          |
|                 |               | PZ_1.NP : 20*1,5*3                                                                                                                                                           |    | 90,00000  |           |                   |       |                          |
| 23              | 968072456R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2  | m2 | 11,70000  | 432,50    | 5 060,25          | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 1,5*2,7*2+1,5*2,4*1                                                                                                                                                          |    | 11,70000  |           |                   |       |                          |
| 24              | 968095002R00  | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,                                                                                                                      | m  | 15,30000  | 67,50     | 1 032,75          | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 1.PP Kanceláře, kulturistika : 0,9*17                                                                                                                                        |    | 15,30000  |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                               |    |           |           | <b>20 513,84</b>  |       |                          |
| 25              | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812                              | t  | 18,51430  | 1 108,00  | 20 513,84         | 801-4 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 763</b> |               | <b>Dřevostavby</b>                                                                                                                                                           |    |           |           | <b>657 280,70</b> |       |                          |
| 26              | Rpol763000    | Odřezání sádrokartonu na lehkém panelu kolem oken pro zajištění jejich demontáže                                                                                             | m  | 247,20000 | 115,00    | 28 428,00         |       | Vlastní                  |
|                 |               | PS : 2*1,8+6*1,5*2+2*3+14*1,5*2+2*3+4*1,5*2                                                                                                                                  |    | 87,60000  |           |                   |       |                          |
|                 |               | PJ : 2*3+20*1,5*2                                                                                                                                                            |    | 66,00000  |           |                   |       |                          |
|                 |               | PV : 2*1,8+9*1,5*2+2*1,8+2*1,5*2+2*3+1,5                                                                                                                                     |    | 47,70000  |           |                   |       |                          |
|                 |               | PZ : 2*3+4*1,5*2+2*2,4+2*1,5*2+2*1,8+2*1,5*2+2*3+1,5                                                                                                                         |    | 45,90000  |           |                   |       |                          |
| 27              | Rpol763001    | Montáž sádrokartonu tl.10mm, det.P4,P5,P6,P39,P40, včetně řezání SDK na potřebný rozměr pásu                                                                                 | m  | 247,20000 | 550,00    | 135 960,00        |       | Vlastní                  |
|                 |               | doplnění odřezaného sádrokartonu při demontáži oken, včetně tmelení a zabroušení povrchu                                                                                     |    |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 247,20000                                                                                                                                   |    | 247,20000 |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 6       | SO 02 Kuželna _Výměna výplní            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 28   | Rpol763002    | Montáž sádrokartonu tl.10mm na spáru mezi okny, viz det P7, včetně řezání SDK na potřebný rozměr pásu<br>svíslá spára mezi okny<br>PV : 0,6+8*1,8<br>PZ : 2,4+0,6<br>PS : 4*1,8<br>PJ : 3*2,4                                                                                        | m  | 32,40000  | 550,00    | 17 820,00  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 15,00000  |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 3,00000   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,20000   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,20000   |           |            |       |                          |
| 29   | Rpol763003    | Montáž sádrokartonu tl.10mm, nadpraží oken v plášti KORD, včetně řezání SDK na potřebný rozměr pásu<br>Napraží oken, viz detail P4, P39, P40<br>PV : 2*1,5+9*1,5<br>PZ : 2*1,5+2*1,5+1,5<br>PS : 5*1,5<br>PJ : 5*1,5                                                                 | m  | 39,00000  | 750,00    | 29 250,00  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 16,50000  |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,50000   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,50000   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,50000   |           |            |       |                          |
| 30   | Rpol763004    | Dodávka a montáž rohové AL lišty<br>na rohy ostění oken, včetně spoj. materiálu + tmelení<br>PV : ((0,6+0,6+1,5)*2+(1,8*2+1,5)*9)*1,1<br>PZ : ((2,4*2+1,5)*2+(0,6*2+1,5)*2)*1,1<br>PS : (1,8*2+1,5)*5*1,1<br>PJ : (2,4*2+1,5)*5*1,1                                                  | m  | 138,93000 | 100,00    | 13 893,00  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 56,43000  |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 19,80000  |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 28,05000  |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 34,65000  |           |            |       |                          |
| 31   | Rpol763005    | Montáž sádrokartonu tl.10mm v místech doplněných panelů<br>Na doplněný panel, včetně tmelení a zabroušení povrchu,<br>na dřevěný rošt. Dřevěné latě viz truhlářské výrobky T1-T5<br>VO 35 : 37*1,5*3*1,1<br>VO 18 : 4*1,5*1,2*1,1<br>VO 30 : 5*1,5*0,6*1,1<br>VO 19b : 1*1,5*1,8*1,1 | m2 | 198,99000 | 1 350,00  | 268 636,50 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 183,15000 |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,92000   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 4,95000   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,97000   |           |            |       |                          |
| 32   | Rpol7630006   | Dodávka sádrokartonových desek tloušťky 10mm                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 314,24400 | 300,00    | 94 273,20  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 6       | SO 02 Kuželna_ Výměna výplní            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                     | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | VO 35 : 37*1,5*3*1,2                                                                                              |    | 199,80000   |           |                  |         |                          |
|                 |               | VO 18 : 4*1,5*1,2*1,2                                                                                             |    | 8,64000     |           |                  |         |                          |
|                 |               | VO 30 : 5*1,5*0,6*1,2                                                                                             |    | 5,40000     |           |                  |         |                          |
|                 |               | VO 19b : 1*1,5*1,8*1,2                                                                                            |    | 3,24000     |           |                  |         |                          |
|                 |               | Nadpraží oken : 39,0*0,05*1,2                                                                                     |    | 2,34000     |           |                  |         |                          |
|                 |               | Doplnění SDK mezi okny : 32,4*0,15*1,2                                                                            |    | 5,83200     |           |                  |         |                          |
|                 |               | doplnění sádkartonu okolo oken : (247,20/2*0,3+247,2*0,15)*1,2                                                    |    | 88,99200    |           |                  |         |                          |
| 33              | 998763201R00  | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m                                                                  | %  | 5 800,00000 | 11,90     | 69 020,00        | 800-763 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                    |    |             |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                      |    |             |           | <b>99 298,58</b> |         |                          |
| 34              | 764816115R00  | Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 155 mm, dodávka a montáž | m  | 10,00000    | 494,50    | 4 945,00         | 800-764 | RTS 25/ I                |
|                 |               | včetně rohů                                                                                                       |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | Interier kuželna                                                                                                  |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | K26 : 10                                                                                                          |    | 10,00000    |           |                  |         |                          |
| 35              | 764410880R00  | Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm                                                                 | m  | 42,30000    | 84,60     | 3 578,58         | 800-764 | RTS 25/ I                |
|                 |               | OKNA 1.PP : 0,9*47                                                                                                |    | 42,30000    |           |                  |         |                          |
| 36              | 76433RK001    | Demontáž vnějších okapnic nad, mezi a pod okny a nad dveřmi v lehkém stěnovém plášti                              | m  | 450,00000   | 50,00     | 22 500,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | PS : 1,5*24*2+1,5*18*4                                                                                            |    | 180,00000   |           |                  |         |                          |
|                 |               | PJ : 1,5*6*20                                                                                                     |    | 180,00000   |           |                  |         |                          |
|                 |               | PV : 1,5*11*2+1,5                                                                                                 |    | 34,50000    |           |                  |         |                          |
|                 |               | PZ : 1,5*6*4+1,5*4*2+1,5*2*2+1,5                                                                                  |    | 55,50000    |           |                  |         |                          |
| 37              | 76433RK002    | Demontáž vnitřního lištování oken a dveří na ostění okenních sestav v lehkém stěnovém plášti                      | m  | 253,20000   | 50,00     | 12 660,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | PS : 1,5*6*2+2*1,8+1,5*2*18+4*3                                                                                   |    | 87,60000    |           |                  |         |                          |
|                 |               | PJ : 1,5*2*20+2*3                                                                                                 |    | 66,00000    |           |                  |         |                          |
|                 |               | PV : 1,5*2*2+1,8*2 +1,5*2*11+2*1,8+3+1,5+3                                                                        |    | 53,70000    |           |                  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 6       | SO 02 Kuželna_ Výměna výplní            |

| P.č.            | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                         | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |                | PZ : 1,5*4*2+2*3+1,5*2*2+2,4*2+3+1,5+3+1,5*2*2+1,8*2                                                                                  |    | 45,90000    |           |                   |         |                          |
| 38              | 76433RK003     | Demontáž vnitřního lištování oken na svislé spáře mezi okny v lehkém stěnovém pláští, včetně vodorovné spáry členěných oken v kuželně | m  | 276,00000   | 50,00     | 13 800,00         |         | Vlastní                  |
|                 |                | PS : 1,8*5+3*16+1,5*2*18                                                                                                              |    | 111,00000   |           |                   |         |                          |
|                 |                | PJ : 3*19+2*1,5*20                                                                                                                    |    | 117,00000   |           |                   |         |                          |
|                 |                | PV : 1,8*10                                                                                                                           |    | 18,00000    |           |                   |         |                          |
|                 |                | PZ : 3*3+2*1,5*4+2,4+2*1,5+1,8*2                                                                                                      |    | 30,00000    |           |                   |         |                          |
| 39              | 764421000R K27 | Příponka z Pz plechu,rš do 60 mm, tl plechu 1mm, K27                                                                                  | m  | 2,00000     | 250,00    | 500,00            |         | Vlastní                  |
|                 |                | K27 : 2                                                                                                                               |    | 2,00000     |           |                   |         |                          |
| 40              | 76481RK005     | Dodávka a montáž lem. plechu FeZn LAK, RŠ=90mm, nad oknem a nad dveřmi                                                                | m  | 97,50000    | 200,00    | 19 500,00         |         | Vlastní                  |
|                 |                | Opatření proti zatékání v případě přerušení stavebních prací před prováděním zateplení objektu                                        |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |                | 1,5*(11+1+8+1+24+20)                                                                                                                  |    | 97,50000    |           |                   |         |                          |
| 41              | 76481RK006     | Dodávka a montáž lem. plechu FeZn LAK, RŠ=90mm, pod oknem                                                                             | m  | 94,50000    | 200,00    | 18 900,00         |         | Vlastní                  |
|                 |                | Opatření proti zatékání v případě přerušení stavebních prací před prováděním zateplení objektu                                        |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |                | 1,5*(11+8+24+20)                                                                                                                      |    | 94,50000    |           |                   |         |                          |
| 42              | 998764202R00   | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m                                                                       | %  | 1 100,00000 | 2,65      | 2 915,00          | 800-764 | RTS 25/ I                |
|                 |                | 50 m vodorovně                                                                                                                        |    |             |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 766</b> |                | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                          |    |             |           | <b>108 630,00</b> |         |                          |
| 43              | Rpol766001     | Demontáž obkladu stěn a zpětná montáž s doplněním 20% prvků                                                                           | m  | 18,72000    | 350,00    | 6 552,00          |         | Vlastní                  |
|                 |                | kuželna : 12*1,2                                                                                                                      |    | 14,40000    |           |                   |         |                          |
|                 |                | Vstupní hala : 3,6*1,2                                                                                                                |    | 4,32000     |           |                   |         |                          |
| 44              | Rpol766T1      | Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk), T1                                                                      | m  | 48,00000    | 90,00     | 4 320,00          |         | Vlastní                  |
|                 |                | viz výpis truhlářských prvků                                                                                                          |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |                | T1 - dl.1,42m : 1,5*32                                                                                                                |    | 48,00000    |           |                   |         |                          |
| 45              | Rpol766T2      | Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk), T2                                                                      | m  | 254,40000   | 90,00     | 22 896,00         |         | Vlastní                  |
|                 |                | viz výpis truhlářských prvků                                                                                                          |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |                | T2 - dl.2,95m : 3*46                                                                                                                  |    | 138,00000   |           |                   |         |                          |
|                 |                | T2 - dl.2,35m : 2,4*22                                                                                                                |    | 52,80000    |           |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 6       | SO 02 Kuželna_ Výměna výplní            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ   | Množství    | Cena / MJ         | Celkem    | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------|
|                 |               | T2 - dl.1,75m : 1,8*32                                                                                                                                                    |      | 57,60000    |                   |           |         |                          |
|                 |               | T2 - dl.0,55m : 0,6*10                                                                                                                                                    |      | 6,00000     |                   |           |         |                          |
| 46              | Rpol766T3     | Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk), T3<br>viz výpis truhlářských prvků<br>T3 - dl.2,7m : 2,7*4<br>T3 - dl.1,5m : 1,5*2                          | m    | 13,80000    | 110,00            | 1 518,00  |         | Vlastní                  |
| 47              | Rpol766T4     | Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk), T4<br>viz výpis truhlářských prvků<br>T4 - dl.3,0m : 3*52<br>T4 - dl.1,8m : 1,8*2<br>T4 - dl.1,2m : 1,2*236 | m    | 442,80000   | 100,00            | 44 280,00 |         | Vlastní                  |
| 48              | Rpol766T5     | Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk), T5<br>viz výpis truhlářských prvků<br>T5 - dl.3,0m : 3*52<br>T5 - dl. 1,80m : 1,8*2                         | m    | 159,60000   | 165,00            | 26 334,00 |         | Vlastní                  |
| 49              | 998766202R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                         | %    | 1 400,00000 | 1,95              | 2 730,00  | 800-766 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                              |      |             | <b>342 305,84</b> |           |         |                          |
| 50              | 767587211R00  | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně<br>dodávky kazet<br>Podhled v místnosti občerstvení : 4,2*1,8                    | m2   | 7,56000     | 911,00            | 6 887,16  | 800-767 | RTS 25/ I                |
| 51              | 767581801R00  | Demontáž podhledů kazet<br>V místnosti občerstvení pro výměnu oken<br>v místnosti občerstvení : 4,2*1,8                                                                   | m2   | 7,56000     | 328,00            | 2 479,68  | 800-767 | RTS 25/ I                |
| 52              | 767647911R00  | Oprava a údržba dveří výměna zámku<br>1+1                                                                                                                                 | kus  | 2,00000     | 218,50            | 437,00    | 800-767 | RTS 25/ I                |
| 53              | 767647912R00  | Oprava a údržba dveří výměna klik a štítků<br>1+1                                                                                                                         | sada | 2,00000     | 331,00            | 662,00    | 800-767 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 6       | SO 02 Kuželna_ Výměna výplní            |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství    | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|------------|---------|--------------------------|
| 54   | 76742000RZ1    | Dodávka a montáž kotevnic přichytek pro ukotvení dřevěné lišty, Z1<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu<br>Viz výpis Z1 : 128                                 | ks  | 128,00000   | 80,00      | 10 240,00  |         | Vlastní                  |
|      |                |                                                                                                                                                                                         |     | 128,00000   |            |            |         |                          |
| 55   | 76742000RZ14   | Dodávka a montáž U profilu tl.1,5mm, Z14<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu<br>viz výpis Z14 : 294                                                          | m   | 294,00000   | 315,00     | 92 610,00  |         | Vlastní                  |
|      |                |                                                                                                                                                                                         |     | 294,00000   |            |            |         |                          |
| 56   | 76742000RZ15   | Dodávka a montáž podložky 20x3-50mm, Z15<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu<br>viz výpis Z15 : 1905                                                         | kus | 1 905,00000 | 25,00      | 47 625,00  |         | Vlastní                  |
|      |                |                                                                                                                                                                                         |     | 1 905,00000 |            |            |         |                          |
| 57   | 76742000RZ16   | Dodávka a montáž podložky 20x2-50mm, Z16<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu<br>vi výpis Z16 : 773                                                           | kus | 773,00000   | 25,00      | 19 325,00  |         | Vlastní                  |
|      |                |                                                                                                                                                                                         |     | 773,00000   |            |            |         |                          |
| 58   | 76742000RZ2    | Dodávka a montáž L profilu, Z2,, kovová konzolka pro zajištění panelů nad výplní proti posunutí, Z2<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu<br>Viz výpis Z2 : 63 | kus | 63,00000    | 60,00      | 3 780,00   |         | Vlastní                  |
|      |                |                                                                                                                                                                                         |     | 63,00000    |            |            |         |                          |
| 59   | 7676400 R VO36 | D+M Dveře hliníkové, 1400x2600 mm, Uw=1,2W/m2K, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 36                                                                                                 | ks  | 1,00000     | 130 000,00 | 130 000,00 |         | Vlastní                  |
| 60   | 7679900RP001   | Demontáž mříží venkovních bezpečnostních na oknech<br>1,0*1,0*20+1,5*1,8                                                                                                                | m2  | 22,70000    | 180,00     | 4 086,00   |         | Vlastní                  |
|      |                |                                                                                                                                                                                         |     | 22,70000    |            |            |         |                          |
| 61   | 549146421R     | kování bezpečnostní klika - klika; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3<br>1+1                                                                                                        | kus | 2,00000     | 1 752,00   | 3 504,00   | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |                |                                                                                                                                                                                         |     | 2,00000     |            |            |         |                          |
| 62   | 998767202R00   | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m                                                                                                            | %   | 7 800,00000 | 2,65       | 20 670,00  | 800-767 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 6       | SO 02 Kuželna_ Výměna výplní            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                               |     |           |           |                     |         |                          |
| <b>Díl: 769</b> |               | <b>Otvorové prvky z plastu</b>                                                                                                                                               |     |           |           | <b>1 563 658,98</b> |         |                          |
| 63              | 766601211R00  | Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní, | m   | 194,04000 | 149,50    | 29 008,98           | 800-766 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Vložení parotěsné okenní folie, paropropustné expanzní pásy a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu.                                                                    |     |           |           |                     |         |                          |
|                 |               | PV : ((0,6+0,6+1,5*2)*2+(1,8*2+1,5*2)*9+(2,4*2+1,5))*1,1                                                                                                                     |     |           | 81,51000  |                     |         |                          |
|                 |               | PZ : ((2,4*2+1,5*2)*2+(0,6*2+1,5*2)*2)*1,1+(2,4*2+1,5)*1,1                                                                                                                   |     |           | 33,33000  |                     |         |                          |
|                 |               | PS : (1,8*2+1,5*2)*5*1,1                                                                                                                                                     |     |           | 36,30000  |                     |         |                          |
|                 |               | (2,4*2+1,5*2)*5*1,1                                                                                                                                                          |     |           | 42,90000  |                     |         |                          |
| 64              | 766711001R00  | Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,                                                                                                                 | m   | 312,00000 | 364,00    | 113 568,00          | 800-766 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.Montáž do lehkého obvodového pláště KORD.                                           |     |           |           |                     |         |                          |
|                 |               | VO19 : 14*(1,5+1,8*2)                                                                                                                                                        |     |           | 71,40000  |                     |         |                          |
|                 |               | VO 21,22,23,24,27,28 : 47*0,9*4                                                                                                                                              |     |           | 169,20000 |                     |         |                          |
|                 |               | VO18 : 4*(0,6+1,5)*2                                                                                                                                                         |     |           | 16,80000  |                     |         |                          |
|                 |               | VO 17 : 2*(1,5+2,4)*2                                                                                                                                                        |     |           | 15,60000  |                     |         |                          |
|                 |               | VO 30 : 5*(1,5+2,4)*2                                                                                                                                                        |     |           | 39,00000  |                     |         |                          |
| 65              | 766711021R00  | Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,                                                                                                                          | m   | 16,20000  | 555,00    | 8 991,00            | 800-766 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.                                                                                                                    |     |           |           |                     |         |                          |
|                 |               | VO16, VO31 : (1,5+2,7)*2+(1,5+2,4)*2                                                                                                                                         |     |           | 16,20000  |                     |         |                          |
| 66              | 766711097R00  | Podkladní tepelně izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených stěn, nebo pod zárubně, výška do 200 mm                                                              | m   | 4,50000   | 900,00    | 4 050,00            | 800-766 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.                                                                                            |     |           |           |                     |         |                          |
|                 |               | VO16,31,36 : 3*1,5                                                                                                                                                           |     |           | 4,50000   |                     |         |                          |
| 67              | 767612151R    | Dokončení okování sklápěcích.křidel pákovým uzávěrem                                                                                                                         | kus | 31,00000  | 2 000,00  | 62 000,00           |         | Vlastní                  |
|                 |               | montáž pákových uzávěrů sklápěcích oken.                                                                                                                                     |     |           |           |                     |         |                          |
|                 |               | VO18 : 4                                                                                                                                                                     |     |           | 4,00000   |                     |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 6       | SO 02 Kuželna_ Výměna výplní            |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |                 | VO 19 : 14                                                                                                            |     | 14,00000  |           |            |       |                          |
|      |                 | VO 22 : 11                                                                                                            |     | 11,00000  |           |            |       |                          |
|      |                 | VO27 : 2                                                                                                              |     | 2,00000   |           |            |       |                          |
| 68   | 767649191R      | Montáž doplňků dveří, kování, samozavírač                                                                             | kus | 6,00000   | 700,00    | 4 200,00   |       | Vlastní                  |
|      |                 | Samozvirač : 3                                                                                                        |     | 3,00000   |           |            |       |                          |
|      |                 | vnější kování, zámek : 3                                                                                              |     | 3,00000   |           |            |       |                          |
| 69   | 769 71000 RP001 | Montáž rozšiřovacích profilů PVC oken                                                                                 | bm  | 138,90000 | 40,00     | 5 556,00   |       | Vlastní                  |
|      |                 | Příprava oken před montáží                                                                                            |     |           |           |            |       |                          |
|      |                 | PV : (0,6+0,6+1,5)*2+(1,8*2+1,5)*9+(2,4*2+1,5)                                                                        |     | 57,60000  |           |            |       |                          |
|      |                 | PZ : (2,4*2+1,5)*2+(0,6*2+1,5)*2+(2,4*2+1,5)                                                                          |     | 24,30000  |           |            |       |                          |
|      |                 | PS : (1,8*2+1,5)*5                                                                                                    |     | 25,50000  |           |            |       |                          |
|      |                 | (2,4*2+1,5)*5                                                                                                         |     | 31,50000  |           |            |       |                          |
| 70   | 769 7000R100    | Dodávka ovládacích prvků oken - pákový ovladač a bovden                                                               |     | 31,00000  | 5 500,00  | 170 500,00 |       | Vlastní                  |
|      |                 | VO18 : 4                                                                                                              |     | 4,00000   |           |            |       |                          |
|      |                 | VO 19 : 14                                                                                                            |     | 14,00000  |           |            |       |                          |
|      |                 | VO 22 : 11                                                                                                            |     | 11,00000  |           |            |       |                          |
|      |                 | VO27 : 2                                                                                                              |     | 2,00000   |           |            |       |                          |
| 71   | 769MATVO16R     | Dveře PVC, 1500x2600 mm, Uw=1,2W/m2K, trojsklo čiré, s folií ptoti proražení, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 16 | ks  | 1,00000   | 84 000,00 | 84 000,00  |       | Vlastní                  |
|      |                 | vi výpis VO16 : 1                                                                                                     |     | 1,00000   |           |            |       |                          |
| 72   | 769MATVO17R     | Okno PVC, 1500x2400 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 17                          | ks  | 2,00000   | 30 240,00 | 60 480,00  |       | Vlastní                  |
|      |                 | 2                                                                                                                     |     | 2,00000   |           |            |       |                          |
| 73   | 769MATVO18aR    | Okno PVC, 1500x600 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 18                           | ks  | 2,00000   | 7 560,00  | 15 120,00  |       | Vlastní                  |
|      |                 | výpis VO 18a : 2                                                                                                      |     | 2,00000   |           |            |       |                          |
| 74   | 769MATVO18bR    | Okno PVC, 1500x600 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré+kúra - do skladu, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 18          | ks  | 1,00000   | 8 960,00  | 8 960,00   |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 6       | SO 02 Kuželna_ Výměna výplní            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | výpi VO 18b Alternativa sklo čiré+ kúra_ sklad : 1                                                                                |    | 1,00000  |           |            |       |                          |
| 75   | 769MATVO19aR  | Okno PVC, 1500x1800 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 19                                      | ks | 4,00000  | 22 680,00 | 90 720,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | Viz výpis VO19a, Kuželna a zázemí rozhodčích : 4                                                                                  |    | 4,00000  |           |            |       |                          |
| 76   | 769MATVO19bR  | Okno PVC, 1500x1800 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré+kúra, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 19 alternativa do šaten a umývárny | ks | 10,00000 | 27 160,00 | 271 600,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | VO 19b _šatny a umývárny : 10                                                                                                     |    | 10,00000 |           |            |       |                          |
| 77   | 769MATVO21R   | Okno PVC, 900x900 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo_ čiré+ kúra, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 21                                 | ks | 8,00000  | 8 120,00  | 64 960,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz výpis VO 21 : 8                                                                                                               |    | 8,00000  |           |            |       |                          |
| 78   | 769MATVO22R   | Okno PVC, 900x900 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo,čiré+ kúra, pákový ovladač, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 22                  | ks | 11,00000 | 8 120,00  | 89 320,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz výpis VO22 : 11                                                                                                               |    | 11,00000 |           |            |       |                          |
| 79   | 769MATVO23R   | Okno PVC, 900x900 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré + kúra, fix, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 23                            | ks | 6,00000  | 8 120,00  | 48 720,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz výpis VO 23 : 6                                                                                                               |    | 6,00000  |           |            |       |                          |
| 80   | 769MATVO24R   | Okno PVC, 900x900 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, fólie proti proražení, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 24                 | ks | 3,00000  | 8 120,00  | 24 360,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz výpis VO24 : 3                                                                                                                |    | 3,00000  |           |            |       |                          |
| 81   | 769MATVO26R   | Okno PVC, 900x900 mm,sklápěcí, Uw=0,90W/m2K,trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 26                                | ks | 2,00000  | 6 720,00  | 13 440,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz výpis VO 26 : 2                                                                                                               |    | 2,00000  |           |            |       |                          |
| 82   | 769MATVO27R   | Okno PVC, 900x900 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, sklápěcí, otevírání pákové, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 27            | ks | 2,00000  | 6 720,00  | 13 440,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | Viz výpis VO27 : 2                                                                                                                |    | 2,00000  |           |            |       |                          |
| 83   | 769MATVO28R   | Okno PVC, 900x900 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, fix, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 28                                   | ks | 15,00000 | 6 720,00  | 100 800,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz výpis VO28 : 15                                                                                                               |    | 15,00000 |           |            |       |                          |
| 84   | 769MATVO30R   | Okno PVC, 1500x2400 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo reflexní antisolární + 2x čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 30            | ks | 5,00000  | 36 400,00 | 182 000,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 6       | SO 02 Kuželna_ Výměna výplní            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                     | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | V nadpraží rozšiřovací profily pro osazení předokenní rolety,<br>nadpraží původního otvoru doplněno panelem<br>viz výpis VO30 : 5 |    |              | 5,00000   |                   |         |                          |
| 85              | 769MATVO31R   | Dveře PVC, 1450x2400 mm, Uw=1,2W/m2K, plná výplň, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 31                                         | ks | 1,00000      | 77 000,00 | 77 000,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | viz výpis VO31 : 1                                                                                                                |    |              | 1,00000   |                   |         |                          |
| 86              | 998766202R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                 | %  | 10 700,00000 | 1,95      | 20 865,00         | 800-766 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                     |    |              |           | <b>16 850,82</b>  |         |                          |
| 87              | 783201821R00  | Odstranění nátěrů z kovových doplňků.konstrukcí opálením nebo oklepáním                                                           | m2 | 22,26000     | 251,00    | 5 587,26          | 800-783 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Očištění stávajících plechových dveří a zárubně od požkozeného nátěru a nečistot                                                  |    |              |           |                   |         |                          |
|                 |               | křídla dveří : (1,5*2,4+2,4*2,3)*2                                                                                                |    |              | 18,24000  |                   |         |                          |
|                 |               | zárubně : (2,4*2+1,5+2,4*2+2,3)*0,3                                                                                               |    |              | 4,02000   |                   |         |                          |
| 88              | 783271001R00  | Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové jednonásobné + 2x email                                                          | m2 | 22,26000     | 506,00    | 11 263,56         | 800-783 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Nátěr stávajících plechových dveří a zárubně                                                                                      |    |              |           |                   |         |                          |
|                 |               | křídla dveří : (1,5*2,4+2,4*2,3)*2                                                                                                |    |              | 18,24000  |                   |         |                          |
|                 |               | zárubně : (2,4*2+1,5+2,4*2+2,3)*0,3                                                                                               |    |              | 4,02000   |                   |         |                          |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                                                                      |    |              |           | <b>104 619,75</b> |         |                          |
| 89              | 784191101R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná                                                          | m2 | 998,28000    | 28,70     | 28 650,64         | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 1.NP na LOP : 12,3*3*4,2+12,0*4,8+36*4,8*2+12,3*2*4,2                                                                             |    |              | 661,50000 |                   |         |                          |
|                 |               | 1.NP odpočet výplní : -(1,5*1,8*14+1,5*2,1*2+1,5*0,6*4+1,5*2,2*5+1,4*2,4*1+1,5*2,4*1)                                             |    |              | -71,16000 |                   |         |                          |
|                 |               | 1.NP ostění oken : ((1,5+2*1,8)*14+(1,5+2*0,6)*4+(1,5+2*2,2)*2+(1,5+2,2)*5+(1,5+2*2,4)*2)*0,05                                    |    |              | 6,25500   |                   |         |                          |
|                 |               | 1NP. Meziokenní sloupek : (12*1,8+4*2,2+2*0,6)*0,15                                                                               |    |              | 4,74000   |                   |         |                          |
|                 |               | 1.PP ostění zdivo : 47*(3*0,9)*0,4                                                                                                |    |              | 50,76000  |                   |         |                          |
|                 |               | 1.PP zazděný otvor : 1*1*1                                                                                                        |    |              | 1,00000   |                   |         |                          |
|                 |               | PJ 1.PP zděná stěny s okny : 6*3,4+6*(3,4+4,7)/2+6*4,7+21*3,15-19*0,9*0,9                                                         |    |              | 123,66000 |                   |         |                          |
|                 |               | PS 1.PP Bez elektrorozvodny : (11,8*4,7+5,8*4,7+11,8*3,15+5,8*3,15)-20*0,9*0,9                                                    |    |              | 121,96000 |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 6       | SO 02 Kuželna_ Výměna výplní            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | PV 1.PP Kulturistika : 12*3,15-6*0,*0,9                                                        |    | 37,80000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PV 1.PP Jen chodba bez elektrorozvoden : 2,05*3,4+0,45*(1,5+2*2,4)-1,45*2,4                    |    | 6,32500   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 1.NP Příčky zasahující do oken : (6*0,65*4,2+2*0,6*4,8)*2                                      |    | 44,28000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 1.NP obklad u sloupů zasahující do oken : 6*0,3*4,8+2*0,3*4,2                                  |    | 11,16000  |           |                   |         |                          |
| 90              | 784195112R00  | Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné                                | m2 | 998,28000 | 76,10     | 75 969,11         | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 1.NP na LOP : 12,3*3*4,2+12,0*4,8+36*4,8*2+12,3*2*4,2                                          |    | 661,50000 |           |                   |         |                          |
|                 |               | 1.NP odpočet výplní : -(1,5*1,8*14+1,5*2,1*2+1,5*0,6*4+1,5*2,2*5+1,4*2,4*1+1,5*2,4*1)          |    | -71,16000 |           |                   |         |                          |
|                 |               | 1.NP ostění oken : ((1,5+2*1,8)*14+(1,5+2*0,6)*4+(1,5+2*2,2)*2+(1,5+2,2)*5+(1,5+2*2,4)*2)*0,05 |    | 6,25500   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 1NP. Meziokenní sloupek : (12*1,8+4*2,2+2*0,6)*0,15                                            |    | 4,74000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 1.PP ostění zdivo : 47*(3*0,9)*0,4                                                             |    | 50,76000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 1.PP zazděný otvor : 1*1*1                                                                     |    | 1,00000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | PJ 1.PP zděná stěny s okny : 6*3,4+6*(3,4+4,7)/2+6*4,7+21*3,15-19*0,9*0,9                      |    | 123,66000 |           |                   |         |                          |
|                 |               | PS 1.PP Bez elektrorozvodny : (11,8*4,7+5,8*4,7+11,8*3,15+5,8*3,15)-20*0,9*0,9                 |    | 121,96000 |           |                   |         |                          |
|                 |               | PV 1.PP Kulturistika : 12*3,15-6*0,*0,9                                                        |    | 37,80000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | PV 1.PP Jen chodba bez elektrorozvoden : 2,05*3,4+0,45*(1,5+2*2,4)-1,45*2,4                    |    | 6,32500   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 1.NP Příčky zasahující do oken : (6*0,65*4,2+2*0,6*4,8)*2                                      |    | 44,28000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 1.NP obklad u sloupů zasahující do oken : 6*0,3*4,8+2*0,3*4,2                                  |    | 11,16000  |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 785</b> | <b>Tapety</b> |                                                                                                |    |           |           | <b>166 467,66</b> |         |                          |
| 91              | 785411110R00  | Tapetování povrchů lepením tapetování stěn, výšky do 3,8 m, tapetami papírovými, bez vzoru     | m2 | 656,77500 | 132,00    | 86 694,30         | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 1.NP na LOP : 12,3*3*4,2+12,0*4,8+36*4,8*2+12,3*2*4,2                                          |    | 661,50000 |           |                   |         |                          |
|                 |               | 1.NP odpočet výplní : -(1,5*1,8*14+1,5*2,1*2+1,5*0,6*4+1,5*2,2*5+1,4*2,4*1+1,5*2,4*1)          |    | -71,16000 |           |                   |         |                          |
|                 |               | 1.NP ostění oken : ((1,5+2*1,8)*14+(1,5+2*0,6)*4+(1,5+2*2,2)*2+(1,5+2,2)*5+(1,5+2*2,4)*2)*0,05 |    | 6,25500   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 1NP. Meziokenní sloupek : (12*1,8+4*2,2+2*0,6)*0,15                                            |    | 4,74000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 1.NP Příčky zasahující do oken : (6*0,65*4,2+2*0,6*4,8)*2                                      |    | 44,28000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 1.NP obklad u sloupů zasahující do oken : 6*0,3*4,8+2*0,3*4,2                                  |    | 11,16000  |           |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 6       | SO 02 Kuželna _Výměna výplní            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                            | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| 92              | 785412800R00  | Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m výšky do 3,8 m, ostatních s papírovou podložkou                | m2  | 358,04000   | 75,20     | 26 924,61        | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               | na panelu : 12,3*4,8+36*4,8*2+12,3*4*4,2                                                                 |     | 611,28000   |           |                  |         |                          |
|                 |               | odpočet výplní : -(1,5*1,8*15+1,5*2,4*2+1,5*1,5*4+1,5*3,0*42+1,4*2,6*1+1,5*2,6*1)                        |     | -253,24000  |           |                  |         |                          |
| 93              | 785918100Rx   | Obroušení povrchů v místnosti H do 3,8 m                                                                 | m2  | 656,77500   | 50,00     | 32 838,75        |         | Vlastní                  |
|                 |               | Včetně sádrování drobných nerovností, zatření kovových částí barvou a odmaštění podkladu.                |     |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 656,77500                                                               |     | 656,77500   |           |                  |         |                          |
| 94              | 62461134R     | tapeta papírová; hluboká ražba; š = 530 mm; l = 10 050,0 mm; plocha 5,0 m2; světle béžová                | kus | 145,00000   | 138,00    | 20 010,00        | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                 |               | 656,775/5*1,1+0,5095                                                                                     |     | 145,00000   |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 786</b> |               | <b>Zastiňující technika</b>                                                                              |     |             |           | <b>82 224,90</b> |         |                          |
| 95              | 786612200R00  | Montáž zastiňujících rolet textilních,                                                                   | m2  | 5,40000     | 117,50    | 634,50           | 800-786 | RTS 25/ I                |
|                 |               | VO19 2ks v kuželně : 2*1,5*1,8                                                                           |     | 5,40000     |           |                  |         |                          |
| 96              | 786614264R00  | Předokenní Al rolety do překladu ovládání klikovým navijákem, rozměr 150x200 cm                          | kus | 1,00000     | 13 020,00 | 13 020,00        | 800-786 | RTS 25/ I                |
|                 |               | VO 30 Strojovna Kuželny : 1                                                                              |     | 1,00000     |           |                  |         |                          |
| 97              | 786614364R00  | Předokenní Al rolety do překladu ovládání elektrickým pohonem, rozměr 150x200 cm                         | kus | 4,00000     | 13 020,00 | 52 080,00        | 800-786 | RTS 25/ I                |
|                 |               | VO 30 Kuželna : 2*2                                                                                      |     | 4,00000     |           |                  |         |                          |
| 98              | 786622211RT2  | Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová                             | m2  | 6,60000     | 644,00    | 4 250,40         | 800-786 | RTS 25/ I                |
|                 |               | VO 17 : 2*1,5*2,2                                                                                        |     | 6,60000     |           |                  |         |                          |
| 99              | Rpol786003    | Demontáž clonění na oknech v kuželně                                                                     | m   | 39,00000    | 30,00     | 1 170,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | (4+20+2)*1,5                                                                                             |     | 39,00000    |           |                  |         |                          |
| 100             | 786000Rpo001  | Roleta vnitřní zcela zastiňující v kazetě, boční hliníkové vodící lišty, pro okno 1500/1800 dvoukřídlové | ks  | 2,00000     | 5 250,00  | 10 500,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | VO19(1,45/1,75) : 2                                                                                      |     | 2,00000     |           |                  |         |                          |
| 101             | 998786202R00  | Presun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m                                              | %   | 1 000,00000 | 0,57      | 570,00           | 800-786 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                           |     |             |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 787</b> |               | <b>Zasklívání</b>                                                                                        |     |             |           | <b>60 548,94</b> |         |                          |
| 102             | 787600801R00  | Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2                                                                | m2  | 192,87000   | 128,50    | 24 783,80        | 800-787 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 6       | SO 02 Kuželna_ Výměna výplní            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 1.PP : 47*0,9*0,9                                                                                                                            |     | 38,07000  |            |                   |         |                          |
|                 |               | 1.NP dvojskla : (2*42*1,5*0,6+2*0,6*1,5)*2                                                                                                   |     | 154,80000 |            |                   |         |                          |
| 103             | 787600802R00  | Vysklení oken a dveří sklo ploché přes 1 do 3 m2                                                                                             | m2  | 177,78000 | 154,50     | 27 467,01         | 800-787 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Okna : (42*1,5*1,8+15*1,5*1,8+2*1,5*1,8+4*1,5*1,8)                                                                                           |     | 170,10000 |            |                   |         |                          |
|                 |               | Dveře : 4*0,7*2,1+2*0,6*1,5                                                                                                                  |     | 7,68000   |            |                   |         |                          |
| 104             | 787601822R00  | Vysklení oken a dveří příplatek k ceně za konstrukce s Al-lištami oboustrannými                                                              | m2  | 255,18000 | 25,70      | 6 558,13          | 800-787 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Okna : 42*1,5*1,8+15*1,5*1,8+2*1,5*1,8+4*1,5*1,8                                                                                             |     | 170,10000 |            |                   |         |                          |
|                 |               | Dveře : 4*0,7*2,1+2*0,6*1,5                                                                                                                  |     | 7,68000   |            |                   |         |                          |
|                 |               | 1.NP : 2*42*1,5*0,6+2*0,6*1,5                                                                                                                |     | 77,40000  |            |                   |         |                          |
| 105             | 998787202R00  | Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m                                                                                         | %   | 580,00000 | 3,00       | 1 740,00          | 800-787 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                               |     |           |            |                   |         |                          |
| <b>Díl: 799</b> |               | <b>Ostatní</b>                                                                                                                               |     |           |            | <b>12 800,00</b>  |         |                          |
| 106             | Rpol799       | Vystěhování a nastěhování vybavení                                                                                                           | hod | 32,00000  | 400,00     | 12 800,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | 2*2*8                                                                                                                                        |     | 32,00000  |            |                   |         |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                                       |     |           |            | <b>143 111,65</b> |         |                          |
| 107             | 979951111R00  | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                                                                                        | t   | 3,17450   | -2 699,40  | -8 569,25         | 801-3   | Vlastní                  |
|                 |               | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) |     |           |            |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,02724                                                                                              |     | 0,02724   |            |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,29606                                                                                              |     | 0,29606   |            |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 2,72250                                                                                              |     | 2,72250   |            |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,12870                                                                                              |     | 0,12870   |            |                   |         |                          |
| 108             | 979951132R00  | Výkup kovů - hliník, profily                                                                                                                 | t   | 0,19831   | -29 999,69 | -5 949,24         | 801-3   | Vlastní                  |
|                 |               | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) |     |           |            |                   |         |                          |
|                 |               | Lišta L - 0,08kg/m : 253,2*0,08/1000                                                                                                         |     | 0,02026   |            |                   |         |                          |
|                 |               | Lišta H -0,3 kg/m : 276,0*0,3/1000                                                                                                           |     | 0,08280   |            |                   |         |                          |
|                 |               | zasklívací lišty kovových oken : (253,2+276)*0,9*2*0,1/1000                                                                                  |     | 0,09526   |            |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 6       | SO 02 Kuželna _Výměna výplní            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 109  | 979990107R00  | Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904<br>kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady<br>26,61255<br>-(3,17449+0,19831+0,33948+11,09273+0,50688+5,50748)                                                                               | t  | 5,79318   | 3 080,00  | 17 842,99 | 801-3 | Vlastní                  |
| 110  | 979990109R00  | Poplatek za uložení suti - skleněné tvárnice, skupina odpadu 070202<br>kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady<br>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,33948                                                                                                       | t  | 0,33948   | 3 080,00  | 1 045,60  | 801-3 | Vlastní                  |
| 111  | 979990110R00  | Poplatek za uložení suti - sádkokartonové desky, skupina odpadu 170802<br>kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádky<br>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,73193<br>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 9,91584<br>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,44496 | t  | 11,09273  | 6 485,00  | 71 936,35 | 801-3 | Vlastní                  |
| 112  | 979990144R00  | Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604<br>kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky<br>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,50688                                                                               | t  | 0,50688   | 6 485,00  | 3 287,12  | 801-3 | Vlastní                  |
| 113  | 979990168R00  | Poplatek za uložení suti - sklo, skupina odpadu 1702020<br>kategorie 17 02 02<br>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 1,92870<br>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 3,73338                                                                                                  | t  | 5,66208   | 2 200,00  | 12 456,58 | 801-3 | Vlastní                  |
| 114  | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                                                                                                                                 | t  | 26,61255  | 520,00    | 13 838,53 | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 115  | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                                                                                                              | t  | 26,61255  | 330,50    | 8 795,45  | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 116  | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                 | t  | 505,63839 | 28,20     | 14 259,00 | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 117  | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                                                                                                                              | t  | 26,61255  | 479,00    | 12 747,41 | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 118  | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý dalších 5 m                                                                                                                                                                                                | t  | 26,61255  | 53,40     | 1 421,11  | 801-3 | RTS 25/ I                |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 6       | SO 02 Kuželna_ Výměna výplní            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
|      |               | <b>Celkem</b> |    |          |           | <b>4 464 235,25</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                           |
|----|---------|-------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024   |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna _Zateplení stěnového pláště |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | <b>333 248,77</b> |       |                          |
| 1             | 111201101R00  | Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2<br>s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,<br>Pohled Z a J 40% plochy : ((4,5+3)*2,5+36*2,5)*0,4         | m2 | 43,50000 | 92,40     | 4 019,40          | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 2             | 162301501R00  | Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m<br>o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 43,50000                                                                                                                                       | m2 | 43,50000 | 72,40     | 3 149,40          | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 3             | 113106121R00  | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>PV : 10,87*0,5<br>PZ : (12-3)*0,5<br>PS : (49,8-2,7)*0,5<br>PJ : 36,6*0,5                      | m2 | 51,78500 | 88,60     | 4 588,15          | 822-1 | RTS 25/ I                |
| 4             | 113107505R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 51,78500                                                                                                                                                          | m2 | 51,78500 | 160,00    | 8 285,60          | 822-1 | RTS 25/ I                |
| 5             | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>PV : 10,87*(4,5-3,3)*1,1<br>PZ : (12-1,5)*0,6*1,0<br>PS : 26,5*(4,5-3,3)*1,1 +(48,8+2,2-26,5)*(3,8-3,3)*1,0<br>PJ : 36,6*0,6*1,0<br>Odpočet vybouraného okap chodníku : -51,785*0,1 | m3 | 84,65990 | 1 815,00  | 153 657,72        | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 6             | 162201101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 84,65990                                                                                                        | m3 | 84,65990 | 58,90     | 4 986,47          | 800-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024  |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč     |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 7    | 162701105R14  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                                       | m3 | 59,99570 | 274,00    | 16 438,82 | 800-1 | RTS 18/ I                |
|      |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 84,65990                                                                                                                      |    |          | 84,65990  |           |       |                          |
|      |               | Odpčet za zeminu pro zásyp pod konstrukci okap chodníku : -24,6642                                                                                                                                                                                        |    |          | -24,66420 |           |       |                          |
| 8    | 162701109R14  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4                                                                                                                                      | m3 | 59,99570 | 12,80     | 767,94    | 800-1 | RTS 18/ I                |
|      |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 59,99570                                                                                                                      |    |          | 59,99570  |           |       |                          |
| 9    | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                          | m3 | 59,99570 | 374,00    | 22 438,39 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 59,99570                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 59,99570  |           |       |                          |
| 10   | 167101201R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4                                                                                                                | m3 | 20,55350 | 1 027,00  | 21 108,44 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | PV : 10,87*(4,4-3,9)*1,1                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 5,97850   |           |       |                          |
|      |               | PS : 26,5*(4,4-3,9)*1,1                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 14,57500  |           |       |                          |
| 11   | 174101102R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním                                                                                                                                                        | m3 | 24,66420 | 679,00    | 16 746,99 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>Zásyp zateplení v 1.PP_zateplení po úroveň hydroizolace v místě kanceláře a posilovny kulturistiky<br>PV : 10,87*(4,5-3,9)*1,1                                                                     |    |          | 7,17420   |           |       |                          |
|      |               | PS : 26,5*(4,5-3,9)*1,1                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 17,49000  |           |       |                          |
| 12   | 199000005R00  | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                       | t  | 93,69000 | 308,50    | 28 903,37 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | 62,46*1,5                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 93,69000  |           |       |                          |
| 13   | 175101201R00  | Obsyp objektů bez prohození sypaniny                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 14,12500 | 1 230,00  | 17 373,75 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,<br>zásyp štěrkodrtí fr. 8-16 mei obručník a okapový chodník<br>Okapový chodník : (12+50+2+37+12)*0,5*0,25 |    |          | 14,12500  |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024  |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč     |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ        | Celkem    | Ceník  | Gen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-----------|--------|--------------------------|
| 14            | 583415064R    | kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B<br>(12+50+2+37+12)*0,5*0,25*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 25,42500 | 483,00           | 12 280,28 | SPCM   | RTS 22/ I                |
| 15            | 182303111R00  | Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5<br>na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,<br>Doplnění ornice na zatravněných plochách po dokončení stavebních prací<br>(49,2+37+12-1,5)*1                                                                                                                                                                                               | m2  | 96,70000 | 30,10            | 2 910,67  | 823-1  | RTS 25/ I                |
| 16            | 181300010RAD  | Rozproštění ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz<br>ornice ze vzdálenosti 10 000 m<br>vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozproštění, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.<br><br>Doplnění ornice podl obručníků okapového chodníku<br>PV : (11,5+0,5)*0,3<br>PZ : (12-1,5+1)*0,3<br>PS : (49,5+3,0)*0,3<br>PJ : (36,5+0,5)*0,3 | m2  | 33,90000 | 144,61           | 4 902,28  | AP-HSV | RTS 25/ I                |
| 17            | 460620006RT1  | Osetí povrchu travou, včetně dodávky osiva<br>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 96,70000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 96,70000 | 33,00            | 3 191,10  |        | RTS 25/ I                |
| 18            | Rpol1001      | Výluh zeminy<br>Výluh ze zeminy je požadován před uložením zeminy na skládku<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,00000  | 7 500,00         | 7 500,00  |        | Vlastní                  |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | <b>61 144,70</b> |           |        |                          |
| 19            | 289902111R00  | Otlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu otlučení nebo odsekání omítek, stěny,<br>Včetně:<br>- odstranění nesoudržných částí základového zdiva<br>- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,<br>PV pod UT : 10,87*(4,5-3,3)<br>PZ pod UT : (12-3)*0,6<br>PS pod UT : 26,5*(4,5-3,3) +(48,8+2,2-26,5)*(3,8-3,3)                                                                                                      | m2  | 84,45400 | 724,00           | 61 144,70 | 800-2  | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                           |
|----|---------|-------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024   |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna _Zateplení sténového pláště |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
|                |               | PJ pod UT : 36,6*0,6                                                                                                                                                                           |    | 21,96000    |           |                     |       |                          |
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                           |    |             |           | <b>40 449,20</b>    |       |                          |
| 20             | 319201319R00  | Vyrovnaní povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 50 mm                                                                                                                                | m2 | 63,80000    | 634,00    | 40 449,20           | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,                                                                                                                                                   |    |             |           |                     |       |                          |
|                |               | pohled severní kamenný sokl : (49,08-2,7)*0,8                                                                                                                                                  |    | 37,10400    |           |                     |       |                          |
|                |               | pohled jižní kamenný sokl : 36*0,5                                                                                                                                                             |    | 18,00000    |           |                     |       |                          |
|                |               | pohled východní kamenný sokl : 10,87*0,8                                                                                                                                                       |    | 8,69600     |           |                     |       |                          |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                   |    |             |           | <b>3 279 132,60</b> |       |                          |
| 21             | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení                                                                                                                                          | m2 | 126,69000   | 66,50     | 8 424,89            | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin |    |             |           |                     |       |                          |
|                |               | PV : 9*1,5*1,8+2*1,5*0,6+1,5*2,4+6*0,9*0,9                                                                                                                                                     |    | 34,56000    |           |                     |       |                          |
|                |               | PZ : 2*1,5*0,6+1,5*2,5+2*1,5*2,2+1,5*2,4+2,4*2,3+1,5*2,4                                                                                                                                       |    | 24,87000    |           |                     |       |                          |
|                |               | PS : 5*1,5*1,8+27*0,9*0,9                                                                                                                                                                      |    | 35,37000    |           |                     |       |                          |
|                |               | PJ : 19*0,9*0,9+5*1,5*2,2                                                                                                                                                                      |    | 31,89000    |           |                     |       |                          |
| 22             | 622904112R00  | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2                                                                                                                                          | m2 | 1 013,39400 | 83,80     | 84 922,42           | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | plocha fasády se stávajícími okny                                                                                                                                                              |    |             |           |                     |       |                          |
|                |               | pohled severní zdivo : 46,5*2,6                                                                                                                                                                |    | 120,90000   |           |                     |       |                          |
|                |               | pohled jižní zdivo : 36*2,1                                                                                                                                                                    |    | 75,60000    |           |                     |       |                          |
|                |               | pohled východní zdivo : 11*2,6                                                                                                                                                                 |    | 28,60000    |           |                     |       |                          |
|                |               | pohled západní zdivo : 13*3,95+3,5*1,5                                                                                                                                                         |    | 56,60000    |           |                     |       |                          |
|                |               | odpočet výplní 1.PP : -(0,9*0,9*51+1,5*2,4*1+1,5*2,4*1+2,4*2,3*1)                                                                                                                              |    | -54,03000   |           |                     |       |                          |
|                |               | komín : (1,1+2,7+1,1)*12,6+2,7*2,8                                                                                                                                                             |    | 69,30000    |           |                     |       |                          |
|                |               | pohled severní KORD : 12*5,4+(36,8-2,7)*7,2                                                                                                                                                    |    | 310,32000   |           |                     |       |                          |
|                |               | pohled jižní KORD : 36*7,2+0,8*2,4                                                                                                                                                             |    | 261,12000   |           |                     |       |                          |
|                |               | pohled východní KORD : 24,5*5,4+12,8*2,4                                                                                                                                                       |    | 163,02000   |           |                     |       |                          |
|                |               | pohled západní KORD : 12,8*7,2+12*5,4                                                                                                                                                          |    | 156,96000   |           |                     |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024  |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč     |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | odpočet původních výplní v plášti KORD : -<br>(1,5*1,8*15+1,5*1,8*4+1,5*2,4*2+1,5*3*42+1,4*2,6+1,5*2,6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | -255,04000  |           |            |       |                          |
|      |               | PV sokl pod UT : 10,87*(4,5-3,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 13,04400    |           |            |       |                          |
|      |               | PZ sokl pod UT : (12-3)*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 5,40000     |           |            |       |                          |
|      |               | PS sokl pod UT : 26,5*(4,5-3,3) +(49,5-26,5)*(3,8-3,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 43,30000    |           |            |       |                          |
|      |               | PJ sokl pod UT : 36,6*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 18,30000    |           |            |       |                          |
| 23   | 6200000ro 001 | Očištění zámkové dlažby tlakovou vodou, doplnění spar křemičitým pískem<br>Očištění a vyspárování stávající zámkové dlažby u vstupu do 1.PP<br>9,45*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 28,35000    | 215,00    | 6 095,25   |       | Vlastní                  |
| 24   | 62245431R00   | Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 10 do 30 % , hladkých<br>hlazených dřevěným hladítkem<br>Opravy venkovních omítek zdiva 1.PP nad kamenným soklem pro vytvoření podkladu zateplení soklu<br>pohled severní zdivo : (48,8-2,7)*1,8<br>pohled jižní zdivo : 36*1,8<br>pohled východní zdivo : 11*1,8<br>pohled západní zdivo : 13*3,5+3,5*1,5<br>odpočet výplní : -(0,9*0,9*51+1,5*2,4*1+1,5*2,4*1+2,4*3*1)<br>kominové zdivo : 2,7*3+(2,7+1+1)*12,6         | m2 | 229,94000   | 320,00    | 73 580,80  | 801-4 | RTS 25/ I                |
| 25   | 602022191R00  | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr<br>penetrační, kontaktní, s granulátem<br>po jednotlivých vrstvách<br>před zateplovacím systémem na očištěné původní povrchy<br>Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,90000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 126,52000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 13,56000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 59,29000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 982,23400<br>Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3,30000 | m2 | 1 203,61400 | 86,00     | 103 510,80 | 801-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                           |
|----|---------|-------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024   |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna _Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 13,81000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           | 13,81000  |            |       |                          |
| 26   | 622323110R00  | Zateplení suterénu soklovým polystyrénem, tloušťky 50 mm<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.<br>Pro skladbu SOP14 použít EPS F t.l 40mm<br>pro skladby SOP6 a SOP7 t.l60mm<br>SOP14 (PV+PZ) : (13,5+0,3)*0,7+(9+0,3-1,5)*0,5<br>SOP7 : (11,8+24,56)*(4,5-3,3)+(24,56-2,7)*0,5+36*0,5+(12-1,5)*0,5<br>SOP6 : 11,8*0,8+(49,08-2,7)*0,8+(13,12-1,5-2,4-1,5)*0,5+4*0,5                                                                                                         | m2 | 143,77600 | 694,00    | 99 780,54  | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 27   | 622323122RV1  | Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.<br>SOP7 : (11,8+24,56)*(4,4-3,3)+(24,56-2,7)*0,5+36*0,5+(12-1,5)*0,5<br>SOP6 : 11,8*0,8+(49,08-2,4)*0,8+(13,12-2,1-2,4-1,5)*0,5+4*0,5 | m2 | 126,52000 | 1 233,00  | 155 999,16 | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 28   | 622323123RV1  | Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.<br>SOP14 (PV+PZ) : (13,5+0,3)*0,7+(9+0,3-1,5)*0,5                                                                                     | m2 | 13,56000  | 1 355,00  | 18 373,80  | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 29   | 622323120RV1  | Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>Sokl komínového tělesa pod UT SOP15 i nad UT SOP16<br>Omítka pro SOP16 oceněna samostatně<br>komín pod UT SOP 15 : (1,1+2,7+1,1)*0,5<br>komín NAD UT SOP 16 : (1,1+2,7+1,1)*0,5                        | m2 | 4,90000   | 1 099,00  | 5 385,10   | 801-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024  |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč     |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 30   | 622481211RU2  | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 13,81000  | 424,00    | 5 855,44  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | komín : 2,7*3                                                                                                           |    | 8,10000   |           |           |       |                          |
|      |               | přístřešky na západní straně : (0,5+2,1+0,5+0,5+3,1+0,5+0,5+2,1+0,5)*0,2                                                |    | 2,06000   |           |           |       |                          |
|      |               | přístřešky na západní straně : 2,1*0,5+3,1*0,5+2,1*0,5                                                                  |    | 3,65000   |           |           |       |                          |
| 31   | 602019193R00  | Omitka stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky                                                     | m2 | 79,86400  | 69,50     | 5 550,55  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | komín SOP16 : (1,1+2,7+1,1)*0,5                                                                                         |    | 2,45000   |           |           |       |                          |
|      |               | SOP14 (PV+PZ) : (13,5+0,3)*0,7+(9+0,3-1,5)*0,5                                                                          |    | 13,56000  |           |           |       |                          |
|      |               | SOP6 : 11,8*0,8+(49,08-2,7)*0,8+(13,12-2,1-2,4-1,5)*0,5+4*0,5                                                           |    | 52,10400  |           |           |       |                          |
|      |               | SOP18 komín : 2,7*3                                                                                                     |    | 8,10000   |           |           |       |                          |
|      |               | SOP 18 přístřešky na západní straně : 2,1*0,5+3,1*0,5+2,1*0,5                                                           |    | 3,65000   |           |           |       |                          |
| 32   | 602019183RT5  | Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,                             | m2 | 79,86400  | 505,00    | 40 331,32 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | komín SOP16 : (1,1+2,7+1,1)*0,5                                                                                         |    | 2,45000   |           |           |       |                          |
|      |               | SOP14 (PV+PZ) : (13,5+0,3)*0,7+(9+0,3-1,5)*0,5                                                                          |    | 13,56000  |           |           |       |                          |
|      |               | SOP6 : 11,8*0,8+(49,08-2,7)*0,8+(13,12-2,1-2,4-1,5)*0,5+4*0,5                                                           |    | 52,10400  |           |           |       |                          |
|      |               | SOP18 komín : 2,7*3                                                                                                     |    | 8,10000   |           |           |       |                          |
|      |               | SOP 18 přístřešky na západní straně : 2,1*0,5+3,1*0,5+2,1*0,5                                                           |    | 3,65000   |           |           |       |                          |
| 33   | 622491142R00  | Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x                                                                 | m2 | 226,90000 | 212,00    | 48 102,80 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení                                                        |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Hydrofobním nátěrem se opatří skladby SOP6, SOP13, SOP14,SOP16                                                          |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | SOP13 pohled severní zdívo : (49,12-2,7)*1,8-(0,9*0,9*26)                                                               |    | 62,49600  |           |           |       |                          |
|      |               | SOP13 pohled jižní zdívo : 36,1*1,6-0,9*0,7*19                                                                          |    | 45,79000  |           |           |       |                          |
|      |               | SOP13 pohled východní zdívo : 11,2*1,8-(0,9*0,9*6)                                                                      |    | 15,30000  |           |           |       |                          |
|      |               | SOP13 pohled západní zdívo : 13,1*3,4+4,0*1,6/2-(1,5*1,9*1+2,4*1,8*1+1,5*1,9*1)                                         |    | 37,72000  |           |           |       |                          |
|      |               | SOP6 : 11,8*0,8+(49,08-2,4)*0,8+(13,12-2,1-2,4-1,5)*0,5+4*0,5                                                           |    | 52,34400  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024  |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč     |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|-------|--------------------------|
|      |               | SOP14 (PV+PZ) : (13,5+0,3)*0,5+(9+0,3-1,5)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 10,80000  |              |       |                          |
|      |               | komín SOP16 : (1,1+2,7+1,1)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           | 2,45000   |              |       |                          |
| 34   | 622323130RT3  | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm                                                                                                                                                                                   | m2 | 59,29000  | 1 686,00  | 99 962,94    | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. |    |           |           |              |       |                          |
|      |               | komín SOP17 : (1,1+2,7+1,1)*12,1                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           | 59,29000  |              |       |                          |
| 35   | 622323013R00  | Profil základací hliníkový, pro izolaci tl. 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 133,98000 | 405,00    | 54 261,90    | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | PV+PS+PZ+PJ : (11,0+49,10+13,10+12+36,60)*1,1                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 133,98000 |              |       |                          |
| 36   | 622319335RT1  | Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka, hlazená, zrnitost 2 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F, s grafitem; tl = 160 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnost...                 | m2 | 982,23400 | 1 850,00  | 1 817 132,90 | 801-1 | RTS 25/ I                |

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.

SOP1 :

pohled severní KORD : 12\*5,4+(37,12-2,7)\*7,2-(1,5\*1,8\*5)

299,12400

pohled jižní KORD : 36,32\*7,2+0,8\*1,8-(1,5\*2,2\*5)

246,44400

pohled východní KORD : ((24,56\*5,4+13,12\*1,8)-(1,5\*1,8\*9+1,5\*0,6\*2+1,4\*2,4))

126,78000

pohled západní KORD : ((13,12\*7,2+12\*5,4)-(1,5\*0,6\*2+1,5\*2,2\*2+1,4\*2,4))

147,50400

SOP13 :

pohled severní zdivo : (49,12-2,7)\*1,8-(0,9\*0,9\*26)

62,49600

pohled jižní zdivo : 36,32\*1,6-0,9\*0,7\*19

46,14200

pohled východní zdivo : 11,2\*1,8-(0,9\*0,9\*6)

15,30000

pohled západní zdivo : 13,12\*3,45+4,0\*1,6/2-(1,5\*1,9\*1+2,4\*1,8\*1+1,5\*1,9\*1)

38,44400

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024  |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč     |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství                                                                           | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 622391219R00  | Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 160 mm, s dodávkou hmoždinek pro izolant z polysternových nebo minerálních desek                                                                                                   | m2 | 982,23400                                                                          | 61,20     | 60 112,72  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 982,23400                                         |           | 982,23400  |       |                          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 622319338RT3  | Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 220 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,3 kg/m2, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: s grafitem; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa | m2 | 3,30000                                                                            | 2 175,00  | 7 177,50   | 801-1 | RTS 25/ I                |
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                    |           |            |       |                          |
| Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                    |           |            |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | podhled konzoly : 5,5*0,3+5,5*0,3                                                  |           | 3,30000    |       |                          |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 622391227R00  | Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 240 mm, s dodávkou hmoždinek pro izolant z polysternových nebo minerálních desek                                                                                                   | m2 | 3,30000                                                                            | 128,00    | 422,40     | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | podhled konzoly : 5,5*0,3+5,5*0,3                                                  |           | 3,30000    |       |                          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 622391003R00  | Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                   | m2 | 3,30000                                                                            | 329,50    | 1 087,35   | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | podhled konzoly : 5,5*0,3*2                                                        |           | 3,30000    |       |                          |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 622311354RT3  | Zateplení ostění expandovaným polystyrenem s grafitem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F, s grafitem; tl = 40 mm; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K)      | m2 | 113,96880                                                                          | 2 970,00  | 338 487,34 | 801-1 | RTS 25/ I                |
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                    |           |            |       |                          |
| Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/mK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                    |           |            |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | pohled východní : (0,6*2+1,5*2+1,5*9+1,8*2*2,4*2+1,5)*0,16+0,9*3*6*0,36            |           | 11,66880   |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | pohled severní : (1,8+1,5*6+1,8)*0,16+0,9*3*26                                     |           | 72,21600   |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | pohled západní : (1,5*2+0,6*2+2,4*2+1,5+1,5*2+2,2*2)*0,16+(6*2,4+2,1+2,4+1,5)*0,36 |           | 10,20800   |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | pohled jižní : 2,2*4*0,16+3*0,9*19*0,36                                            |           | 19,87600   |       |                          |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6223231RPdet7 | Zateplovací systém EPS GREY tl.140mm, sloupky mezi okny, s omítkou silikonovou SIF, zrna 2,0 mm                                                                                                                                                              | m  | 32,80000                                                                           | 2 950,00  | 96 760,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                           |
|----|---------|-------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024   |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna _Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství                                  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |                | DETAIL P7_ zateplení mezokenních sloupků<br>Včetně nanesení tmele a výztužné tkaniny<br>pohled východní : 1,8*8+0,6*2<br>pohled severní : 4*1,8<br>pohled západní : 2,2+0,6<br>pohled jižní : 3*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 15,60000<br>7,20000<br>2,80000<br>7,20000 |           |           |       |                          |
| 43   | 622473187RT2   | Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky<br>pohled východní : (1,8+1,5+1,8)*9+(,6+1,5+0,6)*2+(2,4+1,5+2,4)+(0,9+0,9+0,9)*6<br>pohled severní : (1,8+1,5+1,8)*5+(0,9+0,9+0,9)*26<br>pohled západní : (2,2+1,5+2,2)*2+(0,6+1,5+0,6)*2+(2,4+1,5+2,4)+2,4*6+2,1+2,4+1,5<br>pohled jižní : (0,9+0,9+0,9)*19+(2,2+0+2,2)*5                                                                                                                                                                                                                  | m  | 286,70000                                 | 54,20     | 15 539,14 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |                | Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 40 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: s grafitem; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa<br>nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.<br>pohled východní : (1,5*11)*0,16+0,9*6*0,36<br>pohled severní : (1,5*5)*0,16+(0,9*26)*0,36<br>pohled západní : (1,5*4)*0,16<br>pohled jižní : (1,5*5)*0,16+(0,9*19)*0,36 | m2 | 22,52400                                  | 1 692,00  | 38 110,61 | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 45   | 622391112R00   | Příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek<br>Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 126,52000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 13,56000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 982,23400<br>Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3,30000                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 1 125,61400                               | 60,00     | 67 536,84 | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 46   | 622391100R SOP | Příplatek za použití talířových hmoždinek s kovovým vrutem<br>Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 982,23400<br>Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,90000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1 189,80400                               | 15,00     | 17 847,06 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024  |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč     |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                           | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 126,52000                                                                                                                                              |    | 126,52000   |           |                  |       |                          |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 13,56000                                                                                                                                               |    | 13,56000    |           |                  |       |                          |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 59,29000                                                                                                                                               |    | 59,29000    |           |                  |       |                          |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3,30000                                                                                                                                                |    | 3,30000     |           |                  |       |                          |
| 47             | 622471931R00  | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění                                                                                                             | m2 | 1 021,05000 | 8,60      | 8 781,03         | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání |    |             |           |                  |       |                          |
|                |               | pohled severní zdívo : 46,5*2,5                                                                                                                                                         |    | 116,25000   |           |                  |       |                          |
|                |               | pohled jižní zdívo : 36*2                                                                                                                                                               |    | 72,00000    |           |                  |       |                          |
|                |               | pohled východní zdívo : 11*2,5                                                                                                                                                          |    | 27,50000    |           |                  |       |                          |
|                |               | pohled západní zdívo : 13*3,5+3,5*1,5                                                                                                                                                   |    | 50,75000    |           |                  |       |                          |
|                |               | odpočet výplní : -(0,9*0,9*51+1,5*2,4*1+1,5*2,4*1+2,4*3*1)                                                                                                                              |    | -55,71000   |           |                  |       |                          |
|                |               | komín : (1,1+2,7+1,1)*12,6+2,7*2,8                                                                                                                                                      |    | 69,30000    |           |                  |       |                          |
|                |               | pohled severní KORD : 12*5,4+34,5*7,2                                                                                                                                                   |    | 313,20000   |           |                  |       |                          |
|                |               | pohled jižní KORD : 36*7,2                                                                                                                                                              |    | 259,20000   |           |                  |       |                          |
|                |               | pohled východní KORD : 24,5*5,4+13*2,4                                                                                                                                                  |    | 163,50000   |           |                  |       |                          |
|                |               | pohled západní KORD : 13*7,2+12*5,4                                                                                                                                                     |    | 158,40000   |           |                  |       |                          |
|                |               | odpočet výplní v plášti KORD : -(1,5*1,8*15+1,5*1,5*4+1,5*2,1*2+1,5*3*20+1,4*2,6+1,5*2,6)                                                                                               |    | -153,34000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                   |    |             |           | <b>94 291,84</b> |       |                          |
| 48             | 632477124R00  | Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 15 mm                                                                                          | m2 | 3,73500     | 1 439,00  | 5 374,67         | 801-4 | RTS 25/ I                |
|                |               | rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky                                                                                                                                               |    |             |           |                  |       |                          |
|                |               | Oprava hlavy opěrné zídky venkovního schodiště u hlavního vstupu                                                                                                                        |    |             |           |                  |       |                          |
|                |               | podstupnice venkovní schodiště do 1.PP : 8*1,5*0,18                                                                                                                                     |    | 2,16000     |           |                  |       |                          |
|                |               | 30% rampa do 1.PP : 1,5*3,5*0,3                                                                                                                                                         |    | 1,57500     |           |                  |       |                          |
| 49             | 632479122R00  | Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací můstek na cement. bázi, tloušťky do 5 mm                                                                            | m2 | 7,41000     | 532,00    | 3 942,12         | 801-4 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                           |
|----|---------|-------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024   |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna _Zateplení sténového pláště |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ          | Celkem           | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky<br>Oprava horního povrchu stříšek nad vstupy po vybourání staávající krytiny<br>podstupnice venkovní schodiště do 1.PP : 8*1,5*0,18<br>rampa do 1.PP : 1,5*3,5                                                                                                                                                                    |    |           | 2,16000<br>5,25000 |                  |       |                          |
| 50             | 451579877R00  | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkopísku příplatek za další 1cm štěrkopísku nad 10 cm<br>v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5<br>tloušťka lože pod betonové dlaždice je celkem 50mm<br>přidaná tl. podsypu 2,0 cm : 55,0*2                                                                                                                                | m2 | 110,00000 | 12,90              | 1 419,00         | 822-1 | RTS 25/ I                |
| 51             | 596811111RT4  | Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva téženého<br>komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m<br>dlažba okapový chodník : (11,5+50+2+36+10,5)*0,5 | m2 | 55,00000  | 731,00             | 40 205,00        | 822-1 | RTS 25/ I                |
| 52             | 639571110R00  | Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 100 mm<br>bez obrubníku<br>štěrkodrt' fr 10-32, plynulá zrnitost<br>pod okapový chodník : (11,5+50+2+36+11,5)*0,95                                                                                                                                                                                                              | m2 | 105,45000 | 174,00             | 18 348,30        | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 53             | 639571115R00  | Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 150 mm<br>bez obrubníku<br>štěrkodrt' frakce 16-32<br>pod okapový chodník : (11,5+50+2+36+11,5)*0,85                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 94,35000  | 265,00             | 25 002,75        | 801-1 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |                    | <b>69 947,00</b> |       |                          |
| 54             | 917862114R00  | Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.<br>PV : 11,5+0,5<br>PZ : 12-1,5+1                                                                                                                                                                   | m  | 113,00000 | 452,00             | 51 076,00        | 822-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                           |
|----|---------|-------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024   |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna _Zateplení sténového pláště |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | PS : 49,5+3,0                                                                                                                                                  |     | 52,50000    |           |                   |       |                          |
|                |               | PJ : 36,5+0,5                                                                                                                                                  |     | 37,00000    |           |                   |       |                          |
| 55             | 592174230R    | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                                                       | kus | 113,00000   | 167,00    | 18 871,00         | SPCM  | RTS 25/ I                |
|                |               | PV : 11,5+0,5                                                                                                                                                  |     | 12,00000    |           |                   |       |                          |
|                |               | PZ : 12-1,5+1                                                                                                                                                  |     | 11,50000    |           |                   |       |                          |
|                |               | PS : 49,5+3,0                                                                                                                                                  |     | 52,50000    |           |                   |       |                          |
|                |               | PJ : 36,5+0,5                                                                                                                                                  |     | 37,00000    |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                |     |             |           | <b>526 722,61</b> |       |                          |
| 56             | 941941052R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m                                                           | m2  | 1 309,60000 | 112,50    | 147 330,00        | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | včetně kotvení                                                                                                                                                 |     |             |           |                   |       |                          |
|                |               | Včetně kotvení lešení.                                                                                                                                         |     |             |           |                   |       |                          |
|                |               | pohled severní : 13,5*8+33*9,8                                                                                                                                 |     | 431,40000   |           |                   |       |                          |
|                |               | pohled jižní : 37,5*9,3                                                                                                                                        |     | 348,75000   |           |                   |       |                          |
|                |               | pohled východní : 13,5*5,5+13*8                                                                                                                                |     | 178,25000   |           |                   |       |                          |
|                |               | pohled západní : 14*11,2+13,5*6                                                                                                                                |     | 237,80000   |           |                   |       |                          |
|                |               | komín : (3+3+3)*12,6                                                                                                                                           |     | 113,40000   |           |                   |       |                          |
| 57             | 941941392R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m | m2  | 2 619,20000 | 54,40     | 142 484,48        | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | včetně kotvení                                                                                                                                                 |     |             |           |                   |       |                          |
|                |               | viz montáž lešení 2 měsíce : 1309,6*2                                                                                                                          |     | 2 619,20000 |           |                   |       |                          |
| 58             | 941941852R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m                                                                    | m2  | 1 309,60000 | 84,30     | 110 399,28        | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1309,60000                                                                                                                    |     | 1 309,60000 |           |                   |       |                          |
| 59             | 941955001R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m                                                                                       | m2  | 15,84000    | 157,50    | 2 494,80          | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | PV stěna nad střešou : 13,2*1,2                                                                                                                                |     | 15,84000    |           |                   |       |                          |
| 60             | 944944011R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                          | m2  | 1 309,60000 | 20,50     | 26 846,80         | 800-3 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024  |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč     |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště |

| P.č.           | Číslo položky                                       | Název položky                                                                                                                                | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník             | Gen. soustava / platnost |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|
|                |                                                     | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1309,60000                                                                                                  |    | 1 309,60000 |           |           |                   |                          |
| 61             | 944944031R00                                        | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken                               | m2 | 2 619,50000 | 10,60     | 27 766,70 | 800-3             | RTS 25/ I                |
|                |                                                     | viz montáž lešení : 1309,75*2                                                                                                                |    | 2 619,50000 |           |           |                   |                          |
| 62             | 944944081R00                                        | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                      | m2 | 1 309,75000 | 12,20     | 15 978,95 | 800-3             | RTS 25/ I                |
|                |                                                     | viz montáž lešení : 1309,75                                                                                                                  |    | 1 309,75000 |           |           |                   |                          |
| 63             | 944945012R00                                        | Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m                                                                                                         | m  | 6,00000     | 225,00    | 1 350,00  | 800-3             | RTS 25/ I                |
|                |                                                     | Vstupy do kuželny pro veřejnost : 2*1,5*2                                                                                                    |    | 6,00000     |           |           |                   |                          |
| 64             | 944945192R00                                        | Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m                               | m  | 12,00000    | 39,10     | 469,20    | 800-3             | RTS 25/ I                |
|                |                                                     | Vstupy do kuželny pro veřejnost 2més. : 2*1,5*2*2                                                                                            |    | 12,00000    |           |           |                   |                          |
| 65             | 944945812R00                                        | Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m                                                                                                       | m  | 6,00000     | 80,40     | 482,40    | 800-3             | RTS 25/ I                |
|                |                                                     | zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,                                                                                             |    |             |           |           |                   |                          |
|                |                                                     | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 6,00000                                                                                                     |    | 6,00000     |           |           |                   |                          |
| 66             | 180256190100R                                       | Výtah stavební osob.- nákladní NOV 500                                                                                                       | Sh | 480,00000   | 106,50    | 51 120,00 | STROJ             | RTS 25/ I                |
|                |                                                     | 8*30*2                                                                                                                                       |    | 480,00000   |           |           |                   |                          |
| <b>Díl: 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                                                                                                              |    |             |           |           | <b>9 311,72</b>   |                          |
| 67             | 952901110R00                                        | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří                                                                                              | m2 | 126,69000   | 73,50     | 9 311,72  | 801-4             | RTS 25/ I                |
|                |                                                     | PV : 9*1,5*1,8+2*1,5*0,6+1,5*2,4+6*0,9*0,9                                                                                                   |    | 34,56000    |           |           |                   |                          |
|                |                                                     | PZ : 2*1,5*0,6+1,5*2,5+2*1,5*2,2+1,5*2,4+2,4*2,3+1,5*2,4                                                                                     |    | 24,87000    |           |           |                   |                          |
|                |                                                     | PS : 5*1,5*1,8+27*0,9*0,9                                                                                                                    |    | 35,37000    |           |           |                   |                          |
|                |                                                     | PJ : 19*0,9*0,9+5*1,5*2,2                                                                                                                    |    | 31,89000    |           |           |                   |                          |
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b>                           |                                                                                                                                              |    |             |           |           | <b>4 311,00</b>   |                          |
| 68             | 965042241RT5                                        | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 1,80000     | 2 395,00  | 4 311,00  | 801-3             | RTS 25/ I                |
|                |                                                     | Betonová plocha u bývalé kotelny : 6*2*0,15                                                                                                  |    | 1,80000     |           |           |                   |                          |
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b>                      |                                                                                                                                              |    |             |           |           | <b>194 821,37</b> |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024  |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč     |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| 69              | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                                        | t  | 175,83156 | 1 108,00  | 194 821,37       | 801-4   | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           | <b>58 106,00</b> |         |                          |
| 70              | 711132311R00  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků<br>komín pod UT SOP 15 : (1,1+2,7+1,1)*0,5<br>SOP7 : ((11,8+24,56)*(4,5-3,3)+(24,56-2,7)*0,5+36*0,5+(12-1,5)*0,5                                                                                | m2 | 80,26200  | 297,50    | 23 877,95        | 800-711 | RTS 25/ I                |
| 71              | 28323142R     | Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 8 mm; povrchová úprava: PP geotextilie<br>komín pod UT SOP 15 : (1,1+2,7+1,1)*0,5*1,15<br>SOP7 : ((11,8+24,56)*(4,5-3,3)+(24,56-2,7)*0,5+36*0,5+(12-1,5)*0,5)*1,15                                                                   | m2 | 92,30130  | 72,70     | 6 710,30         | SPCM    | RTS 25/ I                |
| 72              | 711323RP001   | Dodávka a montáž ukončující lišty pro nopovou fólii<br>SOP7,SOP15 : (12+50+2+37+12)*1,02                                                                                                                                                                                                               | m  | 115,26000 | 212,50    | 24 492,75        |         | Vlastní                  |
| 73              | 998711202R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                                                                     | %  | 550,00000 | 5,50      | 3 025,00         | 800-711 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 712</b> |               | <b>Živičné krytiny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           | <b>81 475,82</b> |         |                          |
| 74              | 712372111R00  | Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,<br>Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.<br>atika : ((36,8+0,32+12,8+0,32)*2+(12+24+12))*0,5 | m2 | 74,24000  | 727,00    | 53 972,48        | 800-711 | RTS 25/ I                |
| 75              | 28322012R     | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0<br>atika : ((36,8+0,32+12,8+0,32)*2+(12+24+12))*0,5*1,15                                                                                                                           | m2 | 85,37600  | 277,50    | 23 691,84        | SPCM    | RTS 23/ I                |
| 76              | 998712202R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                   | %  | 770,00000 | 4,95      | 3 811,50         | 800-711 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           | <b>14 699,29</b> |         |                          |
| 77              | Rpol713001    | Utěsnění lišt pláště minerální plsti v délce 150mm<br>pohled severní : 32°2                                                                                                                                                                                                                            | ks | 218,00000 | 60,00     | 13 080,00        |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024  |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč     |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | pohled jižní : 25*2                                                                                                                                                         |     | 50,00000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | pohled západní : 13*2+9*2                                                                                                                                                   |     | 44,00000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | pohled východní : 21*2+9*2                                                                                                                                                  |     | 60,00000  |           |                  |         |                          |
| 78              | 713131162R00  | Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 8 ks/m2, na cihly plné                                                     | m2  | 1,50000   | 349,50    | 524,25           | 800-713 | RTS 25/ I                |
|                 |               | přístřešky západní pohled : (2,4+3+2,1)*0,2                                                                                                                                 |     | 1,50000   |           |                  |         |                          |
| 79              | 28375962R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa  | m2  | 1,72500   | 127,00    | 219,08           | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | 19B-1. vrstva                                                                                                                                                               |     |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | ná vaznost na zdivo                                                                                                                                                         |     |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | přístřešky západní pohled 1.PP : (2,4+3+2,1)*0,2*1,15                                                                                                                       |     | 1,72500   |           |                  |         |                          |
| 80              | 28375967R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa | m2  | 1,72500   | 316,50    | 545,96           | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | 2. vrstva pro SOP19B                                                                                                                                                        |     |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | přístřešky západní pohled 1.PP : (2,4+3+2,1)*0,2*1,15                                                                                                                       |     | 1,72500   |           |                  |         |                          |
| 81              | 998713202R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m                                                                                                                   | %   | 120,00000 | 2,75      | 330,00           | 800-713 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                              |     |           |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 723</b> |               | <b>Vnitřní plynovod</b>                                                                                                                                                     |     |           |           | <b>52 795,00</b> |         |                          |
| 82              | Rpol72300     | Odpojení stáv. plyn. potrubí                                                                                                                                                | kpl | 1,00000   | 7 500,00  | 7 500,00         |         | Vlastní                  |
| 83              | Rpol723001    | Demontáž stáv. plyn. potrubí na fasádě včetně kotvení, viz Z/27                                                                                                             | m   | 35,70000  | 100,00    | 3 570,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | Demontáž Z/27- zrušení větve bez náhrady                                                                                                                                    |     |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | Severní pohled : 2,5+32+1,2                                                                                                                                                 |     | 35,70000  |           |                  |         |                          |
| 84              | Rpol723002    | Demontáž kotev stáv. plyn. potrubí na fasádě, viz Z/25                                                                                                                      | kus | 24,00000  | 100,00    | 2 400,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | 24                                                                                                                                                                          |     | 24,00000  |           |                  |         |                          |
| 85              | Rpol723003    | Montáž a úpravy stávajícího plynového potrubí na východní fasádě krčku a severní fasádě tělocvičny                                                                          | m   | 44,70000  | 750,00    | 33 525,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | vedení plynu pro vytápění tělocvičny je nutné posunout od lince zateplené fasády                                                                                            |     |           |           |                  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                           |
|----|---------|-------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024   |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna _Zateplení sténového pláště |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | provede se instalace nových konzol viz Z/25<br>Prodloužení v určených místech se proved navařením distančních částí potrubí<br>Provede se nové napojení na zemní přívod plynu<br>13+24+7,7 |     |           | 44,70000  |                  |         |                          |
| 86              | Rpol723004    | Revize plyn. potrubí na fasádě                                                                                                                                                             | kpl | 1,00000   | 5 000,00  | 5 000,00         |         | Vlastní                  |
| 87              | 998723202R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m<br>vodorovně do 50 m                                                                                                            | %   | 500,00000 | 1,60      | 800,00           | 800-721 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 728</b> |               | <b>Vzduchotechnika</b>                                                                                                                                                                     |     |           |           | <b>10 835,00</b> |         |                          |
| 88              | 728314111R00  | Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2<br>PJ _ K21 : 2                                                                                                    | kus | 2,00000   | 430,50    | 861,00           | 800-728 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                            |     |           | 2,00000   |                  |         |                          |
| 89              | 7644000R K28  | D+M ventilační mřížky s protidešťovou žaluzií 150/150mm, se sítinou proti hmyzu K28<br>Mřížka kovová, D+M včetně prodloužení stávajícího průduchu<br>výpis výrobků K28 : 12                | ks  | 12,00000  | 750,00    | 9 000,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                            |     |           | 12,00000  |                  |         |                          |
| 90              | 42972805R     | Mřížka potrubní; materiál: ocel; tvar: hranatý; dl = 200 mm; š = 200 mm                                                                                                                    | kus | 2,00000   | 420,50    | 841,00           | SPCM    | RTS 25/ I                |
| 91              | 998728202R00  | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m<br>vodorovně do 50 m                                                                                                             | %   | 190,00000 | 0,70      | 133,00           | 800-728 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                                 |     |           |           | <b>11 771,49</b> |         |                          |
| 92              | 712391171RZ5  | Textilie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné<br>hmotností 300 g/m2<br>Ochrana nižší střešy pod lešení<br>PV nižší střeš : 13,2*1,5*1,15   | m2  | 22,77000  | 108,50    | 2 470,55         | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                            |     |           | 22,77000  |                  |         |                          |
| 93              | 762521104RT3  | Položení podlah s dodávkou materiálu z hrubých prken neholbovaných na sraz, tloušťky 24 mm<br>ochrana krytiny ploché střešy<br>PV nižší střeš : 13,2*1,5                                   | m2  | 19,80000  | 330,00    | 6 534,00         | 800-762 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                            |     |           | 19,80000  |                  |         |                          |
| 94              | 762521811R00  | Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm<br>Ochrana krytiny ploché střešy<br>Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 19,80000                                                    | m2  | 19,80000  | 95,30     | 1 886,94         | 800-762 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                            |     |           | 19,80000  |                  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024  |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč     |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 95              | 998762202R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                               | %  | 100,00000 | 8,80      | 880,00            | 800-762 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           | <b>435 219,75</b> |         |                          |
| 96              | 764410250R00  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 330 mm<br>včetně rohů<br>viz výpis klempířských výrobků<br>K15 : 44<br>K20 : 5                                                                                                                | m  | 49,00000  | 625,00    | 30 625,00         | 800-764 | RTS 23/ II               |
| 97              | 712378002R00  | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC<br>včetně dodávek výrobků<br>viz výpis klempířských výrobků<br>K16 : 181 | m  | 181,00000 | 395,50    | 71 585,50         | 800-711 | RTS 25/ I                |
| 98              | 764421230R00  | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 200 mm<br>včetně rohů<br>viz výpis klempířských výrobků<br>K17 : 181                                                                                                             | m  | 181,00000 | 536,00    | 97 016,00         | 800-764 | RTS 25/ I                |
| 99              | 764421220R00  | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 150 mm<br>včetně rohů<br>viz výpis klempířských výrobků<br>K18 : 181                                                                                                             | m  | 181,00000 | 516,00    | 93 396,00         | 800-764 | RTS 25/ I                |
| 100             | 764410270R00  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 500 mm<br>včetně rohů<br>viz výpis klempířských výrobků<br>K19 : 56                                                                                                                           | m  | 56,00000  | 750,00    | 42 000,00         | 800-764 | RTS 23/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024  |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč     |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství          | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 101             | 764430230R00  | Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 400 mm<br>včetně rohů<br>viz výpis klempířských výrobků<br>K22 : 15                                                                                              | m   | 15,00000          | 733,00    | 10 995,00 | 800-764 | RTS 25/ I                |
| 102             | 764421240R00  | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 250 mm<br>včetně rohů<br>K23 : 8                                                                                                                           | m   | 8,00000           | 559,00    | 4 472,00  | 800-764 | RTS 25/ I                |
| 103             | 764430810R00  | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm<br>okap. plech u základacího C profilu pro panely KORD : 24,9+49,2+13+36+12<br>nad okny - opatření proti zatékání : 1,5*25+1,5+1,5<br>pod okny - opatření proti zatékání : 1,5*25    | m   | 213,10000         | 69,50     | 14 810,45 | 800-764 | RTS 25/ I                |
| 104             | 764430920R00  | Oprava oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu zdí a nadezdívek, rš 330 mm<br>úprava stávající konstrukce atiky pro provedení zateplení<br>atika-odstřihnutí stáv. kaširovaného plechu : 36,8+36,8+12,8+12,8+12,4+12,4+24,8 | m   | 148,80000         | 396,00    | 58 924,80 | 800-764 | RTS 25/ I                |
| 105             | 998764202R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                       | %   | 4 300,00000       | 2,65      | 11 395,00 | 800-764 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                            |     | <b>627 473,02</b> |           |           |         |                          |
| 106             | 767584811R00  | Demontáž podhledů doplňků - mřížek vzduchotechnických<br>3+2+12                                                                                                                                                                         | kus | 17,00000          | 140,50    | 2 388,50  | 800-767 | RTS 25/ I                |
| 107             | 767995107R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg<br>Z34 : 285                                                                                                                                            | kg  | 285,00000         | 44,80     | 12 768,00 | 800-767 | RTS 25/ I                |
| 108             | 767996801R00  | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg<br>zábradlí (madlo) na západní straně : 3*2,8                                                                                                      | kg  | 8,40000           | 72,80     | 611,52    | 800-767 | RTS 25/ I                |
| 109             | 767999804R00  | Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 250 do 500 kg<br>požární žebřík<br>Z29 : 10*45                                                                                                                        | kg  | 450,00000         | 44,20     | 19 890,00 | 800-767 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024  |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč     |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 110  | 76742000RZ3   | Dodávka a montáž výztužných profilů na panely pro ukotvení přiteplení FeZn tl.1,5 mm, Z3<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu<br>Z3 : 2053 | m   | 2 053,00000 | 160,00    | 328 480,00 |       | Vlastní                  |
| 111  | 76783000RZ6   | Dodávka a montáž L profilu FeZn tl.2mm, Z6<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu<br>Z6 : 173                                                | m   | 173,00000   | 450,00    | 77 850,00  |       | Vlastní                  |
| 112  | 76742000RZ12  | Dodávka a montáž lemování prostupu ve zdivu FeZn tl.1mm, Z12<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu<br>Z12 : 4                               | m   | 4,00000     | 330,00    | 1 320,00   |       | Vlastní                  |
| 113  | 76742000RZ13  | Dodávka a montáž lemování prostupu ve zdivu FeZn tl.1mm, Z13<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu<br>Z13 : 4                               | m   | 4,00000     | 235,00    | 940,00     |       | Vlastní                  |
| 114  | 76783000RZ18A | Dodávka a montáž spojovacího L profilu na žebříku, Z18 Nátěr Ral<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu<br>Z18 : 4                           | kus | 4,00000     | 215,00    | 860,00     |       | Vlastní                  |
| 115  | 76783000RZ18B | Dodávka a montáž spojovacího L profilu na žebříku, Z18 FeZn<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu                                           | kus | 6,00000     | 250,00    | 1 500,00   |       | Vlastní                  |
| 116  | 76783000RZ19  | Dodávka a montáž příčníku na žebříku, Z19 Fezn<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu<br>Z19 : 3                                             | kus | 3,00000     | 1 700,00  | 5 100,00   |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024  |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč     |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 117  | 76783000RZ20  | Dodávka a montáž příčniku na žebříku, Z20 Fe Ral<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu                                                | kus | 2,00000  | 2 000,00  | 4 000,00 |       | Vlastní                  |
| 118  | 76783000RZ21  | Dodávka a montáž připojovací desky kotvení žebříku, Z21<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu<br>Z21 : 4                              | kus | 4,00000  | 115,00    | 460,00   |       | Vlastní                  |
| 119  | 76742000RZ22  | Dodávka a montáž TPU 80/40/2, Z22<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu<br>Z 22 : 2                                                   | kus | 2,00000  | 1 900,00  | 3 800,00 |       | Vlastní                  |
| 120  | 76742000RZ23  | Dodávka a montáž L profilu - pod okny v panelu, tl. 1mm, FeZn, Z23<br>viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu<br>Z23 : 29                          | ks  | 29,00000 | 290,00    | 8 410,00 |       | Vlastní                  |
| 121  | 76742000RZ25  | Dodávka a montáž konzoly pro kotvení rozvodu plynu Fe RAL, Z25<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu<br>Z25 : 24                      | kus | 24,00000 | 290,00    | 6 960,00 |       | Vlastní                  |
| 122  | 76799000RZ26  | Demontáž komína - odkoupení plynových kotlů 3 vrstvé , nerez_ včetně likvidace, Z26<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu<br>Z26 : 12 | m   | 12,00000 | 470,00    | 5 640,00 |       | Vlastní                  |
| 123  | 76716000RZ28  | Dodávka a montáž madla na stěnu z trubek do zdiva do 20 kg, včetně kompletního nátěru, Z28<br>madlo venkovního schodiště<br>Z28- madlo 3,0m : 3                | m   | 3,00000  | 770,00    | 2 310,00 |       | Vlastní                  |
| 124  | 76742000RZ29a | Dodávka a montáž konzoly pro kotvení rozvodu plynu Fe RAL, Z29a<br>viz výpis zámečnických konstrukcí<br>včetně spoj. materiálu                                 | kus | 15,00000 | 300,00    | 4 500,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024  |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč     |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna_Zateplení stěnového pláště |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Z29a : 15                                                                                       |    | 15,00000    |           |                  |         |                          |
| 125             | 76783000RZ29B | Demontáž a zpětná montáž žebříků a komínové lávky, včetně prodloužení uchycovacích konzol, Z29B | ks | 3,00000     | 13 000,00 | 39 000,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | žebřík délka do 3m : 2                                                                          |    | 2,00000     |           |                  |         |                          |
|                 |               | komínová lávka : 1                                                                              |    | 1,00000     |           |                  |         |                          |
| 126             | 76783000Z34   | Dodávka žebříku - žárově zinkováno, Z34                                                         | kg | 285,00000   | 250,00    | 71 250,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | viz výpis zámečnických konstrukcí                                                               |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | včetně spoj. materiálu                                                                          |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | Z34 : 285                                                                                       |    | 285,00000   |           |                  |         |                          |
| 127             | 76783000RZ35  | Dodávka a montáž zábradlí žebříku - žárově zinkováno, Z35                                       | kg | 15,00000    | 275,00    | 4 125,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | viz výpis zámečnických konstrukcí                                                               |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | včetně spoj. materiálu                                                                          |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | Z35 : 15                                                                                        |    | 15,00000    |           |                  |         |                          |
| 128             | 76742000RZ37  | Dodávka a montáž příchytka rolety, FeZn, Z37                                                    | ks | 5,00000     | 2 200,00  | 11 000,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                                             |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | Z37 : 5                                                                                         |    | 5,00000     |           |                  |         |                          |
| 129             | 998767202R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m                    | %  | 5 400,00000 | 2,65      | 14 310,00        | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                  |    |             |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                   |    |             |           | <b>25 099,79</b> |         |                          |
| 130             | 711212111RT1  | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky                                     | m2 | 7,03800     | 99,10     | 697,47           | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               | přístřešek východní pohled-cementotřískové desky : 6,1*0,2*1,15*2                               |    | 2,80600     |           |                  |         |                          |
|                 |               | přístřešek severní pohled-cementotřískové desky : 3,1*0,2*1,15*2                                |    | 1,42600     |           |                  |         |                          |
|                 |               | přístřešek západní pohled-cementotřískové desky : 6,1*0,2*1,15*2                                |    | 2,80600     |           |                  |         |                          |
| 131             | 783893332R00  | Nátěr betonových povrchů vodotěsný antikorozi, na pitnou vodu, podlah, dvojnásobný              | m2 | 7,41000     | 296,00    | 2 193,36         | 800-783 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Oprava venkovního schodiště do 1.PP                                                             |    |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | podstupnice venkovní schodiště do 1.PP : 8*1,5*0,18                                             |    | 2,16000     |           |                  |         |                          |
|                 |               | rampa do 1.PP : 1,5*3,5                                                                         |    | 5,25000     |           |                  |         |                          |
| 132             | 783201821R00  | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním                          | m2 | 32,13650    | 251,00    | 8 066,26         | 800-783 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                           |
|----|---------|-------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024   |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna _Zateplení sténového pláště |

| P.č.            | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |                 | požární žebřík : (3,5+10)*45*0,04                                                                                                            |     | 24,30000  |           |                   |         |                          |
|                 |                 | přístřešky na západní straně : 2,1*0,5+3,1*0,5+2,1*0,5                                                                                       |     | 3,65000   |           |                   |         |                          |
|                 |                 | doplňkové žebříky Z29B : (3,2*2+6*0,5+2*2+0,5*5)*0,025                                                                                       |     | 0,39750   |           |                   |         |                          |
|                 |                 | Kominová lávka : (06*2+2,1)*3*0,03+0,6*2,1*2                                                                                                 |     | 3,78900   |           |                   |         |                          |
| 133             | 783271001R00    | Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové jednonásobné + 2x email                                                                     | m2  | 27,95000  | 506,00    | 14 142,70         | 800-783 | RTS 25/ I                |
|                 |                 | přístřešky na západní straně Z24 : 2,1*0,5+3,1*0,5+2,1*0,5                                                                                   |     | 3,65000   |           |                   |         |                          |
|                 |                 | požární žebřík Z29 : (3,5+10)*45*0,04                                                                                                        |     | 24,30000  |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 786</b> |                 | <b>Zastíňující technika</b>                                                                                                                  |     |           |           | <b>97 500,00</b>  |         |                          |
| 134             | 786613300R VO30 | Předokenní roleta, viditel, box, el. pohon, 150x240 cm                                                                                       | kus | 5,00000   | 19 500,00 | 97 500,00         |         | Vlastní                  |
|                 |                 | Barva krytu RAL 7016 antracit                                                                                                                |     |           |           |                   |         |                          |
|                 |                 | Pomocné konstrukce viz Z/37                                                                                                                  |     |           |           |                   |         |                          |
|                 |                 | Pro okna VO30 : 5                                                                                                                            |     | 5,00000   |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: M21</b> |                 | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                        |     |           |           | <b>59 980,00</b>  |         |                          |
| 135             | Rpol21001       | Demontáž hromosvodné sítě                                                                                                                    | m   | 214,80000 | 100,00    | 21 480,00         |         | Vlastní                  |
|                 |                 | demontáž hromosvodné sítě na sténovém plášti a atice                                                                                         |     |           |           |                   |         |                          |
|                 |                 | atika : 36,8+36,8+12,8+12,8+12,4+12,4+24,8                                                                                                   |     | 148,80000 |           |                   |         |                          |
|                 |                 | stén. plášť : 8*6+3*6                                                                                                                        |     | 66,00000  |           |                   |         |                          |
| 136             | Rpol21003       | Demontáž nástěnného svítidla                                                                                                                 | kus | 5,00000   | 200,00    | 1 000,00          |         | Vlastní                  |
| 137             | Rpol21004       | Montáž nástěnného svítidla vč. dodávky                                                                                                       | kus | 5,00000   | 7 500,00  | 37 500,00         |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: D96</b> |                 | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                                       |     |           |           | <b>119 059,04</b> |         |                          |
| 138             | 979951111R00    | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm                                                                                                        | t   | 0,45840   | -2 699,40 | -1 237,40         | 801-3   | Vlastní                  |
|                 |                 | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) |     |           |           |                   |         |                          |
|                 |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,00840                                                                                             |     | 0,00840   |           |                   |         |                          |
|                 |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 109 : 0,45000                                                                                             |     | 0,45000   |           |                   |         |                          |
| 139             | 979990107R00    | Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904                                                                  | t   | 23,66088  | 3 080,00  | 72 875,51         | 801-3   | Vlastní                  |
|                 |                 | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady                                                                                       |     |           |           |                   |         |                          |
|                 |                 | 24,11928-0,4584                                                                                                                              |     | 23,66088  |           |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                           |
|----|---------|-------------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024   |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč      |
| R: | 7       | SO 02 Kuželna _Zateplení sténového pláště |

| P.č.                                                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 140                                                                                   | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím    | t  | 24,11928  | 520,00    | 12 542,03 | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 141                                                                                   | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                          | t  | 24,11928  | 330,50    | 7 971,42  | 801-3 | RTS 25/ I                |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |               |                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
| 142                                                                                   | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                    | t  | 361,78926 | 28,20     | 10 202,46 | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 143                                                                                   | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                 | t  | 24,11928  | 479,00    | 11 553,14 | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 144                                                                                   | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t  | 96,47714  | 53,40     | 5 151,88  | 801-3 | RTS 25/ I                |

|               |                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>6 207 395,01</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 8       | SO 02 Stavební přípomoci pro VZT        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 4</b>  |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           | <b>2 818,30</b> |       |                          |
| 1              | 413232211R00  | Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovanými nosníků výšky do 150 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2                                                                                                                                                                                                | kus | 2,00000  | 186,50    | 373,00          | 801-4 | RTS 25/ I                |
| 2              | 317944323     | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,02574  | 95 000,00 | 2 445,30        |       | Vlastní                  |
|                |               | 1,8*14,3*0,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 0,02574  |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: 6</b>  |               | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           | <b>5 431,05</b> |       |                          |
| 3              | 602011112RT1  | Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 8,10000  | 362,00    | 2 932,20        | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |                 |       |                          |
|                |               | Prostupy VZT stěna : 1,5*1,8*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 5,40000  |           |                 |       |                          |
|                |               | Prostupy vzt strop : 1,5*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2,70000  |           |                 |       |                          |
| 4              | 602011141RT3  | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 8,10000  | 208,50    | 1 688,85        | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |                 |       |                          |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 8,10000  |           |                 |       |                          |
| 5              | 622131100     | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 8,10000  | 100,00    | 810,00          |       | Vlastní                  |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 8,10000  |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: 64</b> |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           | <b>4 435,00</b> |       |                          |
| 6              | 642942221RU3  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 1450 x 1970 x 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 1450 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr | kus | 1,00000  | 4 435,00  | 4 435,00        | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           | <b>1 899,30</b> |       |                          |
| 7              | 941955003R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 7,80000  | 243,50    | 1 899,30        | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | demontáž a montáž výplní otvorů kromě tělocvičny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |           |                 |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 8       | SO 02 Stavební přípomoci pro VZT        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | 2,1*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4,20000  |           |                  |       |                          |
|                 |               | 2,4*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 3,60000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>23 934,21</b> |       |                          |
| 8               | 967031132R00  | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou<br>bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>ostění dveří : 0,25*(2*2+1,5)                                               | m2  | 1,37500  | 216,00    | 297,00           | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 9               | 968071126R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2<br>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,00000  | 77,60     | 77,60            | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 10              | 968072456R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2<br>1,5*2                                                                                                                                                           | m2  | 3,00000  | 432,50    | 1 297,50         | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 11              | 970231250R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm<br>kruhové otvory pro VZT DN 650 : 3,14*0,65*2                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 4,08200  | 1 761,00  | 7 188,40         | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 12              | 970251400R00  | Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm<br>prostupa stropem kruhové pro vzt : 3,14*0,65*2                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 4,08200  | 3 630,00  | 14 817,66        | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 13              | 971033541R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm<br>základovém nebo nadzákladovém,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>pro uložení překladu nad kruhové otvory : 0,2*0,25*1,8 | m3  | 0,09000  | 2 845,00  | 256,05           | 801-3 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>503,43</b>    |       |                          |
| 14              | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,<br>oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                                                                             | t   | 0,45436  | 1 108,00  | 503,43           | 801-4 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           | <b>34 650,10</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 8       | SO 02 Stavební přípomoci pro VZT        |

| P.č.            | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                       | MJ  | Množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena / MJ                     | Celkem           | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------------------------|
| 15              | 713552131R00   | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna, Hmota nátěrová                                                | kus | 4,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 649,00                      | 6 596,00         | 800-713 | RTS 25/ I                |
|                 |                |                                                                                                                                                     |     | Otvor se utěsni minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |                               |                  |         |                          |
|                 |                |                                                                                                                                                     |     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,00000                       |                  |         |                          |
| 16              | 7135 Rpol 101  | těsnění protipožárním tmelem včetně dodávky tmelu                                                                                                   | m2  | 1,61082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                      | 8 054,10         |         | Vlastní                  |
|                 |                |                                                                                                                                                     |     | 4*3,14*0,2*0,1<br>2*3,14*0,65*0,25<br>0,3*0,3*3,14*4*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                  |         |                          |
|                 |                |                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,25120<br>1,02050<br>0,33912 |                  |         |                          |
| 17              | 7135 Rpol 102  | Požární manžeta DN 600 Dodávka a montáž, PROSTUPY VZT                                                                                               | ks  | 4,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                      | 20 000,00        |         | Vlastní                  |
|                 |                |                                                                                                                                                     |     | Pož.manžeta DN100 : 4<br>4,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                  |         |                          |
| <b>Díl: 766</b> |                | <b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | <b>77 701,00</b> |         |                          |
| 18              | 766661413R00   | Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 060,00                      | 1 060,00         | 800-766 | RTS 25/ I                |
|                 |                |                                                                                                                                                     |     | Dveře s protipožární odolností do 30 minut.<br>1<br>1,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                  |         |                          |
| 19              | 766661432R00   | Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm             | kus | 1,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 734,00                      | 1 734,00         | 800-766 | RTS 25/ I                |
|                 |                |                                                                                                                                                     |     | Dveře s protipožární odolností EW30 3 - C<br>Asymetrická křídla 900+550mm.<br>Kování ve směru úniku panikové hrazdy, z opačné strany klika na aktivním křídle<br>Křídla opatřena samozavírci s koordinátorem zavírání.<br>Na aktivním křídle panikový zámek na pasivním odpovídající protikus.<br>1<br>1,00000                                      |                               |                  |         |                          |
| 20              | 7666700 Rpol 5 | Montáž kliky a štítku včetně dodávky systémové panikové kliky dle ČSN EN 179                                                                        | kus | 2,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 500,00                      | 7 000,00         |         | Vlastní                  |
|                 |                |                                                                                                                                                     |     | PRO DVEŘE VO 45 A VO 46 : 1+1<br>2,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                  |         |                          |
| 21              | 611656RPOL     | Dveře protipožární EW 30 plně DP3, 2-křídle 1450 x 1970 mm RAL lak, asymetrické 900+550,, včetně samozavírače na hlavním křídle, VO 45              | kus | 1,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                     | 60 000,00        |         | Vlastní                  |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 8       | SO 02 Stavební přípomoci pro VZT        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | včetně prahu<br>VO 45 : 1                                                                                                                                                                                     |     | 1,00000   |           |                  |         |                          |
| 22              | 61165703R     | Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I; 30 | kus | 1,00000   | 6 425,00  | 6 425,00         | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | VO 46 : 1                                                                                                                                                                                                     |     | 1,00000   |           |                  |         |                          |
| 23              | 998766202R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                             | %   | 760,00000 | 1,95      | 1 482,00         | 800-766 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                  |     |           |           | <b>27 708,55</b> |         |                          |
| 24              | 767995105R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg<br>podepření stropu u otvorů pro VZT : 250                                                                                     | kg  | 250,00000 | 69,90     | 17 475,00        | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                               |     | 250,00000 |           |                  |         |                          |
| 25              | 13227818R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 50 mm; t = 16,0 mm                                                                                                     | t   | 0,02000   | 31 750,00 | 635,00           | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | 0,02                                                                                                                                                                                                          |     | 0,02000   |           |                  |         |                          |
| 26              | 13380525R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 66 mm; s = 5,7 mm; t = 8,6 mm                                                                                              | t   | 0,07000   | 36 890,00 | 2 582,30         | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | 00,070                                                                                                                                                                                                        |     | 0,07000   |           |                  |         |                          |
| 27              | 13384430R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 55 mm; s = 7,0 mm; t = 9,0 mm                                                                                              | t   | 0,10000   | 32 790,00 | 3 279,00         | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | 0,1                                                                                                                                                                                                           |     | 0,10000   |           |                  |         |                          |
| 28              | 13480815R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 90 mm; s = 7,5 mm; t = 11,3 mm                                                                                             | t   | 0,07500   | 40 290,00 | 3 021,75         | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | 0,075                                                                                                                                                                                                         |     | 0,07500   |           |                  |         |                          |
| 29              | 998767202R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                | %   | 270,00000 | 2,65      | 715,50           | 800-767 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>                                                                                                                                                                     |     |           |           | <b>1 109,70</b>  |         |                          |
| 30              | 784221101R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu , jednonásobná                                                                                                                                               | m2  | 8,10000   | 61,00     | 494,10           | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,10000                                                                                                                                                                       |     | 8,10000   |           |                  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 8       | SO 02 Stavební připomoci pro VZT        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 31   | 784181121     | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 8,10000  | 76,00     | 615,60 |       | Vlastní                  |

[Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 8,10000](#)

8,10000

|                                                                                       |              |                                                                                           |                 |         |          |          |       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|----------|-------|-----------|
| <b>Díl: D96</b>                                                                       |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                    | <b>2 151,34</b> |         |          |          |       |           |
| 32                                                                                    | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím    | t               | 0,43038 | 520,00   | 223,80   | 801-3 | RTS 25/ I |
| 33                                                                                    | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                          | t               | 0,43038 | 330,50   | 142,24   | 801-3 | RTS 25/ I |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |              |                                                                                           |                 |         |          |          |       |           |
| 34                                                                                    | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                    | t               | 8,17723 | 28,20    | 230,60   | 801-3 | RTS 25/ I |
| 35                                                                                    | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                 | t               | 0,43038 | 479,00   | 206,15   | 801-3 | RTS 25/ I |
| 36                                                                                    | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t               | 0,43038 | 53,40    | 22,98    | 801-3 | RTS 25/ I |
| 37                                                                                    | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů     | t               | 0,43038 | 3 080,00 | 1 325,57 | 801-3 | RTS 25/ I |
| kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady                                |              |                                                                                           |                 |         |          |          |       |           |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>182 341,98</b> |
|---------------|-------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 02   | SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč    |
| R: | 9       | SO 02 VZT                               |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                            | MJ     | Množství | Cena / MJ    | Celkem              | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 728</b> |               | <b>Vzduchotechnika</b>                                   |        |          |              | <b>2 090 039,83</b> |       |                          |
| 1               | 728000RP0SO02 | Větrání Kuželny, Viz samostatný soupis prací specialisty | soubor | 1,00000  | 2 090 039,83 | 2 090 039,83        |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                          |        |          |              | <b>2 090 039,83</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           | <b>572 149,32</b> |       |                          |
| 1             | 111203111R00  | Odstranění pařezu odfrézováním do hloubky 500 mm pod úroveň terénu odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 500 mm<br>Jedle- pařez včetně kořenového systému : 1,5*1,5*3,14<br>Tis- pařez včetně kořenového systému : 1,0*1,0*3,14                                                                                         | m2  | 10,20500  | 4 676,00  | 47 718,58         | 823-1 | RTS 25/ I                |
| 2             | 112103121R00  | Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5<br>bez odstranění pařezu, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek,                                                                             | kus | 1,00000   | 2 968,00  | 2 968,00          | 823-1 | RTS 25/ I                |
| 3             | 112103146R00  | Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 600 do 700 mm, na svahu přes 1:2 do 1:1<br>Ztížené podmínky představují kácení vyžadující zvláštní pozornost pro použití stromu jako vánoční dekorace<br>Srom - jedle v ploše PL3 : 1                                                                                      | kus | 1,00000   | 40 000,00 | 40 000,00         | 823-1 | RTS 25/ I                |
| 4             | 113106121R00  | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>Betonové dlaždice 300/300/30<br>Chodník CH1 : (5,5+9,07)*2,25+(1+6+13,45+12,80)*2,75                      | m2  | 124,22000 | 70,88     | 8 804,71          | 822-1 | RTS 25/ I                |
| 5             | 113106231R00  | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>Plocha před vstupním schodištěm, rozměry prvků 200/200/60<br>plocha před vstupním schodištěm : 4,8*3,55 | m2  | 17,04000  | 62,96     | 1 072,84          | 822-1 | RTS 25/ I                |
| 6             | 113107512R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm<br>plocha PL3 : (6,45+0,3)*7,22                                                                                                                                                                                | m2  | 179,72300 | 281,20    | 50 538,11         | 822-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | část plochy PL2 : 22,90*5,72                                                                                    |    | 130,98800 |           |           |       |                          |
| 7    | 113107516R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 160 mm | m2 | 44,79000  | 332,80    | 14 906,11 | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | část chodníku CH3 s povrchem z beton mazaniny- měřeno v PC : 3,65+13,2+10,9                                     |    | 27,75000  |           |           |       |                          |
|      |               | terasa PL2 pod zámkovou dlažbou u vstupního schodiště : 4,8*3,55                                                |    | 17,04000  |           |           |       |                          |
| 8    | 113107520R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 156,20000 | 384,00    | 59 980,80 | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Chodník CH1 Jih : (13,25+2)*2,42                                                                                |    | 36,90500  |           |           |       |                          |
|      |               | Chodník CH3 část chodníku s povrchem z asfaltobetonu : 28,8*2,45                                                |    | 70,56000  |           |           |       |                          |
|      |               | Plocha PL3 : 6,75*7,22                                                                                          |    | 48,73500  |           |           |       |                          |
| 9    | 113107522R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm | m2 | 124,22000 | 443,20    | 55 054,30 | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | v místech původních chodníků s betonovou dlažbou 300/300/30                                                     |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Chodník CH1 : (5,5+9,07)*2,25                                                                                   |    | 32,78250  |           |           |       |                          |
|      |               | Chodník CH1 : (1+6)*2,75                                                                                        |    | 19,25000  |           |           |       |                          |
|      |               | Chodník CH1 : 13,45*2,75                                                                                        |    | 36,98750  |           |           |       |                          |
|      |               | Chodník CH1 : 12,80*2,75                                                                                        |    | 35,20000  |           |           |       |                          |
| 10   | 113108305R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm                    | m2 | 156,20000 | 121,60    | 18 993,92 | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Chodník CH1 Jih : (13,25+2)*2,42                                                                                |    | 36,90500  |           |           |       |                          |
|      |               | Chodník CH3 : 28,8*2,45                                                                                         |    | 70,56000  |           |           |       |                          |
|      |               | Plocha PL3 : 6,75*7,22                                                                                          |    | 48,73500  |           |           |       |                          |
| 11   | 113108310R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm                   | m2 | 23,29000  | 228,00    | 5 310,12  | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Plocha pod plánovanou přídlažbou : (29,03+8,9)*0,5                                                              |    | 18,96500  |           |           |       |                          |
|      |               | plocha v midtě nových sličních obrubníků bez přídlažby : (1+3+7,8+1+4,5)*0,25                                   |    | 4,32500   |           |           |       |                          |
| 12   | 113109309R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm            | m2 | 27,87500  | 456,00    | 12 711,00 | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Chodník CH3 : 3,65+13,2+4,5*2,45                                                                                |    | 27,87500  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 13   | 113201111R00  | Vytrhání obrub chodníkových ležatých<br>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek<br>Chodník CH1 : 0,97+13,25+3+(5,5+9,07)*2+2,75<br>Chodník CH3 : 28,8+5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 83,41000 | 121,60    | 10 142,66 | 822-1 | RTS 25/ I                |
| 14   | 113202111R00  | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých<br>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek<br>Chodník CH1 : 3+6+13,45+12,8+8,5*2+2,3<br>Chodník CH3 : 4,5+1+7,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 67,85000 | 99,60     | 6 757,86  | 822-1 | RTS 25/ I                |
| 15   | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Odkopávky pro srovnání terénu, pro případnou výměnu podloží pro opravované chodníky a zpevněné plochy a pro provedení úpravy spádů terénů<br>PL3 : (6,45+0,3)*7,22*0,05<br>Chodník CH1 Jih : (13,25+2)*2,42*(0,10+0,20)/2<br>Chodník CH1 : (5,5+9,07)*2,25*(0,20+0,30)/2<br>Chodník CH1 : (1+6)*2,75*0,15<br>Chodník CH1 : 13,45*2,75*0,05<br>Chodník CH1 : 12,80*2,75*0,05<br>Chodník CH1 Jih : (13,25+2)*2,42*0,05<br>Chodník CH3 část chodníku s povchem z asfaltobetonu : 28,8*2,45*0,05<br>část chodníku CH3 - měřeno v PC : 3,65+13,2+10,9*0,05<br>terasa PL2 část 1 : 22,9*5,72*0,1<br>terasa PL2 část u vstupního schodiště : 4,8*3,25*0,15<br>Chodník CH2 (odkopávka po odstranění ornice) : 17,5*0,15 | m3 | 63,49705 | 210,00    | 13 334,38 | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 16   | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Odkopávka pro uložení obrubníků a přídlažby<br>pro ležatý obrubník : 3,5*0,6*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 24,25120 | 210,00    | 5 092,75  | 800-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | pro stojaté obručníky : 161,94*0,6*0,2                                              |    | 19,43280 |           |           |       |                          |
|      |               | pro betonový žlábek : 34,1*0,4*0,1                                                  |    | 1,36400  |           |           |       |                          |
|      |               | pro přídlažbu : 29,03*0,4*0,2+8,9*0,4*0,2                                           |    | 3,03440  |           |           |       |                          |
| 17   | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny | m3 | 24,25120 | 41,12     | 997,21    | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | pro ležatý obručník : 3,5*0,6*0,2                                                   |    | 0,42000  |           |           |       |                          |
|      |               | pro stojaté obručníky : 161,94*0,6*0,2                                              |    | 19,43280 |           |           |       |                          |
|      |               | pro betonový žlábek : 34,1*0,4*0,1                                                  |    | 1,36400  |           |           |       |                          |
|      |               | pro přídlažbu : 29,03*0,4*0,2+8,9*0,4*0,2                                           |    | 3,03440  |           |           |       |                          |
| 18   | 122301109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny | m3 | 33,71700 | 47,12     | 1 588,75  | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | prefa patky pro zábradlí : 0,4*0,4*0,80*9                                           |    | 1,15200  |           |           |       |                          |
|      |               | základy schodiště Z1 : 1,1*0,7*0,5                                                  |    | 0,38500  |           |           |       |                          |
|      |               | Základy schodiště Z2 : (2,9*0,6+0,6*0,6)*0,5                                        |    | 1,05000  |           |           |       |                          |
|      |               | Výkop podél stěny skladu : 5,75*1*2,2                                               |    | 12,65000 |           |           |       |                          |
|      |               | Výkop pro drenáž podél opěrné stěny : 22*0,6*(0,6+2,2)/2                            |    | 18,48000 |           |           |       |                          |
| 19   | 139601103R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4                                           | m3 | 33,71700 | 1 680,00  | 56 644,56 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek     |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | prefa patky pro zábradlí : 0,4*0,4*0,80*9                                           |    | 1,15200  |           |           |       |                          |
|      |               | základy schodiště Z1 : 1,1*0,7*0,5                                                  |    | 0,38500  |           |           |       |                          |
|      |               | Základy schodiště Z2 : (2,9*0,6+0,6*0,6)*0,5                                        |    | 1,05000  |           |           |       |                          |
|      |               | Výkop podél stěny skladu : 5,75*1*2,2                                               |    | 12,65000 |           |           |       |                          |
|      |               | Výkop pro drenáž podél opěrné stěny : 22*0,6*(0,6+2,2)/2                            |    | 18,48000 |           |           |       |                          |
| 20   | 151101201R00  | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění, vzepření příložné, hloubky do 4 m         | m2 | 16,44500 | 110,00    | 1 808,95  | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | výkop pro opravu stěny skladu : 5,75*2,6*1,1                                        |    | 16,44500 |           |           |       |                          |
| 21   | 151101112R00  | Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné , hloubky do 4 m                         | m2 | 16,44500 | 147,20    | 2 420,70  | 800-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,<br>výkop pro opravu stěny skladu : 5,75*2,6*1,1                                                                                                                                                                                                                       |    | 16,44500  |           |           |       |                          |
| 22   | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 33,71700                                                                                                           | m3 | 33,71700  | 146,40    | 4 936,17  | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 23   | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4<br>Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 33,71700<br>Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 24,25120<br>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 63,49705                                                                                                              | m3 | 121,46525 | 299,20    | 36 342,40 | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 24   | 167101201R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4<br>PL4 : 8,35*2,85*0,15<br>Zatřav plocha se sochou : 12,5*6,2*0,15<br>plochy podél chodníkových obrubníků :<br>(5,6*1+28,2*0,5+(0,97+13,25+3)*1+13,8*0,5+3*1,15)*0,15                                     | m3 | 16,47263  | 821,60    | 13 533,91 | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 25   | 162201101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 16,47263<br>Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 33,71700<br>Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 24,25120<br>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 63,49705 | m3 | 137,93788 | 47,12     | 6 499,63  | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 26   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>část výkopku bude použita ke zpětným zásypům<br>Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 121,46525                                                                        | m3 | 69,39535  | 257,20    | 17 848,48 | 800-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | pro ležatý obrubník : (3,5*0,2*0,3)*-1                                                                         |    | -0,21000  |           |           |       |                          |
|      |               | pro stojaté obrubníky : 161,94*0,2*0,3*-1                                                                      |    | -9,71640  |           |           |       |                          |
|      |               | pro přídlažbu : (32,1*0,2*0,3+8,9*0,2*0,3)*-1                                                                  |    | -2,46000  |           |           |       |                          |
|      |               | Rezerva : -10                                                                                                  |    | -10,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | zásyp drenáže : 22*0,6*(0,6+2,2)/2*0,7*-1                                                                      |    | -12,93600 |           |           |       |                          |
|      |               | zásyp výkopu stěny skladu : 5,75*(2,6-0,3)*1,1*-1                                                              |    | -14,54750 |           |           |       |                          |
|      |               | obsyp základů : -2,2                                                                                           |    | -2,20000  |           |           |       |                          |
| 27   | 171206111R00  | Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním | m3 | 12,20220  | 18,64     | 227,45    | 823-2 | RTS 25/ I                |
|      |               | schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Doplnění zemní opěry obrubníků a krajníků                                                                      |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | pro ležatý obrubník : 3,5*0,2*0,3                                                                              |    | 0,21000   |           |           |       |                          |
|      |               | pro stojaté obrubníky : 161,94*0,2*0,3                                                                         |    | 9,71640   |           |           |       |                          |
|      |               | pro přídlažbu : 29,03*0,2*0,3+8,9*0,2*0,3                                                                      |    | 2,27580   |           |           |       |                          |
| 28   | 174101102R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním             | m3 | 36,44740  | 543,20    | 19 798,23 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | pro ležatý obrubník : 3,5*0,2*0,3                                                                              |    | 0,21000   |           |           |       |                          |
|      |               | pro stojaté obrubníky : 161,94*0,2*0,3                                                                         |    | 9,71640   |           |           |       |                          |
|      |               | pro přídlažbu : 32,1*0,2*0,3+8,9*0,2*0,3                                                                       |    | 2,46000   |           |           |       |                          |
|      |               | zásyp drenáže : 22*0,6*(0,6+2,2)/2*0,7                                                                         |    | 12,93600  |           |           |       |                          |
|      |               | zásyp výkopu stěny skladu : 5,75*(2,6-0,3)*1,0                                                                 |    | 13,22500  |           |           |       |                          |
|      |               | obsyp základů : -2,1                                                                                           |    | -2,10000  |           |           |       |                          |
| 29   | 460030006R00  | Sejmutí ornice vrstvy do 15 cm se zeminou tř.2                                                                 | m3 | 16,47263  | 542,40    | 8 934,75  |       | RTS 25/ I                |
|      |               | PL4 : 8,35*2,85*0,15                                                                                           |    | 3,56963   |           |           |       |                          |
|      |               | Zatrav plocha se sochou : 12,5*6,2/2*0,15                                                                      |    | 5,81250   |           |           |       |                          |
|      |               | plochy podél chodníkových obrubníků : (5,6*1+28,2*0,5+(0,97+13,25+3)*1+13,8*0,5+3*1,15)*0,15                   |    | 7,09050   |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ        | Celkem    | Ceník  | Gen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-----------|--------|--------------------------|
| 30            | 181305111R00  | Převrstvení ornice na skládce převrstvení ornice na skládce<br>PL4 : 8,35*2,85*0,15<br>Zatrav plocha se sochou : 12,5*6,2/2*0,15<br>plochy podél chodníkových obrubníků :<br>(5,6*1+28,2*0,5+(0,97+13,25+3)*1+13,8*0,5+3*1,15)*0,15                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 16,47263 | 444,00           | 7 313,85  | 823-1  | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,56963  |                  |           |        |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 5,81250  |                  |           |        |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 7,09050  |                  |           |        |                          |
| 31            | 181300010RAD  | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m<br>vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.<br>PL4 : 8,35*2,85*0,15<br>Zatrav plocha se sochou : 12,5*6,2/2*0,15-17,5*0,15<br>plochy podél chodníkových obrubníků :<br>(5,6*1+28,2*0,5+(0,97+13,25+3)*1+13,8*0,5+3*1,15)*0,15 | m2  | 13,84763 | 160,57           | 2 223,51  | AP-HSV | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,56963  |                  |           |        |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,18750  |                  |           |        |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 7,09050  |                  |           |        |                          |
| 32            | 182303111R00  | Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5<br>na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,<br>PL4 : 8,35*2,85*0,15<br>Zatrav plocha se sochou : 12,5*6,2/2*0,15-17,5*0,15<br>plochy podél chodníkových obrubníků :<br>(5,6*1+28,2*0,5+(0,97+13,25+3)*1+13,8*0,5+3*1,15)*0,15                                                                                                                                         | m2  | 13,84763 | 24,08            | 333,45    | 823-1  | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,56963  |                  |           |        |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,18750  |                  |           |        |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 7,09050  |                  |           |        |                          |
| 33            | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br>Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 69,39535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 69,39535 | 451,20           | 31 311,18 | 800-1  | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 69,39535 |                  |           |        |                          |
| 34            | Rpol1001      | Výluh zeminy<br>Dle požadavků určené skládky : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000  | 6 000,00         | 6 000,00  |        | Vlastní                  |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,00000  |                  |           |        |                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | <b>39 333,57</b> |           |        |                          |
| 35            | 212792112R00  | Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN<br>se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,<br>22+5,8                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 27,80000 | 162,80           | 4 525,84  | 827-1  | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 27,80000 |                  |           |        |                          |
| 36            | 212971110R00  | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,<br>v rýze nebo v zářezu se stěnami,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 33,36000 | 40,64            | 1 355,75  | 800-2  | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | (22+5,8)*1,2                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           | 33,36000 |       |                          |
| 37   | 216904112R00  | Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdíva stěn a rubu kleneb,<br>vnější odkopaná stěna skladu<br>5,75*2,75                                                                                     | m2  | 15,81250 | 179,60    | 2 839,93 | 800-2 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | 15,81250 |       |                          |
| 38   | 275261111R00  | Osazování bloků základových patek objemu do 0,10 m3<br>z betonu prostého nebo železového na maltu MC-25,<br>Osazení patek pro kotvení zábradlí rampy. Patky prefa 200/200/800 viz dodávka materiálu<br>Patky pro zábradlí rampy : 8 | kus | 8,00000  | 443,20    | 3 545,60 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | 8,00000  |       |                          |
| 39   | 279361821R00  | Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)<br>včetně distančních prvků<br>Základ Z2 - pas pro schodiště- kotvení schodnic : (4*2,5+4*0,6+12*0,75)*1,15*0,888/1000                                                          | t   | 0,07694  | 50 016,00 | 3 848,23 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | 0,02185  |       |                          |
|      |               | Základ pro přidaný stupeň předloženého schodiště : (3,5*4+7*6*0,75)*1,15*0,888/1000                                                                                                                                                 |     |          |           | 0,04646  |       |                          |
|      |               | Základ Z1 -patka pro schodiště : 0,75*10*1,15/1000                                                                                                                                                                                  |     |          |           | 0,00863  |       |                          |
| 40   | 286 001 DREN  | Montáž trub v prostupu DN100, s fixací cementovou maltou<br>Montáž odlehčovacích odboček pro drenáž _do jádrové vyvrtaných otvorů<br>Odlehčovací otvory drenáže : 4*1                                                               | m   | 4,00000  | 1 200,00  | 4 800,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | 4,00000  |       |                          |
| 41   | 28611223.AR   | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m<br>(22+5,8)*1,1                                                                    | m   | 30,58000 | 37,12     | 1 135,13 | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | 30,58000 |       |                          |
| 42   | 286134131R    | Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 110,0 mm; tl. stěny = 6,6 mm; PN 10; SDR 17,0<br>4*1+2                                                                                                                                    | m   | 6,00000  | 200,80    | 1 204,80 | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | 6,00000  |       |                          |
| 43   | 311112330RT3  | Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C20/25<br>(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,<br>Základ Z2 - pas pro schodiště- kotvení schodnic : (2,5*0,75+0,3*0,75)*1,2       | m2  | 5,53875  | 1 692,00  | 9 371,57 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | 2,52000  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|               |               | Základ pro přidaný stupeň předloženého schodiště : 0,75*3,5*1,15                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 3,01875  |           |                   |       |                          |
| 44            | 311112340RT3  | Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 400 mm, záhlvka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a záhlvka betonem, Základ Z1 -patka pro schodiště : 0,75*0,75*1,2                                                                                                                                   | m2  | 0,67500  | 2 132,00  | 1 439,10          | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 45            | 348929111R00  | Zdivo plotové z betonových tvarovek přírážka za řezání tvarovek kladení tvárnice na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva Z1 : 2 Z2 : 6+3                                                                                                                                     | kus | 11,00000 | 26,96     | 296,56            | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 46            | 592_ Rp 101   | Patka pro kotvení zábradlí 200 x 200 x 800mm Prefabrikovaná Prefa patka pro osazení zábradlí : 8                                                                                                                                                                                                                               | kus | 8,00000  | 560,00    | 4 480,00          |       | Vlastní                  |
| 47            | 693660192R    | geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 (22+5,8)*1,2*1,15                                                                                                                                                                                           | m2  | 38,36400 | 12,80     | 491,06            | SPCM  | RTS 23/ II               |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |           | <b>141 179,88</b> |       |                          |
| 48            | 28376314R     | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 500 kPa 6*2,5                                                                                                                                                       | m2  | 15,00000 | 395,20    | 5 928,00          | SPCM  | RTS 24/ II               |
| 49            | 311312011R00  | Beton nadzákladových zdí prostý třídy C 25/30 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod., s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, dobetonávka podesty v místě původní šikmé rampy : 1,2*0,5*0,15*1,05                                                                 | m3  | 0,09450  | 3 652,00  | 345,11            | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 50            | 311321312R00  | Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, Větec nad zadní stěnou skladu V3 : 0,2*0,48*6,05*1,05 nový předložený supeň vstupního schodiště : 0,3*0,15*3,5*1,05 | m3  | 0,77522  | 3 564,00  | 2 762,88          | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 51            | 311321825R00  | Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drti a přísad z betonu třídy C 25/30                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 3,63623  | 4 036,00  | 14 675,82         | 801-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,                                                                                                  |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | hlava opěrné zdi V1 : 0,52*0,28*16,8*1,05                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 2,56838   |           |       |                          |
|      |               | hlava opěrné zdi (Kolem stropu skladu)V2 : (8,20+6,25)*0,3*0,2*1,05                                                                                                                                                                                         |    |          | 0,91035   |           |       |                          |
|      |               | šikmá obruba schodiště nadbetonovat nad původní šikmou rampu : 1,5*0,25*0,4*1,05                                                                                                                                                                            |    |          | 0,15750   |           |       |                          |
| 52   | 311351101R00  | Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení                                                                                                                                                                                                             | m2 | 35,15000 | 1 124,00  | 39 508,60 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostранství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | věvec V2 : 14,25*0,5                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 7,12500   |           |       |                          |
|      |               | věvec V3 : 6,05*0,5                                                                                                                                                                                                                                         |    |          | 3,02500   |           |       |                          |
|      |               | schodišťový stupeň : 3,5*0,2                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 0,70000   |           |       |                          |
|      |               | dobetonávka podesty : 1,5*0,2                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 0,30000   |           |       |                          |
|      |               | Ochranné bednění okolo sochy : 2*4*3                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 24,00000  |           |       |                          |
| 53   | 311351102R00  | Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění                                                                                                                                                                                                          | m2 | 35,15000 | 292,00    | 10 263,80 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostранství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | V2 : 14,25*0,5                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 7,12500   |           |       |                          |
|      |               | V3 : 6,05*0,5                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 3,02500   |           |       |                          |
|      |               | schodišťový stupeň : 3,5*0,2                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 0,70000   |           |       |                          |
|      |               | dobetonávka podesty : 1,5*0,2                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 0,30000   |           |       |                          |
|      |               | Ochranné bednění okolo sochy : 2*4*3                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 24,00000  |           |       |                          |
| 54   | 311351105RT1  | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení                                                                                                                                                                                             | m2 | 18,42500 | 881,60    | 16 243,48 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostранství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | hlava opěrné stěny V1 : 16,8*2*0,5                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 16,80000  |           |       |                          |
|      |               | šikmá obruba schodiště nadbetonovat nad původní šikmou rampu : 1,5*2*0,5+0,25*0,5                                                                                                                                                                           |    |          | 1,62500   |           |       |                          |
| 55   | 311351106R00  | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění                                                                                                                                                                                          | m2 | 18,42500 | 292,00    | 5 380,10  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostранství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |    |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|               |               | V1 : 16,8*2*0,5                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 16,80000  |           |                   |       |                          |
|               |               | šikmá obruba schodiště nadbetonovat nad původní šikmou rampu : 1,5*2*0,5+0,25*0,5                                                                                                                                                                                  |    | 1,62500   |           |                   |       |                          |
| 56            | 311361821R00  | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)                                                                                                                                                                                                             | t  | 0,37108   | 47 472,00 | 17 615,91         | 801-1 | RTS 25/ I                |
|               |               | včetně distančních prvků                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | V1 průměr 12mm : 8*16,8*1,20*0,888/1000                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,14322   |           |                   |       |                          |
|               |               | V1 průměr 8mm třmínky (po 250mm) L=1,38m, 70ks : 70*1,38*1,20*0,395/1000                                                                                                                                                                                           |    | 0,04579   |           |                   |       |                          |
|               |               | V2 průměr 12mm : 6*14,45*1,2*0,888/1000                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,09239   |           |                   |       |                          |
|               |               | V2 průměr 8mm třmínky (po 250mm) L=0,82m, 60ks : 60*0,82*1,20*0,395/1000                                                                                                                                                                                           |    | 0,02332   |           |                   |       |                          |
|               |               | V3 průměr 12mm : 8*6,05*1,2*0,888/1000                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,05158   |           |                   |       |                          |
|               |               | V3 průměr 8mm třmínky (po 250mm) L=1,20m, 26ks : 26*1,2*1,2*0,395/1000                                                                                                                                                                                             |    | 0,01479   |           |                   |       |                          |
| 57            | 622319521R00  | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka                                                                                                                                                                    | m2 | 17,39375  | 1 636,00  | 28 456,18         | 801-1 | RTS 25/ I                |
|               |               | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | Ochrana hydroizolace stěny skladu : 6,05*2,5*1,15                                                                                                                                                                                                                  |    | 17,39375  |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           | <b>621 955,73</b> |       |                          |
| 58            | 451579977R00  | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 100 mm                                                                                                                                                         | m2 | 254,59200 | 9,76      | 2 484,82          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|               |               | v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | vytvoření kladecí vrstvy ve spádu                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | Terasa PL1 : (5,72+0,52)*8,16*5                                                                                                                                                                                                                                    |    | 254,59200 |           |                   |       |                          |
| 59            | 564811111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm                                                                                                                                                                       | m2 | 439,89450 | 62,00     | 27 273,46         | 822-1 | RTS 25/ I                |
|               |               | konsolidační vrstva pro vyrovnání nerovností terénů při přípravě podloží                                                                                                                                                                                           |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | Plynulá frakce 0-32                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | oprava komunikace PL4 : 7,22*6,45                                                                                                                                                                                                                                  |    | 46,56900  |           |                   |       |                          |
|               |               | Chodník CH1 : (5,5+9,07)*2,25+(1+6+13,45+12,80)*2,75                                                                                                                                                                                                               |    | 124,22000 |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Chodník CH1 Jih : (13,25+2)*2,42                                                                            |    | 36,90500  |           |           |       |                          |
|      |               | Chodník CH3 : 28,8*2,45                                                                                     |    | 70,56000  |           |           |       |                          |
|      |               | Chodník CH2 měřeno v PC : 17,20                                                                             |    | 17,20000  |           |           |       |                          |
|      |               | terasa PL2 : 22,9*5,72+3,10*(3,5+0,45)+1,15*2,1/2                                                           |    | 144,44050 |           |           |       |                          |
| 60   | 564831111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm               | m2 | 46,56900  | 110,80    | 5 159,85  | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | frakce 8-16                                                                                                 |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | oprava komunikace PL3 : 7,22*6,45                                                                           |    | 46,56900  |           |           |       |                          |
| 61   | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm               | m2 | 393,32550 | 158,40    | 62 302,76 | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | terasa PL2 : 22,9*5,72+3,10*(3,5+0,45)+1,15*2,1/2                                                           |    | 144,44050 |           |           |       |                          |
|      |               | Chodník CH1 : (5,5+9,07)*2,25+(1+6+13,45+12,80)*2,75                                                        |    | 124,22000 |           |           |       |                          |
|      |               | Chodník CH1 Jih : (13,25+2)*2,42                                                                            |    | 36,90500  |           |           |       |                          |
|      |               | Chodník CH3 : 28,8*2,45                                                                                     |    | 70,56000  |           |           |       |                          |
|      |               | Chodník CH2 měřeno v PC : 17,20                                                                             |    | 17,20000  |           |           |       |                          |
| 62   | 564861111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm               | m2 | 46,56900  | 206,00    | 9 593,21  | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | frakce 16-32                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | oprava komunikace PL3 : 7,22*6,45                                                                           |    | 46,56900  |           |           |       |                          |
| 63   | 573231147R00  | Postřik spojovací kationktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2             | m2 | 41,59500  | 9,92      | 412,62    | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | bez posypu kamenivem                                                                                        |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | opravy komunikace podél přídlažby : 0,25*41,8*1,1                                                           |    | 11,49500  |           |           |       |                          |
|      |               | Plocha PL5_měřeno v PC : 30,1                                                                               |    | 30,10000  |           |           |       |                          |
| 64   | 577141122RT3  | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2 | m2 | 41,59500  | 459,20    | 19 100,42 | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | opravy komunikace podél přídlažby : 0,25*41,8*1,1                                                           |    | 11,49500  |           |           |       |                          |
|      |               | Plocha PL5_měřeno v PC : 30,1                                                                               |    | 30,10000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 65   | 577142112RT3  | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2                                           | m2 | 41,59500  | 447,20    | 18 601,28  | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | opravy komunikace podél přídlažby : 0,25*41,8*1,1                                                                                                                    |    | 11,49500  |           |            |       |                          |
|      |               | Plocha PL5_měřeno v PC : 30,1                                                                                                                                        |    | 30,10000  |           |            |       |                          |
| 66   | 59244 R001    | Betonová Dlažba pro terasy kombinace velikostí 300/300, 300/450, 300/600 a 150/150, tl 60mm                                                                          | m2 | 214,89479 | 640,00    | 137 532,67 |       | Vlastní                  |
|      |               | terasa PL2 : (22,9*5,72+3,10*(3,5+0,45)+1,15*2,1/2)*1,1                                                                                                              |    | 158,88455 |           |            |       |                          |
|      |               | terasa PL1 : (5,72+0,52)*8,16*1,1                                                                                                                                    |    | 56,01024  |           |            |       |                          |
| 67   | 59245110R     | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm                                                                           | m2 | 246,48500 | 334,80    | 82 523,18  | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               | Chodník CH1 : (5,5+9,07)*2,25+(1+6+13,45+12,80)*2,75                                                                                                                 |    | 124,22000 |           |            |       |                          |
|      |               | Chodník CH1 Jih : (13,25+2)*2,42                                                                                                                                     |    | 36,90500  |           |            |       |                          |
|      |               | Chodník CH3 : 28,8*2,45                                                                                                                                              |    | 70,56000  |           |            |       |                          |
|      |               | Chodník CH2 měřeno v PC : 17,20                                                                                                                                      |    | 17,20000  |           |            |       |                          |
|      |               | Odpočet dlažba reliéfní červená : -6*0,4                                                                                                                             |    | -2,40000  |           |            |       |                          |
| 68   | 592451151R    | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm                                                 | m2 | 2,52000   | 596,80    | 1 503,94   | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               | Odpočet dlažba reliéfní červená : 6*0,4*1,05                                                                                                                         |    | 2,52000   |           |            |       |                          |
| 69   | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                            | m2 | 248,88500 | 298,40    | 74 267,28  | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | Chodník CH1 : (5,5+9,07)*2,25+(1+6+13,45+12,80)*2,75                                                                                                                 |    | 124,22000 |           |            |       |                          |
|      |               | Chodník CH1 Jih : (13,25+2)*2,42                                                                                                                                     |    | 36,90500  |           |            |       |                          |
|      |               | Chodník CH3 : 28,8*2,45                                                                                                                                              |    | 70,56000  |           |            |       |                          |
|      |               | Chodník CH2 měřeno v PC : 17,20                                                                                                                                      |    | 17,20000  |           |            |       |                          |
| 70   | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                            | m2 | 46,56900  | 314,00    | 14 622,67  | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | oprava komunikace PL4 : 7,22*6,45                                                                                                                                    |    | 46,56900  |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 71   | 596291111R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm                                                                                                                                                                    | m   | 154,44000 | 258,00    | 39 845,52 | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Chodník CH1 : (13,25+3+5,5+9,07)                                                                                                                                                                        |     | 30,82000  |           |           |       |                          |
|      |               | chodník CH3 : (0,97+28,6-0,3+5,5+1,7)                                                                                                                                                                   |     | 36,47000  |           |           |       |                          |
|      |               | Chodník CH1 silniční obrubník : 8,35+2,3+8,35+12,8+13,45+1+1+3+3,1+3*2+1+4                                                                                                                              |     | 64,35000  |           |           |       |                          |
|      |               | Chodník CH2 silniční obrubník : 3*2+1+1+1,5                                                                                                                                                             |     | 9,50000   |           |           |       |                          |
|      |               | Chodník CH3 silniční obrubník : 7,8+1+4,5                                                                                                                                                               |     | 13,30000  |           |           |       |                          |
| 72   | 596291111R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm                                                                                                                                                                    | m   | 99,24000  | 258,00    | 25 603,92 | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Analogická položka pro řezání plošné dlažby terasy tl. 60mm                                                                                                                                             |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | plocha PL2 : (22,9+5,72)*2+(3,5+3,1)*2                                                                                                                                                                  |     | 70,44000  |           |           |       |                          |
|      |               | plocha PL1 : (5,72+0,52+8,16)*2                                                                                                                                                                         |     | 28,80000  |           |           |       |                          |
| 73   | 596291113R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm                                                                                                                                                                    | m   | 13,67000  | 272,00    | 3 718,24  | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | oprava komunikace PL4 : 7,22+6,45                                                                                                                                                                       |     | 13,67000  |           |           |       |                          |
| 74   | 596811111R00  | Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm                                                                                                                                            | m2  | 195,35890 | 214,80    | 41 963,09 | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | kommunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m       |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | terasa PL2 : 22,9*5,72+3,10*(3,5+0,45)+1,15*2,1/2                                                                                                                                                       |     | 144,44050 |           |           |       |                          |
|      |               | terasa PL1 : (5,72+0,52)*8,16                                                                                                                                                                           |     | 50,91840  |           |           |       |                          |
| 75   | 597071122RU1  | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 100 mm žlab s litinovým můstkovým roštem, osazený do betonového lože, délky 1000 mm, stavební výška 115 mm, zatížení B 125, | ks  | 25,00000  | 1 521,60  | 38 040,00 | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | žlab se spádem 0,5% , proměnná výška                                                                                                                                                                    |     |           |           |           |       |                          |
|      |               | Rovnoběžně s opěrnou zdí : 8+9                                                                                                                                                                          |     | 17,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | kolmo k opěrné zdi : 7+1                                                                                                                                                                                |     | 8,00000   |           |           |       |                          |
| 76   | 597071122RU2  | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 100 mm žlab s litinovým můstkovým roštem, osazený do betonového lože, délky 1000 mm, stavební výška 81 mm, zatížení B 125,  | kus | 8,00000   | 1 567,20  | 12 537,60 | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Nízký žlab do betonu, odtok ve dnu tvarovky : 8*1,00                                                                                                                                                    |     | 8,00000   |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č.                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ        | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-----------|-------|--------------------------|
| 77                                    | 597071123RU1  | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 100 mm žlabová vpust s můstkovým litinovým roštem, osazená do betonového lože, délky 500 mm, stavební výška 29,3 cm, zatížení B 125,<br>množství : 2                                                                                                                                                 | kus | 2,00000  | 2 072,00         | 4 144,00  | 822-1 | RTS 25/ I                |
| 78                                    | 597071191R00  | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 100 mm čelní stěna plná , , , ,<br>množství : 6                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 6,00000  | 59,60            | 357,60    | 822-1 | RTS 25/ I                |
| 79                                    | 597071193R00  | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 100 mm odtoková sada pro žlab, hrdlo DN 110, , , , sifon+sítka<br>množství : 1                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,00000  | 367,60           | 367,60    | 822-1 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          | <b>15 195,22</b> |           |       |                          |
| 80                                    | 612421331RT2  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových<br>vnitřní stěny skladu : (2*7,23+2*5,86)*2,1-2,42*1,95-0,9*1,95-2*1,83*0,8<br>ostění dveří a vrat : (4*1,95+2,42+0,9)*0,45<br>ostění oken : (8*0,8+2*1,83+2*0,88)*0,2                                                                                                            | m2  | 52,94400 | 271,20           | 14 358,41 | 801-4 | RTS 25/ I                |
| 81                                    | 614471553R00  | Maltovinová úprava na vyrovnaném povrchu vnitřních vodorovných a svislých spár nebo styků v celkové plošné nebo zalomené šířce pruhů přes 50 do 100 mm<br>prefabrikátovaných dílců stropních, stěnových, u podlah, u stropů, v koutech apod. plastická dvouvrstvá (tl.do 1,5 + 1 mm) s penetrací podkladu, ručním nanášením a vyhlazením<br>spáry ve stropních panelech : 7*5,86 | m   | 41,02000 | 20,40            | 836,81    | 801-1 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          | <b>74 159,14</b> |           |       |                          |
| 82                                    | 602011180RU2  | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, s vlákny, fungicidními a algicidními přísadami, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená<br>po jednotlivých vrstvách<br>Severní pohled okolo vrat do skladu : (0,3+0,3+0,7)*2,2*1,1                                                                                                                                           | m2  | 3,14600  | 422,40           | 1 328,87  | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 83                                    | 620 Rpol 162  | Oprava vnější omítky hladké II.do 40%,SMS<br>Severní pohled okolo vrat do skladu : (0,3+0,3+0,7)*2,2*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 3,14600  | 334,40           | 1 052,02  |       | Vlastní                  |
| 84                                    | 622471112R00  | Nátěr vnějších stěn algicidní a fungicidní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 3,14600  | 104,80           | 329,70    | 801-4 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | Severní pohled okolo vrat do skladu : (0,3+0,3+0,7)*2,2*1,1                                                                                                         |     |          | 3,14600   |                  |       |                          |
| 85             | 627455111R00  | Spárování starého zdiva z lomového kamene, hloubky do 80 mm, cementovou maltou                                                                                      | m2  | 49,37020 | 1 447,20  | 71 448,55        | 821-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | jakoukoliv cementovou maltou se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do                |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 20 m, z lomového kamene, kvádrového, cihelného,                                                                                                                     |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Severní pohled_měřeno v PC : (0,9+0,65)*2,2*1,1                                                                                                                     |     |          | 3,75100   |                  |       |                          |
|                |               | Východní pohled část Kuželna : (27,10-2*1,83*0,8)*1,1                                                                                                               |     |          | 26,58920  |                  |       |                          |
|                |               | Východní pohled část tělocvična : 17,30*1,1                                                                                                                         |     |          | 19,03000  |                  |       |                          |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                               |     |          |           | <b>7 304,07</b>  |       |                          |
| 86             | 632451022R00  | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm                                                                             | m2  | 17,87625 | 282,40    | 5 048,25         | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | hlava opěrné zdi V1 : 0,52*16,8*1,05                                                                                                                                |     |          | 9,17280   |                  |       |                          |
|                |               | hlava opěrné zdi (Kolem stropu skladu)V2 : (8,20+6,25)*0,3*1,05                                                                                                     |     |          | 4,55175   |                  |       |                          |
|                |               | Věnec nad zadní stěnou skladu V3 : 0,48*6,05*1,05                                                                                                                   |     |          | 3,04920   |                  |       |                          |
|                |               | nový předložený superň vstupního schodiště : 0,3*3,5*1,05                                                                                                           |     |          | 1,10250   |                  |       |                          |
| 87             | 919721111R00  | Dilatační spáry vkládané vyplněné kamenivem těženým                                                                                                                 | m   | 15,89500 | 96,80     | 1 538,64         | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár                                                                                        |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Plocha PL1 ve styku s budovou a plochou PL2 : (8,2+6,25)*1,1                                                                                                        |     |          | 15,89500  |                  |       |                          |
| 88             | 931961115RR1  | Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm                                                                                     | m2  | 3,17900  | 225,60    | 717,18           | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).                       |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Plocha PL 1ve styku s budovou a plochou PL2 : (8,2+6,25)*0,2*1,1                                                                                                    |     |          | 3,17900   |                  |       |                          |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                |     |          |           | <b>94 638,03</b> |       |                          |
| 89             | 8 Rpol 802    | Úpravy stávající šachty pro napojení knalizace                                                                                                                      | ks  | 1,00000  | 8 000,00  | 8 000,00         |       | Vlastní                  |
|                |               | 1                                                                                                                                                                   |     |          | 1,00000   |                  |       |                          |
| 90             | 899102111R00  | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg                                                                                      | kus | 1,00000  | 838,40    | 838,40           | 827-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | Oprava hlavy stávající šachty a osazení poklopu v novém povrchu chodníku                                                                                            |     |          |           |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník  | Gen. soustava / platnost |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|--------|--------------------------|
|        | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,00000  |           |           |        |                          |
| 91     | 55243344.AR   | poklop kanalizační; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání<br>Pro opravu stávající šachty v chodníku CH1<br>Nový poklop pro stávající šachtu v chodníku CH1 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,00000  | 2 292,00  | 2 292,00  | SPCM   | RTS 25/ I                |
| 92     | 831350012RAC  | Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 2,5 m, Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =...<br>hloubení rýh zapážených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozeptění rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.<br>13,5+2*1,5 | m   | 16,50000 | 4 120,72  | 67 991,88 | AP-HSV | RTS 25/ I                |
| 93     | 831263195R00  | Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm<br>pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 2,00000  | 1 161,60  | 2 323,20  | 827-1  | RTS 25/ I                |
| 94     | 894431132RBA  | Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno sběrné, D 160 mm, délka šachtové roury 3,00 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,00000  | 5 192,55  | 5 192,55  | AP-HSV | RTS 25/ I                |
| 95     | 8 Rpol 801    | Tlaková zkouška venkovní kanalizace v souladu s ČSN EN 1610 (756114)<br>Tlaková zkouška : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,00000  | 8 000,00  | 8 000,00  |        | Vlastní                  |
| Díl: 9 |               | Ostatní konstrukce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           | 1 825,16  |        |                          |
| 96     | 967031132R00  | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou<br>bez odstupu, po hrubém výběrání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>Okna terasa, ostění interier : (0,82+1,85)*2*0,2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 2,13600  | 172,80    | 369,10    | 801-3  | RTS 25/ I                |
| 97     | 968071113R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy přes 1,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,00000  | 39,92     | 79,84     | 801-3  | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>Okna sklad pod terasou velikost 1,85*0,82m : 2                                                   |     | 2,00000   |           |                   |       |                          |
| 98             | 968072355R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 2 m2 | m2  | 3,03400   | 453,60    | 1 376,22          | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | Okna sklad pod terasou : 2*0,82*1,85                                                                                                                                         |     | 3,03400   |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                        |     |           |           | <b>125 186,16</b> |       |                          |
| 99             | 59217012R     | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní                                                                                  | kus | 86,00000  | 218,00    | 18 748,00         | SPCM  | RTS 25/ I                |
|                |               | Chodník CH1 silniční obrubník : (8,35+2,3+8,35+12,8+13,45+1+1+3+3,1+3*2+1)*1,1                                                                                               |     | 66,38500  |           |                   |       |                          |
|                |               | Chodník CH2 silniční obrubník : (3*2+1+1+1,5)*1,1                                                                                                                            |     | 10,45000  |           |                   |       |                          |
|                |               | Chodník CH3 silniční obrubník : 7,8*1,1                                                                                                                                      |     | 8,58000   |           |                   |       |                          |
|                |               | Doplnění na celé kusy : 0,585                                                                                                                                                |     | 0,58500   |           |                   |       |                          |
| 100            | 59217025R     | obrubník silniční oblouk vnější; r 500 mm; materiál beton; l = 705,7 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní                                                          | kus | 5,00000   | 378,00    | 1 890,00          | SPCM  | RTS 25/ I                |
|                |               | 5                                                                                                                                                                            |     | 5,00000   |           |                   |       |                          |
| 101            | 592174230R    | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                                                                     | kus | 74,01900  | 133,60    | 9 888,94          | SPCM  | RTS 25/ I                |
|                |               | Chodník CH1 : (13,25+3+5,5+9,07)*1,1                                                                                                                                         |     | 33,90200  |           |                   |       |                          |
|                |               | chodník CH3 : (0,97+28,6-0,3+5,5+1,7)*1,1                                                                                                                                    |     | 40,11700  |           |                   |       |                          |
|                |               | Chodník CH2 chodníkový obrubník je spočástí okapového chodníku VIZ SO 01 :                                                                                                   |     |           |           |                   |       |                          |
| 102            | 59217476R     | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá                                                                           | kus | 18,00000  | 145,20    | 2 613,60          | SPCM  | RTS 25/ I                |
|                |               | Chodník CH1 : 6+4+3                                                                                                                                                          |     | 13,00000  |           |                   |       |                          |
|                |               | Chodník CH3 : 5                                                                                                                                                              |     | 5,00000   |           |                   |       |                          |
| 103            | 59217480R     | obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá                                                 | kus | 2,00000   | 416,80    | 833,60            | SPCM  | RTS 25/ I                |
|                |               | 2                                                                                                                                                                            |     | 2,00000   |           |                   |       |                          |
| 104            | 59227440R     | Zláb odvodňovací betonový do dlažby; l = 295 mm; b = 300 mm; h = 100 mm                                                                                                      | kus | 125,00000 | 68,80     | 8 600,00          | SPCM  | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | Chodník CH1 : 34,1*1,1/0,3-0,03333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 125,00000 |           |                  |       |                          |
| 105            | 917762114R00  | Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.<br>Plocha PL 3 : 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 3,50000   | 392,40    | 1 373,40         | 822-1 | RTS 25/ I                |
| 106            | 917862114R00  | Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.<br>Včetně přechodových, nájezdových i obloukových obrubníků<br>Chodník CH1 : (13,25+3+5,5+9,07)<br>chodník CH3 : (0,97+28,6-0,3+5,5+1,7)<br>Chodník CH2 chodnikový obrubník je součástí okapového chodníku VIZ SO 01 :<br>Chodník CH1 silniční obrubník : 8,35+2,3+8,35+12,8+13,45+1+1+3+3,1+3*2+1+4<br>Chodník CH2 silniční obrubník : 3*2+1+1+1,5<br>Chodník CH3 silniční obrubník : 7,8+1+4,5<br>Plocha PL3 chodnikový obrubník : 7,5 | m  | 161,94000 | 361,60    | 58 557,50        | 822-1 | RTS 25/ I                |
| 107            | 917932131R00  | Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby<br>Chodník CH1 : 30,5+3,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 34,10000  | 200,80    | 6 847,28         | 822-1 | RTS 25/ I                |
| 108            | 917932131RT2  | Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, včetně dodávky přídlažby<br>Chodník CH1 : 29,10*1,1<br>Komunikace podél PL4 : 8,9*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 41,80000  | 378,80    | 15 833,84        | 822-1 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           | <b>10 529,50</b> |       |                          |
| 109            | 941955001R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m<br>pomoc lešení pro opravu stěn skladu vnější stěny : 2*6,25+8,16+2*4<br>vnitřní plochy skladu _oprava stěn a stropu : 7,23*5,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 71,02780  | 126,00    | 8 949,50         | 800-3 | RTS 25/ I                |
| 110            | 941955002R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 10,00000  | 158,00    | 1 580,00         | 800-3 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | Pro montáž ochranného bednění kolem sochy : 2,5*4                                                                                                                                                                              |    | 10,0000   |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                      |    |           |           | <b>173 088,87</b> |       |                          |
| 111            | 961044111R00  | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                                                                                              | m3 | 8,09700   | 3 848,00  | 31 157,26         | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,<br>betonové lože původních obrubníků                                                                                                                             |    |           |           |                   |       |                          |
|                |               | Délka bouraných obrubníků x průřezová plocha betonu : 161,94*(0,3*0,1+0,2*0,1)                                                                                                                                                 |    | 8,09700   |           |                   |       |                          |
| 112            | 961044111R00  | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                                                                                              | m3 | 3,14600   | 3 848,00  | 12 105,81         | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,<br>bourání zídky u schodiště, vybourání monolitického obrubníku a části betonové rampy. základy ocelového schodiště v ploše PL3                                  |    |           |           |                   |       |                          |
|                |               | bourání části zídky vstupního schodiště : 3,10*0,45*0,6                                                                                                                                                                        |    | 0,83700   |           |                   |       |                          |
|                |               | bourání monolitického obrubníku : 3,25*0,2*0,5                                                                                                                                                                                 |    | 0,32500   |           |                   |       |                          |
|                |               | ubourání části betonu stávající rampy na vstupním schodišti : 1,2*1,8*0,40                                                                                                                                                     |    | 0,86400   |           |                   |       |                          |
|                |               | Základy původního ocelového schodiště : 4*0,7*0,5*0,8                                                                                                                                                                          |    | 1,12000   |           |                   |       |                          |
| 113            | 962042321R00  | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového                                                                                                                                                                                 | m3 | 4,75888   | 3 008,00  | 14 314,71         | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>Bourání hlavy opěrné zdi a dobetonávek stropu skladu |    |           |           |                   |       |                          |
|                |               | V místě V1 : 22,9*0,48*0,25                                                                                                                                                                                                    |    | 2,74800   |           |                   |       |                          |
|                |               | V místě V2 : (8,16+6,25)*0,35*0,25                                                                                                                                                                                             |    | 1,26088   |           |                   |       |                          |
|                |               | V místě V3 : 6,25*0,48*0,25                                                                                                                                                                                                    |    | 0,75000   |           |                   |       |                          |
| 114            | 965042141RT2  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                     | m3 | 19,65664  | 4 340,00  | 85 309,82         | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | terasa PL1 : (5,72+0,52)*8,16*0,1                                                                                                                                                                                              |    | 5,09184   |           |                   |       |                          |
|                |               | terasa PL2 : (22,9*5,72+3,10*(3,5+0,45)+1,15*2,1)*0,10                                                                                                                                                                         |    | 14,56480  |           |                   |       |                          |
| 115            | 965081813RT2  | Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2                                                                                                                                                       | m2 | 196,56640 | 88,40     | 17 376,47         | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár                                                                                                                                                                                 |    |           |           |                   |       |                          |
|                |               | terasa PL2 : (22,9*5,72+3,10*(3,5+0,45)+1,15*2,1)                                                                                                                                                                              |    | 145,64800 |           |                   |       |                          |
|                |               | terasa PL1 : (5,72+0,52)*8,16                                                                                                                                                                                                  |    | 50,91840  |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 116             | 970051130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm<br>Vrtání odlehčovacích otvorů pro drenáž DN 110 ve stávající kamenné opěrné zdi<br>Vrtání pro drenáž kamenném zdivu : 4*0,60                                                                            | m  | 2,40000     | 3 268,00  | 7 843,20          | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,40000     |           |                   |       |                          |
| 117             | 970051160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm<br>prostup pro napojení kanalizace<br>Napojení kanalizace : 2*0,65                                                                                                                                       | m  | 1,30000     | 3 832,00  | 4 981,60          | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,30000     |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 97</b>  |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |           | <b>547 919,79</b> |       |                          |
| 118             | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 368,44356   | 264,40    | 97 416,48         | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 119             | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                | t  | 7 000,42760 | 22,56     | 157 929,65        | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 120             | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                                                                                                                             | t  | 368,44356   | 383,20    | 141 187,57        | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 121             | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                                                                                                                             | t  | 1 473,77423 | 42,72     | 62 959,64         | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 122             | 979990108R00  | Poplatek za uložení, železobeton, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                | t  | 368,44356   | 240,00    | 88 426,45         | 801-3 | RTS 23/ II               |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |             |           | <b>110 161,17</b> |       |                          |
| 123             | 998223011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu<br>vodorovně do 200 m                                                                                                                                                                                         | t  | 426,98126   | 258,00    | 110 161,17        | 822-1 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |    |             |           | <b>64 041,19</b>  |       |                          |
| 124             | 28323142R     | Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 8 mm; povrchová úprava: PP geotextilie<br>5,75*2,75*1,15                                                                                                                                                            | m2 | 18,18438    | 58,16     | 1 057,60          | SPCM  | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 18,18438    |           |                   |       |                          |
| 125             | 62852265R     | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie<br>Plocha PL2 (nad skladem) : 8,16*6,25*1,15<br>Venkovní stěna skladu : 5,75*2,75*1,15 | m2 | 76,83438    | 224,00    | 17 210,90         | SPCM  | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 58,65000    |           |                   |       |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 18,18438    |           |                   |       |                          |
| 126             | 62852269R     | Pás hydroizolační asfaltový tl = 3,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: snímatelná fólie<br>Plocha PL2 (nad skladem) : 8,16*6,25*1,15                                           | m2 | 76,83438    | 183,20    | 14 076,06         | SPCM  | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 58,65000    |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | Venkovní stěna skladu : 5,75*2,75*1,15                                                                                                                                                                                         |    | 18,18438  |           |           |         |                          |
| 127  | 69366204R     | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PES; tl (2 kPa) = 2,4 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 3,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 3,0 kN/m                                                    | m2 | 58,65000  | 27,76     | 1 628,12  | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               | 8,16*6,25*1,15                                                                                                                                                                                                                 |    | 58,65000  |           |           |         |                          |
| 128  | 711111131RZ2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně nátěrem asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku MOAL                                                                                   | m2 | 58,65000  | 45,84     | 2 688,52  | 800-711 | RTS 25/ I                |
|      |               | 8,16*6,25*1,15                                                                                                                                                                                                                 |    | 58,65000  |           |           |         |                          |
| 129  | 711112001RZ1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 18,18438  | 63,44     | 1 153,62  | 800-711 | RTS 25/ I                |
|      |               | 5,75*2,75*1,15                                                                                                                                                                                                                 |    | 18,18438  |           |           |         |                          |
| 130  | 711132311R00  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků                                                                                                                         | m2 | 15,81250  | 238,00    | 3 763,38  | 800-711 | RTS 25/ I                |
|      |               | 5,75*2,75                                                                                                                                                                                                                      |    | 15,81250  |           |           |         |                          |
| 131  | 711141559RT2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,                                                                                                                       | m2 | 51,00000  | 252,80    | 12 892,80 | 800-711 | RTS 25/ I                |
|      |               | Plocha pl2 (nad skladem) : 8,16*6,25                                                                                                                                                                                           |    | 51,00000  |           |           |         |                          |
| 132  | 711142559RT2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,                                                                                                                          | m2 | 15,81250  | 293,20    | 4 636,23  | 800-711 | RTS 25/ I                |
|      |               | Venkovní stěna skladu : 5,75*2,75                                                                                                                                                                                              |    | 15,81250  |           |           |         |                          |
| 133  | 711191171R00  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu                                                                                                                    | m2 | 51,00000  | 28,16     | 1 436,16  | 800-711 | RTS 25/ I                |
|      |               | 8,16*6,250                                                                                                                                                                                                                     |    | 51,00000  |           |           |         |                          |
| 134  | 941941051R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m                                                                                                                                   | m2 | 5,25000   | 87,20     | 457,80    | 800-3   | RTS 25/ I                |
|      |               | včetně kotvení                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 5,25*1                                                                                                                                                                                                                         |    | 5,25000   |           |           |         |                          |
| 135  | 998711201R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m                                                                                                                                                                               | %  | 760,00000 | 4,00      | 3 040,00  | 800-711 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č.                                                                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ  | Množství    | Cena / MJ         | Celkem     | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------|------------|---------|--------------------------|
| 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |               |                                                                                                                                                                      |     |             |                   |            |         |                          |
| <b>Díl: 764</b>                                                                               |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                         |     |             | <b>23 514,60</b>  |            |         |                          |
| 136                                                                                           | 55326108R     | okapnice plech žárově pozinkovaný, povrch měkčené PVC; rš = 300 mm; l = 2 000 mm                                                                                     | kus | 9,00000     | 504,00            | 4 536,00   | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                                                                                               |               | (8,2+6,25)/2*1,15+0,69125                                                                                                                                            |     |             | 9,00000           |            |         |                          |
| 137                                                                                           | 553436706R    | lišta kačírková okrajová; hliník; tl = 1,5 mm; h = 100 mm; základna 80 mm; l = 2 000 mm; otvory po 250 mm, spojovací díl                                             | kus | 9,00000     | 962,40            | 8 661,60   | SPCM    | RTS 23/ II               |
|                                                                                               |               | (8,2+6,25)/2*1,15+0,69125                                                                                                                                            |     |             | 9,00000           |            |         |                          |
| 138                                                                                           | 764323291R00  | Oplechování z pozinkovaného plechu montáž včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci oplechování okapů na střeších s živičnou krytinou a s podkladním plechem | m   | 28,90000    | 338,00            | 9 768,20   | 800-764 | RTS 25/ I                |
|                                                                                               |               | Okapnice : 8,2+6,25                                                                                                                                                  |     |             | 14,45000          |            |         |                          |
|                                                                                               |               | Kačírková lišta : 8,2+6,25                                                                                                                                           |     |             | 14,45000          |            |         |                          |
| 139                                                                                           | 998764201R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m                                                                                                       | %   | 280,00000   | 1,96              | 548,80     | 800-764 | RTS 25/ I                |
|                                                                                               |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                       |     |             |                   |            |         |                          |
| <b>Díl: 767</b>                                                                               |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                         |     |             | <b>606 195,33</b> |            |         |                          |
| 140                                                                                           | 76742000RZ39  | Dodávka a montáž předloženého schodiště, FeZn, Z39                                                                                                                   | kg  | 1 330,00000 | 200,00            | 266 000,00 |         | Vlastní                  |
|                                                                                               |               | viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                                                                                                                  |     |             |                   |            |         |                          |
| 141                                                                                           | 76742000RZ40  | Dodávka a montáž zábradlí terasy, FeZn, Z40                                                                                                                          | kg  | 990,00000   | 200,00            | 198 000,00 |         | Vlastní                  |
|                                                                                               |               | viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                                                                                                                  |     |             |                   |            |         |                          |
|                                                                                               |               | Nové předložené schodiště včetně zábradlí FeZn : 990                                                                                                                 |     |             | 990,00000         |            |         |                          |
| 142                                                                                           | 76742000RZ41  | Dodávka a montáž zábradlí rampy,v nátěru RAL 7016,, Z41 včetně nátěru                                                                                                | kg  | 215,00000   | 200,00            | 43 000,00  |         | Vlastní                  |
|                                                                                               |               | viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu                                                                                                                  |     |             |                   |            |         |                          |
|                                                                                               |               | včetně nátěru pro venkovní prostředí, základ +2x vrchní PUR lak                                                                                                      |     |             |                   |            |         |                          |
|                                                                                               |               | 215                                                                                                                                                                  |     |             | 215,00000         |            |         |                          |
| 143                                                                                           | 767996801R00  | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg                                                                                 | kg  | 1 307,20000 | 58,24             | 76 131,33  | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                                                                                               |               | Zábradlí u chodníku : (5,5+9,1+3)*12                                                                                                                                 |     |             | 211,20000         |            |         |                          |
|                                                                                               |               | Zábradlí terasy : (13,45+12,8+1,5+6,25)*16                                                                                                                           |     |             | 544,00000         |            |         |                          |
|                                                                                               |               | Zábradlí předloženého schodiště : 2*6,0*16                                                                                                                           |     |             | 192,00000         |            |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Předložené schodiště : 2*6*30                                                                                                                                                |     | 360,00000   |           |                  |         |                          |
| 144             | 767996804R00  | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg                                                                                       | kg  | 376,00000   | 30,96     | 11 640,96        | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                 |               | vlajkové stožáry výška 13,0m : 2*188                                                                                                                                         |     | 376,00000   |           |                  |         |                          |
| 145             | 767999801R00  | Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg                                                                                                | kg  | 33,00000    | 66,88     | 2 207,04         | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                 |               | ochranné sloupky : 2*1,1*15                                                                                                                                                  |     | 33,00000    |           |                  |         |                          |
| 146             | 998767201R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m                                                                                                  | %   | 4 800,00000 | 1,92      | 9 216,00         | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                               |     |             |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 769</b> |               | <b>Otvorové prvky z plastu</b>                                                                                                                                               |     |             |           | <b>26 449,86</b> |         |                          |
| 147             | 766601211R00  | Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní, | m   | 11,74800    | 119,60    | 1 405,06         | 800-766 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Vložení parotěsné okenní fólie, paropropustné expanzní pásy a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu.                                                                    |     |             |           |                  |         |                          |
|                 |               | Okna terasa, ostění interiér : (0,82+1,85)*2*2*1,1                                                                                                                           |     | 11,74800    |           |                  |         |                          |
| 148             | 766629301R00  | Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2                                                                                                                   | kus | 2,00000     | 1 322,40  | 2 644,80         | 800-766 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Okna sklad pod terasou velikost 1,85*0,82m : 2                                                                                                                               |     | 2,00000     |           |                  |         |                          |
| 149             | 769MAT20A     | Okno PVC do stavebního otvoru ve zdivu,1850x830 mm, Uw=1,2W/m2K, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 20A                                                                    | ks  | 1,00000     | 11 200,00 | 11 200,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | okno dle výpisu VO ozn: 20A : 1                                                                                                                                              |     | 1,00000     |           |                  |         |                          |
| 150             | 769MAT20B     | Okno PVC do stavebního otvoru ve zdivu,1850x830 mm, Uw=1,2W/m2K, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 20B                                                                    | ks  | 1,00000     | 11 200,00 | 11 200,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | Okno dle výpisu ozn: 20B : 1                                                                                                                                                 |     | 1,00000     |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                |     |             |           | <b>13 235,70</b> |         |                          |
| 151             | 783851223R00  | Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné                                                                      | m2  | 46,60458    | 284,00    | 13 235,70        | 800-783 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Podlaha skladu : 7,23*5,86*1,1                                                                                                                                               |     | 46,60458    |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                                                                                                                 |     |             |           | <b>14 190,02</b> |         |                          |
| 152             | 784161101R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná                                                                                                       | m2  | 95,31180    | 24,88     | 2 371,36         | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Penetrace vnitřního zdiva                                                                                                                                                    |     |             |           |                  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 12_2024 | Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024 |
| O: | SO 03   | SO 03_Oprava terasy                     |
| R: | 10      | Oprava terasy                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | vnitřní stěny skladu : (2*7,23+2*5,86)*2,1-2,42*1,95-0,9*1,95-2*1,83*0,8   |    | 45,57600 |           |                     |         |                          |
|                 |               | ostění dveří a vrat : (4*1,95+2,42+0,9)*0,45                               |    | 5,00400  |           |                     |         |                          |
|                 |               | ostění oken : (8*0,8+2*1,83+2*0,88)*0,2                                    |    | 2,36400  |           |                     |         |                          |
|                 |               | nátěr stropu skladu : 5,86*7,23                                            |    | 42,36780 |           |                     |         |                          |
| 153             | 784164122R00  | Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné | m2 | 95,31180 | 124,00    | 11 818,66           | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               | vnitřní stěny skladu : (2*7,23+2*5,86)*2,1-2,42*1,95-0,9*1,95-2*1,83*0,8   |    | 45,57600 |           |                     |         |                          |
|                 |               | ostění dveří a vrat : (4*1,95+2,42+0,9)*0,45                               |    | 5,00400  |           |                     |         |                          |
|                 |               | ostění oken : (8*0,8+2*1,83+2*0,88)*0,2                                    |    | 2,36400  |           |                     |         |                          |
|                 |               | nátěr stropu skladu : 5,86*7,23                                            |    | 42,36780 |           |                     |         |                          |
| <b>Díl: M46</b> |               | <b>Zemní práce při montážích</b>                                           |    |          |           | <b>13 177,96</b>    |         |                          |
| 154             | 460030081RT2  | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm            | m  | 15,45000 | 171,20    | 2 645,04            |         | RTS 25/ I                |
|                 |               | v ploše PL3 : 7,2+3,25+5                                                   |    | 15,45000 |           |                     |         |                          |
| 155             | 460030081RT3  | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm           | m  | 51,33000 | 205,20    | 10 532,92           |         | RTS 25/ I                |
|                 |               | řezání asf. v komunikaci podél CH1 : 29,03                                 |    | 29,03000 |           |                     |         |                          |
|                 |               | řezání asf. v komunikaci podél CH3 o vstupu na stadion : 7,8+1+4,5         |    | 13,30000 |           |                     |         |                          |
|                 |               | řezání asf. v komunikaci podél plochy PL3 : 8,5+0,5                        |    | 9,00000  |           |                     |         |                          |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                            |    |          |           | <b>3 295 430,27</b> |         |                          |

| AKCE : Sportovní hala Třebíč |                                                                                                                          |     |          |                 |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|---------------------|
| STUPEŇ : ZSPD                |                                                                                                                          |     |          |                 |                     |
| PROFESE: VZT                 |                                                                                                                          |     |          |                 |                     |
| DATUM: 10/2024               |                                                                                                                          |     |          |                 |                     |
| Pozice číslo                 | Název položky                                                                                                            | MJ  | Množství | jednotková cena | cena celkem         |
|                              | <b>Zař.č. 1 - Větrání haly</b>                                                                                           |     |          |                 |                     |
|                              | VZT jednotka rekuperační, vč. autonomní MaR                                                                              | kpl | 1        | 1 818 750,00    | 1 818 750,00        |
|                              | tlumič hluku kulisový                                                                                                    | kpl | 4        | 50 925,00       | 203 700,00          |
|                              | kondenzační jednotka, vč. příslušenství                                                                                  | kpl | 4        | 611 100,00      | 2 444 400,00        |
|                              | konzola pro osazení kondenzační jednotky na terén                                                                        | sa  | 4        | 11 931,00       | 47 724,00           |
|                              | Cu chladivové předizolované potrubí do 12/29, vč. příslušenství                                                          | bm  | 192,40   | 1 091,25        | 209 956,50          |
|                              | krycí mřížka 1500x500 mm, odtahová                                                                                       | ks  | 1        | 3 783,00        | 3 783,00            |
|                              | textilní potrubí, vč. textilní vyústky, požární odolnost A2-s1,d0                                                        | kpl | 1        | 349 200,00      | 349 200,00          |
|                              | hluková a tepelná izolace - kamennou vatou tl. 100 mm, Al polep, 90 kg/m3                                                | kpl | 1        | 407 400,00      | 407 400,00          |
|                              | čtyřhranné potrubí do obvodu 5300 mm, vč.tvar.                                                                           | bm  | 93,00    | 5 529,00        | 514 197,00          |
|                              | sací protidešťová žaluzie rozměr do cca 1200x1000 mm (bude ověřeno zaměřením na stavbě), RAL dle požadavku investora     | ks  | 3        | 7 857,00        | 23 571,00           |
|                              | výfuková protidešťová žaluzie rozměr do cca 1200x1000 mm (bude ověřeno zaměřením na stavbě), RAL dle požadavku investora | ks  | 3        | 7 857,00        | 23 571,00           |
|                              | demontáž a zpětná montáž schodiště (úprava transportní trasy)                                                            | kpl | 1        | 29 100,00       | 29 100,00           |
|                              | ztížená montáž, manipulace materiálu, vnitrostaveništní přesuny                                                          | kpl | 1        | 123 675,00      | 123 675,00          |
|                              | koordinace na stavbě, zaměření, vypracování revize PD, vypracování prováděcí a výrobní dokumentace                       | kpl | 1        | 145 500,00      | 145 500,00          |
|                              | zaškolení obsluhy                                                                                                        | hod | 2        | 1 164,00        | 2 328,00            |
|                              | drobné stavební přípomoci                                                                                                | hod | 100      | 436,50          | 43 650,00           |
|                              | demontáž stávajícího zařízení VZT                                                                                        | hod | 200      | 436,50          | 87 300,00           |
|                              | transport a ekologická likvidace demontovaného materiálu                                                                 | kpl | 1        | 21 825,00       | 21 825,00           |
|                              | <b>Společné náklady</b>                                                                                                  |     |          |                 |                     |
|                              | spojovací, závěsový, montážní a těsnící materiál                                                                         | kpl | 1        | 33 465,00       | 33 465,00           |
|                              | zdvihací mechanismy, lešení                                                                                              | kpl | 1        | 87 300,00       | 87 300,00           |
|                              | zařízení staveniště                                                                                                      | kpl | 1        | 11 640,00       | 11 640,00           |
|                              | vnitrostaveništní přesuny                                                                                                | kpl | 1        | 17 460,00       | 17 460,00           |
|                              | doprava                                                                                                                  | kpl | 1        | 14 550,00       | 14 550,00           |
|                              |                                                                                                                          |     |          |                 | <b>6 664 045,50</b> |

# VÝKAZ VÝMĚR

## D\_1\_4\_ELE\_03

Paré:

STUPEŇ REVIZE DOKUMENTU:

0

Název souboru: SO 01\_5a Elektroinstalace pro napojení VZT pro SO 01 a SO 02

|             |                                                                               |       |            |             |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|------------|
|             |                                                                               |       |            |             |            |
|             |                                                                               |       |            |             |            |
|             |                                                                               |       |            |             |            |
| 0           | 04/2025                                                                       | ZSPD  | ING. BENEŠ | ING. BENEŠ  | ING. BENEŠ |
| Revize      | Datum                                                                         | Popis | Vypracoval | Kontroloval | Schválil   |
| Akce:       | Sportovní hala Leopolda Pokorného<br>Napájení VZT jednotek v Kuželně a v Hale |       |            |             |            |
| Zadavatel:  | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč                              |       |            |             |            |
| Projektant: | Ing. Milan Beneš - ČKAIT 0012847                                              |       |            |             |            |

Při sestavení výkazu výměr je použita vlastní cenová soustava.

|                 | Název položky<br>Specifikace                                                                                                                                                                                                          | Výměra |           | Cena          |             | Celkem       |              | Cena          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                       | Počet  | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál     | Montáž       |               |
| <b>ELE</b>      | <b>Hala L. Pokorného, Třebíč</b>                                                                                                                                                                                                      |        |           |               |             |              |              |               |
| <b>R.VZT01</b>  | <b>Rozvaděč VZT01 - Kuželna</b>                                                                                                                                                                                                       |        |           |               |             |              |              |               |
| 1               | Nástěnná rozvodnice 500x500x210, IP66, oceloplechová, včetně instalační výstroje, DIN lišty, kryty - 3 řady, kabelové vývody, dodání (výroba) a kompletace rozvaděče, včetně montáže na pozici                                        | 1      | kpl       | 7 740,00 Kč   | 3 000,00 Kč | 7 740,00 Kč  | 3 000,00 Kč  | 10 740,00 Kč  |
| 2               | Svodič přepětí, typ 2, zapojení 3+0, výměnné moduly, varistor, počet pólů 3, I <sub>max</sub> 40kA, max. trvalé provozní napětí 350V, Max. předřazená pojistka 125 A                                                                  | 1      | ks        | 10 440,00 Kč  | 660,00 Kč   | 10 440,00 Kč | 660,00 Kč    | 11 100,00 Kč  |
| 3               | Jistič 3p, C, 40A 10kA                                                                                                                                                                                                                | 1      | ks        | 1 128,00 Kč   | 342,00 Kč   | 1 128,00 Kč  | 342,00 Kč    | 1 470,00 Kč   |
| 4               | Jistič 3p, C, 32A 10kA                                                                                                                                                                                                                | 1      | ks        | 930,00 Kč     | 342,00 Kč   | 930,00 Kč    | 342,00 Kč    | 1 272,00 Kč   |
| 5               | Jistič 3p, C, 6A 10kA                                                                                                                                                                                                                 | 2      | ks        | 828,00 Kč     | 342,00 Kč   | 1 656,00 Kč  | 684,00 Kč    | 2 340,00 Kč   |
| 6               | Jistič 1p, B, 6A 10kA                                                                                                                                                                                                                 | 1      | ks        | 174,00 Kč     | 210,00 Kč   | 174,00 Kč    | 210,00 Kč    | 384,00 Kč     |
| 7               | Proudový chránič LFN 40/4/30mA                                                                                                                                                                                                        | 1      | ks        | 1 794,00 Kč   | 540,00 Kč   | 1 794,00 Kč  | 540,00 Kč    | 2 334,00 Kč   |
| 8               | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC                                                                                                                                                                             | 1      | ks        | 1 740,00 Kč   | 540,00 Kč   | 1 740,00 Kč  | 540,00 Kč    | 2 280,00 Kč   |
| 9               | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-6B-1N-030AC                                                                                                                                                                              | 1      | ks        | 2 322,00 Kč   | 540,00 Kč   | 2 322,00 Kč  | 540,00 Kč    | 2 862,00 Kč   |
| 10              | Podružný elektroinstalační materiál rozvaděče                                                                                                                                                                                         | 1      | kpl       | 2 400,00 Kč   | 1 500,00 Kč | 2 400,00 Kč  | 1 500,00 Kč  | 3 900,00 Kč   |
| <b>R.VZT02</b>  | <b>Rozvaděč VZT02 - Hala</b>                                                                                                                                                                                                          |        |           |               |             |              |              |               |
| 1               | Nástěnná rozvodnice 500x500x210, IP66, oceloplechová, včetně instalační výstroje, DIN lišty, kryty - 3 řady, kabelové vývody, dodání (výroba) a kompletace rozvaděče, včetně montáže na pozici                                        | 1      | kpl       | 7 740,00 Kč   | 3 000,00 Kč | 7 740,00 Kč  | 3 000,00 Kč  | 10 740,00 Kč  |
| 2               | Svodič přepětí, typ 2, zapojení 3+0, výměnné moduly, varistor, počet pólů 3, I <sub>max</sub> 40kA, max. trvalé provozní napětí 350V, Max. předřazená pojistka 125 A                                                                  | 1      | ks        | 10 440,00 Kč  | 6 600,00 Kč | 10 440,00 Kč | 6 600,00 Kč  | 17 040,00 Kč  |
| 3               | Jistič 3p, C, 100A 10kA                                                                                                                                                                                                               | 1      | ks        | 4 308,00 Kč   | 900,00 Kč   | 4 308,00 Kč  | 900,00 Kč    | 5 208,00 Kč   |
| 4               | Jistič 3p, C, 32A 10kA                                                                                                                                                                                                                | 4      | ks        | 930,00 Kč     | 342,00 Kč   | 3 720,00 Kč  | 1 368,00 Kč  | 5 088,00 Kč   |
| 5               | Jistič 3p, C, 6A 10kA                                                                                                                                                                                                                 | 4      | ks        | 828,00 Kč     | 342,00 Kč   | 3 312,00 Kč  | 1 368,00 Kč  | 4 680,00 Kč   |
| 6               | Jistič 1p, B, 6A 10kA                                                                                                                                                                                                                 | 4      | ks        | 174,00 Kč     | 210,00 Kč   | 696,00 Kč    | 840,00 Kč    | 1 536,00 Kč   |
| 7               | Proudový chránič LFN 80/4/30mA                                                                                                                                                                                                        | 2      | ks        | 4 248,00 Kč   | 540,00 Kč   | 8 496,00 Kč  | 1 080,00 Kč  | 9 576,00 Kč   |
| 8               | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC                                                                                                                                                                             | 2      | ks        | 1 740,00 Kč   | 540,00 Kč   | 3 480,00 Kč  | 1 080,00 Kč  | 4 560,00 Kč   |
| 9               | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-6B-1N-030AC                                                                                                                                                                              | 2      | ks        | 2 322,00 Kč   | 540,00 Kč   | 4 644,00 Kč  | 1 080,00 Kč  | 5 724,00 Kč   |
| 10              | Instalační stykač 20A, 230V, 1xNO, 1M                                                                                                                                                                                                 | 1      | ks        | 834,00 Kč     | 342,00 Kč   | 834,00 Kč    | 342,00 Kč    | 1 176,00 Kč   |
| 11              | Podružný elektroinstalační materiál rozvaděče                                                                                                                                                                                         | 1      | kpl       | 2 400,00 Kč   | 1 500,00 Kč | 2 400,00 Kč  | 1 500,00 Kč  | 3 900,00 Kč   |
| <b>D09-rmo1</b> | <b>Doplnění rozvaděče D09 Kuželna</b>                                                                                                                                                                                                 |        |           |               |             |              |              |               |
| 1               | Pojistka nožová, PNA000 50A gG                                                                                                                                                                                                        | 3      | ks        | 90,00 Kč      | 30,00 Kč    | 270,00 Kč    | 90,00 Kč     | 360,00 Kč     |
| 2               | Napojení nového kabelového vývodu (kabelová oka) na rezervní pojistkové spodky "Pr4 Reserva" v 5. poli a vyvedení kabeláže spodním kanálem ke stěně rozvodny, napojení zemního kabelu k zemnicí soustavě rozvaděče                    | 1      | kpl       | 600,00 Kč     | 3 000,00 Kč | 600,00 Kč    | 3 000,00 Kč  | 3 600,00 Kč   |
| <b>D08-rmo1</b> | <b>Doplnění rozvaděče D08 Hala</b>                                                                                                                                                                                                    |        |           |               |             |              |              |               |
| 1               | Pojistka nožová, PNA00 125A gG                                                                                                                                                                                                        | 3      | ks        | 78,00 Kč      | 30,00 Kč    | 234,00 Kč    | 90,00 Kč     | 324,00 Kč     |
| 2               | Napojení nového kabelového vývodu (kabelová oka) na rezervní pojistkové spodky "bez označení ve spodní řadě" ve 4. poli a vyvedení kabeláže vrchem ke stropu místnosti rozvodny, napojení zemního kabelu k zemnicí soustavě rozvaděče | 1      | kpl       | 600,00 Kč     | 3 000,00 Kč | 600,00 Kč    | 3 000,00 Kč  | 3 600,00 Kč   |
| <b>ELP1</b>     | <b>Elektroinstalační prvky Kuželna</b>                                                                                                                                                                                                |        |           |               |             |              |              |               |
| 1               | Zásuvka jednonásobná 230V, IP44, povrchová montáž, bílá barva                                                                                                                                                                         | 1      | ks        | 114,00 Kč     | 300,00 Kč   | 114,00 Kč    | 300,00 Kč    | 414,00 Kč     |
| <b>ELP2</b>     | <b>Elektroinstalační prvky Hala</b>                                                                                                                                                                                                   |        |           |               |             |              |              |               |
| 1               | Zásuvka jednonásobná 230V, IP44, povrchová montáž, bílá barva                                                                                                                                                                         | 2      | ks        | 114,00 Kč     | 300,00 Kč   | 228,00 Kč    | 600,00 Kč    | 828,00 Kč     |
| 2               | Vypínač řazení č. 1, IP44, povrchová montáž, bílá barva                                                                                                                                                                               | 1      | ks        | 102,00 Kč     | 300,00 Kč   | 102,00 Kč    | 300,00 Kč    | 402,00 Kč     |
| 3               | Vypínač řazení č. 1, zápusťná montáž, bílá barva + kryt výklopný kryt přístroje IP44, montáž do stolu časomíry dle požadavků investora                                                                                                | 1      | ks        | 270,00 Kč     | 300,00 Kč   | 270,00 Kč    | 300,00 Kč    | 570,00 Kč     |
| 4               | Svítilno nástěnné, prachotěsné, LED, 49W, IP66, délka 1500 mm, světelný tok 7600 lm, polykarbonát, odolnost IK08                                                                                                                      | 3      | ks        | 2 094,00 Kč   | 540,00 Kč   | 6 282,00 Kč  | 1 620,00 Kč  | 7 902,00 Kč   |
| <b>PMK</b>      | <b>Podružný el. inst. materiál 4% Kuželna</b>                                                                                                                                                                                         | 1      | kpl       |               |             | 1 245,00 Kč  |              | 1 245,00 Kč   |
| <b>PMH</b>      | <b>Podružný el. inst. materiál 4% Hala</b>                                                                                                                                                                                            | 1      | kpl       |               |             | 2 239,00 Kč  |              | 2 239,00 Kč   |
| <b>MZSK</b>     | <b>Mezisoučet Kuželna</b>                                                                                                                                                                                                             |        |           |               |             | 32 379,00 Kč | 11 538,00 Kč | 43 917,00 Kč  |
| <b>MZSH</b>     | <b>Mezisoučet Hala</b>                                                                                                                                                                                                                |        |           |               |             | 58 225,00 Kč | 23 586,00 Kč | 81 811,00 Kč  |
| <b>MZSC</b>     | <b>Mezisoučet celkem</b>                                                                                                                                                                                                              |        |           |               |             | 90 604,00 Kč | 35 124,00 Kč | 125 728,00 Kč |

|      | Název položky<br>Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Výměra |           | Cena          |             | Celkem       |              | Cena   |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------|---------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Počet  | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál     | Montáž       | Celkem | Celkem        |
| KAB  | Kabeláž a kabelové trasy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |               |             |              |              |        |               |
| KABK | Kabeláž a kabelové trasy Kuželna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |               |             |              |              |        |               |
| 1    | Kabel CYK 4Bx16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20     | m         | 236,40 Kč     | 66,00 Kč    | 4 728,00 Kč  | 1 320,00 Kč  |        | 6 048,00 Kč   |
| 2    | Kabel CYA 16 zž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20     | m         | 64,80 Kč      | 36,00 Kč    | 1 296,00 Kč  | 720,00 Kč    |        | 2 016,00 Kč   |
| 3    | Kabel CYKY-J 3x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70     | m         | 19,20 Kč      | 42,00 Kč    | 1 344,00 Kč  | 2 940,00 Kč  |        | 4 284,00 Kč   |
| 4    | Kabel CYKY-J 3x2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2      | m         | 30,00 Kč      | 42,00 Kč    | 60,00 Kč     | 84,00 Kč     |        | 144,00 Kč     |
| 5    | Kabel CYKY-J 5x10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20     | m         | 181,20 Kč     | 48,00 Kč    | 3 624,00 Kč  | 960,00 Kč    |        | 4 584,00 Kč   |
| 6    | Kabel CYKY-J 5x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20     | m         | 32,40 Kč      | 42,00 Kč    | 648,00 Kč    | 840,00 Kč    |        | 1 488,00 Kč   |
| 7    | Protipožární utěsnění prostupů stěnou pro přívod nn a zemnění nového rozvaděče R.VZT01.<br>Požární ucpávka s požární odolností prostupů požárními úseky podle požárně bezpečnostního řešení objektu.<br>Tmel, minerální vata, štítky, atd.<br>dodávka protipožární ucpávky dle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem. (utěsnění prostupu mezi rozvodnou nn a technickou místností - hranice požárních úseků) | 0,2    | m2        | 6 600,00 Kč   | 9 000,00 Kč | 1 320,00 Kč  | 1 800,00 Kč  |        | 3 120,00 Kč   |
| 8    | Kabelová lávka 60x150, send. pozink., včetně montážního příslušenství - stěnová montáž, délka 3m, pospojování a uzemnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      | ks        | 1 242,00 Kč   | 900,00 Kč   | 3 726,00 Kč  | 2 700,00 Kč  |        | 6 426,00 Kč   |
| 9    | Spojka kloubová pro kabelové lávky 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8      | ks        | 114,00 Kč     | 54,00 Kč    | 912,00 Kč    | 432,00 Kč    |        | 1 344,00 Kč   |
| 10   | Boční spojka pro kabelové lávky 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6      | ks        | 186,00 Kč     | 54,00 Kč    | 1 116,00 Kč  | 324,00 Kč    |        | 1 440,00 Kč   |
| 11   | Drátěný žlab s integrovanou spojkou, galv. pozink 350x150, délka 3m, pospojování a uzemnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | ks        | 1 194,00 Kč   | 900,00 Kč   | 4 776,00 Kč  | 3 600,00 Kč  |        | 8 376,00 Kč   |
| 12   | Držák drátěného žlabu na stěnu - 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6      | ks        | 78,00 Kč      | 54,00 Kč    | 468,00 Kč    | 324,00 Kč    |        | 792,00 Kč     |
| 13   | Středový závěs pro drátěný žlab pro montáž na závitovou tyč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6      | ks        | 30,00 Kč      | 30,00 Kč    | 180,00 Kč    | 180,00 Kč    |        | 360,00 Kč     |
| 14   | Závitová tyč D8 délka 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | ks        | 54,00 Kč      | 30,00 Kč    | 216,00 Kč    | 120,00 Kč    |        | 336,00 Kč     |
| 15   | Příslušenství pro uchycení / administraci kabeláže na kabelových trasách (žlabech/žebřících) - kabelové pásky, úchytky, vyvazovací pásky, štítky...                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | kpl       | 3 000,00 Kč   | 1 800,00 Kč | 3 000,00 Kč  | 1 800,00 Kč  |        | 4 800,00 Kč   |
| 16   | Plastová vkladací lišta bílá 32x15, délka 2m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20     | ks        | 88,80 Kč      | 144,00 Kč   | 1 776,00 Kč  | 2 880,00 Kč  |        | 4 656,00 Kč   |
| 17   | Trubka pevná 320N, D=16mm, samozhášivá, bezhalogenová, hrdlová, délka 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      | ks        | 78,00 Kč      | 144,00 Kč   | 234,00 Kč    | 432,00 Kč    |        | 666,00 Kč     |
| 18   | Ohebná trubka se střední mechanickou odolností (min. 750N/5cm), vnější průměr 40 / vnitřní 32 mm, bezhalogenová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50     | m         | 30,00 Kč      | 66,00 Kč    | 1 500,00 Kč  | 3 300,00 Kč  |        | 4 800,00 Kč   |
| KABH | Kabeláž a kabelové trasy Hala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |               |             |              |              |        |               |
| 1    | Kabel CYKY 4Bx70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12     | m         | 1 044,00 Kč   | 90,00 Kč    | 12 528,00 Kč | 1 080,00 Kč  |        | 13 608,00 Kč  |
| 2    | Kabel CYA 35 zž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12     | m         | 141,60 Kč     | 42,00 Kč    | 1 699,20 Kč  | 504,00 Kč    |        | 2 203,20 Kč   |
| 3    | Kabel CYKa 2x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25     | m         | 16,80 Kč      | 42,00 Kč    | 420,00 Kč    | 1 050,00 Kč  |        | 1 470,00 Kč   |
| 4    | Kabel CYKY-J 3x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 450    | m         | 19,20 Kč      | 42,00 Kč    | 8 640,00 Kč  | 18 900,00 Kč |        | 27 540,00 Kč  |
| 5    | Kabel CYKY-J 3x2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100    | m         | 30,00 Kč      | 42,00 Kč    | 3 000,00 Kč  | 4 200,00 Kč  |        | 7 200,00 Kč   |
| 6    | Kabel CYKY-J 5x10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60     | m         | 181,20 Kč     | 48,00 Kč    | 10 872,00 Kč | 2 880,00 Kč  |        | 13 752,00 Kč  |
| 7    | Kabel CYKY-J 5x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60     | m         | 32,40 Kč      | 42,00 Kč    | 1 944,00 Kč  | 2 520,00 Kč  |        | 4 464,00 Kč   |
| 8    | Kabelová lávka 60x150, send. pozink., včetně montážního příslušenství - stěnová montáž, délka 3m, pospojování a uzemnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      | ks        | 1 242,00 Kč   | 900,00 Kč   | 1 242,00 Kč  | 900,00 Kč    |        | 2 142,00 Kč   |
| 9    | Drátěný žlab s integrovanou spojkou, galv. pozink 350x150, délka 3m, pospojování a uzemnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | ks        | 1 194,00 Kč   | 900,00 Kč   | 4 776,00 Kč  | 3 600,00 Kč  |        | 8 376,00 Kč   |
| 10   | Držák drátěného žlabu na stěnu - 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | ks        | 78,00 Kč      | 54,00 Kč    | 234,00 Kč    | 162,00 Kč    |        | 396,00 Kč     |
| 11   | Středový závěs pro drátěný žlab pro montáž na závitovou tyč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6      | ks        | 30,00 Kč      | 30,00 Kč    | 180,00 Kč    | 180,00 Kč    |        | 360,00 Kč     |
| 12   | Závitová tyč D8 délka 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2      | ks        | 54,00 Kč      | 30,00 Kč    | 108,00 Kč    | 60,00 Kč     |        | 168,00 Kč     |
| 13   | Příslušenství pro uchycení / administraci kabeláže na kabelových trasách (žlabech/žebřících) - kabelové pásky, úchytky, vyvazovací pásky, štítky...                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | kpl       | 3 000,00 Kč   | 1 800,00 Kč | 3 000,00 Kč  | 1 800,00 Kč  |        | 4 800,00 Kč   |
| 14   | Plastová vkladací lišta bílá 32x15, délka 2m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15     | ks        | 88,80 Kč      | 144,00 Kč   | 1 332,00 Kč  | 2 160,00 Kč  |        | 3 492,00 Kč   |
| 15   | Plastová vkladací lišta 60x40HF (bezhalogenová)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55     | m         | 136,80 Kč     | 90,00 Kč    | 7 524,00 Kč  | 4 950,00 Kč  |        | 12 474,00 Kč  |
| 16   | Trubka pevná 320N, D=16mm, samozhášivá, bezhalogenová, hrdlová, délka 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30     | ks        | 78,00 Kč      | 144,00 Kč   | 2 340,00 Kč  | 4 320,00 Kč  |        | 6 660,00 Kč   |
| 17   | Ohebná trubka se střední mechanickou odolností (min. 750N/5cm), vnější průměr 40 / vnitřní 32 mm, bezhalogenová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20     | m         | 30,00 Kč      | 66,00 Kč    | 600,00 Kč    | 1 320,00 Kč  |        | 1 920,00 Kč   |
| PMK  | Podružný el. inst. materiál 4% Kuželna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      | kpl       |               |             | 1 237,00 Kč  |              |        | 1 237,00 Kč   |
| PMH  | Podružný el. inst. materiál 4% Hala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | kpl       |               |             | 2 418,00 Kč  |              |        | 2 418,00 Kč   |
| MZSK | Mezisoučet Kuželna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |               |             | 32 161,00 Kč | 24 756,00 Kč |        | 56 917,00 Kč  |
| MZSH | Mezisoučet Hala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |               |             | 62 857,20 Kč | 50 586,00 Kč |        | 113 443,20 Kč |
| MZSC | Mezisoučet celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |               |             | 95 018,20 Kč | 75 342,00 Kč |        | 170 360,20 Kč |

|             | Název položky<br>Specifikace                                                                                                                                                                                                                                   | Výměra |           | Cena          |              | Celkem               |                      | Cena   |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                | Počet  | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ  | Materiál             | Montáž               | Celkem | Celkem               |
| <b>OST</b>  | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |               |              |                      |                      |        |                      |
| <b>OSTK</b> | <b>Ostatní - Kuželna</b>                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |               |              |                      |                      |        |                      |
| 1           | Projektová dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                    | 1      | kpl       |               | 3 600,00 Kč  | - Kč                 | 3 600,00 Kč          |        | 3 600,00 Kč          |
| 2           | Připojení koncových napájených zařízení                                                                                                                                                                                                                        | 1      | kpl       |               | 12 000,00 Kč | - Kč                 | 12 000,00 Kč         |        | 12 000,00 Kč         |
| 3           | REVIZE a vypracování revizní zprávy k nové instalaci                                                                                                                                                                                                           | 1      | kpl       |               | 6 000,00 Kč  | - Kč                 | 6 000,00 Kč          |        | 6 000,00 Kč          |
| 4           | Stavební zednické přípomoc, zhotovení kabelových prostupů                                                                                                                                                                                                      | 1      | kpl       |               | 12 000,00 Kč | - Kč                 | 12 000,00 Kč         |        | 12 000,00 Kč         |
| 5           | Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech                                                                                                                                                                                                           | 8      | hod       |               | 720,00 Kč    | - Kč                 | 5 760,00 Kč          |        | 5 760,00 Kč          |
| 6           | Bezpečnostní tabulky a instrukce, bezpečnostní značení.                                                                                                                                                                                                        | 1      | kpl       |               | 1 200,00 Kč  | - Kč                 | 1 200,00 Kč          |        | 1 200,00 Kč          |
| 7           | Režijní náklady a příprava zakázky                                                                                                                                                                                                                             | 8      | hod       |               | 720,00 Kč    | - Kč                 | 5 760,00 Kč          |        | 5 760,00 Kč          |
| 8           | Úklid staveniště                                                                                                                                                                                                                                               | 8      | hod       |               | 540,00 Kč    | - Kč                 | 4 320,00 Kč          |        | 4 320,00 Kč          |
| 9           | Likvidace a odvoz odpadu z realizace a demontáží                                                                                                                                                                                                               | 1      | kpl       |               | 12 000,00 Kč | - Kč                 | 12 000,00 Kč         |        | 12 000,00 Kč         |
| 10          | Návody a manuály<br>Zhotovitel předá sadu manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce                                                                                                                                                      | 1      | kpl       |               | 3 000,00 Kč  | - Kč                 | 3 000,00 Kč          |        | 3 000,00 Kč          |
| 11          | Školení<br>Zaškolení obsluhy a údržby                                                                                                                                                                                                                          | 1      | kpl       |               | 1 800,00 Kč  | - Kč                 | 1 800,00 Kč          |        | 1 800,00 Kč          |
| 12          | Mimostaveništní doprava<br>Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi.<br>Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži | 1      | kpl       |               | 24 000,00 Kč | - Kč                 | 24 000,00 Kč         |        | 24 000,00 Kč         |
| <b>OSTH</b> | <b>Ostatní - Hala</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |               |              |                      |                      |        |                      |
| 1           | Projektová dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                    | 1      | kpl       |               | 3 600,00 Kč  | - Kč                 | 3 600,00 Kč          |        | 3 600,00 Kč          |
| 2           | Připojení koncových napájených zařízení                                                                                                                                                                                                                        | 1      | kpl       |               | 12 000,00 Kč | - Kč                 | 12 000,00 Kč         |        | 12 000,00 Kč         |
| 3           | REVIZE a vypracování revizní zprávy k nové instalaci                                                                                                                                                                                                           | 1      | kpl       |               | 6 000,00 Kč  | - Kč                 | 6 000,00 Kč          |        | 6 000,00 Kč          |
| 4           | Stavební zednické přípomoc, zhotovení kabelových prostupů                                                                                                                                                                                                      | 1      | kpl       |               | 12 000,00 Kč | - Kč                 | 12 000,00 Kč         |        | 12 000,00 Kč         |
| 5           | Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech                                                                                                                                                                                                           | 8      | hod       |               | 720,00 Kč    | - Kč                 | 5 760,00 Kč          |        | 5 760,00 Kč          |
| 6           | Bezpečnostní tabulky a instrukce, bezpečnostní značení.                                                                                                                                                                                                        | 1      | kpl       |               | 1 200,00 Kč  | - Kč                 | 1 200,00 Kč          |        | 1 200,00 Kč          |
| 7           | Režijní náklady a příprava zakázky                                                                                                                                                                                                                             | 9      | hod       |               | 720,00 Kč    | - Kč                 | 6 480,00 Kč          |        | 6 480,00 Kč          |
| 8           | Úklid staveniště                                                                                                                                                                                                                                               | 10     | hod       |               | 540,00 Kč    | - Kč                 | 5 400,00 Kč          |        | 5 400,00 Kč          |
| 9           | Likvidace a odvoz odpadu z realizace a demontáží                                                                                                                                                                                                               | 1      | kpl       |               | 12 000,00 Kč | - Kč                 | 12 000,00 Kč         |        | 12 000,00 Kč         |
| 10          | Návody a manuály<br>Zhotovitel předá sadu manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce                                                                                                                                                      | 1      | kpl       |               | 3 000,00 Kč  | - Kč                 | 3 000,00 Kč          |        | 3 000,00 Kč          |
| 11          | Školení<br>Zaškolení obsluhy a údržby                                                                                                                                                                                                                          | 1      | kpl       |               | 1 800,00 Kč  | - Kč                 | 1 800,00 Kč          |        | 1 800,00 Kč          |
| 12          | Mimostaveništní doprava<br>Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi.<br>Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži | 1      | kpl       |               | 24 000,00 Kč | - Kč                 | 24 000,00 Kč         |        | 24 000,00 Kč         |
| <b>MZSK</b> | <b>Mezisoučet Kuželna</b>                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |               |              | - Kč                 | 91 440,00 Kč         |        | 91 440,00 Kč         |
| <b>MZSH</b> | <b>Mezisoučet Hala</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |               |              | - Kč                 | 93 240,00 Kč         |        | 93 240,00 Kč         |
| <b>MZSC</b> | <b>Mezisoučet celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |               |              | - Kč                 | 184 680,00 Kč        |        | 184 680,00 Kč        |
|             | SUMA CELKEM Kuželna bez DPH                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |               |              | 64 540,00 Kč         | 127 734,00 Kč        |        | 192 274,00 Kč        |
|             | SUMA CELKEM Hala bez DPH                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |               |              | 121 082,20 Kč        | 167 412,00 Kč        |        | 288 494,20 Kč        |
|             | <b>SUMA CELKEM bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |               |              | <b>185 622,20 Kč</b> | <b>295 146,00 Kč</b> |        | <b>480 768,20 Kč</b> |
|             | DPH 21%                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |               |              |                      |                      |        | 100 961,32 Kč        |
|             | SUMA CELKEM včetně DPH                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |               |              |                      |                      |        | 581 729,52 Kč        |

# Výkaz výměr

## D\_1\_4\_LPS\_03

Paré:

STUPEŇ REVIZE DOKUMENTU:

0

Název souboru: SO 01\_5b Hromosvod pro SO 01 a SO 02

|             |                                                                                      |       |            |             |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|------------|
|             |                                                                                      |       |            |             |            |
|             |                                                                                      |       |            |             |            |
|             |                                                                                      |       |            |             |            |
| 0           | 03/2024                                                                              | ZSPD  | ING. BENEŠ | ING. BENEŠ  | ING. BENEŠ |
| Revize      | Datum                                                                                | Popis | Vypracoval | Kontroloval | Schválil   |
| Akce:       | Sportovní hala Leopolda Pokorného<br>Úprava svodů LPS – změna stavby před dokončením |       |            |             |            |
| Zadavatel:  | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč                                     |       |            |             |            |
| Projektant: | Ing. Milan Beneš - ČKAIT 0012847                                                     |       |            |             |            |

Při sestavení výkazu výměr je použita vlastní cenová soustava.

|            | Název položky<br>Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                            | Výměra |           | Cena          | Cena        | Celkem        | Celkem        | Cena          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Počet  | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál      | Montáž        | Celkem        |
| <b>LPS</b> | <b>Hala L. Pokorného, Třebíč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |               |             |               |               |               |
| <b>LPS</b> | <b>Ochrana před bleskem a uzemnění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |               |             |               |               |               |
| 1          | Distanční (izolační) vzpěra s držákem / šroubovací objímkou pro drát prům. 7-10mm, L vzpěry = 515 mm                                                                                                                                                                                                    | 27     | ks        | 546,00 Kč     | 300,00 Kč   | 14 742,00 Kč  | 8 100,00 Kč   | 22 842,00 Kč  |
| 2          | Úchyt na stěnu nerez z objímkou odlitek Zn D 16 mm pro izolační tyč                                                                                                                                                                                                                                     | 27     | ks        | 498,00 Kč     | 300,00 Kč   | 13 446,00 Kč  | 8 100,00 Kč   | 21 546,00 Kč  |
| 3          | Šroub TEX DIN 7504KP samovrtný do kovu se šesti-hrannou hlavou a podložkou                                                                                                                                                                                                                              | 60     | ks        | 3,60 Kč       | 6,00 Kč     | 216,00 Kč     | 360,00 Kč     | 576,00 Kč     |
| 4          | Podpěra vedení do zdiva - plast šedé barvy, označení Cu - plast v barvě mědi, Upevnění hromosvodového vodiče (drát průměr 8mm nebo lano průřez 50 mm2). Délka (od podkladu k vodiči) 30 mm                                                                                                              | 200    | ks        | 164,40 Kč     | 54,00 Kč    | 32 880,00 Kč  | 10 800,00 Kč  | 43 680,00 Kč  |
| 5          | Šroub samovrtný do kovu se zápusnou hlavou - 6 / 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | 200    | ks        | 18,00 Kč      | 12,00 Kč    | 3 600,00 Kč   | 2 400,00 Kč   | 6 000,00 Kč   |
| 6          | Trubka ochranná OT nerez N-V2A, dílka 1,7 m - k ochranně svodu                                                                                                                                                                                                                                          | 24     | ks        | 294,00 Kč     | 210,00 Kč   | 7 056,00 Kč   | 5 040,00 Kč   | 12 096,00 Kč  |
| 7          | Držák jímáče a trubky do zdiva N (nerez) délka 50mm - k uchycení ochranné trubky, jímáče nebo zaváděcí tyče, šrouby 2x M6 A2                                                                                                                                                                            | 48     | ks        | 126,00 Kč     | 90,00 Kč    | 6 048,00 Kč   | 4 320,00 Kč   | 10 368,00 Kč  |
| 8          | Zkušební svorka Sza - pro D 7-10mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24     | ks        | 44,40 Kč      | 112,80 Kč   | 1 065,60 Kč   | 2 707,20 Kč   | 3 772,80 Kč   |
| 9          | Označení svodu (1 až 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39     | ks        | 30,00 Kč      | 36,00 Kč    | 1 170,00 Kč   | 1 404,00 Kč   | 2 574,00 Kč   |
| 10         | Svorka univerzální SU                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50     | ks        | 28,80 Kč      | 102,00 Kč   | 1 440,00 Kč   | 5 100,00 Kč   | 6 540,00 Kč   |
| 11         | Svorka připojovací SP N(nerez)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2      | ks        | 88,80 Kč      | 106,80 Kč   | 177,60 Kč     | 213,60 Kč     | 391,20 Kč     |
| 12         | Ochranný nátěr pro spoje a přechod svodů zem-vzduch - 5kg                                                                                                                                                                                                                                               | 2      | ks        | 540,00 Kč     | 180,00 Kč   | 1 080,00 Kč   | 360,00 Kč     | 1 440,00 Kč   |
| 13         | Drát AlMgSi D 8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35     | kg        | 222,00 Kč     | 1 953,60 Kč | 7 770,00 Kč   | 68 376,00 Kč  | 76 146,00 Kč  |
| 14         | Vodič HVI D20mm délka 11m + 2x koncovka (připojovací člen)                                                                                                                                                                                                                                              | 1      | kpl       | 30 336,00 Kč  | 9 000,00 Kč | 30 336,00 Kč  | 9 000,00 Kč   | 39 336,00 Kč  |
| 15         | Podpěra vedení pro vodič HVI D20-23mm s plastovou základnou s objímkou nerez                                                                                                                                                                                                                            | 8      | ks        | 327,60 Kč     | 90,00 Kč    | 2 620,80 Kč   | 720,00 Kč     | 3 340,80 Kč   |
| 16         | MET - Univerzální nástěnná rozvodnice 200x300x130mm, IP65, plast ABS (HF) RAL 7035, se zámkem (trojhran), 1x Svorkovnice ekvipotenciální CuZn 188 mm - Připojení vodičů: 7x2,5-25mm, 1x zem.pásek 30x5mm, 1x průměr 8-10mm, 1x svorka SR 2b, Označení rozvodnice "Pozor el. zařízení" a "Znak uzemnění" | 1      | kpl       | 3 300,00 Kč   | 1 800,00 Kč | 3 300,00 Kč   | 1 800,00 Kč   | 5 100,00 Kč   |
| 17         | Zemnicí pásovina FeZn 30x4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | 440    | kg        | 54,00 Kč      | 80,40 Kč    | 23 760,00 Kč  | 35 376,00 Kč  | 59 136,00 Kč  |
| 18         | Zemnicí drát FeZn d10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65     | kg        | 54,00 Kč      | 102,00 Kč   | 3 510,00 Kč   | 6 630,00 Kč   | 10 140,00 Kč  |
| 19         | Spojka pásek / kulatina FeZn - SR 3b                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48     | ks        | 44,40 Kč      | 90,00 Kč    | 2 131,20 Kč   | 4 320,00 Kč   | 6 451,20 Kč   |
| 20         | Spojka pásek / pásek FeZn - SR 2b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40     | ks        | 37,20 Kč      | 90,00 Kč    | 1 488,00 Kč   | 3 600,00 Kč   | 5 088,00 Kč   |
| 21         | Vytyčení trasy, vedení silového nn v terénu přehledném                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,12   | km        |               | 3 645,00 Kč | - Kč          | 437,40 Kč     | 437,40 Kč     |
| 22         | Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky včetně nařezání a uložení na hromady                                                                                                                                                                                                                                    | 25     | m2        |               | 116,00 Kč   | - Kč          | 2 900,00 Kč   | 2 900,00 Kč   |
| 23         | Odstanění stávajícího betonového/sfaltového povrchu v místech pro výkop zemnění                                                                                                                                                                                                                         | 15     | m2        |               | 474,50 Kč   | - Kč          | 7 117,50 Kč   | 7 117,50 Kč   |
| 24         | Hloubení nezapažených kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna, s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3m od okraje výkopu šířky 35cm, hloubky 50cm v hornině třídy 3 (platí pro výkopy u křižení / v ochranných pásmech ostatních sítí)                                                                 | 10     | m2        |               | 1 000,00 Kč | - Kč          | 10 000,00 Kč  | 10 000,00 Kč  |
| 25         | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně, včetně urovnání dna, s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3m od okraje výkopu šířky 35cm, hloubky 50cm v hornině třídy 3                                                                                                                                  | 50     | m2        |               | 170,00 Kč   | - Kč          | 8 500,00 Kč   | 8 500,00 Kč   |
| 26         | Zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy do 50cm                                                                                                                                                                                                                                          | 110    | m         |               | 5,00 Kč     | - Kč          | 550,00 Kč     | 550,00 Kč     |
| 27         | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad zemnicí pásek bez zakrytí, šířky do 65 cm                                                                                                                                                             | 110    | m         | 32,50 Kč      | 41,10 Kč    | 3 575,00 Kč   | 4 521,00 Kč   | 8 096,00 Kč   |
| 28         | Krytí kabelů (pásku), spojek, koncovek a odbočnic výstražnou PVC fólií šířky do 34 cm                                                                                                                                                                                                                   | 440    | m         | 11,50 Kč      | 18,00 Kč    | 5 060,00 Kč   | 7 920,00 Kč   | 12 980,00 Kč  |
| 29         | Zhotovení prostupu v obvodové stěně pro zemnicí pásek k MET a opětovné utěsnění prostupu po protažení pásovin                                                                                                                                                                                           | 1      | ks        |               | 849,00 Kč   | - Kč          | 849,00 Kč     | 849,00 Kč     |
| 30         | Příplatek na provedení křižení s jinými inž. sítěmi v kolizním místě vč. projednání se správcem, uložení vedení do chráničky (vč. dodání chráničky délky do Ø160 mm), odkopání vedení v místě křižení, obsypání cizího vedení pískem vč. dodání písku, zához výkopu a zhutnění                          | 4      | ks        | 250,00 Kč     | 250,00 Kč   | 1 000,00 Kč   | 1 000,00 Kč   | 2 000,00 Kč   |
| 31         | Zásyp kabelových rýh strojně v zástavbě                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110    | m         |               | 50,00 Kč    | - Kč          | 5 500,00 Kč   | 5 500,00 Kč   |
| 32         | Provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním v hornině třídy 3                                                                                                                                                                                          | 7      | m3        |               | 200,00 Kč   | - Kč          | 1 400,00 Kč   | 1 400,00 Kč   |
| 33         | Finální úprava terénu / povrchu - zpětná betonáž/asfaltování (platí pro části výkopů které nespadají pod stavební část                                                                                                                                                                                  | 15     | m2        | 1 080,00 Kč   | 280,00 Kč   |               | 4 200,00 Kč   | 4 200,00 Kč   |
| 34         | Podružný el. inst. materiál 4%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      | kpl       |               |             | 6 699,00 Kč   |               | 6 699,00 Kč   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |               |             | 174 171,20 Kč | 233 621,70 Kč | 407 792,90 Kč |
| <b>OST</b> | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |               |             |               |               |               |

|    | Název položky<br>Specifikace                                                                                                                                                                                                                                   | Výměra |           | Cena          |              | Celkem            |    | Cena              |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|--------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                | Počet  | Měr. Jed. | Materiál / MJ |              | Materiál          |    | Celkem            |                   |
| 1  | Projektová dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                    | 1      | kpl       |               | 6 000,00 Kč  | -                 | Kč | 6 000,00 Kč       | 6 000,00 Kč       |
| 2  | REVIZE a vypracování revizní zprávy                                                                                                                                                                                                                            | 1      | kpl       |               | 15 000,00 Kč | -                 | Kč | 15 000,00 Kč      | 15 000,00 Kč      |
| 3  | Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech                                                                                                                                                                                                           | 16     | hod       |               | 720,00 Kč    | -                 | Kč | 11 520,00 Kč      | 11 520,00 Kč      |
| 4  | Bezpečnostní tabulky a instrukce, bezpečnostní značení.                                                                                                                                                                                                        | 1      | kpl       |               | 1 800,00 Kč  | -                 | Kč | 1 800,00 Kč       | 1 800,00 Kč       |
| 5  | Režijní náklady a příprava zakázky                                                                                                                                                                                                                             | 10     | hod       |               | 780,00 Kč    | -                 | Kč | 7 800,00 Kč       | 7 800,00 Kč       |
| 6  | Úklid staveniště                                                                                                                                                                                                                                               | 8      | hod       |               | 660,00 Kč    | -                 | Kč | 5 280,00 Kč       | 5 280,00 Kč       |
| 7  | Likvidace a odvoz odpadu z realizace a demontáže                                                                                                                                                                                                               | 1      | kpl       |               | 9 000,00 Kč  | -                 | Kč | 9 000,00 Kč       | 9 000,00 Kč       |
| 8  | Návody a manuály<br>Zhotovitel předá sadu manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce                                                                                                                                                      | 1      | kpl       |               | 2 400,00 Kč  | -                 | Kč | 2 400,00 Kč       | 2 400,00 Kč       |
| 9  | Zajištění otevřených výkopů a lávek pro osoby po dobu provádění výkopů vč. dodání potřebného materiálu                                                                                                                                                         | 1      | kpl       | 10 000,00 Kč  | 20 000,00 Kč | 10 000,00 Kč      |    | 20 000,00 Kč      | 30 000,00 Kč      |
| 10 | Mimostaveništní doprava<br>Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi.<br>Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži | 1      | kpl       |               | 30 000,00 Kč | -                 | Kč | 30 000,00 Kč      | 30 000,00 Kč      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |               |              | 10 000,00 Kč      |    | 108 800,00 Kč     | 118 800,00 Kč     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |               |              |                   |    |                   |                   |
|    | <b>SUMA CELKEM bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |               |              | <b>184 171,20</b> |    | <b>342 421,70</b> | <b>526 592,90</b> |
|    | DPH 21%                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |               |              |                   |    |                   | 110 584,51        |
|    | <b>SUMA CELKEM včetně DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |               |              |                   |    |                   | <b>637 177,41</b> |

| AKCE : Sportovní hala Třebíč - Kuželna |                                                                                                                     |     |          |                 |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------|
| STUPEŇ : ZSPD                          |                                                                                                                     |     |          |                 |             |
| PROFESE: VZT                           |                                                                                                                     |     |          |                 |             |
| DATUM: 10/2024                         |                                                                                                                     |     |          |                 |             |
| Pozice číslo                           | Název poly                                                                                                          | MJ  | Množství | jednotková cena | cena celkem |
|                                        | <b>Zař.č. 1 - Větrání kuželny</b>                                                                                   |     |          |                 |             |
| 1                                      | VZT jednotka rekuperační, vč. autonomní MaR                                                                         | kpl | 1        | 616 920,00      | 616 920,00  |
|                                        | tlumič hluku kulisový                                                                                               | kpl | 4        | 12 367,50       | 49 470,00   |
|                                        | kondenzační jednotka, vč. příslušenství                                                                             | kpl | 1        | 611 100,00      | 611 100,00  |
|                                        | konzola pro osazení kondenzační jednotky na terén                                                                   | sa  | 1        | 11 931,00       | 11 931,00   |
|                                        | Cu chladivové předizolované potrubí do 12/29, vč. příslušenství                                                     | bm  | 14,30    | 1 091,30        | 15 605,59   |
|                                        | krycí mřížka D560 mm, odtahová                                                                                      | ks  | 1        | 1 746,00        | 1 746,00    |
|                                        | textilní výústka, RAL dle požadavku investora                                                                       | kpl | 1        | 40 740,00       | 40 740,00   |
|                                        | hluková a tepelná izolace - kamennou vatou tl. 100 mm, Al polep, 90 kg/m3                                           | kpl | 1        | 138 225,00      | 138 225,00  |
|                                        | požární izolace - kamennou vatou, odolnost dle požadavku PBŘ                                                        | kpl | 1        | 65 475,00       | 65 475,00   |
|                                        | tepelná izolace - kaučuková, celoplošně lepící, Al polep, tl. 20 mm                                                 | kpl | 1        | 116 400,00      | 116 400,00  |
|                                        | čtyřhranné potrubí do obvodu 3000 mm, vč.tvar.                                                                      | bm  | 8,40     | 3 375,60        | 28 355,04   |
|                                        | spiro potrubí do D560                                                                                               | bm  | 147,00   | 1 338,60        | 196 774,20  |
|                                        | požární klapka D560, ruční a teplotní spouštění, koncový spínač polohy zavřeno, požární odolnost dle PBŘ            | ks  | 2        | 12 804,00       | 25 608,00   |
|                                        | prokabelování PK do autonomní MaR VZT jednotky                                                                      | kpl | 1        | 8 730,00        | 8 730,00    |
|                                        | sací protidešťová žaluzie rozměr cca 900x900 mm (bude ověřeno zaměřením na stavbě), RAL dle požadavku investora     | ks  | 1        | 4 656,00        | 4 656,00    |
|                                        | výfuková protidešťová žaluzie rozměr cca 900x900 mm (bude ověřeno zaměřením na stavbě), RAL dle požadavku investora | ks  | 1        | 4 656,00        | 4 656,00    |
|                                        | ztížená montáž, manipulace materiálu, vnitrostaveništní přesuny                                                     | kpl | 1        | 36 375,00       | 36 375,00   |
|                                        | koordinace na stavbě, zaměření, vypracování revize PD, vypracování prováděcí a výrobní dokumentace                  | kpl | 1        | 36 375,00       | 36 375,00   |
|                                        | zaškolení obsluhy                                                                                                   | hod | 2        | 1 164,00        | 2 328,00    |
|                                        | drobné stavební připomoci                                                                                           | hod | 70       | 436,50          | 30 555,00   |
|                                        | <b>Společné náklady</b>                                                                                             |     |          |                 |             |
|                                        | spojovací, závěsové, montážní a těsnící materiál                                                                    | kpl | 1        | 13 095,00       | 13 095,00   |
|                                        | zdvíhací mechanismy                                                                                                 | kpl | 1        | 11 640,00       | 11 640,00   |
|                                        | zařízení staveniště                                                                                                 | kpl | 1        | 5 820,00        | 5 820,00    |
|                                        | vnitrostaveništní přesuny                                                                                           | kpl | 1        | 8 730,00        | 8 730,00    |
|                                        | doprava                                                                                                             | kpl | 1        | 8 730,00        | 8 730,00    |

| Pozice číslo | Název poly | MJ | Množství | jednotková cena | cena celkem         |
|--------------|------------|----|----------|-----------------|---------------------|
|              |            |    |          |                 | <b>2 090 039,83</b> |