1.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.	POPIS MÍSTNOSTI	M²
101	Dílna, dekorace	49,21
101a	Sklad dílny	10,66
102	Tlumící komora VZT	2,84
103	Strojovna VZT	29,21
104	Požární chodba	6,14
105	Osobonáklaní výtah	3,24
106	Požární chodba schodiště	5,04
106a	Požární chodba schodiště	6,90
107	Prostor VZT	1,49
108	Požární žebříky	2,55
109	Tlumící komora VZT	7,60
110	Výkonovna	5,93
111	Dílna	14,83
111a	Sklad hudebních nástrojů	17,80
112	Chodba	120,57
113	Sklad svlnutých prospektů	51,19
114	Podjevištní prostor	96,23
115	Schodiště	18,61
116	Elektrorozvodna	14,42
117	Prostor VZT	1,65
118	Zádveří, nouzový únik	5,67
119	Chodba, schodiště, nouzový únik	10,06
120	Orchestřiště	48,33
121	Schodiště	12,18
122	Ohřev. vody	7,80
125	Sklad	37,12
126	Maskér	51,52
127	Rekvizity	65,24
128	VZT	1,44
129	VZT	3,18
130	VZT-tlumící komora	17,22
131	Chodba	54,32
131a	Chodba	18,68
132	Trafo	18,29
133	Rozvodna VN	19,73
134	Rozvodna NN	27,28

Č.	POPIS MÍSTNOSTI	M²
135	Sklad	27,07
136	Strojovna ÚT	27,07
137	Sklad kostýmů	46,96
138	VZT	1,65
139	VZT	3,18
140	Tlumící komora VZT	17,18
141	Strojovna VZT	152,75
142	VZT	3,18
143	Zádveří	6,22
144	Šatna	8,20
145	Sklad	9,45
146	WC šatnářka	1,44
147	Umývárna šatnářka	2,40
148	Šatna dívčí (malý sál)	38,00
149	Šatnový vestibul (malý sál)	57,81
150	Hlavní schodiště (malý sál)	15,12
151	Vstupní vestibul	67,17
152	Pokladní hala	54,32
153	Chodba, hlavní schodiště	111,14
154	Pokladna	4,00
155	Pokladna	4,00
156	Zádveří východ	17,32
157	Kancelář	29,48
158	Chodba	36,67
158a	Chodba	26,33
158b	Chodba	30,60
159	Hosté	7,85
160	Divákovač	7,85
161	Nápověda	7,85
162	Technik	10,77
163	Schodiště, výtah (CHÚC)	34,32
164	Zádveří, vstup zaměstnanců	6,03
165	Šatna hudebníků	24,96
166	Šatna zaměstnanců– ženy	18,95
167	Umývadla	1,85
168	Přezuvák WC	3,84
169–170	WC ženy	2x 0,99
171	Úklidová komora	1,13
172	Umývadla	1,44
173	Předsíň	4,00
174–175	WC muži	2x 0,99
176–178	Sprchy ženy	3x1,74
179	Umývárna ženy	10,26
180–182	Sprchy muži	3x1,74
183	Umývárna muži	10,26
184	Šatna zaměstnanců– muži	23,66
185	Archiv	22,39
186	Kancelář	35,12
187	Sklad – úklidové stroje a prostředky	9,68
188	Osobní výtah	4,86
189–190	WC ženy	2x1,26

UPRAVOVANÁ ČÁST

HOTOVÁ ČÁST

POŽÁR DIVADLO

POŽÁR KINO

230 VAC

POŽÁR DIVADLO - SPOUŠTÍ POŽÁRNÍ POPLACH V ČÁSTI DIVADLO (ROZHLAS, MAJÁKY, NÁVAZNOSTI), NA HRANICI KINO/DIVADLO UZAVÍRÁ DVEŘE (PŘIDRŽNÉ MAGNETY), V ČÁSTI KINO SE SPOUŠTÍ KÓDOVÁ ZPRÁVA, KTERÁ INFORMUJE PERSONÁL O POŽÁRU V DIVADLE

POŽÁR KINO - SPOUŠTÍ POŽÁRNÍ POPLACH V ČÁSTI KINO (ROZHLAS, MAJÁKY, NÁVAZNOSTI), NA HRANICI KINO/DIVADLO UZAVÍRÁ DVEŘE (PŘIDRŽNÉ MAGNETY), V ČÁSTI DIVADLO SE SPOUŠTÍ KÓDOVÁ ZPRÁVA, KTERÁ INFORMUJE PERSONÁL O POŽÁRU V KINĚ

BUDOVA FÓRUM

LEGENDA ER:

- 0,75 W — Reproduktor nástěnný, skříňový
- 1,25 W IP65 — Zvukový projektor, IP65
- 0,75 W IP33 — Stropní reproduktor, IP33, odolný vůči chlóru
- 12 W, IP21 (odolné proti miši) — Stropní reproduktor, IP21, odolný proti míči
- 6 W, IP21, KSpZ (odolné proti miši) — Stropní reproduktor, IP21, Kovová Sada pro Zavěšení, odolný proti míči
- Stanice hlasatele
- RACK profese ER umístěn v rozvodně m.č. 004 A

NÁVAZNOSTI:

- EPS — Ústředna elektrické požární signalizace EPS

TRASY:

- Trasa repro ER
- Trasa stanice hlasatele ER
- Trasa návaznostI ER
- Trasa napájení 230 VAC

Typ čáry trasy:

- Trasa vedena prostorem půdy
- Trasa vedena v zemi
- Stoupací vedení profese EPS a ER

Páně:

STUPEŇ REVIZE DOKUMENTU: 0

Název zakázky:	224408_01_DVŽ_D.1.2.7_20 - S_VYSSKY
Číslo zakázky:	224408
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO VYŘÍZENÍ ZHOTOVITELE
Projektant:	Kontrolnal Tesly
Kontroloval:	Kontrolnal Tesly
Investor:	Město Třeboň, Kaňkovo nám. 1/2/20, 379 01 Třeboň
Zpracovatel dokumentace:	Stavall, Mgr. Sebastian Knížky
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Kubík, ČKAIT 0007

Revize	Datum
0	10.2023

Formát	Měřítko
A1	1:100

Počet listů	List
13	1

Název: Rekonstrukce EPS a ER v budovách divadla PASÁŽ a kina PASÁŽ

Část: D.1.2.7 b - Evakuační rozhlas ER

Díl: D.1.2.7 - TPS - Systémy technické ochrany

Stupeň dokl.: PROJEKT

Dispozice ER - 1.NP

TIPA Třeboň plus a.s.
Kaňkovo nám. 1/2/20
IČ 27716831, DIČ CZ27716831