



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor kanceláře vedení města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SPIS 284/2024/Fid

VYŘIZUJE: Ing. Jana Fidlerová

TELEFON: 568 896 234

E-MAIL: jana.fidlerova@trebic.cz

DATUM: 27.01.2026

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 26120001
Dodávka a instalace nového veřejného mobiliáře

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel obdržel dne 26.01.2026 prostřednictvím emailu písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele (přesné znění)

Dobrý den,

Měli bychom dotaz k veřejné zakázce č. 26120001 – Dodávka a instalace veřejného mobiliáře.

Co se prosím rozumí pod položkou spodní stavba? V dokumentech není písemně blíže specifikováno provedení ani metráž, v dokumentu Zákres umístění do katastrální mapy je ale v legendě celá řada instalací, které by spodní stavbě odpovídaly.

Slepý rozpočet a terminologie jsou v tomto případě poněkud nejasné, prosíme o upřesnění.

Děkuji

Odpověď na dotaz:

Zadavatel přikládá vysvětlení v souladu s výkazem výměr, viz níže:

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

SPODNÍ STAVBA - popis prací

- sejmutí dmu
 - odkopávky a jámy pro betonové patky nezapažené v hornině tř. 3 do 1000 m³ včetně příplatku za lepivost (fotopoint Máchovy sady - uvažovaná třída těžitelnosti 5-6)
 - naložení výkopku, vodorovné přemístění a uložení na skládku, vč. poplatku za skládku
 - betonové patky pro kotvení mobiliáře z betonu C12/15, včetně dodávky betonu
 - úprava pláně se zhutněním
 - osazení obruby z žulových kostek s boční opěrou, vč. žulových drobných kostek a lože z betonu C12/15
 - podklad ze štěrkodrti, po zhutnění 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm (světlý šedobéžový odstín)
 - vrstva světlé béžové prosivky tl. 1 cm (např. lom Pavlice)
 - rozprostření omice, plošná úprava terénu, založení trávníku výsevem vč. dodávky travní parkové směsi
 - přesuny hmot, drobné stavební přípomoce při kotvení mobiliáře
-
- bourací práce spočívající v odstranění živých povrchů v Libušině údolí a betonových obrub před Poliklinikou, vč. nakládky, přemístění, uložení a poplatku za skládku
 - ohumusování a osetí dotčených ploch (lze použít výkopek a drn ze zpevněných ploch pod lavičkami)
 - dlažba z kamenných šlapáků do lože ze štěrkodrti frakce 0-32 mm, včetně dodávky materiálu - rula šedobéžová tl. 2-5 cm

CELKOVÉ VÝMĚRY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

obruby - 328 m
betonové lože - 10 m³
zpevněné plochy ze štěrkodrti včetně šlapákových cest - 243 m²
ohumusování a osev, vč. bouraných ploch - 178 m²
kamenné šlapáky včetně 20% ztrátého - 25 m²
sejmutí dmu a odkopávky tl. 15 cm - 396 m²
bourané povrchy - 61 m²

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

výkopy pro základové patky (z úrovně pláně) - 20,6 m³
beton základových konstrukcí - 16,6 m³
štěrkové lože - 4 m³

BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE

Demontáž stávajících pevně zabudovaných laviček - 31 ks

vzorové řešení zpevněných ploch

S pozdravem

Mgr. Ivana Kocourková
vedoucí odboru