

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 03004212226

kteřá bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: ČNB, KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 94-716711/0710 (ČNB)

329711/0100 (KB a. s.)

Telefon: 568 896 100

(dále jen „Objednatel“, anebo též „Zadavatel“)

Zhotovitel: KLEE s.r.o.

Se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

Zastoupen: Bohuslavem Klee, jednatelem společnosti

IČ: 28259312

DIČ: CZ29259312

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 5558171389/0800

Telefon: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281666

(dále jen „Zhotovitel“)

Osoby pověřené Objednatel:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí díla:
Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, tel.: 568 896 140
- jednáním v technických záležitostech:
Ing. Igor Smola, úsek investic, tel.: 568 896 117, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Osoby pověřené Zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Bohuslav Klee,
- jednáním o technických záležitostech (zástupce zhotovitele odpovědný za řádné plnění díla, koordinaci poddodavatelů (subdodavatelů) a řešení všech problémů souvisejících s realizací díla):
Petr Dobeš, tel. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Zástupce Zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů (subdodavatelů) a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:

Hlavní stavbyvedoucí: Bedřich Kratochvíl

Stavbyvedoucí: Ing. Petr Nop

Zástupce Objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: Ing. Igor Smola, tel. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení díla pro Objednatele (do jeho vlastnictví):

„Park Kremláčkova, Třebíč“,

kdy dílo je složeno z následujících stavebních objektů (číslování dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – položkového rozpočtu):

- SO 01 Zpevněné plochy, drobné stavby a vybavení
- SO 02 Veřejné osvětlení
- SO 03 Nakládání s dešťovými vodami
- SO 04 Vodovodní přípojka
- SO 05 Přípojka el. NN
- SO 06 Vegetační úpravy,

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby včetně dodatku č. 1 (realizace stavby) „Park Kremláčkova, Třebíč“ zpracované firmou Ing. Aleš Chadim, Na Kopcích 380, 674 01 Třebíč, IČ 01661477, (dále jen „projektová dokumentace“).

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá Zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci včetně dodatku č. 1 (realizace stavby): „Park Kremláčkova“, a to v počtu 2 paré v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu Objednatele ihned převzít, a to v sídle Objednatele.

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci díla a tohoto smluvního vztahu.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení místa provádění díla proti vniknutí cizích osob,
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během provádění díla a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených prováděním díla),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací- a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, zajištění dopravního značení včetně kontroly, údržby a oprav,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- náklady za odběr vody, el. energie atd.,
- uvedení všech pozemků a budov dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zabezpečení koordinace činnosti s ostatními investory na stavbě,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze společného povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště, skládky materiálu budou zabezpečeny proti krádeži,
- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1x na CD),
- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla,
- geodetické zaměření dokončeného díla obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM (XML po skupinách objektů) nebo ve formátu DGN, DWG, DXF, GDB nebo SHP (včetně použitého datového modelu). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření).
- geometrický plán – 4x tištěný, ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem.

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána Objednateli v počtu 4 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky zhotovovaného díla.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako

její příloha č. 1.

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

II.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku je možná v intencích ust. § 222 ZZVZ.

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek a prací bude postupováno v souladu s aktuální platnou právní úpravou.

II.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.

II.7 Zhotovitel je povinen zajistit veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví (například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany Zhotovitele).

Objednatel má právo výše uvedené skutečnosti kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli (subdodavateli), **jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.**

Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, **jinak Zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu.** Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Pro případ porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7. je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

II.8 Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel

učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

- II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zadání této veřejné zakázky „Park Kremláčkova, Třebíč“, kterou Objednatel vybral jako nejvýhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění Zhotovitele a status Zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou Zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.

Článek III ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ

- III.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, ukončit a předat Objednateli bez vad a nedodělků v následujících termínech:

Termín zahájení díla od: 09.03.2026

Termín provedení díla do: 31.05.2027

Zhotovitel je povinen dodržovat doporučený harmonogram uvedený v dodatku č. 1 k projektové dokumentaci.

Termín plnění následné péče: Po dobu 3 let ode dne následujícího po dni předání a převzetí dokončeného díla

- III.2 **Zahájením díla** se rozumí zahájení prací na realizaci díla na převzatém staveništi.

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského zákoníku) a předání díla (všech služeb, dodávek a stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla), předání dokumentace skutečného provedení ve čtyřech vyhotoveních + 1 x v digitální podobě na CD, a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí Objednatelem.

- III.3 Termín provedení díla dle odst. III. 1 této smlouvy lze v průběhu realizace díla prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum apod.) a v důsledku níž nebudou moci práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení díla ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.
- III.4 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž finanční objem nepřekročí 7 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení díla a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.
- III.5 Místem plnění je veřejné prostranství na ulici Kremláčkova/Tomanova, 674 01 Třebíč, k. ú. Třebíč, pozemky p. č. 1023/3, 1023/23, 1037/49, 2345, 2378, st. 7574, st. 7575.

Článek IV – CENA ZA DÍLO

- IV.1 Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:

	Cena v Kč	DPH*	Cena vč. DPH Kč
Cena za realizaci prací bez následné péče	27 664 028,69	5 809 446,02	33 473 474,71
Cena následné péče (za 3 roky) (SO 06 NV 01 – 03)	848 368,00	178 157,29	1 026 525,29
Cena za dílo celkem	28 512 396,69	5 987 603,31	34 500 000,00

Slovy (cena vč. DPH): třicet čtyři milionů pět set tisíc korun českých

- IV.2 Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její **příloha č. 1**. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do 31.12.2027. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované Zhotovitelem do data ukončení plnění dle této smlouvy.

- IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během provádění díla, včetně zejména nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz a likvidaci odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, ochrany souvisejících objektů, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na dopracování realizační projektové dokumentace, geodetické zaměření, geometrický plán, dokumentace skutečného provedení, náklady na autorská práva, náklady na účast Zhotovitele na kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

- IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek:

- v případě vyloučení prací Objednatelem z předmětu plnění,
- v případě okolností popsanych v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

- IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- IV.6 Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, použije Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS (příp. ÚRS), v aktuální cenové úrovni v době změny,
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. O každé jednotlivé záměně vyhotoví Zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně.

IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.

Článek V – FAKTURACE

V.1 **Veškeré řádně provedené práce budou fakturovány měsíčně. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce** poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a technickému dozoru stavebníka určenému Objednatelům vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb** (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Zjišťovací protokol bude zpracován ve struktuře a členění položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Zjišťovací protokol bude předložen ke kontrole v elektronické formě ve formátu MS Excel (.xlsx, .xls). Ve zjišťovacích protokolech musí být zachováno stejné číslování položek jako v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). Veškeré částky budou uvedeny s přesností na 2 desetinná místa, množství měrných jednotek u jednotlivých položek bude uvedeno s přesností na 5 desetinných míst (zejména se jedná o staveništní přesuny hmot). Zjišťovací protokol musí obsahovat:

- počet měrných jednotek sjednaných dle této smlouvy,
- cenu za měrnou jednotku sjednanou dle této smlouvy,
- celkovou cenu za položku sjednanou dle této smlouvy,
- počet měrných jednotek provedených od počátku, za sledované období a zbývající počet měrných jednotek,
- cenu za provedené množství měrných jednotek od počátku, za sledované období a za zbývající počet měrných jednotek.

Po odsouhlasení Objednatel a technickým dozorem (Objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví Zhotovitel **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Veškeré faktury budou předávány objednateli prostřednictvím:

1) elektronické pošty na adresu fakturace.031@trebic.cz. Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB a doporučený formát faktur vč. příloh je *.pdf.

2) 1x v tištěném originálním vyhotovení.

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.

Každá faktura bude obsahovat název projektu „Revitalizace veřejného prostranství města Třebíče“ a registrační číslo projektu CZ.06.02.02/00/22_064/0004326

Předmět této smlouvy nebude být využíván k ekonomické činnosti a tak objednatel nejedná jako

osoba povinná k DPH. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH.

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.

- V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny za realizaci prací. Zbývajících část, tj. **10 %** ze sjednané ceny za realizaci prací (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli **po předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad** zjištěných při převjímacím řízení, případně kolaudačním řízení.
- V.3 Konečná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, celkovou výši DPH a cenu včetně DPH
 - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH, DPH a cenu vč. DPH
 - částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH, DPH a cenu vč. DPH.
- Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.
- V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura Objednateli doručena později, prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti.
- V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- V.6 Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) může Objednatel požadovat předložení samostatné faktury.
- V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- V.9 **Následná péče bude fakturována pololetně od termínu převzetí díla objednatel, kdy mohou být fakturovány pouze řádně provedené a úplně dokončené jednotlivé pracovní operace, které Objednatel od Zhotovitele převzal v tomto konkrétním uplynulém, fakturovaném období.**

Veškeré faktury budou předávány objednateli prostřednictvím:

1) elektronické pošty na adresu fakturace.031@trebic.cz. Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB a doporučený formát faktur vč. příloh je *.pdf.

2) 1x v tištěném originálním vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že faktura za plnění bude Zhotovitelem Objednateli doručena vždy do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, a to vždy elektronicky a 1x v tištěném originálním vyhotovení. Pokud v konkrétním pololetí nebudou žádné pracovní operace dokončeny a Objednatelem převzaty, tato fakturace neproběhne. Splatnost faktury bude vždy 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury – za předpokladu, že faktura bude Objednateli doručena do 3 dnů ode dne jejího vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, o toto prodlení se prodlužuje její splatnost. Fakturace bude probíhat na základě předávacích protokolů a mohou být fakturovány pouze řádně provedené práce převzaté Objednatelem. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy a soupis fakturovaných prací s datem jejich řádného provedení, předání a převzetí.

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- VI.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení **se zahájením díla** dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pokud Zhotovitel ve stanoveném termínu **nepřevezme staveniště**, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.2 Pokud dojde ze strany Zhotovitele **k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla** dle článku III., odst. III.1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10. 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.3 Dojde-li ze strany Objednatele k **prodlení při úhradě faktury**, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- VI.4 Pokud Zhotovitel bude **v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo objednatelům převzato**, v termínu stanoveném Objednatel v protokolu o předání a převzetí díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.5 Pokud Zhotovitel **bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato**, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž **pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.6 Pokud Zhotovitel **bude v prodlení s vyklizením staveniště** ve lhůtě stanovené v článku VIII, odst. VIII.7, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
- VI.7. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy **smlouvu s poddodavatelem** v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku Objednatele **dle čl. II. odst. II.7** této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované smlouvy s poddodavatelem Objednateli ke kontrole, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.
- VI.8 Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatel, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu).
- VI.9 Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
- VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť.
- VI.11 V případě, že Zhotovitel neprovede včas následnou péči (ošetření zeleně) či nápravu nedostatků, dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý den prodlení, a to ode dne sjednaného termínu plnění.
- VI.12 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací, použitého materiálu a sadebního materiálu má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý případ.
- VI.13 V případě, že Objednateli bude z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy ze strany Zhotovitele krácena či odejmuta dotace, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši krácené či odejmuté dotace
- VI.14 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné

strany uvedený v písemné výzvě.

VI.15 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

Článek VII – STAVEBNÍ DENÍK

VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů,
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VII.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

VII.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VII.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

VII.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do čtyř pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro

oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci objednatele nebo technickému dozoru stavebníka úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

VII.10 O průběhu provádění následné péče je Zhotovitel povinen vést **knihu podrobných záznamů o provedené následné péči** obdobnou stavebnímu deníku, na vyžádání ji předkládat Objednateli a po skončení doby, na kterou bylo provádění následné péče sjednáno, ji Objednateli předat. Záznamy čitelně zapisuje a podepisuje osoba odpovědná za realizaci sadových úprav vždy ten den, kdy byla následná péče provedena, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo osoby odpovědné za realizaci sadových úprav může potřebné záznamy provádět pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li osoba odpovědná za realizaci sadových úprav se záznamem o provedené následné péči, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

Objednatel je povinen vyjadřovat se k provedeným záznamům o provedené následné péči, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí.

Záznamy o provedené následné péči se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

Veškeré vícepráce, méněpráce a případné změny poskytované následné péče, které se odchylují od projektové dokumentace, a které v průběhu provádění následné péče vzniknou, budou také zaznamenávány do knihy záznamů o provedené následné péči. Tyto záznamy musí být uvedeny v následující struktuře – musí být uveden stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn následné péče a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto záznamům vyjadřuje na písemné vyzvání Zhotovitele doručené na adresu Objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem.

Kniha podrobných záznamů o provedené následné péči musí být na místě provádění následné péče přístupná kdykoli v průběhu provádění prací v rámci následné péče všem oprávněným osobám. Kniha podrobných záznamů o provedené následné péči obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v ní být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat zástupci Objednatele úplné kopie knihy záznamů o provedené následné péči. Originál knihy podrobných záznamů o provedené následné péči je Zhotovitel povinen předat Objednateli jako součást protokolárního předání.

Článek VIII – STAVENIŠTĚ

VIII.1 **Staveništěm** se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemně (e-mailem, datovou schránkou, případně v listinné formě poštou) sdělí Zhotoviteli termín předání staveniště alespoň 3 pracovní dny předem a v tomto termínu je Zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele i Objednatele. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště

oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

- VIII.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště.
- VIII.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.
- VIII.4 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel.
- VIII.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- VIII.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- VIII.7 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.
- VIII.8 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá Zhotovitel.
- VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací.
- VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům Objednatele, technickému dozoru stavebníka, autorskému dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. připojení pro PC, přístup na WC atd.).

Článek IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA

- IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených prováděním díla byla jen na nezbytně nutnou dobu.

- IX.2 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti Objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost.

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

IX.4 **Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla.** Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn:

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na místě provádění díla při provádění díla či třetích osob,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

IX.5 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 48 hodin předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost Objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném Objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 72 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.

IX.6 Pro případ, že se Objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném Zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí 48 hodin od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt.

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání Objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení

požadovaných dokladů je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.

- IX.11 Zhotovitel předloží Objednateli na vyzvání Objednatele, nejpozději však dva dny před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- IX.12 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- IX.13 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, a to alespoň 1 x za měsíc.
- IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných RTS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě.
- IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.
- IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce určeným Objednatelům a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je povinen Objednatel.
- IX.18 **Zhotovitel se zavazuje provádět hlučné práce pouze v následujícím časovém rozmezí: po – so, 07:00 – 20:00.**
- IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů a povinnosti uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla).
- Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
- Zhotovitel se zavazuje minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.

IX.21 Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítáním prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí místa provádění díla; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů (subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel.

Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží Zhotovitel Objednateli na žádost Objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatелеm, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující:

- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele.
- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu.
- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě provádění díla.
- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, klopení apod.).
- Při přepravě sypkých materiálů zabráňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.).
- Omezit chod stavebních strojů naprázdno.

- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě provádění díla a na staveništních komunikacích, aby nedocházelo k víření a vznosu prachových částic.

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění Objednatele, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit.

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.

Pověří-li Zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené poddodavatelem, vzniknou.

IX.24 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle této smlouvy v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále také jen DNSH“) v oblasti životního prostředí. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, v článku 10. Technické podmínky.

IX.25 Zhotovitel je povinen průběžně sledovat stav zeleně a provádět jednotlivé úkony následné péče také s ohledem na tento stav a v takových ročních obdobích a časových intervalech, aby byl dosažen a udržen optimální stav zeleně. Zhotovitel se zavazuje, že každý úkon spojený s následnou péčí písemně oznámí Objednateli (kontaktní osobě uvedené v článku I této smlouvy), a to min. 3 pracovní dny přede dnem realizace.

V rámci následné péče bude vždy **po dokončení realizace dílčích prací provedena fyzická kontrola plnění následné péče** za přítomnosti Zhotovitele a pracovníka určeného Objednatелеm. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole plnění následné péče nejpozději 3 pracovní dny přede dnem realizace kontroly. O provedené kontrole se provede zápis o přebírce vykonaných prací do knihy záznamů o provedené následné péči, do knihy se dále zaznamenají případně uvedené nedostatky s datem, ke kterému budou odstraněny. Nedostatky v provádění následné péče uvedené v knize záznamů o provedené následné péči na kontrolních dnech budou odstraněny do 7 dnů od provedení záznamu, či bezodkladně v nejbližší vhodné agrotechnické lhůtě v závislosti na klimatických podmínkách daného roku, to vše dle podmínek stanovených Objednatелеm.

Objednatel je dále oprávněn provádět průběžné namátkové kontroly výsadby a následné údržby včetně všech povinností Zhotovitele dle této smlouvy. V případě, že Objednatel na této namátkové kontrole zjistí na straně Zhotovitele nedostatky v plnění povinností dle této smlouvy, Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k nápravě nedostatků, kdy Zhotovitel je povinen provést nápravu do 7 dnů od převzetí písemné výzvy odeslané Objednatелеm Zhotoviteli doporučenou zásilkou, nebo elektronicky na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy, případně bezodkladně v nejbližší vhodné agrotechnické lhůtě v závislosti na klimatických podmínkách daného roku, to vše dle podmínek stanovených Objednatелеm.

Pokud jakoukoliv nápravu nedostatků Zhotovitel nesplní v uvedeném termínu, je Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI této smlouvy, nedohodne-li se s Objednatелеm formou písemného dodatku k této smlouvě jinak.

V případě, že zhotovitel vyčerpá sjednaný počet úkonů následné péče pro dané období a zjistí, že pro udržení optimálního stavu zeleně je nezbytné provedení dodatečných úkonů, je povinen o tomto informovat Objednatele, který jejich provedení, dle svého uvážení, schválí či odmítne.

Na zeleň prokazatelně poškozenou či zničenou vandaly nebo přírodními živly se nevztahuje povinnost nové výsadby na vlastní náklady Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen o průběhu provádění následné péče vést podrobné záznamy v podobě knihy záznamů o provedené následné péči, na vyžádání ji předkládat Objednateli a po skončení doby, na kterou bylo provádění následné péče sjednáno, ji Objednateli předat.

Článek X – ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je Zhotovitel povinen svolat nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.1 a odst. III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato Objednatelem.

- X.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit Objednateli **nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení** zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektové dokumentace v počtu 4 paré a 1x v digitálním zpracování na CD,
- geodetické zaměření provedeného díla - geodetický podklad bude vložen do DTM na portále DMVS a bude předložen protokol o přijetí aktualizací podkladu v DTM
- geometrický plán ve 4 listinných vyhotoveních,
- průběžnou fotodokumentaci všech stavebních objektů (1x na CD),
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn,
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě,
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení.
- doklady týkající se likvidace odpadů (doklady prokazující plnění zásad DNSH (tj. zásad „významně nepoškozovat“ životní prostředí) – např. doklady o převzetí odpadů provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, ze kterých bude patrný druh odpadu, kdo a komu předával, předávané množství, datum předání a vazba na projekt – může jít o ručně psanou poznámku na originále dokladu; u materiálu přímo použitého na staveništi pak příkladově vyjádření technického dozoru stavebníka, že materiál XY vzniklý na staveništi byl v množství ZX použit pro účely YZ),
- doklady o provedení terénní zkoušky zpevněného propustného povrchu po dokončení stavby.

Pokud Zhotovitel tyto doklady Objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, neboť plnění Zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady Zhotovitel předá Objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od Zhotovitele potvrdí Objednatel v samostatném protokole předloženém Objednateli Zhotovitelem.

V případě žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném Objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

- X.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel **zápis**, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda dílo přebírá

či nepřebírá a z jakých důvodů.

Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.

V případě, že Zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. **V případě, že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského zákoníku), není Objednatel povinen předávané dílo převzít.**

Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do zápisu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatel. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese ta strana, v jejíž neprospěch bude znalecký posudek zpracován. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru stavebníka. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u Zhotovitele ještě ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude Zhotovitel povinen odstranit v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení Objednatel Zhotoviteli.

- X.4 Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas (vyjma následné péče prováděné po dobu uvedenou v článku III., odst. 1) a poté, co Zhotovitel předal Objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá.
- X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.
- X.6 Zhotovitel je povinen v Objednatel stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci Zhotovitel.
- X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.
- X.8 **Následná péče**
Po uplynutí sjednané doby pro poskytování následné péče proběhne protokolární předání, kdy dřeviny a zeleň musí být na místě provádění díla zapěstované, kvalitní, zdravé, musí odpovídat velikosti a věku původně požadovaných dřevin a zeleně včetně doby s poskytovanou následnou péčí. Záhony dřevin a zeleně musí být dostatečně zamulčované a v bezplevelném stavu. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel **zápis**, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda provedenou následnou péčí přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů. V případě, že Objednatel odmítne provedenou následnou péči převzít, bude dále postupováno obdobně viz odst. X.3, X.5, X.6 a X.7 tohoto článku. V rámci přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli knihu záznamů o provedené následné péči.

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST

- XI.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.

- XI.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a Objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení písemně trval.

- XI.3 Zhotovitel poskytuje na **celé dílo záruku v délce 60 měsíců, vyjma stavebního objektu „SO 06 Vegetační úpravy“ za něj poskytuje Zhotovitel záruku v délce 36 měsíců** a to ode dne předání a převzetí díla. **Na spotřební materiál poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).

Na stavební objekt „SO 06 – Vegetační úpravy – soupis 02 – Následná péče po dobu 3 let“ Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu každého dílčího, na základě této smlouvy o dílo poskytnutého, plnění v délce 30 dní ode dne předání a převzetí každého dílčího plnění.

- XI.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat především:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou Objednatel určí,
- b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou Objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací),
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- d) odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

Po dobu od nahlášení vady díla Objednatel Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

- XI.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen **zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů** po obdržení uplatnění vady s tím, **že vada musí být Zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího odstraňování.**

- XI.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- XI.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže Zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale bude v prodlení s jejím odstraněním více jak **10 dnů**, je Objednatel oprávněn (zmocnění pro Objednatel) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu, a to bez předchozího upozornění Zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit Objednatel Zhotovitel na základě faktury vystavené Objednatel. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě

odpovídá Zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka Zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

- XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
- XI.9 Oznámi-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
- XI.10 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Článek XII – ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

- XII.1 **Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě** (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu.
- XII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- XII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- XII.4 Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit **písemným odstoupením** z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.3) nebo z důvodu vstupu Zhotovitele do likvidace. Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu této smlouvy má shodný význam) bude považováno především:
- prodlení Zhotovitele se zahájením prací o více jak 10 dnů,
 - přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy,
 - jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a platné pojistné smlouvy dle článku XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy,
 - uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části Zhotovitelem, na základě které

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud Zhotovitel jinak převedl práva z této smlouvy na jinou osobu,

- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy Zhotovitelem na jinou osobu a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen **předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná** k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči Zhotoviteli (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000 Kč** za každý den prodlení.

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě.

XII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště,
- Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

XIII.1 Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy Zhotovitelem. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

XIII.2 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat Objednatele o těchto skutečnostech:

- vstup Zhotovitele do likvidace,
- vstup Zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik Zhotovitele bez likvidace,
- o omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s Objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li Zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy rovněž Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.

XIII.3 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil

tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku).

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,
- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

XIV.3 Zhotovitel je povinen:

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši minimálně **10.000.000 Kč** zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů.
- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla Zhotovitelem Objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy. **Poskytnutí kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít.**

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

Článek XV – VYŠŠÍ MOC

- XV.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, epidemiologickou situaci v ČR apod.
- XV.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA

- XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **bankovní záruku za řádné provedení díla** z hlediska kvality a termínů, a to za těchto podmínek:

- neodvolatelná záruka ve výši **1.000.000 Kč**,
- banka se zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, která bude mj. obsahovat prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu (tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy).

Tato bankovní záruka bude Zhotovitelem Objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít.

Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se Zhotovitel zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je Zhotovitel povinen včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout Objednateli (v originále listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky původní), nebo bankovní záruku novou.

Za porušení této výše uvedené povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. **Porušení této povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.**

- XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost poskytnout Objednateli **bankovní záruku za odstranění vad díla**, které případně vzniknou v záruční době, a to za těchto podmínek:

- neodvolatelná záruka ve výši **1.000.000 Kč**,
- banka se rovněž zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem (tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy) do konce záruční doby na díle dle smlouvy o dílo (tj. do konce nejdelší záruční doby uvedené v čl. XI, odst. XI.3 této smlouvy).

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být Zhotovitelem Objednateli řádně předána v originále listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla (den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami).

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne od předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem do konce záruční doby na dílo dle smlouvy o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí díla.

Pokud Zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě Objednateli nepředloží, má Objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti ve výši **20.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech.

Článek XVII. – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ

- XVII.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý zjištěný případ.
- XVII.2 Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat podmínky stanovené v čl. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, bude mu vyúčtována smluvní pokuta dle čl. VI odst. VI.7.
- XVII.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

Článek XVIII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XVIII.1 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů).
- XVIII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění předpisů jej nahrazujících) a na straně Objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města.
- XVIII.3 Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.
- XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).

- XVIII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- XVIII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XVIII.7 Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude podepsána kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis osobami, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran.
- XVIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: č. 1 – položkové rozpočty
- XVIII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla Objednatele – sjednání místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce.

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

- XVIII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.
- XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za Zhotovitele prohlašuje(i), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.
- XVIII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť

nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro Zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku.


XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XVIII.16 O uzavření této smlouvy rozhodla za Objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 58/9/RM/26 ze dne 19.02.2026.

V Třebíči

(datum dle data el. podpisu)

Objednatel:




Miloš Hruza
místostarosta

V Třebíči

(datum dle data el. podpisu)

Zhotovitel:



Bohuslav Klee
jednatel

Souhrnný rozpočet stavby

Zakázka: **Park Kremláčkova, Třebíč**

Misto **veřejné prostranství ul. Kremláčkova / ul. Tomanova**

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

IČ: **002 90 629**
DIČ: **CZ 00290629**

Zhotovitel: **KLEE s.r.o.**
Skalecká 350/3
170 00 Praha 7

IČ: **29259312**
DIČ: **CZ29259312**

Vypracoval:

Celkem za stavbu		28 512 396,69 CZK
-------------------------	--	--------------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
-------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	28 512 396,69 CZK
-------------------------	-------------	--------------------------

Základní DPH	21 %	5 987 603,31 CZK
--------------	-------------	-------------------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	-----------------

Cena celkem s DPH		34 500 000,00 CZK
--------------------------	--	--------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	celkem	DPH	Celkem s DPH	%
	Vedlejší náklady	641 905,95	134 800,25	776 706,20	2
SO 01	Zpevněné plochy, drobné stavby a vybavení	12 047 111,11	2 529 893,33	14 577 004,44	42
SO 02	Veřejné osvětlení	897 474,00	188 469,54	1 085 943,54	3
SO 03	Nakládání s dešťovými vodami	9 966 999,30	2 093 069,85	12 060 069,15	35
SO 04	Vodovodní přípojka	214 097,33	44 960,44	259 057,77	1
SO 05	Přípojka el. NN	158 029,00	33 186,09	191 215,09	1
SO 06	Vegetační úpravy	4 586 780,00	963 223,80	5 550 003,80	16
Cena celkem		28 512 396,69	5 987 603,31	34 500 000,00	100

Souhrnný rozpočet stavby

S:	Park Kremláčkova, Třebíč
O:	Souhrn stavebních objektů

P.č.	Ozn. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
0	VN	Vedlejší rozpočtové náklady				641 905,95
		vedlejší rozpočtové náklady	kpl.	1	641 905,95	641 905,95
1	SO 01	Zpevněné plochy, drobné stavby a vybavení				12 047 111,11
		přímé hlavní výdaje - I. etapa	kpl.	1	339 376,22	339 376,22
		přímé doprovodné výdaje - I. etapa	kpl.	1	1 480 911,18	1 480 911,18
		přímé hlavní výdaje	kpl.	1	3 429 112,39	3 429 112,39
		přímé doprovodné výdaje	kpl.	1	6 797 711,32	6 797 711,32
2	SO 02	Veřejné osvětlení				897 474,00
		přímé doprovodné výdaje	kpl.	1	897 474,00	897 474,00
3	SO 03	Nakládání s dešťovými vodami				9 966 999,30
		přímé hlavní výdaje	kpl.	1	9 875 487,02	9 875 487,02
		neuznatelné výdaje	kpl.	1	91 512,29	91 512,29
4	SO 04	Vodovodní přípojka				214 097,33
		přímé hlavní výdaje	kpl.	1	214 097,33	214 097,33
5	SO 05	Přípojka el. NN				158 029,00
		přímé doprovodné výdaje	kpl.	1	158 029,00	158 029,00
6	SO 06	Vegetační úpravy				4 586 780,00
		přímé hlavní výdaje - I. etapa	kpl.	1	3 418 694,00	3 418 694,00
		přímé hlavní výdaje - II. etapa	kpl.	1	319 718,00	319 718,00
		neuznatelné výdaje (následná péče 1. rok)	kpl.	1	337 190,00	337 190,00
		neuznatelné výdaje (následná péče 2. rok)	kpl.	1	298 910,00	298 910,00
		neuznatelné výdaje (následná péče 3. rok)	kpl.	1	212 268,00	212 268,00

Položkový rozpočet

S:	Park Kremláčkova, Třebíč Vedlejší rozpočtové náklady
O:	veřejné prostranství na ulici Kremláčkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				641 905,95
1	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Výrobní dokumentace pro vybrané části stavby. Především pro vyhlídku se sítí a skluzavkou. Dle vyhl. 499/2006 v platném znění nejsou součástí PD, dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace.	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
2	005111020R	Vytyčení stavby Vytyčení stavby a geodetické práce během stavby.	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
4	004111010R	Průzkumné práce Účast geologa/geotechnika/statika během stavby. Kopané sondy. Včetně upřesňujících rozborů zemin pro určení těžitelnosti dle aktuální stavu staveniště a zhodnocení základové spáry.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Buňky, mobilní WC, oplocení. Zahnuje i poplatky za zábory veřejných ploch.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště vč. WC. Bezokladný úklid znečištěných komunikací. Přesuny oplocení a přesuny materiálu potřebného k vytvoření provizorních a dočasných zpevněných ploch a koridorů realizovaných během stavby pro umožnění výstavby vč. dodání materiálu pro dočasně zp. plochy.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Část vymezená oplocením a všechny ostatní používané plochy budou vyklizené, vyčištěné, travnaté plochy posečené, vyhrabané.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
8	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
9	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Zejména označení výjezdů ze staveniště na silnici.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
11	005211-VLR	Zkoušky a ostatní měření - hutnické zkoušky Hutnické zkoušky na pláni a šterkových vrstvách, základová spára.	Soubor	6,00000	5 000,00	30 000,00
12	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
13	005212-VLR	Ostatní inženýrská činnost Ostatní inženýrská činnost - aktualizace existencí sítí, jednání s DOSS a dalšími dotčenými subjekty pro potřeby provádění stavby.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
14	005213-VLR	Poplatky a zajištění výluk na propojení inž. sítí	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
15	005214-VLR	Zajištění bezpečného a bezbariérového přístupu Zajištění bezpečného a bezbariérového přístupu k objektům BD. Zajištění příjezdu do garáží BD.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
16	005215-VLR	Provedení potřebných zkoušek a rozborů Doklad o odzkoušení funkčnosti všech osazených armatur, protokol o provedení tlakové zkoušky, propláchnutí a desinfekci potrubí, kontrola funkčnosti identifikačního vodiče, zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí, šachet a nádrží, protokol o inspekci kanalizačního potrubí kamerou.	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
17	005216-VLR	Vypracování fotodokumentace Vypracování fotodokumentace požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech v dig. formátu.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00

18	005217-VLR	Zajištění certifikace atypických herních prvků	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
		Atypické herní konstrukce musí projít certifikací odbornou společností dle ČSN EN 1176-1 (např. TÜV SÜD).				
19	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
20	005218-VLR	Provozní řády	Soubor	3,00000	20 000,00	60 000,00
		Dodání provozních řádů k navrženým plochám bez grafického návrhu.				
21	005219-VLR	Manipulační a provozní řád nádrže	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
22	0052110-VL.R	Provizorní ohrazení výkopu	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Zřízení a likvidace provizorního ohrazení výkopu.				
23	0052111-VL.R	Zajištění všech zkoušek a atestů	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
24	0052112-VL.R	Terénní zkouška zpevněného propustného povrchu, po dokončení řešené plochy	Soubor	3,00000	10 000,00	30 000,00
		Terénní zkouška zpevněného propustného povrchu po dokončení stavby v souladu s ČSN EN ISO 22282-5 a ČSN 75 9010, s výpočtem (odvozením / převodem) součinitele odtoku z koeficientu vsaku terénní zkoušky.				
		Pokud je v žádosti o podporu deklarováno, že součinitel odtoku zpevněných propustných povrchů (nových či vyměněných) po dokončení stavby bude prokazován terénní zkouškou, je povinnou přílohou Závěrečné zprávy o realizaci projektu kontrola funkčnosti – terénní zkouška zpevněného propustného povrchu po dokončení stavby. Zkouška se provádí v souladu s ČSN EN ISO 22282-5 a ČSN 75 9010, dle metodiky "Dimenzování a kontrola funkčnosti zpevněných propustných povrchů s retenčním tělesem". Součástí takové ZoR bude i výpočet (odvození / převod) součinitele odtoku z koeficientu vsaku terénní zkoušky. Výsledné hodnoty terénní zkoušky zpevněného propustného povrchu po dokončení stavby musí splňovat parametry specifického kritéria přijatelnosti pro výměnu či vznik propustných povrchů. Požadována je minimálně 1 zkouška na 200 m2 povrchu.				
		pryžvové plochy:1		1,00000		
		mlatové plochy:2		2,00000		
25	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě počtu paré.				
26	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. Součástí zaměření bude zaměření nových IS, ploch a vybavení, vč.dodání akceptačního protokolu.				
27	005241020R	Vytvoření geometrických plánů potvrzených KÚ	Soubor	1,00000	44 905,95	44 905,95

Celkem bez DPH

641 905,95

Poznámky uchazeče k zadání

Poznámky k rozpočtu:

Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr (rozpočtu) je projektová dokumentace. Nelze provést cenovou nabídku bez porovnání s projektovou dokumentací.

Veškeré položky jsou v cenové soustavě RTS 24/I. Je-li v čísle položky uvedena zkratka "VL", jedná se o položku, která není v databázi RTS obsažena a má cenovou soustavu vlastní.

Položkový rozpočet

S:	SO 01 Zp. plochy, drobné stavby a vybavení - I. et. PŘÍMÉ HLAVNÍ VÝDAJE
O:	veřejné prostranství na ulici Kremláčkova

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				175 526,59
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m <i>Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením.</i> 891,3*0,15	m3	133,69500	100,00	13 369,50
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 <i>891,3*0,15</i>	m3	133,69500	70,00	9 358,65
3	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 <i>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.</i> VÝKOP PRO ZP. PLOCHY + TERÉNNÍ MODELACE (BEZ ORNICE V TL. 150 mm). ODEČTENO Z EL. PD:204,4 <i>odečet za neužnatelné žul. kostky:-165,6*0,13</i>	m3	182,87200	120,00	21 944,64
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 SCH 03 ... KAMENNÉ SCHODY:22,7*0,2 SCH 04 ... KAMENNÉ SCHODY:17,4*0,2	m3	8,02000	900,00	7 218,00
5	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 96% PS <i>Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.</i> NÁSYP = TERÉNNÍ MODELACE. ODEČTENO Z EL. PD:253,52	m3	253,52000	50,00	12 676,00
6	182201101R00	Svahování násypů <i>Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech.</i>	m2	390,00000	50,00	19 500,00
7	171151101R00	Hutnění boků násypů <i>Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhuštění svahu.</i>	m2	390,00000	25,00	9 750,00
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m <i>Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. Chybějící zemina do násypů (62,6m3) bude dodána z výkopu pro kontejnery.</i> NÁSYP = TERÉNNÍ MODELACE. ODEČTENO Z EL. PD:253,52	m3	253,52000	15,00	3 802,80
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m <i>Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. Přesun ornice na dočasnou skládku a dovoz zpět. Chybějící ornici (3,55m3) dodá investor z vlastních zásob.</i> 891,3*0,15*2	m3	267,39000	25,00	6 684,75
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 <i>nakládka ornice na dočasné skládce:891,3*0,15</i>	m3	133,69500	50,00	6 684,75
11	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním STEZKA PRO PĚŠÍ, MLAT. POVRCH:25,5	m2	25,50000	15,00	382,50
12	568-01VL	Zřízení vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:2, šířky do 3 m <i>trávník luční ve svahu:317</i> <i>keře ve svahu:73</i>	m2	390,00000	45,00	17 550,00
13	67313126R	Geotextilie kokosová 700 g/m2 <i>trávník luční ve svahu:317*1,1</i> <i>keře ve svahu:73*1,1</i>	m2	429,00000	95,00	40 755,00
14	568-02VL	Příplatek za upevnění geotextilie, sklon povrchu do 1:2, 10 skob/10 m2	m2	390,00000	15,00	5 850,00

		trávník luční ve svahu:317 keře ve svahu:73		317,00000 73,00000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				147 000,00
15	434-01VL	Schody z lom. kamene do lože z drc. kam. Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých do lože z drc. kam, v. stupně 250-300 mm, š. stupně 300-400 mm. Délka 1000-1500 mm. Měřicí jednotkou je m délky stupně. Součástí je vyměření schodů na místě, vytvoření lože, dodání bloků a jejich osazení v terénu. SCH 03 ... KAMENNÉ SCHODY:0,9+1,5*18 SCH 04 ... KAMENNÉ SCHODY:0,9+1,5*20	m	58,80000 27,90000 30,90000	2 500,00	147 000,00
Díl:	5	Komunikace				15 230,00
16	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním. STEZKA PRO PĚŠÍ, MLAT. POVRCH:25,5	m2	25,50000	200,00	5 100,00
17	564211112T00	Zřízení podkladu ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 60 mm mlatové plochy:25,5	m2	25,50000	60,00	1 530,00
18	58301-VL	Materiál pro podklad pod mlatový povrch, dynamická vrstva fr. 0/16, tloušťky 60 mm Detailní popis materiálu a způsobu provádění viz. PD a TZ SO 01. mlatové plochy:25,5	m2	25,50000	80,00	2 040,00
19	564922104T00	Zřízení mlatového krytu tloušťky 40 mm mlatové plochy:25,5	m2	25,50000	40,00	1 020,00
20	58302-VL	Materiál pro mlatový povrch, šedý, DIN 18035-5, propustný, fr. 0/5, tloušťky 40 mm Min. vodopropustnost mlatového materiálu 2,10 x 10-4 cm/s, min. pevnost ve smyku 64,4 kPa, zatížení 7,5t, spotřeba materiálu 100 kg/m2, objemová hmotnost po zhuštění 2,199 t/m3. Výše uvedené podmínky musí mlatový materiál splňovat bez použití pojiv a stabilizátorů. Mlatový materiál nesmí obsahovat barviva a recykláty, musí se jednat o 100% přírodní materiál. Detailní popis materiálu a způsobu provádění viz. PD a TZ SO 01. mlatové plochy:25,5	m2	25,50000	60,00	1 530,00
21	564231111T00	Zřízení podkladu ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 100 mm SCH 03 ... KAMENNÉ SCHODY:22,7 SCH 04 ... KAMENNÉ SCHODY:17,4	m2	40,10000 22,70000 17,40000	100,00	4 010,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 619,63
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	32,39250	50,00	1 619,63

Celkem bez DPH

339 376,22

Poznámky uchazeče k zadání

Poznámky k rozpočtu:

Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr (rozpočtu) je projektová dokumentace. Nelze provést cenovou nabídku bez porovnání s projektovou dokumentací.

Veškeré položky jsou v cenové soustavě RTS 24/I. Je-li v čísle položky uvedena zkratka "VL", jedná se o položku, která není v databázi RTS obsažena a má cenovou soustavu vlastní.

Položkový rozpočet

S:	SO 01 Zp. plochy, drobné stavby a vybavení - I. et. PŘÍMÉ DOPR. VÝDAJE
O:	veřejné prostranství na ulici Kremláčkova

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				26 024,21
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ROZEBRÁNÍ BET. DLAŽBY VČ. ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV:14,7 REZEBRÁNÍ BET. DLAŽBY S PONECHÁNÍM PODKLADNÍCH VRSTEV:39,7	m2	54,40000	100,00	5 440,00
2	113107535T00	Odstranění podkladu plochy do 50 m2, kamenivo drcené, tloušťky 350 mm ROZEBRÁNÍ BET. DLAŽBY VČ. ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV:14,7	m2	14,70000	150,00	2 205,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek obruby:17	m	17,00000	100,00	1 700,00
4	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 neuznatelné žul. kostky:165,6*0,13	m3	21,52800	120,00	2 583,36
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	14,50000	100,00	1 450,00
6	131201110T00	Hloubení nezapažených jam v hornině 3, do 50 m3, strojně Kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek. Bude využita pro násypy v rámci I. etapy.	m3	46,17000	140,00	6 463,80
7	174101101R00	podzemní kontejnery:9*2,85*1,8 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, se zhutněním.	m3	5,60000	170,00	952,00
8	162201102R00	obsyp zeminou po obvodu kontejnerů:5,6 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.	m3	51,77000	15,00	776,55
9	174100050RA0	obsyp zeminou po obvodu kontejnerů:5,6 podzemní kontejnery:46,17 Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem Zásyp sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.	m3	1,66500	800,00	1 332,00
10	181101102R00	obsyp kontejnerů:1,665 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním CHODNÍK, BET. DL. ŠEDÁ, 200x200x60:35,5 SIGNÁLNÍ A VAROVNÉ PÁSY:7 STEZKA PRO PĚŠÍ, ŽULOVÁ KOSTKA 80/100:165,6	m2	208,10000	15,00	3 121,50
Díl:	5	Komunikace				325 136,00
11	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním. STEZKA PRO PĚŠÍ, ŽULOVÁ KOSTKA 80/100:165,6 CHODNÍK, BET. DL. ŠEDÁ, 200x200x60:35,5 SIGNÁLNÍ A VAROVNÉ PÁSY:7	m2	208,10000	200,00	41 620,00

12	591211111T00	Kladení dlažby z drobných kostek, lože z kameniva tloušťky 50 mm ŽULOVÁ DLAŽEBNÍ KOSTKA 80/100:165,6	m2	165,60000	800,00	132 480,00
13	58380120.AR	Kostka dlažební žulová štipaná, drobná 80 až 100 mm, třída I ŽULOVÁ DLAŽEBNÍ KOSTKA 80/100:165,6*1,02	m2	168,91200	750,00	126 684,00
14	596215020T00	Kladení zámkové dlažby tloušťky 60 mm, do lože z drtě tloušťky 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. CHODNÍK, BET. DL. ŠEDÁ, 200x200x60:35,5 SIGNÁLNÍ A VAROVNÉ PÁSY:7	m2	42,50000	300,00	12 750,00
15	5924511900R	Dlažba 200 x 200 x 60 mm přírodní Započítána 20% plochy - využít stávající. CHODNÍK, BET. DL. ŠEDÁ, 200x200x60:35,5*0,2	m2	7,10000	320,00	2 272,00
16	592451151R	Dlažba skladebná pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená SIGNÁLNÍ A VAROVNÉ PÁSY:7	m2	7,00000	600,00	4 200,00
17	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm lože kontejnerů:9*2,85	m2	25,65000	200,00	5 130,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				92 008,58
18	917862111RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	6,00000	455,00	2 730,00
19	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku 100/10/25 28,4*1,02	m	28,96800	470,00	13 614,96
20	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 16/20 s opěrrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm 18,3*1,02	m	18,66600	400,00	7 466,40
21	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 16/20 XF1 jednořádek žul. kostek 8/10:259,7*1,01	m	262,29700	260,00	68 197,22
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				1 020 000,00
22	74901-VL	Dodání a montáž podzemního kontejneru, betonová jímka 3 m3, 1850 x 1850 x 1585 Dodání a montáž. Specifikace viz. PD.	kus	4,00000	255 000,00	1 020 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				11 223,87
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	224,47733	50,00	11 223,87
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 518,52
24	979084216T00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	26,60620	75,00	1 995,47
25	979084219T00	Příplatek k dopravě vybouraných hmot za dalších 5 km	t	26,60620	5,00	133,03
26	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	26,60620	15,00	399,09
27	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	26,60620	150,00	3 990,93

Celkem bez DPH

1 480 911,18

Poznámky uchazeče k zadání

Poznámky k rozpočtu:

Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr (rozpočtu) je projektová dokumentace. Nelze provést cenovou nabídku bez porovnání s projektovou dokumentací.

Veškeré položky jsou v cenové soustavě RTS 24/I. Je-li v čísle položky uvedena zkratka "VL", jedná se o položku, která není v databázi RTS obsažena a má cenovou soustavu vlastní.

Položkový rozpočet

S:	SO 01 Zp. pl., drobné stavby a vybavení PŘÍMÉ HLAVNÍ VÝDAJE
O:	veřejné prostranství na ulici Kremláčkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 996 508,19
1	113151114T00	Frézování živičného krytu plochy do 500 m2, pruh šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	37,90000	120,00	4 548,00
2	113151119T00	Frézování živičného krytu plochy do 500 m2, pruh šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	37,90000	150,00	5 685,00
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	159,40000	100,00	15 940,00
		Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
		ROZEBRÁNÍ BET. DLAŽBY VČ. ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV:7+17,4+9+84,3+2,8+19,1+1,1+18,7		159,40000		
4	113107535T00	Odstranění podkladu plochy do 50 m2, kamenivo drcené, tloušťky 350 mm	m2	197,30000	150,00	29 595,00
		FRÉZOVÁNÍ ASF. POVRCHU VČ. ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV:37,9		37,90000		
		Rozebrání dlažeb:7+17,4+9+84,3+2,8+19,1+1,1+18,7		159,40000		
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	32,10000	100,00	3 210,00
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek				
		obruby:5,7+4,5+8,2		18,40000		
		přídlažba:8,4+5,3		13,70000		
6	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	13,90000	100,00	1 390,00
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek				
		9+4,9		13,90000		
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	784,33500	100,00	78 433,50
		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením.				
		(6120,2-891,3)*0,15		784,33500		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	784,33500	280,00	219 613,80
		(6120,2-891,3)*0,15		784,33500		
9	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	2 591,43100	120,00	310 971,72
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.				
		VÝKOP PRO ZPEVNĚNÉ PLOCHY A K-CE + TERÉNNÍ MODELACE (BEZ ORNICE V TL. 150 mm). ODEČTENO Z EL. PD:2829,54-204,4		2 625,14000		
		odečet za neuznatelné žul. kostky:-(356,8-97,5)*0,13		-33,70900		
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	8,65971	900,00	7 793,74
		S přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.				
		SCH 01 ... KAMENNÉ SCHODY:23,1*0,2		4,62000		
		SCH 02 ... KAMENNÉ SCHODY:21,0*0,15		3,15000		
		MO 15 ... NEREZOVÉ PÍTKO (1 ks):0,4*0,4*0,4		0,06400		
		HP 05 ... VODNÍ HOUPAČKA SE 2		0,82571		
		STOLY:0,68*0,56*0,64+9*0,3*0,3*0,6+4*0,2*0,2*0,6				
11	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	281,67000	50,00	14 083,50
		Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.				
		NÁSYP = TERÉNNÍ MODELACE. ODEČTENO Z EL. PD:535,19-253,52		281,67000		
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	64,68000	170,00	10 995,60

		dodání zeminy po rušných dl. plochách:(7+17,4+9+84,3+2,8+19,1+1,1+18,7+2,3)*0,4		64,68000		
13	182201101R00	Svahování násypů Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech.	m2	2 568,00000	50,00	128 400,00
14	171151101R00	Hutnění boků násypů Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhutnění svahu.	m2	2 568,00000	25,00	64 200,00
15	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. NÁSYPA = TERÉNNÍ MODELACE. ODEČTENO Z EL. PD:535,19-253,52	m3	346,35000	15,00	5 195,25
		dodání zeminy po rušných dl. plochách:(7+17,4+9+84,3+2,8+19,1+1,1+18,7+2,3)*0,4		64,68000		
16	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. Přesun ornice na dočasnou skládku a dovoz zpět.	m3	1 568,67000	25,00	39 216,75
17	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 ((6120,2-891,3)*0,15)*2 nakládka ornice na dočasné skládce:(6120,2-891,3)*0,15	m3	784,33500	70,00	54 903,45
				784,33500		
18	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 Chybějící ornice (64,345 m3) bude poskytnuta bezplatně investorem.	m3	64,34500	70,00	4 504,15
		NAVRÁCENÍ ORNICE V TL. 200 mm:(4929,6-686,2)*0,2		848,68000		
19	162301102R00	ORNICE SKRYTÁ NA MÍSTĚ:-(6120,2-891,3)*0,15 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m Chybějící ornice (64,345 m3) bude poskytnuta bezplatně investorem.	m3	64,34500	50,00	3 217,25
		Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.				
		NAVRÁCENÍ ORNICE V TL. 200 mm:(4929,6-686,2)*0,2		848,68000		
		ORNICE SKRYTÁ NA MÍSTĚ:-(6120,2-891,3)*0,15		-784,33500		
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. Přesun přebytečné zeminy na skládku.	m3	2 253,74071	80,00	180 299,26
		VÝKOP PRO ZPEVNĚNÉ PLOCHY A K-CE + TERÉNNÍ MODELACE (BEZ ORNICE V TL. 150 mm). ODEČTENO Z EL. PD:2829,54-204,4		2 625,14000		
		Ruční výkop jam:8,65971		8,65971		
		NÁSYPA = TERÉNNÍ MODELACE. ODEČTENO Z EL. PD:-(535,19-253,52)		-281,67000		
		dodání zeminy po rušných dl. plochách:-(7+17,4+9+84,3+2,8+19,1+1,1+18,7+2,3)*0,4		-64,68000		
		odečet za neuznatelné žul. kostky:-(356,8-97,5)*0,13		-33,70900		
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m VÝKOP PRO ZPEVNĚNÉ PLOCHY A K-CE + TERÉNNÍ MODELACE (BEZ ORNICE V TL. 150 mm). ODEČTENO Z EL. PD:2829,54-204,4	m3	2 253,74071	15,00	33 806,11
				2 625,14000		
		Ruční výkop jam:8,65971		8,65971		
		NÁSYPA = TERÉNNÍ MODELACE. ODEČTENO Z EL. PD:-(535,19-253,52)		-281,67000		
		dodání zeminy po rušných dl. plochách:-(7+17,4+9+84,3+2,8+19,1+1,1+18,7+2,3)*0,4		-64,68000		
		odečet za neuznatelné žul. kostky:-(356,8-97,5)*0,13		-33,70900		
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	2 253,74071	150,00	338 061,11

		VÝKOP PRO ZPEVNĚNÉ PLOCHY A K-CE + TERÉNNÍ MODELACE (BEZ ORNICE V TL. 150 mm). ODEČTENO Z EL. PD:2829,54-204,4		2 625,14000		
		Ruční výkop jam:8,65971		8,65971		
		NÁSYP = TERÉNNÍ MODELACE. ODEČTENO Z EL. PD:-(535,19-253,52)		-281,67000		
		dodání zeminy po rušných dl. plochách:-(7+17,4+9+84,3+2,8+19,1+1,1+18,7+2,3)*0,4		-64,68000		
		odečet za neuznatelné žul. kostky:-(356,8-97,5)*0,13		-33,70900		
23	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně SCH 01 ... KAMENNÉ SCHODY:23,1 SCH 02 ... KAMENNÉ SCHODY:21	m2	44,10000 23,10000 21,00000	60,00	2 646,00
24	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním STEZKA PRO PĚŠÍ, ŽULOVÁ KOSTKA 80/100:54,7+42,8 STEZKA PRO PĚŠÍ, MLAT. POVRCH:375,8-25,5 DOPADOVÁ BEZPEČNOSTNÍ LITÁ PRYŽ:142 odečet za pryž na bet. desce:-4,3-14,9 odečet za pryž na zídce:-2,9 POVRCH DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, PÍSEK:142,2 POCHOZÍ DŘ. PLOCHA:30,3 PLOCHY POD MOBILIÁŘEM V TRÁVNÍKU:33,5	m2	773,70000 97,50000 350,30000 142,00000 -19,20000 -2,90000 142,20000 30,30000 33,50000	15,00	11 605,50
25	568-01VL	Zřízení vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:2, šířky do 3 m trávník parkový ve svahu:596 trávník luční ve svahu:1158 keře ve svahu:849	m2	2 603,00000 596,00000 1 158,00000 849,00000	45,00	117 135,00
26	67313126R	Geotextilie kokosová 700 g/m2 trávník parkový ve svahu:596*1,1 trávník luční ve svahu:1158*1,1 keře ve svahu:849*1,1	m2	2 863,30000 655,60000 1 273,80000 933,90000	95,00	272 013,50
27	568-02VL	Příplatek za upevnění geotextilie, sklon povrchu do 1:2, 10 skob/10 m2 trávník parkový ve svahu:596 trávník luční ve svahu:1158 keře ve svahu:849	m2	2 603,00000 596,00000 1 158,00000 849,00000	15,00	39 045,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				208,00
28	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 MO 15 ... NEREZOVÉ PÍTKO (1 ks):0,4*0,4*0,4	m3	0,06400 0,06400	3 250,00	208,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				122 000,00
29	434-01VL	Schody z lom. kamene do lože z drc. kam. Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých do lože z drc. kam, v. stupně 250-300 mm, š. stupně 300-400 mm. Délka 1000-1500 mm. Měřicí jednotkou je m délky stupně. Součástí je vyměření schodů na místě, vytvoření lože, dodání bloků a jejich osazení v terénu. SCH 01 ... KAMENNÉ SCHODY:0,8+19*1,5 SCH 02 ... KAMENNÉ SCHODY:13*1,5	m	48,80000 29,30000 19,50000	2 500,00	122 000,00
Díl:	5	Komunikace				949 462,08
30	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním. žul. dl. kostka 80/100:54,7+42,8 mlatové plochy:375,8-25,5 pryž:142 odečet za pryž na bet. desce:-4,3-14,9 odečet za pryž na zídce:-2,9 pochozí dř. plocha:30,3	m2	598,00000 97,50000 350,30000 142,00000 -19,20000 -2,90000 30,30000	200,00	119 600,00
31	591211111T00	Kladení dlažby z drobných kostek, lože z kameniva tloušťky 50 mm S provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici.	m2	97,50000	800,00	78 000,00

		kruh kolem pískoviště:54,7		54,70000		
		kruh kolem houpaček:42,8		42,80000		
32	58380120.AR	Kostka dlažební žulová štipaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	99,45000	750,00	74 587,50
		kruh kolem pískoviště:54,7*1,02		55,79400		
		kruh kolem houpaček:42,8*1,02		43,65600		
33	564211112T00	Zřízení podkladu ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 60 mm	m2	350,30000	60,00	21 018,00
		mlatové plochy:375,8-25,5		350,30000		
34	58301-VL	Materiál pro podklad pod mlatový povrch, dynamická vrstva fr. 0/16, tloušťky 60 mm	m2	350,30000	80,00	28 024,00
		Detailní popis materiálu a způsobu provádění viz. PD a TZ SO 01.				
		mlatové plochy:375,8-25,5		350,30000		
35	564922104T00	Zřízení mlatového krytu tloušťky 40 mm	m2	350,30000	40,00	14 012,00
		mlatové plochy:375,8-25,5		350,30000		
36	58302-VL	Materiál pro mlatový povrch, šedý, DIN 18035-5, propustný, fr. 0/5, tloušťky 40 mm	m2	350,30000	60,00	21 018,00
		Min. vodopropustnost mlatového materiálu 2,10 x 10-4 cm/s, min. pevnost ve smyku 64,4 kPa, zatížení 7,5t, spotřeba materiálu 100 kg/m2, objemová hmotnost po zhutnění 2,199 t/m3. Výše uvedené podmínky musí mlatový materiál splňovat bez použití pojiv a stabilizátorů. Mlatový materiál nesmí obsahovat barviva a recykláty, musí se jednat o 100% přírodní materiál.				
		Detailní popis materiálu a způsobu provádění viz. PD a TZ SO 01.				
		mlatové plochy:375,8-25,5		350,30000		
37	564201111T00	Zřízení podkladu ze šterkopísku po zhutnění, tloušťky 20 mm	m2	119,90000	40,00	4 796,00
		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním.				
		pryž:142		142,00000		
		odečet za pryž na bet. desce:-4,3-14,9		-19,20000		
		odečet za pryž na zídce:-2,9		-2,90000		
38	583420462R	Kamenivo drcené 0/4, VYS	t	5,59905	200,00	1 119,81
		pryž:(142-4,3-14,9-2,9)*0,02*1,65*1,15		4,55021		
		spáry u kostek pod mobiliářem (25% fr 0/4):33,5*0,0165*1,65*1,15		1,04884		
39	589-01VL	Kryt sportovních ploch polyuretanový, HIC 1,5 m, 25 mm SBR + 10 mm EPDM, celkem 35 mm	m2	119,90000	2 575,00	308 742,50
		Vodopropustnost 12 000 mm/hod dle ČSN EN 12616. Detailní popis materiálu a způsobu provádění viz. PD a TZ SO 01.				
		Dětské hřiště - barevný mix béžová 50% + hnědá 50%:11,8		11,80000		
		Dětské hřiště - barevný mix béžová 50% + šedá 50%:29,6+78,5		108,10000		
40	564831111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	142,20000	100,00	14 220,00
		POVRCH DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, PÍSEK:142,2		142,20000		
41	596811111RT6	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových 30/30/4 cm	m2	155,35800	700,00	108 750,60
		POVRCH DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, PÍSEK:142,2*1,05		149,31000		
		POCHOZÍ DŘEVĚNÁ PLOCHA - PODKLAD ROŠTU:64*0,3*0,3*1,05		6,04800		
42	564281111T00	Zřízení podkladu ze šterkopísku tloušťky 300 mm	m2	152,00000	300,00	45 600,00
		POVRCH DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, PÍSEK:142,2		142,20000		
		HLUBŠÍ ČÁST:4,9*2		9,80000		
43	583420463R	Kamenivo drcené 0/4, VYS	t	84,54270	450,00	38 044,22
		Písek s certifikací dle vyhlášky č.238/2011.				
		POVRCH DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, PÍSEK FR. 0/4:142,2*0,3*1,65*1,1		77,42790		
		POVRCH DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, PÍSEK FR. 0/4, HLUBOKÝ:4,9*0,8*1,65*1,1		7,11480		
44	451577987T00	Zřízení podkladu pod dlažbu komunikací ze šterkodrti, tloušťky do 100 mm	m2	24,54000	100,00	2 454,00
		V ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5. Bez dodávky materiálu.				
		POCHOZÍ DŘEVĚNÁ PLOCHA:30,3		30,30000		
		ODEČET ZA LOŽE V RÁMCI DLAŽBY:-64*0,3*0,3		-5,76000		

45	583324801R	Kamenivo těžené 4/8, JHM 24,54*0,03*1,7*1,1	t	1,37669 1,37669	700,00	963,69
46	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 5 cm Plochy pod mobiliářem v trávniku, spáry 50 mm, zásyp směsí drc. kam. 0/4 25 % a substrátu 75 % a zatravnění.	m2	33,50000	720,00	24 120,00
47	58380156R	kostky v trávě pod mobiliářem:33,5 Kostka dlažební žulová štípaná, velká 150 až 170 mm, třída I	t	8,93333	3 800,00	33 946,67
48	564231111T00	kostky v trávě pod mobiliářem:33,5/2,25*0,6 Zřízení podkladu ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 100 mm	m2	44,10000	100,00	4 410,00
49	583324801R	SCH 01 ... KAMENNÉ SCHODY:23,1 SCH 02 ... KAMENNÉ SCHODY:21 Kamenivo těžené 4/8, JHM	t	8,62155 4,51605 4,10550	700,00	6 035,09
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				7 020,53
50	916-01VL	Montáž oc. zahradního obručníku zapuštěného, úprava pásovin, kotvení, vyrovnání, svařování Obruba z oc. pásovin 8/150 mm. Kotvit navařenou oc. výztuží o 10 mm délky 400 mm po á 500 mm, 100 mm navařit na pásovinu a 300 mm zatlouct do země.	m	10,30000	300,00	3 090,00
51	13611224R	Plech hladký S235JR 8,00 x 1000 x 2000 mm (10,3)*0,15*64*0,001*1,1	t	0,10877 0,10877	26 500,00	2 882,35
52	13285291R	Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 10 mm (10,3)/0,3*0,5*0,614*0,001*1,1	t	0,01159 0,01159	25 200,00	292,18
53	919735113T00	Řezání stávajícího živičného krytu tloušťky 100 - 150 mm	m	6,30000	120,00	756,00
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				135 000,00
54	74901-VL	MO 15 ... NEREZOVÉ PÍTKO, 330x330x845 mm Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00
55	74902-VL	HP 05 ... VODNÍ HOUPAČKA SE 2 STOLY, 137x404x107 cm Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	1,00000	100 000,00	100 000,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				800,00
56	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule Vyvrtní a vyčištění otvoru, aplikace dvousložkové kotevní hmoty (v ampuli, nebo vytlačení z kartuše) a zasunutí svorníku pro chemické kotvení. MO 17 - NEREZOVÉ PÍTKO (1 ks):4	kus	4,00000 4,00000	200,00	800,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				33 750,00
57	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého suť odhlazená při zemních prací (předpoklad):20*1*0,5	m3	10,00000 10,00000	3 250,00	32 500,00
58	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace suť odhlazená při zemních prací (předpoklad):20*1*0,5*2500*0,001	t	25,00000 25,00000	50,00	1 250,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				28 267,35
59	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	565,34700	50,00	28 267,35
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				95 933,44
60	766441111T00	Položení podlahy terasy z prken, na podkladní rošt Včetně položení podkladního roštu na rovný pevný povrch přes pryžovou podložku tl. min. 5 mm, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby A4. Bez povrchové úpravy nátěrem. Spáry max. 8 mm.	m2	30,30000	1 200,00	36 360,00
61	60501-VL	Řezivo sušené hoblované, akát, tl. 40 mm, š. nad 150 mm, 2,5 až 4,0 m podkladní hranol:8*5,5*0,04*0,07*1,15 pochozí fošny:30,3*0,04*1,15	m3	1,53548 0,14168 1,39380	38 000,00	58 348,24
62	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,02100	1 200,00	1 225,20
Díl:	783	Nátěry				6 090,70
63	783682131R00	Lazura ochranná olejová dřevěných podlah 2x	m2	24,36280	250,00	6 090,70

		Tenkovrstvá lazura v min. dvou vrstvách (stejná jako u herních prvků), vhodná na prvky v přímém kontaktu s dětmi dle DIN 53160 a v souladu s požadavky EN 71-3. podkladní hranol:8*5,5*2*0,04*2*0,07 pochozí fošny:31*(2*0,165+2*0,04*5,5)		0,49280 23,87000		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				54 072,10
64	979084216T00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	218,15000	75,00	16 361,25
65	979084219T00	Příplatek k dopravě vybouraných hmot za dalších 5 km	t	218,15000	5,00	1 090,75
66	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	218,15000	15,00	3 272,25
67	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	205,64300	150,00	30 846,45
68	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	12,50700	200,00	2 501,40

Celkem bez DPH	3 429 112,39
-----------------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Poznámky k rozpočtu:

Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr (rozpočtu) je projektová dokumentace. Nelze provést cenovou nabídku bez porovnání s projektovou dokumentací.

Veškeré položky jsou v cenové soustavě RTS 24/I. Je-li v čísle položky uvedena zkratka "VL", jedná se o položku, která není v databázi RTS obsažena a má cenovou soustavu vlastní.

Položkový rozpočet

S:	SO 01 Zp. pl., drobné stavby a vybavení PŘÍMÉ DOPROVODNÉ VÝDAJE
O:	veřejné prostranství na ulici Kremláčkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				104 655,13
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek celkem za SO: ROZEBRÁNÍ BET. DLAŽBY VČ. ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV:176,4-14,7 REZEBRÁNÍ BET. S PONECHÁNÍM PODKLADNÍCH VRSTEV:113,4-39,7 uznatelné náklady: ROZEBRÁNÍ BET. DLAŽBY VČ. ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV:- (7+17,4+9+84,3+2,8+19,1+1,1+18,7)	m2	76,00000	100,00	7 600,00
2	113107535T00	Odstranění podkladu plochy do 50 m2, kamenivo drcené, tloušťky 350 mm celkem za SO: ROZEBRÁNÍ BET. DLAŽBY VČ. ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV:176,4-14,7 uznatelné náklady: ROZEBRÁNÍ BET. DLAŽBY VČ. ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV:- (7+17,4+9+84,3+2,8+19,1+1,1+18,7)	m2	2,30000	150,00	345,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek celkem za SO: obruby:92,2-17 uznatelné náklady: obruby:-(5,7+4,5+8,2)	m	56,80000	100,00	5 680,00
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek celkem za SO: obruby:110,3-14,5 uznatelné náklady: obruby:-(9+4,9)	m	81,90000	100,00	8 190,00
5	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 neuznatelné žul. kostky:(356,8-97,5)*0,13	m3	33,70900	120,00	4 045,08
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 S přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. HP 02 ... DOMEČEK S LAVICÍ A JERÁBEM:1*0,5*0,5*1+5*0,3*0,3*0,5+4*0,2*0,2*0,5+1*0,9 7*0,48*0,5 HP 03 ... TUNELOVÁ SKLUZAVKA:1,2*0,4*0,85+0,5*0,5*1 HP 04 ... TERÉNNÍ SKLUZAVKA:1,25*0,3*1,15+1,25*0,3*0,75 HP 06 ... BAGR NA PÍSEK:0,6*0,6*0,8 HP 07 ... DĚTSKÝ STŮL SE 4 ŠPALKY:4*0,4*0,4*0,515 HP 08 ... PRUŽINOVÉ HOUPADLO (VČELA):0,7*0,7*0,6	m3	21,19780	900,00	19 078,02

7	131201110T00	HP 09 ... PRUŽINOVÉ HOUPADLO DVOJITÉ:0,7*0,7*0,61		0,29890		
		HP 10 ... KOLOTOČ (TALÍŘ):0,4*0,4*0,9		0,14400		
		HP 11 ... ŠEPTANDA:2*2*0,5*0,5*0,7+11*0,3*0,55+7,1*0,3*0,55		3,68650		
		HP 12 ... TROJÚHELNÍKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK:4*0,4*0,4*1		0,64000		
		HP 13 ... OBDÉLNÍKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK:2*0,4*0,4*1		0,32000		
		HP 14 ... KOSOČTVERCOVÝ PŘÍSTŘEŠEK:4*0,4*0,4*1		0,64000		
		DŠ 01 ... DŘEVĚNÉ VÝLEZOVÉ ŠPALKY V TRÁVĚ:11*1,25*0,5		6,87500		
		MO 01 ... LAVIČKA S OPĚRADLEM (17 ks):17*2*0,25*0,7*0,25		1,48750		
		MO 02 ... STŮL (4 ks):4*2*0,25*0,8*0,25		0,40000		
		MO 03 ... LAVIČKA BEZ OPĚRADLA (8 ks):8*2*0,25*0,45*0,25		0,45000		
		MO 04 ... LEHÁTKO (8 ks):8*2*0,25*0,6*0,25		0,60000		
		MO 05 ... ATYPICKÉ LEHÁTKO NA KAMENNÝCH ZÍDKÁCH (2 ks):2*6*0,3*0,3*0,45		0,48600		
		MO 06 ... MOHUTNÁ SEDACÍ A LEHACÍ LAVICE BEZ OPĚRADLA (1 ks):4*0,3*0,3*0,3		0,10800		
		MO 08 ... OCELOVÝ LAKOVANÝ SEDACÍ SET PRO 6 OSOB (1 ks):6*0,4*0,4*0,4		0,38400		
8	162701105R00	MO 09 ... OCELOVÝ LAKOVANÝ SEDACÍ SET PRO 4 OSOBY (1 ks):4*0,4*0,4*0,4		0,25600		
		MO 10 ... KOŠ PRO TRÍDĚNÝ ODPAD S POPELNÍKEM (2 ks):2*1,2*0,5*0,3		0,36000		
		MO 11 ... ODPADKOVÝ KOŠ BEZ POPELNÍKU (4 ks):4*0,5*0,45*0,3		0,27000		
		MO 12 ... INFORMAČNÍ TABULE NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU VELKÁ (1 ks):1*0,5*0,4		0,20000		
		MO 13 ... INFORMAČNÍ TABULE NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU MALÁ (3 ks):3*0,6*0,5*0,4		0,36000		
		MO 14 ... STOJAN NA KOLO (3 ks):3*2*0,3*0,3*0,3		0,16200		
		Hloubení nezapažených jam v hornině 3, do 50 m3, strojně	m3	45,60170	140,00	6 384,24
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek				
		DŘEVĚNÝ MOSTEK:2*2,3*0,5*0,94		2,16200		
		DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA:4*0,9*0,9*1,6		5,18400		
		DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA SE SÍTÍ A SKLUZAVKOU:7*0,9*0,9*1,6		9,07200		
		KZ 01 ... KAMENNÁ ZÍDKA:18,1*0,7*0,6		7,60200		
		KZ 02 ... KAMENNÁ ZÍDKA:12,17*0,7*0,6		5,11140		
		KZ 03 ... KAMENNÁ ZÍDKA:11,54*0,7*0,6		4,84680		
9	171201201R00	KZ 04 ... KAMENNÁ ZÍDKA:7,37*0,7*0,6		3,09540		
		KZ 05 ... KAMENNÁ ZÍDKA:15,58*0,7*0,6		6,54360		
		HP 01 ... DVOJITÁ HOUPAČKA V KOMBINACI SE SEDÁKEM:6*0,75*0,45*0,98		1,98450		
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	100,50850	80,00	8 040,68
		Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. Přesun přebytečné zeminy na skládku.				
		Ruční výkop jam, rýh a šachet:21,1978		21,19780		
		Hloubení nezapažených jam strojně:45,6017		45,60170		
		neuznatelné žul. kostky:(356,8-97,5)*0,13		33,70900		
		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	100,50850	15,00	1 507,63
		Ruční výkop jam, rýh a šachet:21,1978		21,19780		
		Hloubení nezapažených jam strojně:45,6017		45,60170		
		neuznatelné žul. kostky:(356,8-97,5)*0,13		33,70900		

10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Ruční výkop jam, rýh a šachet:21,1978 Hloubení nezapažených jam strojně:45,6017 neuznatelné žul. kostky:(356,8-97,5)*0,13	m3	100,50850	150,00	15 076,28
11	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním šikmá plocha na dětském hřišti:4,3+14,9 žul. dl. kostka 80/100:259,3	m2	278,50000	15,00	4 177,50
12	174100050RA0	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokopískem Zásyp sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním. Zásyp rušených šachet - skruží, které zůstanou v zemině. Š1:1,257 Š2:3,040 Š3:2,859 ŠD1:3,055 ŠD3:2,702 ŠD5:1,736	m3	14,64900	800,00	11 719,20
13	184921097R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m, svah do 1:2 plocha pod vyhlídkou:17 plocha pod vyhlídkou se sítí a skluzavkou:22	m2	39,00000	90,00	3 510,00
14	10391100R	Kúra mulčovací VL plocha pod vyhlídkou:17*0,15 plocha pod vyhlídkou se sítí a skluzavkou:22*0,15	m3	5,85000	1 590,00	9 301,50
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				268 241,12
15	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 MO 01 ... LAVIČKA S OPĚRADLEM (17 ks):17*2*0,25*0,7*0,25 MO 02 ... STŮL (4 ks):4*2*0,25*0,8*0,25 MO 03 ... LAVIČKA BEZ OPĚRADLA (8 ks):8*2*0,25*0,45*0,25 MO 04 ... LEHÁTKO (8 ks):8*2*0,25*0,6*0,25 MO 05 ... ATYPICKÉ LEHÁTKO NA KAMENNÝCH ZÍDKÁCH (2 ks):2*6*0,3*0,3*0,45 MO 06 ... MOHUTNÁ SEDACÍ A LEHACÍ LAVICE BEZ OPĚRADLA (1 ks):4*0,3*0,3*0,3 MO 08 ... OCELOVÝ LAKOVANÝ SEDACÍ SET PRO 6 OSOB (1 ks):6*0,4*0,4*0,4 MO 09 ... OCELOVÝ LAKOVANÝ SEDACÍ SET PRO 4 OSOBY (1 ks):4*0,4*0,4*0,4 MO 10 ... KOŠ PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD S POPELNÍKEM (2 ks):2*1,2*0,5*0,3 MO 11 ... ODPADKOVÝ KOŠ BEZ POPELNÍKU (4 ks):4*0,5*0,45*0,3 MO 12 ... INFORMAČNÍ TABULE NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU VELKÁ (1 ks):1*0,5*0,4 MO 13 ... INFORMAČNÍ TABULE NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU MALÁ (3 ks):3*0,6*0,5*0,4 MO 14 ... STOJAN NA KOLO (3 ks):3*2*0,3*0,3*0,3	m3	5,52350	3 250,00	17 951,38
16	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30 HP 01 ... DVOJITÁ HOUPAČKA V KOMBINACI SE SEDÁKEM:6*0,75*0,45*0,455 HP 02 ... DOMEČEK S LAVICÍ A JEŘÁBEM:1*0,5*0,5*0,6 HP 03 ... TUNELOVÁ SKLUZAVKA:1,2*0,4*0,6+0,5*0,5*0,5 HP 04 ... TERÉNNÍ SKLUZAVKA:1,25*0,3*0,7+1,25*0,3*0,35 HP 10 ... KOLOTOČ (TALÍŘ):0,4*0,4*0,5 HP 11 ... ŠEPTANDA:2*2*0,5*0,5*0,6 HP 12 ... TROJÚHELNÍKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK:4*0,4*0,4*0,4 HP 13 ... OBDÉLNÍKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK:2*0,4*0,4*0,4	m3	5,26063	4 000,00	21 042,50

		HP 14 ... KOSOČTVERCOVÝ PŘÍSTŘEŠEK:4*0,4*0,4*0,4		0,25600		
		DŠ 01 ... DŘEVĚNÉ VÝLEZOVÉ ŠPALKY V TRÁVĚ:11*1,25*0,15		2,06250		
17	275323711RT4	Železobeton základových patek vodostavební C 35/45, XC4 odolnost proti korozi způsobené karbonatací	m3	9,66784	4 700,00	45 438,87
		DŘEVĚNÝ MOSTEK:2*2,3*0,5*0,94		2,16200		
		DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA:4*0,9*0,9*0,6+4*pi*0,25^2*1		2,72940		
		DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA SE SÍTÍ A SKLUZAVKOU:7*0,9*0,9*0,6+7*pi*0,25^2*1		4,77645		
18	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	5,60000	800,00	4 480,00
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr				
		DŘEVĚNÝ MOSTEK (HORNÍCH 0,5 m):2*(2*2,3+2*0,5)*0,5		5,60000		
19	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	5,60000	150,00	840,00
		DŘEVĚNÝ MOSTEK (HORNÍCH 0,5 m):2*(2*2,3+2*0,5)*0,5		5,60000		
20	332351131RT8	Bednění sloupů obých - jednorázové, spirálové, průměr 500 mm	m	11,00000	1 300,00	14 300,00
		DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA:4*1		4,00000		
		DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA SE SÍTÍ A SKLUZAVKOU:7*1		7,00000		
21	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,79300	45 000,00	35 685,00
		DŘEVĚNÝ MOSTEK:125*0,001		0,12500		
		DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA:243*0,001		0,24300		
		DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA SE SÍTÍ A SKLUZAVKOU:425*0,001		0,42500		
22	273-01VL	Beton C 20/25 realizovaný na šikmé ploše, dětské hřiště	m3	4,60800	4 500,00	20 736,00
		Položka obsahuje nákup a dopravu betonu C 20/25 S1, manipulaci s betonem, betonáž a ruční tvarování šikmé plochy navrženého tvaru vč. manipulace.				
		šikmá plocha pryže:(4,3+14,9)*0,2		3,84000		
		ztracené 20%:3,84*0,2		0,76800		
23	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,06988	45 000,00	3 144,61
		šikmá plocha pryže:(4,3+14,9)*3,033*0,001*1,2		0,06988		
24	273-02VL	Příplatek za výztuž základových desek, svařované sítě, ohýbání a tvarování	m2	19,20000	100,00	1 920,00
		šikmá plocha pryže:4,3+14,9		19,20000		
25	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	27,19920	3 250,00	88 397,40
		KZ 01 ... KAMENNÁ ZÍDKA:18,1*0,7*0,6		7,60200		
		KZ 02 ... KAMENNÁ ZÍDKA:12,17*0,7*0,6		5,11140		
		KZ 03 ... KAMENNÁ ZÍDKA:11,54*0,7*0,6		4,84680		
		KZ 04 ... KAMENNÁ ZÍDKA:7,37*0,7*0,6		3,09540		
		KZ 05 ... KAMENNÁ ZÍDKA:15,58*0,7*0,6		6,54360		
26	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,09636	45 000,00	4 336,33
		Do čerstvého betonu vložit do hloubky 200 mm svislou výztuž pr. 10 mm, l=600 mm, po 250 mm				
		KZ 01 ... KAMENNÁ ZÍDKA:(18,1/0,25)*0,6*0,62*0,001		0,02693		
		KZ 02 ... KAMENNÁ ZÍDKA:(12,17/0,25)*0,6*0,62*0,001		0,01811		
		KZ 03 ... KAMENNÁ ZÍDKA:(11,54/0,25)*0,6*0,62*0,001		0,01717		
		KZ 04 ... KAMENNÁ ZÍDKA:(7,37/0,25)*0,6*0,62*0,001		0,01097		
		KZ 05 ... KAMENNÁ ZÍDKA:(15,58/0,25)*0,6*0,62*0,001		0,02318		
27	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	1,82315	3 500,00	6 381,03
		ztracené bednění kolem pískoviště:42,66*0,35*0,1		1,49310		
		ztracené bednění kolem bagru na pískovišti:9,43*0,35*0,1		0,33005		

28	212572121R00	Lože travivodu z kameniva drobného těžného KZ 01 ... KAMENNÁ ZÍDKA:17,71*0,1 KZ 02 ... KAMENNÁ ZÍDKA:11,950*0,1 KZ 03 ... KAMENNÁ ZÍDKA:11,3*0,1 KZ 04 ... KAMENNÁ ZÍDKA:7,13*0,1 KZ 05 ... KAMENNÁ ZÍDKA:11,71*0,1	m3	5,98000 1,77100 1,19500 1,13000 0,71300 1,17100	600,00	3 588,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				143 307,50
29	311112125RT2	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 250 mm, zalití tvárnic betonem C 16/20 ztracené bednění kolem pískoviště:42,66*0,25*1,05 ztracené bednění kolem bagru na pískovišti:9,43*0,5*1,05	m2	16,14900 11,19825 4,95075	1 500,00	24 223,50
30	311112140RT2	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 400 mm, zalití tvárnic betonem C 16/20 ztracené bednění u dojezdu tubusové skluzavky:3,36*0,5*1,05	m2	1,76400 1,76400	2 250,00	3 969,00
31	311211126T00	Zdění nadzákladové stěny z lomového kamene KZ 01 ... KAMENNÁ ZÍDKA:17,71*0,5*0,55 KZ 02 ... KAMENNÁ ZÍDKA:11,950*0,5*0,55 KZ 03 ... KAMENNÁ ZÍDKA:11,3*0,5*0,55 KZ 04 ... KAMENNÁ ZÍDKA:7,13*0,5*0,55 KZ 05 ... KAMENNÁ ZÍDKA:11,71*0,5*0,55	m3	16,44500 4,87025 3,28625 3,10750 1,96075 3,22025	5 500,00	90 447,50
32	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování nadzákladového zdiva V HORNÍ ČÁSTI POUŽÍVAT VĚTŠÍ ROVINATÉ FORMÁTY, UMOŽŇUJÍCÍ VYUŽÍVAT ZÍDKY TAKÉ K SEZENÍ KZ 01 ... KAMENNÁ ZÍDKA:17,71*0,5*0,55 KZ 02 ... KAMENNÁ ZÍDKA:11,950*0,5*0,55 KZ 03 ... KAMENNÁ ZÍDKA:11,3*0,5*0,55 KZ 04 ... KAMENNÁ ZÍDKA:7,13*0,5*0,55 KZ 05 ... KAMENNÁ ZÍDKA:11,71*0,5*0,55	m3	16,44500 4,87025 3,28625 3,10750 1,96075 3,22025	1 500,00	24 667,50
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				9 517,00
33	433351135R00	Bednění schodnic křivočarých - zřízení Bednění pro masivní dř. schody v šikmé bet. desce u dětského hřiště.	m2	3,10000	2 850,00	8 835,00
34	433351136R00	Bednění schodnic křivočarých - odstranění Bednění pro masivní dř. schody v šikmé bet. desce u dětského hřiště.	m2	3,10000	220,00	682,00
Díl:	5	Komunikace				599 497,23
35	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním. Započítána 1/2 plochy - využit stávající. CHODNÍK, BET. DL. ŠEDÁ, 200x200x60 mm, OPRAVA STÁVAJÍCÍ DL.:64,7/2 SIGNÁLNÍ A VAROVNÉ PÁSY:9,4-7 žul. dl. kostka 80/100:259,3	m2	294,05000 32,35000 2,40000 259,30000	200,00	58 810,00
36	591211111T00	Kladení dlažby z drobných kostek, lože z kameniva tloušťky 50 mm 522,4-165,6 uznatelné náklady:-(54,7+42,8)	m2	259,30000 356,80000 -97,50000	800,00	207 440,00
37	58380120.AR	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I 259,3*1,02	m2	264,48600 264,48600	750,00	198 364,50
38	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním. Započítána 1/2 plochy - využit stávající. POJÍZDNÉ PLOCHY, BET. DL. 200x200x80 mm:16,3/2	m2	8,15000 8,15000	150,00	1 222,50
39	596215020T00	Kladení zámkové dlažby tloušťky 60 mm, do lože z drtě tloušťky 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. CHODNÍK, BET. DL. ŠEDÁ, 200x200x60 mm, OPRAVA STÁVAJÍCÍ DL.:64,7	m2	67,10000 64,70000	300,00	20 130,00

		SIGNÁLNÍ A VAROVNÉ PÁSY:9,4-7		2,40000		
40	5924511900R	Dlažba 200 x 200 x 60 mm přírodní	m2	6,47000	320,00	2 070,40
		Započítána 10% plochy - využít stávající.				
		CHODNÍK, BET. DL. ŠEDÁ, 200x200x60 mm, OPRAVA STÁVAJÍCÍ DL.:64,7*0,1		6,47000		
41	592451151R	Dlažba skladebná pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm, červená	m2	2,40000	600,00	1 440,00
		9,4-7		2,40000		
42	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	16,22000	300,00	4 866,00
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
		POJÍZDNÉ PLOCHY, BET. DL. 200x200x80 mm:16,3-0,08		16,22000		
43	5924511910R	Dlažba 200 x 200 x 80 mm přírodní	m2	1,62200	355,00	575,81
		Započítána 10% plochy - využít stávající.				
		POJÍZDNÉ PLOCHY, BET. DL. 200x200x80 mm:(16,3-0,08)*0,1		1,62200		
44	564751111T00	Zřízení podkladu z kameniva drceného frakce 32 - 63 mm, tloušťky 150 mm	m2	19,20000	150,00	2 880,00
		šikmá plocha na dětském hřišti:4,3+14,9		19,20000		
45	583427603R	Kamenivo drcené 32/63, JHM	t	5,06880	400,00	2 027,52
		šikmá plocha na dětském hřišti:(4,3+14,9)*0,15*1,6*1,1		5,06880		
46	589-01VL	Kryt sportovních ploch polyuretanový, HIC 1,5 m, 25 mm SBR + 10 mm EPDM, celkem 35 mm	m2	22,10000	2 575,00	56 907,50
		Vodopropustnost 12 000 mm/hod dle ČSN EN 12616. Detailní popis materiálu a způsobu provádění viz. PD a TZ SO 01.				
		Dětské hřiště - barevný mix béžová 50% + hnědá 50%:4,3+14,9		19,20000		
		Dětské hřiště - barevný mix béžová 50% + šedá 50%:2,9		2,90000		
47	589-02VL	Kryt sportovních ploch polyuretanový, příplatek za pokládku na šikmé plochy a zídku	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
		Zvýšená pracnost a časová náročnost oproti rovné ploše.				
48	589-02VL	Kryt sportovních ploch polyuretanový, zabezpečení plochy	den	3,00000	3 100,00	9 300,00
		Základní zabezpečení plochy proti poničení po dobu tuhnutí EPDM povrchu. Montáž a demontáž oplocení, umístění výstražných cedulí, fyzická ostraha 24/7. Započteno pro veškeré EPDM plochy v rámci stavby.				
49	596921211R00	Kladení plastových vegetačních tvárnic, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 30 mm, plocha do 50 m2	m2	39,00000	180,00	7 020,00
		plocha pod vyhlídkou:17		17,00000		
		plocha pod vyhlídkou se sítí a skluzavkou:22		22,00000		
50	28324500.AR	Tvárnice zatravnovací černá 330x330x50, tl. 5 mm	m2	40,95000	440,00	18 018,00
		plocha pod vyhlídkou:17*1,05		17,85000		
		plocha pod vyhlídkou se sítí a skluzavkou:22*1,05		23,10000		
51	596921291R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic plastových, bez dodávky výplňového materiálu	m3	1,95000	1 500,00	2 925,00
		plocha pod vyhlídkou:17*0,05		0,85000		
		plocha pod vyhlídkou se sítí a skluzavkou:22*0,05		1,10000		
Díl:	8	Trubní vedení				60 352,70
52	899-01VL	Demontáž poklopu s rámem do 100 kg, s dočasným uložením na stavbě (opětovné použití)	kus	6,00000	250,00	1 500,00
		Š4:1		1,00000		
		ŠD2:1		1,00000		
		ŠD4:1		1,00000		
		ŠD6:1		1,00000		
		ŠD7:1		1,00000		
		ŠD8:1		1,00000		
53	894-03VL	Demontáž betonových dílců šachet do 1,0 t, s dočasným uložením na stavbě (opětovné použití)	kus	6,00000	500,00	3 000,00
		Š4:1		1,00000		
		ŠD2:1		1,00000		

		ŠD4:1		1,00000		
		ŠD6:1		1,00000		
		ŠD7:1		1,00000		
		ŠD8:1		1,00000		
54	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	6,00000	1 000,00	6 000,00
		Š4:1		1,00000		
		ŠD2:1		1,00000		
		ŠD4:1		1,00000		
		ŠD6:1		1,00000		
		ŠD7:1		1,00000		
		ŠD8:1		1,00000		
55	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	9,00000	750,00	6 750,00
		Š4:1		1,00000		
		ŠD2:1		1,00000		
		ŠD2:2		2,00000		
		ŠD4:1		1,00000		
		ŠD6:1		1,00000		
		ŠD7:3		3,00000		
56	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	6,00000	750,00	4 500,00
		Š4:1		1,00000		
		ŠD2:1		1,00000		
		ŠD4:1		1,00000		
		ŠD6:1		1,00000		
		ŠD7:1		1,00000		
		ŠD8:1		1,00000		
57	59224359.AR	Skruž šachtová TBS-Q.1 100/50/12	kus	2,00000	1 515,00	3 030,00
		ŠD2:1		1,00000		
		ŠD7:1		1,00000		
58	59224358.AR	Skruž šachtová TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	1,00000	1 005,00	1 005,00
		ŠD7:1		1,00000		
59	59224347.AR	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/6	kus	1,00000	200,00	200,00
		ŠD7:1		1,00000		
60	59224348.AR	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/8	kus	1,00000	220,00	220,00
		Š4:1		1,00000		
61	59224349.AR	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10	kus	3,00000	255,00	765,00
		ŠD2:2		2,00000		
		ŠD6:1		1,00000		
62	59224349R	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/12	kus	1,00000	285,00	285,00
		ŠD4:1		1,00000		
63	936452113R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 200	m	12,20000	120,00	1 464,00
		RUŠENÁ ČÁST DEŠŤOVÉ KAN., VAS a.s.:12,2		12,20000		
64	936452114R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 250	m	102,10000	130,00	13 273,00
		RUŠENÁ ČÁST SPLAŠKOVÉ KAN., VAS a.s.:102,1		102,10000		
65	936452115R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 300	m	101,80000	140,00	14 252,00
		RUŠENÁ ČÁST DEŠŤOVÉ KAN., Město Třebíč:101,8		101,80000		
66	898-01VL	Kabelová chránička z HDPE DN 90 mm vč. obsypu zvukovod pro herní prvek HP 11 ... ŠEPTANDA:11+7,1	m	18,10000	150,00	2 715,00
				18,10000		
67	3457114723R	Trubka kabelová chránička dvoupášt'ová HDPE DN90	m	19,91000	70,00	1 393,70
		zvukovod pro herní prvek HP 11 ... ŠEPTANDA:(11+7,1)*1,1		19,91000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				367 702,15
68	917862111RT7	Osazení stojatého obručnicku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obručnicku 100/15/25	m	30,09000	480,00	14 443,20
		29,5*1,02		30,09000		
69	917862111RT5	Osazení stojatého obručnicku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obručnicku 100/10/25	m	38,86200	470,00	18 265,14

		38,1*1,02		38,86200		
70	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	46,61400	400,00	18 645,60
		45,7*1,02		46,61400		
71	917932121RT2	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C16/20, včetně dodávky silniční přídlažby	m	6,80000	300,00	2 040,00
		6,8		6,80000		
72	917862114RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu, vč. obrubníku přechod. 100x15x15-25	m	3,00000	770,00	2 310,00
73	917862111RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, vč. obr. nájezd. 100/15/15	m	2,00000	455,00	910,00
		8-6		2,00000		
74	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/25	m	57,32400	365,00	20 923,26
		(120,2-18,3-45,7)*1,02		57,32400		
75	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 16/20 XF1	m	848,12700	260,00	220 513,02
		V jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou.				
		jednořádek žul. kostek 8/10:822,7*1,01		830,92700		
		jednořádek žul. kostek 8/10 kolem sloupů VO:1099,6-259,7-822,7		17,20000		
76	916-01VL	Montáž oc. zahradního obrubníku zapuštěného, úprava pásoviny, kotvení, vyrovnaní, svařování	m	13,60000	300,00	4 080,00
		Obruba z oc. pásoviny 8/390 mm. Kotvit navařenou oc. výztuží o 10 mm délky 400 mm po á 500 mm, 100 mm navařit na pásovinu a 300 mm zatlout do země.				
		13,6		13,60000		
77	13611224R	Plech hladký S235JR 8,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,37340	26 500,00	9 895,14
		(13,6)*0,39*64*0,001*1,1		0,37340		
78	13285291R	Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 10 mm	t	0,01531	25 200,00	385,79
		(13,6)/0,3*0,5*0,614*0,001*1,1		0,01531		
79	596491115R00	Řezání kamenné dlažby tl.100 mm	m	171,60000	250,00	42 900,00
		řezání žul. kostek - vytvoření oblé hrany R 0,4 m u hrany pískoviště:38,6*4		154,40000		
		jednořádek kolem sloupů VO:17,2		17,20000		
80	919735113T00	Řezání stávajícího živичného krytu tloušťky 100 - 150 mm	m	6,30000	120,00	756,00
81	915721111T00	Vodorovné značení stříkanou barvou stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	5,30000	450,00	2 385,00
		Vozičkář V10f:0,8		0,80000		
		dělení kolmých stání V10b:10*0,1*4,5		4,50000		
82	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ, včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
		IP12 + O1:1		1,00000		
		stávající značka B11+nový sloupek:1		1,00000		
83	914001125T00	Osazení svislé dopravní značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	250,00	250,00
		stávající značka E13 "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY":1		1,00000		
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				4 163 520,00
84	74901-VL	HP 01 ... DVOJITÁ HOUPAČKA, V KOMBINACI SE SEDÁKEM, 7 230 x 2 080 x 2 840 mm	kus	1,00000	240 385,00	240 385,00
		Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.				
85	74902-VL	HP 02 ... DOMEČEK S LAVICÍ A JEŘÁBEM, 2 530 x 3 530 x 2 870 mm	kus	1,00000	465 000,00	465 000,00
		Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.				
86	74903-VL	HP 03 ... TUNELOVÁ SKLUZAVKA, 6 820 x 840 mm	kus	1,00000	439 515,00	439 515,00
		Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.				
87	74904-VL	HP 04 ... TERÉNNÍ SKLUZAVKA, 2 720 x 1 040 mm	kus	1,00000	162 565,00	162 565,00
		Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.				
88	74905-VL	HP 06 ... BAGR NA PÍSEK, 1 240 x 230 x 800 mm	kus	1,00000	88 140,00	88 140,00
		Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.				

89	74906-VL	HP 07 ... DĚTSKÝ STŮL SE 4 ŠPALKY, 1 450 x 1 250 x 500 mm Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	1,00000	35 340,00	35 340,00
90	74907-VL	HP 08 ... PRUŽINOVÉ HOUPADLO (VČELA), 770 x 690 x 730 mm Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	1,00000	58 365,00	58 365,00
91	74908-VL	HP 09 ... PRUŽINOVÉ HOUPADLO DVOJITÉ, 200 x 960 x 610 mm Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	1,00000	37 035,00	37 035,00
92	74909-VL	HP 10 ... KOLOTOČ (TALÍŘ), 490 x 490 x 470 mm Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	1,00000	27 025,00	27 025,00
93	74910-VL	HP 11 ... ŠEPTANDA Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	2,00000	34 110,00	68 220,00
94	74911-VL	HP 12 ... TROJÚHELNÍKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	2,00000	37 220,00	74 440,00
95	74912-VL	HP 13 ... OBDÉLNÍKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	1,00000	43 315,00	43 315,00
96	74913-VL	HP 14 ... KOSOČTVERCOVÝ PŘÍSTŘEŠEK Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	2,00000	46 780,00	93 560,00
97	74914-VL	SCH 05 ... DŘEVĚNÉ MASIVNÍ SCHODY V LITÉ PRYŽI Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kpl	1,00000	200 000,00	200 000,00
98	74915-VL	DŠ 01 ... DŘEVĚNÉ VÝLEZOVÉ ŠPALKY V TRÁVĚ Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kpl	1,00000	300 000,00	300 000,00
99	74916-VL	DŠ 02 ... DŘEVĚNÉ VÝLEZOVÉ ŠPALKY V LITÉ PRYŽI Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kpl	1,00000	100 000,00	100 000,00
100	75001-VL	MO 01 ... LAVIČKA S OPĚRADLEM Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	17,00000	23 975,00	407 575,00
101	75002-VL	MO 02 ... STŮL Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	4,00000	21 970,00	87 880,00
102	75003-VL	MO 03 ... LAVIČKA BEZ OPĚRADLA Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	8,00000	16 955,00	135 640,00
103	75004-VL	MO 04 ... LEHÁTKO Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	8,00000	20 940,00	167 520,00
104	75005-VL	MO 05 ... ATYPICKÉ LEHÁTKO NA KAMENNÝCH ŽÍDKÁCH Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	2,00000	80 000,00	160 000,00
105	75006-VL	MO 06 ... MOHUTNÁ SEDACÍ A LEHACÍ LAVICE BEZ, OPĚRADLA Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	1,00000	129 000,00	129 000,00
106	75007-VL	MO 07 ... SEDACÍ LAVICE NA, KAMENNÉ ŽÍDCE (ATYP) Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	1,00000	80 000,00	80 000,00
107	75008-VL	MO 08 ... OCELOVÝ LAKOVANÝ, SEDACÍ SET PRO 6 OSOB Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	1,00000	74 000,00	74 000,00
108	75009-VL	MO 09 ... OCELOVÝ LAKOVANÝ, SEDACÍ SET PRO 4 OSOBY Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	1,00000	47 000,00	47 000,00
109	75010-VL	MO 10 ... KOŠ PRO TŘÍDĚNÝ, ODPAD S POPELNÍKEM Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	2,00000	36 000,00	72 000,00
110	75011-VL	MO 11 ... ODPADKOVÝ KOŠ BEZ, POPELNÍKU Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	4,00000	14 500,00	58 000,00
111	75012-VL	MO 12 ... INFORMAČNÍ TABULE NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU VELKÁ Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00
112	75013-VL	MO 13 ... INFORMAČNÍ TABULE NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU MALÁ Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.	kus	3,00000	8 000,00	24 000,00
113	75014-VL	MO 14 ... STOJAN NA KOLA	kus	3,00000	6 000,00	18 000,00

114	75015-VL	Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01. MO 16 ... ATYPICKÝ BETONOVÝ GRIL	kus	1,00000	250 000,00	250 000,00
		Dodání a montáž. Specifikace viz. PD a TZ SO 01.				
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				235 340,00
115	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 200 mm, M 10, ampule	kus	242,00000	270,00	65 340,00
		Vyvrtní a vyčištění otvoru, aplikace dvousložkové kotevní hmoty (v ampuli, nebo vytlačení z kartuše) a zasunutí svorníku pro chemické kotvení.				
		MO 01 ... LAVIČKA S OPĚRADLEM (17 ks):17*4		68,00000		
		MO 02 ... STŮL (4 ks):4*4		16,00000		
		MO 03 ... LAVIČKA BEZ OPĚRADLA (8 ks):8*4		32,00000		
		MO 04 ... LEHÁTKO (8 ks):8*4		32,00000		
		MO 05 ... ATYPICKÉ LEHÁTKO NA KAMENNÝCH ZÍDKÁCH (2 ks):2*12		24,00000		
		MO 06 ... MOHUTNÁ SEDACÍ A LEHACÍ LAVICE BEZ OPĚRADLA (1 ks):8		8,00000		
		MO 08 ... OCELOVÝ LAKOVANÝ SEDACÍ SET PRO 6 OSOB (1 ks):6		6,00000		
		MO 09 ... OCELOVÝ LAKOVANÝ SEDACÍ SET PRO 4 OSOBY (1 ks):4		4,00000		
		MO 10 ... KOŠ PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD S POPELNÍKEM (2 ks):2*4		8,00000		
		MO 11 ... ODPADKOVÝ KOŠ BEZ POPELNÍKU (4 ks):4*4		16,00000		
		MO 12 ... INFORMAČNÍ TABULE NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU VELKÁ (1 ks):4		4,00000		
		MO 13 ... INFORMAČNÍ TABULE NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU MALÁ (3 ks):3*4		12,00000		
		MO 14 ... STOJAN NA KOLO (3 ks):3*4		12,00000		
116	953-01VL	Výplň zábradlí z nerezových sítí, 30x30x1,5, materiál, dodání a montáž	kpl	1,00000	70 000,00	70 000,00
		Výplň zábradlí dřevěné vyhlíky a dřevěné vyhlídky se sítí a skluzavkou.				
		Výplň zábradlí z nerezové sítě s velikostí oka 30 mm s průměrem lanka 1,5 mm s certifikací ETA. Osazena v jednotlivých polích mezi dřevěnou k-ci zábradlí na jejich osu. Nerezové sítě budou vedeny nerezovými obvodovými lany o6 mm, které budou vedeny				
		nerezovými kotevními body, kde v rozích budou dimense M10 a průběžně M8. Kotvení nerezových bodů do dřevěné konstrukce bude pomocí závitových pouzder patřičné velikosti závitů. Četnost kotevních bodů ve sloupcích - dvojice rohového kotvení M10 s jedním průběžným kotevním bodem M8. Četnost kotevních bodů v podélné části - 2x kotevní bod M8 do madla a 2x kotevní bod M8 do doplněných dřevěných trámů (boční výplně) nebo podlahových prken (čelní výplně).				
117	953-02VL	Pochozí síť trojúhelníkového tvaru, atyp. otvor v podlaze	m2	1,00000	100 000,00	100 000,00
		vyhlídky se sítí				
		Výplň otvoru v podlaze pochozí sítí s velikostí oka max. 150 mm z oplétaného ocelového lana pískové barvy s černými spojkami bude dodána dodavatelem herního prvku do trojúhelníkového montážního otvoru 1x 2 500 x 2 500 mm (1/2). Kotvení nerezových bodů do dřevěné konstrukce bude pomocí závitových pouzder patřičné velikosti závitů. Certifikace dle ČSN EN 1176-1.				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				13 450,00
118	961-01VL	Vybourání poklopu s rámem do 100 kg, vč. naložení na dopr. prostředek	kus	6,00000	350,00	2 100,00
		S přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek.				
		Š1:1		1,00000		
		Š2:1		1,00000		
		Š3:1		1,00000		
		ŠD1:1		1,00000		
		ŠD3:1		1,00000		
		ŠD5:1		1,00000		
119	961-03VL	Vybourání betonových dílců šachet do 1,0 t, vč. naložení na dopr. prostředek	kus	17,00000	650,00	11 050,00
		S přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek.				
		Š1:2		2,00000		
		Š2:2		2,00000		
		Š3:3		3,00000		
		Š4:1		1,00000		
		ŠD1:1		1,00000		

		ŠD3:1		1,00000		
		ŠD5:3		3,00000		
		ŠD2:1		1,00000		
		ŠD3:1		1,00000		
		ŠD7:1		1,00000		
		ŠD8:1		1,00000		
120	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí stávající značka B11:1 stávající značka E13 "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY":1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	150,00	300,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				30 833,20
121	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	616,66400	50,00	30 833,20
Díl:	711	Izolace proti vodě				13 082,40
122	711132311T00	Provedení izolace popovou fólií , svisle, včetně uchycení	m2	32,38000	250,00	8 095,00
		KZ 01 ... KAMENNÁ ZÍDKA:18,1*0,5		9,05000		
		KZ 02 ... KAMENNÁ ZÍDKA:12,17*0,5		6,08500		
		KZ 03 ... KAMENNÁ ZÍDKA:11,54*0,5		5,77000		
		KZ 04 ... KAMENNÁ ZÍDKA:7,37*0,5		3,68500		
		KZ 05 ... KAMENNÁ ZÍDKA:15,58*0,5		7,79000		
123	28323110R	Fólie popová PE-HD, výška popů 8 mm KZ 01 ... KAMENNÁ ZÍDKA:18,1*0,5*1,1 KZ 02 ... KAMENNÁ ZÍDKA:12,17*0,5*1,1 KZ 03 ... KAMENNÁ ZÍDKA:11,54*0,5*1,1 KZ 04 ... KAMENNÁ ZÍDKA:7,37*0,5*1,1 KZ 05 ... KAMENNÁ ZÍDKA:15,58*0,5*1,1	m2	35,61800 9,95500 6,69350 6,34700 4,05350 8,56900	140,00	4 986,52
124	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01765	50,00	0,88
Díl:	762	Konstrukce tesařské				473 617,95
125	762-02LV	Dřevěná mostovka z tvrdých fošen, akát, montáž a kotvení	m2	12,50000	1 500,00	18 750,00
126	762712130T00	DŘEVĚNÝ MOSTEK:5*2,5 Montáž prostorové vázané konstrukce hraněné do 288 cm2 vč. provedení tesařských spojů, spojovacího materiálu dle PD, kotvení a osazení	m	12,50000 366,90000	570,00	209 133,00
		DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA:5,7*2+3*2+3,2*2+2,7*2+1,3*9+4,8*2+3,6*1+3,3*30+1,34*6		161,14000		
		DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA SE SÍTÍ A SKLUZAVKOU:4,2*3+1,1*3+2,8*8+1,7+4+1,3*9+3,3+4,9+3,3+1,2*6+4,2*30+4*1,34		205,76000		
127	76201-VL	Řezivo sušené hoblované, akát akát tř. pevnosti D30 DŘEVĚNÝ MOSTEK:1,497 DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA:1,732+(6*0,12*0,12*1,34) DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA SE SÍTÍ A SKLUZAVKOU:2,840+(2*0,05*0,165*3,98)+(4*0,12*0,12*1,34)	m3	6,32763 1,49700 1,84778 2,98285	37 000,00	234 122,31
128	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,80632	2 000,00	11 612,64
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				226 403,34
129	767995106T00	Výroba a montáž kovové atypické konstrukce do 250 kg	kg	838,40000	50,00	41 920,00
		DŘEVĚNÝ MOSTEK:838,4		838,40000		
130	767951114R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 100 do 300 kg	kg	838,40000	35,00	29 344,00
		DŘEVĚNÝ MOSTEK:838,4		838,40000		
131	13388435R	Tyč ocelová HEB 140, S235JR	t	0,69560	35 000,00	24 346,00
		DŘEVĚNÝ MOSTEK:695,6*0,001		0,69560		
132	13611218R	Plech hladký S235JR 5,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,04150	31 000,00	1 286,50
		DŘEVĚNÝ MOSTEK:41,5*0,001		0,04150		
133	13611228R	Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,02510	31 000,00	778,10
		DŘEVĚNÝ MOSTEK:25,1*0,001		0,02510		

134	767995105T00	Výroba a montáž kovové atypické konstrukce do 100 kg	kg	191,30000	70,00	13 391,00
		DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA:191,3		191,30000		
135	767995103T00	Výroba a montáž kovové atypické konstrukce do 20 kg	kg	372,80000	165,00	61 512,00
		DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA:385,4-191,3		194,10000		
		DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA SE SÍTÍ A SKLUZAVKOU:178,7		178,70000		
136	767951113R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 50 do 100 kg	kg	191,30000	40,00	7 652,00
		DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA:191,3		191,30000		
137	767951112R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 10 do 50 kg	kg	372,80000	35,00	13 048,00
		DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA:385,4-191,3		194,10000		
		DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA SE SÍTÍ A SKLUZAVKOU:178,7		178,70000		
138	13401-VL	Ocelové profily a plechy dle výpisu mat. v PD	t	0,56410	55 000,00	31 025,50
		DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA:385,4*0,001		0,38540		
		DŘEVĚNÁ VYHLÍDKA SE SÍTÍ A SKLUZAVKOU:178,7*0,001		0,17870		
139	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,40016	1 500,00	2 100,24
Díl:	783	Nátěry				72 702,44
140	783682131R00	Lazura ochranná olejová dřevěných podlah 2x	m2	229,97480	250,00	57 493,70
		Tenkovrstvá lazura v min. dvou vrstvách (stejná jako u herních prvků), vhodná na prvky v přímém kontaktu s dětmi dle DIN 53160 a v souladu s požadavky EN 71-3.				
		podkladní hranol dř. podlahy:8*5,5*2*0,04*2*0,07		0,49280		
		pochozí fošny dř. podlahy:31*(2*0,165+2*0,04*5,5)		23,87000		
		dř. mostek:28*(2*0,12+2*0,165)*2,5		39,90000		
		vyhlídka:2*(2*0,15+2*0,2)*5,48+2*(2*0,15+2*0,2)*2,8+2*(2*0,12+2*0,14)*2,98+2*(2*0,12+2*0,14)*2,5+9*(4*0,12)*1,08+2*(4*0,12)*4,55+1*(4*0,12)*3,34+30*(2*0,04+2*0,165)*3,1+6*(4*0,12*1,34)		69,91720		
		vyhlídka se sítí a skluzavkou:3*(2*0,15+2*0,2)*3,98+3*(2*0,15+2*0,2)*0,84+8*(2*0,15+2*0,2)*2,525+(2*0,15+2*0,2)*1,453+(2*0,15+2*0,2)*3,703+9*(4*0,12)*1,08+(0,12*4)*(3,04+4,67+3,04)+6*(2*0,15+2*0,2)*0,996+30*(2*0,05+2*0,165)*3,98+4*(4*0,12)*1,34		95,79480		
141	7831701-VL	Ošetření prvků práškovým vypalovacím lakem, venkovní dvouvrstvá barva	m2	60,83494	250,00	15 208,74
		RAL 7043				
		oc. kce dř. mostku:4*(6*0,14*5,16)+136*(2*0,067*0,116)+8*(0,2*0,2*2)		20,09158		
		oc. kce vyhlídky:2*(4*0,076+2*0,2)*5,17+5*(4*0,08*2,79)+15		26,74336		
		oc. kce vyhlídky se sítí a skluzavkou:(3+1+2+1)*2		14,00000		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				15 489,16
142	979084216T00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	63,22100	75,00	4 741,58
143	979084219T00	Příplatek k dopravě vybouraných hmot za dalších 5 km	t	63,22100	5,00	316,11
144	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	63,22100	15,00	948,32
145	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	63,22100	150,00	9 483,15

Celkem bez DPH

6 797 711,32

Poznámky uchazeče k zadání

Poznámky k rozpočtu:

Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr (rozpočtu) je projektová dokumentace. Nelze provést cenovou nabídku bez porovnání s projektovou dokumentací.

Veškeré položky jsou v cenové soustavě RTS 24/I. Je-li v čísle položky uvedena zkratka "VL", jedná se o položku, která není v databázi RTS obsažena a má cenovou soustavu vlastní.

Položkový rozpočet

S:	SO 02 Veřejné osvětlení PŘÍMÉ DOPR. VÝDAJE
O:	veřejné prostranství na ulici Kremláčkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				81 174,00
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	170,00000	90,00	15 300,00
		Sejmutí drnu tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.				
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,36000	900,00	324,00
		Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy, včetně zásypu, zhuštění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí - rozvodnice SPTOM1 v hornině třídy 3				
3	1396002 VL	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m2	5,00000	160,00	800,00
		Hloubení nezapažených kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna, s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3m od okraje výkopu šířky 35cm, hloubky 50cm v hornině třídy 3 (platí pro výkopy u křížení / v ochranných pásmech ostatních sítí)				
4	1312001 VL	Hloubení nezapažených jam v hornině 3, do 50 m3, strojně	m2	160,00000	50,00	8 000,00
		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně, včetně urovnání dna, s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3m od okraje výkopu šířky 35cm, hloubky 50cm v hornině třídy 3				
5	1312003 VL	Zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy do 50cm	m	450,00000	15,00	6 750,00
6	1312004 VL	Kabelové lože včetně podsypu	m	470,00000	50,00	23 500,00
		Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm				
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	60,00000	50,00	3 000,00
		Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. - kabelů při souběhu				
8	1741001 VL	Zásyp kabelových rýh strojně v zástavbě	m	470,00000	50,00	23 500,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				40 500,00
9	2753101 VL	Kompletní základ sadového osvětl. stožáru, jmenovité výšky do 5 m	ks	14,00000	2 500,00	35 000,00
		Kompletní základ sadového osvětl. stožáru jmenovité výšky do 5 m v zeleni vč. výkopu jámy 0,61 m3 , urovnání dna a přemístění výkopku do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek, zabezpečení výkopu proti sesuvu včetně materiálu, dodání a osazení stožárového pouzdra (trubka PVC-U O200x4,9 mm délky 900 mm), betonování základu bez bednění 0,094 m3 betonování základu do bednění betonování základu do bednění 0,03 m3 vč. zhot. a dodání bednění, dodání 0,13 m3 betonu C25/30 XF-2, zapískování dřívku ve stožárovém pouzdře vč. dodání 0,011 m3 pisku, dodání a osazení 2 ks plastových ohebných trubek O40 mm délky 1 m, zásyp 0,495 m3 jámy vykopanou zeminou, zhuštění záhozu, naložení, odvoz a likvidace 0,115 m3 přebytečné zeminy a sutě v souladu se zákonem o odpadech (0,61-0,495) - bez definitivní úpravy povrchu				
10	2753102 VL	Kompletní základ sadového osvětl. stožáru, jmenovité výšky do 6 m	ks	2,00000	2 750,00	5 500,00
		Kompletní základ sadového osvětl. stožáru jmenovité výšky do 6 m v zeleni vč. výkopu jámy 0,747 m3 , urovnání dna a přemístění výkopku do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek, zabezpečení výkopu proti sesuvu včetně materiálu, dodání a osazení stožárového pouzdra (trubka PVC-U O250x4,9 mm délky 900 mm), betonování základu bez bednění 0,121 m3 betonování základu do bednění betonování základu do bednění 0,079 m3 vč. zhot. a dodání bednění, dodání 0,207 m3 betonu C25/30 XF-2, zapískování dřívku ve stožárovém pouzdře vč. dodání 0,011 m3 pisku, dodání a osazení 2 ks plastových ohebných trubek O40 mm délky 1 m, zásyp 0,556 m3 jámy vykopanou zeminou, zhuštění záhozu, naložení, odvoz a likvidace 0,191 m3 přebytečné zeminy a sutě v souladu se zákonem o odpadech (0,747-0,556) - bez definitivní úpravy povrchu				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				250,00
11	914001125T00	Osazení svislé dopravní značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	250,00	250,00
		Přikotvení stávající značky na nový sloup VO (parkoviště u BD)				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				500,00
12	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00000	500,00	500,00

		Demontáž dopravní značky vč. odstranění bet. základu (parkoviště u BD)				
Díl:	M21	Elektromontáže				464 105,00
13	2102004 VL	Montáž, kónický ocelový osvětlovací stožár, jmenovité nadzemní výšky 4 m	kus	1,00000	925,00	925,00
14	31601 VL	Kónický ocelový osvětlovací stožár, jmenovité nadzemní výšky 4 m Kónický ocelový osvětlovací stožár jmenovité nadzemní výšky 4 m (ve výkresové části označení osvětlení „B“) v provedení s dřikem určeným k vetknutí do země (průměr dříku v horní části 76 mm, průměr dříku spodní části 134, délka dříku určená k vetknutí do země 0,8 m, celková délka dříku 4,8 m, tloušťka stěny dříku min. 3 mm, zapuštěná dvířka min. 85x300 mm, výška dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí, celý stožár oboustranně žárově zinkovaný). Včetně povrchového nátěru barvy RAL 7043 pololesk.	kus	1,00000	7 155,00	7 155,00
15	2102002-04 VL	Montáž, kónický ocelový osvětlovací stožár, jmenovité nadzemní výšky 5 m	kus	13,00000	985,00	12 805,00
16	31601 VL	Kónický ocelový osvětlovací stožár, jmenovité nadzemní výšky 5 m Kónický ocelový osvětlovací stožár jmenovité nadzemní výšky 5 m (ve výkresové části označení osvětlení „A“ a „Aa“) v provedení s dřikem určeným k vetknutí do země (průměr dříku v horní části 76 mm, průměr dříku spodní části 146 mm, délka dříku určená k vetknutí do země 0,8 m, celková délka dříku 5,8 m, tloušťka stěny dříku min. 3 mm, zapuštěná dvířka min. 85x300 mm, výška dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí, celý stožár oboustranně žárově zinkovaný). Včetně povrchového nátěru barvy RAL 7043 pololesk.	kus	13,00000	8 800,00	114 400,00
17	2102005 VL	Montáž, kónický ocelový osvětlovací stožár, jmenovité nadzemní výšky 6 m	kus	2,00000	1 370,00	2 740,00
18	31602 VL	Kónický ocelový osvětlovací stožár, jmenovité nadzemní výšky 6 m Kónický ocelový osvětlovací stožár jmenovité nadzemní výšky 6 m (ve výkresové části označení osvětlení „C“) v provedení s dřikem určeným k vetknutí do země (průměr dříku v horní části 76 mm, průměr dříku spodní části 162 mm, délka dříku určená k vetknutí do země 1 m, celková délka dříku 7 m, tloušťka stěny dříku min. 3 mm, zapuštěná dvířka min. 85x300 mm, výška dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí, celý stožár oboustranně žárově zinkovaný). Včetně povrchového nátěru barvy RAL 7043 pololesk.	kus	2,00000	10 340,00	20 680,00
19	2102007 VL	Stožárová elektrovýzbroj pro 1 jištěný okruh Stožárová elektrovýzbroj pro 1 jištěný okruh (min. IP2X) s pojistk. odpínačem pro válcovou pojistku velikosti 10 x 38 mm, upevnění elektrovýzbroje na šroub uvnitř stožáru, velikost elektrovýzbroje přizpůsobená vnitřnímu prostoru uvnitř stožáru a velikosti dvířek (stožáry specifikované v položkách č. 1 až č. 3), nosná konstrukce a svorky v povrchové úpravě odolávající korozi, čtyřsvorková, připojení až 3 kabelů s žilami Cu/Al průřezu do 4x25 mm ² včetně.	kus	16,00000	1 230,00	19 680,00
20	210202115R00	Svítlidlo veřejného osvětlení parkové LED svítidlo VO - typ "A":9 LED svítidlo VO - typ "Aa":4 LED svítidlo VO - typ "B":1 LED svítidlo VO - typ "C":2	kus	16,00000	675,00	10 800,00
21	34802-01 VL	LED svítidlo VO - typ "A" LED svítidlo VO - typ "A" na sloupu 5m - 11W (WSC) - přesná specifikace viz technická zpráva SO 02 - kap. 5.1.	kus	9,00000	9 725,00	87 525,00
22	34802-02 VL	LED svítidlo VO - typ "Aa" LED svítidlo VO - typ "Aa" na sloupu 5m - 11W (EWR) - přesná specifikace viz technická zpráva SO 02 - kap. 5.1.	kus	4,00000	9 725,00	38 900,00
23	34802-03 VL	LED svítidlo VO - typ "B" LED svítidlo VO - typ "B" na sloupu 4m - 11W (WSC) - přesná specifikace viz technická zpráva SO 02 - kap. 5.1.	kus	1,00000	9 725,00	9 725,00
24	34802-04 VL	LED svítidlo VO - typ "C" LED svítidlo VO - typ "C" na sloupu 6m - 14W (EWR) - přesná specifikace viz technická zpráva SO 02 - kap. 5.1.	kus	2,00000	9 725,00	19 450,00
25	2101902-02 VL	Rozvodnice SPTOM1 - piliřový rozvaděč Rozvodnice SPTOM1 - piliřový rozvaděč 2S IP44, IK10 V=1120/Š=540/H=200mm s vestavěnou rozvodnicí pro povrchovou montáž 2x12M, IP 65, V=460/Š=340/H=160mm, průhledné dveře. Dvířka piliřové rozvodnice budou osazena jednobodovým energetickým zámkem. Včetně osazení na pozici dle výkresové dokumentace SO 02.	kus	1,00000	15 285,00	15 285,00
26	2101902-03 VL	Demontáž stávající rozvodnice VO na pozici SPTOM1 Demontáž stávající rozvodnice VO na pozici SPTOM1, která bude nahrazena novou rozvodnicí viz předchozí položka. Odpojení stávajících vývodů/přívodu, které budou použity pro zapojení do nové rozvodnice	kus	1,00000	2 235,00	2 235,00

27	210120421R00	Jistič, montáž	kus	12,00000	205,00	2 460,00
28	35801 VL	Jistič 16C/1 10kA	kus	3,00000	180,00	540,00
29	35802 VL	Jistič 20C/1 10kA	kus	9,00000	190,00	1 710,00
30	2108102 VL	Kabel CYKY 4Bx10, včetně dodávky kabelu	m	490,00000	175,00	85 750,00
31	2108105 VL	Kabel CYKY 3Cx1,5, včetně dodávky kabelu	m	85,00000	60,00	5 100,00
32	2100701 VL	Spojka pásek / kulatina SR	kus	16,00000	40,00	640,00
33	2100702 VL	Spojka pásek / pásek SR	kus	20,00000	30,00	600,00
34	34501 VL	Podružný el. inst. materiál	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: M23		Montáže potrubí				74 230,00
35	230191011R00	Uložení chráničky ve výkopu, HDPE/LDPE d 75 mm	m	490,00000	90,00	44 100,00
		Dodání červené ohebné korugované chráničky HDPE/LDPE d 75 mm (včetně potřebných spojek) včetně uložení této chráničky do výkopu - uvedená výměra zahrnuje ztrátné prořezem a rezervní chráničku pod komunikacemi parkoviště				
36	3457114703R	Trubka kabelová chránička d 75	m	490,00000	35,00	17 150,00
37	230191003R00	Uložení chráničky ve výkopu, HDPE/LDPE d 40 mm	m	20,00000	65,00	1 300,00
		Dodání červené ohebné korugované chráničky HDPE/LDPE d 40 mm (včetně potřebných spojek) včetně uložení této chráničky do výkopu - uvedená výměra zahrnuje ztrátné prořezem a rezervní chráničku pod komunikacemi parkoviště				
38	3457114720R	Trubka kabelová chránička d 40	m	20,00000	25,00	500,00
39	230194003R00	Utěsnění chráničky DN 100	kus	37,00000	90,00	3 330,00
		Utěsnění konce prostupu O110 mm montážní pěnou vč. dodání PU pěny				
40	2301901 VL	Příplatek na provedení křížení s jinými, sítěmi v kolizním místě	ks	5,00000	1 570,00	7 850,00
		Příplatek na provedení křížení s jinými inž. sítěmi v kolizním místě vč. projednání se správcem, uložení vedení do chráničky (vč. dodání chráničky délky do O160 mm), odkopání vedení v místě křížení, obsypání cizího vedení pískem vč. dodání písku, zához výkopu a zhutnění				
Díl: M46		Zemní práce při montážích				25 350,00
41	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	470,00000	25,00	11 750,00
		Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic výstražnou PVC fólií šířky do 34 cm				
42	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	85,00000	40,00	3 400,00
		Provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a záspy prohlubní se zhutněním v hornině třídy 3				
43	4606201 VL	Finální úprava terénu / povrchu - zatravnění	m2	140,00000	50,00	7 000,00
		Finální úprava terénu / povrchu - zatravnění (platí pro části výkopů které nespadají pod SO vegetačních úprav nebo spevněných ploch)				
44	4606203 VL	Finální úprava terénu / povrchu - kompletace, dlažby	m2	8,00000	400,00	3 200,00
		Finální úprava terénu / povrchu - kompletace dlažby (platí pro části výkopů které nespadají pod SO vegetačních úprav nebo spevněných ploch)				
Díl: M65		Elektroinstalace				113 940,00
45	650061121R00	Montáž pojistky válcové do 25 A	kus	16,00000	15,00	240,00
46	35801 VL	Válcová pojistka	kus	16,00000	30,00	480,00
		Válcová pojistka vel. 10 x 38, jmen. proud 6 A, charakteristika gG				
47	6501401 VL	Materiál pro ukončení kabelu ve stožáru, v rozváděči vč. montáže	kus	37,00000	740,00	27 380,00
		Materiál pro ukončení kabelu ve stožáru nebo v rozváděči - smršťovací rozdělovací hlava pro kabely 4x6 až 4x50 mm2				
48	650111141RT2	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2, včetně dodávky pásku FeZn 30 x 4 mm	m	470,00000	165,00	77 550,00
49	650111146RT2	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm, včetně dodávky drátu FeZn 10 mm	m	35,00000	150,00	5 250,00
50	650111723RT2	Montáž zemnicí svorky na kovové konstr. vč. pásku, včetně dodávky svorky pro FeZn 10 mm	kus	16,00000	190,00	3 040,00
		Stožárová zkušební zemnicí svorka pro zemnič FeZn O10 mm vč. upevňovacího materiálu (vše v povrch. úpravě odolávající dlouhodobě povětrnostním vlivům)				
Díl: VN		Vedlejší náklady				97 425,00
51	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Vytyčení trasy, vedení silového nn v terénu přehledném				
52	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
53	0052301 VL	Přepojení rozvodu VO a jeho dočasné úpravy	hod	24,00000	600,00	14 400,00
		Přepojení rozvodu VO a jeho dočasné úpravy, provizorní provoz soustavy VO, rozfázování svítidel, provedení potřebných měření a sond				

54	0052302 VL	Světelnětechnické měření nainstalované soustavy VO	Soubor	1,00000	10 040,00	10 040,00
55	005231010R	Revize a vypracování revizní zprávy	Soubor	1,00000	5 930,00	5 930,00
56	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Geodetické zaměření SO 04 na podkladu katastrální mapy (CD se soubory ve formátu dgn, dxf nebo dwg a tisk) ve trojím vyhotovení						
57	005124010R	Účast na koordinačních jednáních, kontrolních dnech	hod	16,00000	520,00	8 320,00
58	005211080R	Bezpečnostní tabulky a instrukce, bezpečnostní značení	Soubor	1,00000	185,00	185,00
59	0051201 VL	Režijní náklady a příprava zakázky	hod	10,00000	465,00	4 650,00
60	0051202 VL	Úklid staveniště	hod	8,00000	800,00	6 400,00
61	0051203 VL	Likvidace a odvoz odpadu z realizace a demontáží	Soubor	1,00000	1 040,00	1 040,00
62	0051204 VL	Návody a manuály	Soubor	1,00000	900,00	900,00
Zhotovitel předá sadu manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce						
63	0051205 VL	Školení	Soubor	1,00000	1 360,00	1 360,00
Zaškolení obsluhy a údržby						
64	0051206 VL	Bezpečnostní prvky	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Zajištění otevřených výkopů a lávek pro osoby po dobu provádění výkopů SO 04 vč. dodání potřebného materiálu						
65	0051207 VL	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	10 200,00	10 200,00
Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi.						
Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži						

Celkem bez DPH

897 474,00

Poznámky uchazeče k zadání

Poznámky k rozpočtu:

Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr (rozpočtu) je projektová dokumentace. Nelze provést cenovou nabídku bez porovnání s projektovou dokumentací.

Veškeré položky jsou v cenové soustavě RTS 24/I. Je-li v čísle položky uvedena zkratka "VL", jedná se o položku, která není v databázi RTS obsažena a má cenovou soustavu vlastní. Tyto položky není možné navázat na běžně dostupnou CS, jelikož nejsou v CS obsaženy nebo se jedná o specifické práce, materiály a dodávky, které nelze jinak nacenit. Jejich cena byla stanovena dle průměrných aktuálních cen materiálů a práce.

Slepý rozpočet

Stavba :	050 Projekty	Rozpočet: SO_03
Objekt :	018 Třebíč, Park Kremláčkova	Nakl. s dešť. vodami, PŘÍMÉ HL. VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101221R00	Čerpání vody na výšku 10 - 25 m, přítok do 500 l 30*24	h	720,00 720,00	130,00	93 600,00
2	115101321R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 25 m, přítok 500 l	den	150,00	50,00	7 500,00
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m koryto:0,15*30 nádrž:0,15*1680	m3	256,50 4,50 252,00	100,00	25 650,00
4	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 koryto - ve tvaru koryta:82,3	m3	82,30 82,30	300,00	24 690,00
5	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3 koryto - ve tvaru koryta:82,3	m3	82,30 82,30	20,00	1 646,00
6	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ nádrž - ve tvaru nádrže:2409	m3	2 409,00 2 409,00	140,00	337 260,00
7	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 nádrž - ve tvaru nádrže:2409	m3	2 409,00 2 409,00	20,00	48 180,00
8	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 PDK 1:2*2*(1,68+1,61+1,43) PDK 2:2*2*1,8 D1:3*3*(4,1+4,93+4,15+3,48+3,47) napojení na stávající:1,5*1,5*3	m3	214,00 18,88 7,20 181,17 6,75	160,00	34 240,00
9	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 vykop_s	m3	214,00 214,00	20,00	4 280,00
10	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ PDK 1:1,1*(3,1+1,08)/2*(52,56+4,56) PDK 2:1,1*(3,34+1,45)/2*(30,23+2,68) D1:1,35*(0,91+4,2)/2*15,92 1,35*(4,2+3,76)/2*(35,43-15,92) 1,35*(3,76+4,74)/2*(42,82-35,43) 1,35*(3,87+3,07)/2*(111,66-62,63) odpadní potrubí:1,35*2,5*11	m3	686,97 131,32 86,70 54,91 104,83 42,40 229,68 37,13	220,00	151 132,45
11	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ vykop_r	m3	686,97 686,97	20,00	13 739,40
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,00	900,00	4 500,00
13	141741119RTX	Protlak z ocelových trub, D 400 mm vč. dodávky ocelových trub	m	18,81	14 000,00	263 340,00
14	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m PDK 1:3*4*(1,68+1,61+1,43) PDK 2:3*4*1,8 D1:3*4*(4,1+4,93+4,15+3,48+3,47)	m2	319,80 56,64 21,60 241,56	50,00	15 990,00
15	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m pazeni_s	m2	319,80 319,80	25,00	7 995,00
16	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m vykop_s	m3	214,00 214,00	50,00	10 700,00
17	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložené - hl. do 4 m vykop_s	m3	214,00 214,00	25,00	5 350,00
18	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m pazeni_s	m2	319,80 319,80	50,00	15 990,00
19	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 4 m pazeni_s	m2	319,80 319,80	25,00	7 995,00
20	151811311R00	Montáž lehkého pažícího boxu dl.3m, š.2m, hl.1,6 m PDK 1:13 PDK 2:7	kus	20,00 13,00 7,00	1 350,00	27 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	050 Projekty	Rozpočet: SO_03
Objekt :	018 Třebíč, Park Kremláčkova	Nakl. s dešť. vodami, PŘÍMÉ HL. VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D1:				
21	151811313R00	Montáž lehkého pažícího boxu dl.3m, š.2m, hl.2,92m PDK 1:6 PDK 2:3 D1:12 odpadní potrubí:4	kus	25,00 6,00 3,00 12,00 4,00	2 100,00	52 500,00
22	151811317R00	Montáž pažícího boxu standard dl.3m, š.2m,hl.3,57m D1:5	kus	5,00 5,00	2 610,00	13 050,00
23	151811321R00	Montáž pažícího boxu extra dl.3,7m, š.2m, hl.4,6 m D1:18	kus	18,00 18,00	3 275,00	58 950,00
24	151813311R00	Demontáž lehkého pažícího boxu dl.3m, š.2m, hl.1,6 PDK 1:13 PDK 2:7 D1:	kus	20,00 13,00 7,00	1 485,00	29 700,00
25	151813313R00	Demontáž lehkého pažícího boxu dl.3m, š.2m, hl.2,9 PDK 1:6 PDK 2:3 D1:12 odpadní potrubí:4	kus	25,00 6,00 3,00 12,00 4,00	2 340,00	58 500,00
26	151813317R00	Demontáž pažícího boxu standard dl.3m, š.2m, hl.3, D1:5	kus	5,00 5,00	2 600,00	13 000,00
27	151813321R00	Demontáž pažícího boxu extra dl.3,7m, š.2m, hl.4,6 D1:18	kus	18,00 18,00	3 260,00	58 680,00
28	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m vykop_r+vykop_s+vykop_kor+vykop_nad+protlak	m3	3 395,26 3 395,26	5,00	16 976,31
29	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz	m3	2 381,90 2 381,90	80,00	190 552,00
30	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 koryto:82,3-13,1 nádrž:2409-691 protlak:Pi*0,45^2/4*18,81 kanalizace=výkop-zásyp:vykop_r-(143,66-22,31) šachty=výkop-zásyp:vykop_s-187,91	m3	2 381,90 69,20 1 718,00 2,99 565,62 26,09	70,00	166 733,11
31	199000007R00	Poplatek za skládku zeminy odvoz*1,7	t	4 049,23 4 049,23	150,00	607 384,50
32	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m koryto:13,1 nádrž:691	m3	704,10 13,10 691,00	25,00	17 602,50
33	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS koryto:13,1 nádrž:691	m3	704,10 13,10 691,00	60,00	42 246,00
34	171151101R00	Hutnění boků násypů a jejich úprava koryto:27,4 nádrž:585	m2	612,40 27,40 585,00	25,00	15 310,00
35	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zhutnění dle TZ (95% PS) koryto:13,1 nádrž:691 PDK1:131,32-9,42-28,27 PDK2:86,71-5,43-16,29 D1:229,68-33,9-31,23 (54,91+104,83+42,4)-29,24-29,24	m3	1 381,15 13,10 691,00 93,63 64,99 164,55 143,66	170,00	234 795,50

Slepý rozpočet

Stavba :	050 Projekty	Rozpočet: SO_03
Objekt :	018 Třebíč, Park Kremláčkova	Nakl. s dešť. vodami, PŘÍMÉ HL. VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpadní potrubí:37,17-7,43-7,43 šachty=výkop-objem š.-podkl. bet-podsyp:214,00- (0,93+0,35+15,81+4,5+4,5)		22,31 187,91		
36	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, hutněný PDK1:1,1*0,45*(52,56+4,56) PDK2:1,1*0,45*(30,23+2,68) D1:1,35*0,5*(43,32+8,76+40,27) odpadní potrubí:1,35*0,5*11	m3	114,33 28,27 16,29 62,34 7,43	800,00	91 460,88
37	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním PDK1:1,1*(52,56+4,56) PDK2:1,1*(30,23+2,68) D1:1,35*(43,32+8,76+40,27) koryto:44,1 nádrž:1884	m2	2 151,81 62,83 36,20 124,67 44,10 1 884,00	15,00	32 277,08
38	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 koryto:34 nádrž:510	m2	544,00 34,00 510,00	60,00	32 640,00
39	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm PDK1:1,1*0,15*(52,56+4,56) PDK2:1,1*0,15*(30,23+2,68)	m3	14,86 9,42 5,43	1 350,00	20 054,25
40	59691002.A	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm, vč. dopravy PDK1:93,63*1,9 PDK2:64,99*1,9 D1:189,65*1,9	T	661,71 177,90 123,48 360,34	350,00	231 599,55
Celkem za		1 Zemní práce				3 084 789,54
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
41	212810010RAX	Trativody z PVC drenážních flexi. trubek, lože, obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm, geotextilie 2*3,5	m	7,00 7,00	200,00	1 400,00
42	273310020RAA	Základová deska z betonu C 12/15 X0 včetně bednění podkladní beton kameninové potrubí: D1:1,35*0,08*(43,32+8,76+40,3) šachty:0,1*3*3*5 odpadní potrubí:1,35*0,08*11 výpustné zařízení nádrže:0,08*2,2*1,8+1,8*0,7*0,7 práh - zaústění kanal do koryta:1*1,6*0,08	m3	16,99 9,98 4,50 1,19 1,20 0,13	5 300,00	90 056,54
43	273323611RT6	Železobeton základových desek vodostavební C 30/37 XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu výpustné zařízení nádrže:0,9*1,95*1,6 0,7*1,73*(0,8+3,73)/2 ((0,8*3,7)/2*2,13+1,15*0,8)*0,2 práh - zaústění kanal do koryta:0,8*1,35*1,3 štěťovaný práh:0,5*0,3*2,9*2	m3	8,64 2,81 2,74 0,81 1,40 0,87	5 000,00	43 197,00
44	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení výpustné zařízení nádrže:0,9*(1,95+1,6)*2 0,7*(1,73+(0,8+3,73)/2)*2 práh - zaústění kanal do koryta:1,35*1,3*2 štěťovaný práh:0,5*2,9*2*2	m2	21,29 6,39 5,59 3,51 5,80	1 000,00	21 293,00
45	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění výpustné zařízení nádrže:0,9*(1,95+1,6)*2 0,7*(1,73+(0,8+3,73)/2)*2 práh - zaústění kanal do koryta:1,35*1,3*2	m2	21,29 6,39 5,59 3,51	150,00	3 193,95

Slepý rozpočet

Stavba :	050 Projekty	Rozpočet: SO_03
Objekt :	018 Třebíč, Park Kremláčkova	Nakl. s dešť. vodami, PŘÍMÉ HL. VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		štětovaný práh:0,5*2,9*2*2		5,80		
46	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100 výpustné zařízení nádrže:(1,95*1,6)*2*1,2*7,90/1000 (1,73*(0,8+3,73)/2)*2*1,2*7,90/1000 práh - zaústění kanal do koryta:1,35*1,3*2*1,2*7,9/1000 štětovaný práh - forma pro usazení kamenů:1,5*2,9*2*2*2*7,9/1000	t	0,44 0,06 0,07 0,03 0,27	45 000,00	19 872,00
47	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm šachty:3*3*5	m2	45,00 45,00	100,00	4 500,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				183 512,49
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
48	327321116RT2	Opěrné zdi z bet. železového vodostaveb. C 30/37 XF3 odolnost proti působení střídavého mrazu výpustné zařízení nádrže:0,4*2,3*(1,95*2+0,8*2)+0,15*(0,5*2+0,8*2)*0,2 zavazovací křídlo:0,4*2,13*1*2	m3	6,84 5,14 1,70	7 175,00	49 091,35
49	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení výpustné zařízení nádrže:2,3*(1,95*2+0,8*2+0,4*2)*2 zavazovací křídlo:2,13*1*2*2	m2	37,50 28,98 8,52	750,00	28 125,00
50	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění výpustné zařízení nádrže:2,3*(1,95*2+0,8*2+0,4*2)*2 zavazovací křídlo:2,13*1*2*2	m2	37,50 28,98 8,52	350,00	13 125,00
51	311361921RT8	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100 výpustné zařízení nádrže:2,3*(1,95*2+0,8*2+0,4*2)*2*1,2*7,9/1000 zavazovací křídlo:1*2,13*2*1,2*7,9/1000*2	t	0,36 0,27 0,08	45 000,00	15 997,50
52	899521411RT1	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton s vysekáním otvoru v betonu	kus	7,00	500,00	3 500,00
53	931991111R00	Těsnění dilatační spáry gumovým pásem, ve dně výpustné zařízení:1,95*2+1,6*2+1,6*3	m	11,90 11,90	3 500,00	41 650,00
54	939941112R00	Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou výpustné zařízení:1,95*2+1,6*2	m	7,10 7,10	820,00	5 822,00
55	13611210-PS	Těsnící plech do pracovních spar oboustranný celoplošný povlak výpustné zařízení:(1,95*2+1,6*2)*1,1	m	7,81 7,81	1 000,00	7 810,00
56	3-pc01	D+M prostupy při betonáži	kus	5,00	4 000,00	20 000,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				185 120,85
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
57	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami koryto:99 nádrž - filtr pod opevnění břehů:290 nádrž - ochrana geomembrány:2860	m2	3 249,00 99,00 290,00 2 860,00	130,00	422 370,00
58	69366199	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP koryto:99*1,1 nádrž - filtr pod opevnění břehů:290*1,1 nádrž - ochrana geomembrány:2860*1,1	m2	3 573,90 108,90 319,00 3 146,00	55,00	196 564,50
59	451571221R00	Podklad pod rovnatinu a dno jezírka ze štěrkopísku	m2	1 427,00	100,00	142 700,00
60	460620088RT0	Úprava vrstvy říčního štěrkopísku nádrž - dno a litorál:717	m2	717,00 717,00	80,00	57 360,00
61	568211199RTP	D+M Geomembrána nádrž :1860 koryto:49,4	m2	1 909,40 1 860,00 49,40	550,00	1 050 170,00

Slepý rozpočet

Stavba :	050 Projekty	Rozpočet: SO_03
Objekt :	018 Třebíč, Park Kremláčkova	Nakl. s dešť. vodami, PŘÍMÉ HL. VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		položka obsahuje: Geomembrána EPDM 1,14 mm, : Tloušťka 1,14 mm, rozměr plachty š. 15,25 m x 30,5 m, Měrná hmotnost 1,41 kg/m2: Páska spojovací QS 3"/7,5 cm, Páska detailová 9", penetrační nátěr 1 gal. / 3,78l, EPDM tmel: Sada drátěnka+ držátko, Váleček, : Instalace EPDM*, Zaizolování požeráku a vstupu koryta: Realizační dokumentace:				
62	463211307RT2	Rovnanina z lomového kamene, 200 - 500 kg, urov.líce, s vyklínováním spár úlomky kamene nádrž:40	m3	40,00 40,00	4 000,00	160 000,00
63	463212100R00	Rovnanina z lom. kam. 80 - 200 kg, urov. líce z kam. třídného, s vyklínováním spár nádrž - průcezná hrázka:148	m3	148,00 148,00	3 600,00	532 800,00
64	463212309RT1	Rovnanina z balvanů, 500 - 1000 kg, urov.líce, s vyklínováním spár úlomky kamene nádrž:343 zaústění potrubí do koryta:6,2	m3	349,20 343,00 6,20	4 700,00	1 641 240,00
65	464571121R00	Pohoz z říčního štěrku, bez úpravy nádrž - dno a litorál:320	m3	320,00 320,00	1 800,00	576 000,00
66	464571199R99	Kamenný štětovaný práh tl. 300 mm vč. dodávky materiálu koryto:2,9*2	m	5,80 5,80	1 000,00	5 800,00
67	465511511R00	Dlažba z lom. kam. 20 cm do MC do 20 m2 vysp. MCs s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním výpustné zařízení:(0,8*3,7)/2*2,13+1,15*0,8	m2	4,07 4,07	2 370,00	9 651,59
Celkem za		4 Vodorovnné konstrukce				4 794 656,09
Díl: 8	Trubní vedení					
68	831362121RT3	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250 včetně dodávky trub kamenin. DN 250 dl. 2500 mm D1:40,3	m	40,30 40,30	1 800,00	72 540,00
69	831372121RT3	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300 včetně dodávky trub kamenin. DN 300 dl. 2500 mm D1:43,32+8,76	m	52,08 52,08	2 500,00	130 200,00
70	831392121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400 včetně dodávky trub kamenin. DN 400 dl. 2500 mm odpadní potrbí:11	m	11,00 11,00	4 200,00	46 200,00
71	61230173-KAM	Podkladky pod trubky kameninové PDK 1:59 PDK 2:36 D1:54 odpadní potrbí :12	kus	161,00 59,00 36,00 54,00 12,00	150,00	24 150,00
72	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 D1:1,35*0,5*(43,32+8,76+40,27) odpadní potrbí:1,35*0,5*11	m3	69,76 62,34 7,43	3 500,00	244 164,55
73	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 PDK 1:52,56+5,2 PDK 2:30,23+3,2+1,2	m	92,39 57,76 34,63	150,00	13 858,50
74	28611163.A	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150 PDK 1:(52,56+5,2)*1,1 PDK 2:(30,23+3,2+1,2)*1,1	m	101,63 63,54 38,09	285,00	28 964,27
75	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, DN 300 v protlaku D1:18,81	m	18,81 18,81	600,00	11 286,00

Slepý rozpočet

Stavba :	050 Projekty	Rozpočet: SO_03
Objekt :	018 Třebíč, Park Kremláčkova	Nakl. s dešť. vodami, PŘÍMÉ HL. VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	28611168.A	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 300 D1:18,81*1,1	m	20,69 20,69	1 050,00	21 725,55
77	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou PDK 1:52,56+4,56 PDK 2:30,23+2,68	m	90,03 57,12 32,91	50,00	4 501,50
78	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	2,00	2 500,00	5 000,00
79	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou D1:111,66 odpadní potrbí:11	m	122,66 111,66 11,00	50,00	6 133,00
80	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	sada	2,00	2 500,00	5 000,00
81	892601122R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 50 m před kamerovou kontrolou PDK 1:52,56+4,56 PDK 2:30,23+2,68	m	90,03 57,12 32,91	35,00	3 151,05
82	892601152R00	Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 50 m před kamerovou kontrolou D1:111,66 odpadní potrbí:11	m	122,66 111,66 11,00	35,00	4 293,10
83	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m PDK 1:52,56+4,56 PDK 2:30,23+2,68 D1:111,66 odpadní potrbí:11	m	212,69 57,12 32,91 111,66 11,00	50,00	10 634,50
84	894411131RT2	Zřízení šachet z dílců PDK 1:3 PDK 2:1 D1:5	kus	9,00 3,00 1,00 5,00	2 500,00	22 500,00
85	894412312RBB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 50 hloubka dna do 3,46 m poklop litina 40 t D1:2 RN:1	kus	3,00 2,00 1,00	29 000,00	87 000,00
86	894412311RAB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max 40 hloubka dna 2,26 m poklop litina 40 t RN:1	kus	1,00 1,00	23 000,00	23 000,00
87	894412312RCB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max 50 hloubka dna do 4,90 m, poklop litina 40 t D1:3	kus	3,00 3,00	33 000,00	99 000,00
88	894431322RAB	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury do 2,0 m, dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t PDK1:3 PDK2:1	kus	4,00 3,00 1,00	5 000,00	20 000,00
89	8-pc1	D+M napojení na stávající kanalizaci beton DN 400 útesem	soubor	3,00	7 500,00	22 500,00
90	8-pc3	D+M přepojení UV	soubor	2,00	6 500,00	13 000,00
91	8-pc4	Napojení na stávající šachtu kanalizace in situ do skružového tubusu	soubor	1,00	7 500,00	7 500,00
92	8-pc5	Křížení s ostatním vedením	komple	27,00	750,00	20 250,00
93	8-pc6	D+M Vřetenové šoupátko vč. ručního kola	soubor	1,00	60 000,00	60 000,00
94	8-pc7	D+M zaústění drénu - ocelová prostupka DN 200	soubor	2,00	35 000,00	70 000,00
95	8-pc8-1	D+M vyřazení stávající RN z provozu položka obsahuje:1 odkopání RN a prostoru kolem v požadovaném objemu, naložení a přemístění do 500 m,; odstranění hydroizolace a geotextilie:	soubor	1,00 1,00	60 000,00	60 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	050 Projekty	Rozpočet: SO_03
Objekt :	018 Třebíč, Park Kremláčkova	Nakl. s dešť. vodami, PŘÍMÉ HL. VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		demontáž bloků v délce 2m: D+M nové izolace a geotextilie: D+M nové kanalizace - položení do uvolněného prostoru: podkladní vrstvy kanalizace, obsyp štěrkopískem a zpětný zásyp: odvoz přebytečného materiálu na skládku a poplatek za skládku:				
96	8-pc8-2	Demontáž stávající přípojky dešťové kanalizace do RN položka obsahuje:2 výkop, demontáž potrubí jeho odvoz a likvidace, zpětný zásyp: délka potrubí DN 250 - 4,7 + DN 300 - 4,7 m:	soubor	2,00 2,00	10 000,00	20 000,00
97	8-pc8-3	Úprava stávajících šachet pro přepojení přípojek u RN - betonové DN 1000	soubor	2,00	4 000,00	8 000,00
98	8-pc8-4	Přepojení stávajících přípojek u RN položka obsahuje:2 potrubí PP DN 150 v délce 1,7 + 5,4 m a PP DN 300 v délce 1,5 m: podkladní vrstvy, obsyp štěrkopískem, zpětný zásyp:	soubor	2,00 2,00	15 000,00	30 000,00
99	8-pc8-5	Vybourání stávajících betonových šachet u RN DN 1000 položka obsahuje:2 vybourání stávajících bet šachet a likvidace materiálu, zpětný zásyp:	soubor	2,00 2,00	3 500,00	7 000,00
Celkem za 8 Trubní vedení						1 201 552,02
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
100	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	2 809,51	100,00	280 950,98
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						280 950,98
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
101	767995104R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 50 kg výpustné zařízení nádrže: U80:2*2*2*8,64 L 70x50:(1,95*2+1,6*2+1,4*2+1*2)*5,65 poklop - pororošt:35	kg	171,36 69,12 67,24 35,00	80,00	13 708,40
102	13384320	Tyč průřezu U 80, střední, jakost oceli 11373 výpustné zařízení nádrže: U80:2*2*2*8,64*1,2/1000	T	0,08 0,08	34 000,00	2 818,60
103	13384399_L	Tyč průřezu L 70/50/5, střední, jakost oceli 11373 výpustné zařízení nádrže: L 70x50:(1,95*2+1,6*2+1,4*2+1*2)*5,65*1,2/1000	T	0,08 0,08	34 000,00	2 743,80
104	133-84999	Pororošt 1200x800 - zakrytí výpustného zařízení	kus	1,00	30 000,00	30 000,00
105	767-pc01	D + M Ocelové česle - rozteč 60mm	soubor	1,00	50 000,00	50 000,00
106	60510449-dluž	Dluže dubové 900x200x50 mm sraženo na pero a drážku 0,9*10*2	m	18,00 18,00	2 500,00	45 000,00
107	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	12,69	50,00	634,25
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						144 905,05

Celkem bez DPH	9 875 487,02
-----------------------	---------------------

Poznámka :

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Slepý rozpočet

Stavba :	050 Projekty	Rozpočet: SO_03
Objekt :	018 Třebíč, Park Kremláčkova	Nakl. s dešť. vodami, PŘÍMÉ HL. VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Slepý rozpočet

Stavba :	050 Projekty	Rozpočet: SO_03
Objekt :	018 Třebíč, Park Kremláčkova	Nakl. s dešť. vodami, NEUZNATELNÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu vč obrubníku PDK 1:42,7+1,4 PDK 2:17,9+1,4 D1:62	m2	125,40 44,10 19,30 62,00	100,00	12 540,00
2	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm asfalt	m2	10,80 10,80	100,00	1 080,00
3	113108311R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.11 cm PDK 1:4,8 PDK 2:6,0	m2	10,80 4,80 6,00	90,00	972,00
4	113111115R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.15 cm asfalt	m2	10,80 10,80	120,00	1 296,00
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ PDK 1:1,1*1,38*1,2 PDK 2:1,1*1,46*1,2	m3	3,75 1,82 1,93	220,00	824,74
6	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ vykop_r	m3	3,75 3,75	20,00	75,00
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,00	900,00	1 800,00
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m PDK 1:2*1,38*1,2 PDK 2:2*1,46*1,2	m2	6,82 3,31 3,50	50,00	340,80
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	6,82	25,00	170,50
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m vykop_r	m3	3,75 3,75	5,00	18,75
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m vykop_r	m3	3,75 3,75	80,00	300,00
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 vykop_r	m3	3,75 3,75	70,00	262,50
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zhutnění dle TZ vykop_r-loze-obsyp	m3	1,79 1,79	170,00	304,30
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, hutněný PDK 1:1,1*1,38*0,5 PDK 2:1,1*1,46*0,5	m3	1,56 0,76 0,80	800,00	1 249,60
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm PDK 1:1,1*0,15*1,2 PDK 2:1,1*0,15*1,2	m3	0,40 0,20 0,20	1 350,00	534,60
16	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm PDK 1:10 PDK 2:18	m	28,00 10,00 18,00	140,00	3 920,00
17	59691002.A	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm, vč. dopravy zasyp*1,9	T	3,40 3,40	350,00	1 190,35
	Celkem za	1 Zemní práce				26 879,14
Díl: 5		Komunikace				
18	591050020RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní tloušťka 8 cm vč. obrubníků:zamkovka*0,2	m2	25,08 25,08	80,00	2 006,40
19	591050029RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní tloušťka 8 cm - oprava použití demontované dlažby a obrubníků:zamkovka*0,8	m2	100,32 100,32	80,00	8 025,60
20	599000010RA0	Oprava stávající asfaltové komunikace po výkopu dle PD	m2	10,80	2 850,00	30 780,00

Slepý rozpočet

Stavba :	050 Projekty	Rozpočet: SO_03
Objekt :	018 Třebíč, Park Kremláčkova	Nakl. s dešť. vodami, NEUZNATELNÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		asfalt		10,80		
	Celkem za	5 Komunikace				40 812,00
Díl:	8	Trubní vedení				
21	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 PDK 1:1,2 PDK 2:1,2	m	2,40 1,20 1,20	150,00	360,00
22	28611163.A	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150 PDK 1:1,2*1,2 PDK 2:1,2*1,2	m	2,88 1,44 1,44	285,00	820,80
23	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou PDK 1:1,2 PDK 2:1,2	m	2,40 1,20 1,20	50,00	120,00
24	892573111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200, vodou	úsek	2,00	2 500,00	5 000,00
25	892601121R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 15 m před kamerovou kontrolou	úsek	2,00	35,00	70,00
26	892855111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	úsek	2,00	55,00	110,00
27	8-pc2	D+M napojení liniového žlabu	soubor	3,00	4 000,00	12 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				18 480,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
28	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,63	50,00	331,69
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				331,69
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
29	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, kamenina, ostatní	t	2,40	200,00	480,00
30	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	10,82	200,00	2 164,00
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km	t	13,14	100,00	1 313,70
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,27	5,00	131,37
33	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	13,14	70,00	919,59
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5 008,66

Celkem bez DPH	91 512,29
-----------------------	------------------

Poznámka :

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Slepý rozpočet

Stavba :	050 Projekty	Rozpočet: SO_04
Objekt :	018 Třebíč, Park Kremláčkova	Vod. přípojka, PŘÍMÉ HLAVNÍ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 VS:3,04*2,74*2,15	m3	17,91 17,91	160,00	2 865,38
2	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 vykop_s	m3	17,91 17,91	20,00	358,20
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ přípojka:1,2*1,59*(40,33+4,8)	m3	86,11 86,11	220,00	18 943,76
4	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ vykop_r	m3	86,11 86,11	20,00	1 722,20
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,00	900,00	4 500,00
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m přípojka:2*1,59*(40,33+4,8)	m2	143,51 143,51	50,00	7 175,67
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m pazeni_r	m2	143,52 143,52	25,00	3 588,00
8	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m VS:(3,04+2,74)*2*2,15	m2	24,85 24,85	50,00	1 242,70
9	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m pazeni_s	m2	24,85 24,85	25,00	621,25
10	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m vykop_s	m3	17,91 17,91	50,00	895,50
11	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m vykop_s	m3	17,91 17,91	25,00	447,75
12	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m pazeni_s	m2	24,85 24,85	50,00	1 242,50
13	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m pazeni_s	m2	24,85 24,85	25,00	621,25
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m vykop_r+vykop_s	m3	104,02 104,02	5,00	520,10
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz	m3	30,61 30,61	80,00	2 448,80
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 vykop_r+vykop_s-zasyp	m3	30,61 30,61	70,00	2 142,70
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zhutnění dle TZ přípojka:vykop_r-loze-obsyp VS:vykop_s-1,44*1,14*2,15	m3	73,41 59,03 14,38	170,00	12 479,80
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm, hutněný přípojka:1,2*0,4*(40,33+4,8)	m3	21,66 21,66	800,00	17 329,92
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním přípojka:1,2*(40,33+4,8)	m2	54,16 54,16	15,00	812,34
20	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm přípojka:1,2*0,1*(40,33+4,8)	m3	5,42 5,42	1 350,00	7 311,06
21	199000007R00	Poplatek za skládku zeminy odvoz*1,7	t	52,04 52,04	150,00	7 805,55
22	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 ornice	m2	42,90 42,90	60,00	2 574,00
Celkem za		1 Zemní práce				97 648,43
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
23	564231111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm VS:3,04*2,74*0,1	m2	0,83 0,83	100,00	83,30
24	273310020RAA	Základová deska z betonu C 12/15 X0 včetně bednění VS:1,64*1,34*0,15	m3	0,33 0,33	5 300,00	1 746,88

Slepý rozpočet

Stavba :	050 Projekty	Rozpočet: SO_04
Objekt :	018 Třebíč, Park Kremláčkova	Vod. přípojka, PŘÍMÉ HLAVNÍ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				1 830,18
Díl: 5		Komunikace				
25	591110011RRX	Dvouřádek ze žulových kostek do betonu 0,8*0,2*4	m2	0,64 0,64	450,00	288,00
	Celkem za	5 Komunikace				288,00
Díl: 8		Trubní vedení				
26	452111119R00	Zřízení betonových bloků s ocel. objímkou prostý beton C25/30 XC2	kus	5,00	500,00	2 500,00
27	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm přípojka:40,33+4,8	m	45,13 45,13	50,00	2 256,50
28	28613810-32	Trubka tlaková PE 100 SDR 11 RC 32x3,0 přípojka:(40,33+4,8)*1,1	kus	49,64 49,64	50,00	2 482,15
29	722239105R00	Montáž vodovodních armatur	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
30	551100074	Kohout kulový voda 2" páčka - KK25	kus	1,00	1 810,00	1 810,00
31	722-3041	D + M Výt.vent.na hadici DN25, se zpět.a zavzduš. ventilem	kus	2,00	1 610,00	3 220,00
32	42293516	Navrtávka pro TLT 120 výstup d32 s koncovkou pro PE potrubí	kus	1,00	3 675,00	3 675,00
33	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 32	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
34	422283032	Vodovodní šoupátko přírubové F5 DN 32	kus	1,00	3 640,00	3 640,00
35	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00	750,00	750,00
36	42200700	Poklop šoupátkový samonivelační s podkladovou deskou	kus	1,00	1 640,00	1 640,00
37	42293110	Souprava zemní teleskopická -voda, vč. klíče	kus	1,00	1 575,00	1 575,00
38	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přípojka:40,33+4,8	m	45,13 45,13	50,00	2 256,50
39	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí přípojka:40,33+4,8	m	45,13 45,13	55,00	2 482,15
40	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí	úsek	2,00	1 000,00	2 000,00
41	8-pc05	Křížení s ostatním vedením	komple	4,00	500,00	2 000,00
42	8-pc3	D+M vodoměrná sestava	komple	1,00	8 890,00	8 890,00
43	8-pc6-1	D+M vodoměrná šachta, 120/90/150 zateplený poklop,	komple	1,00	51 200,00	51 200,00
44	8-4	D + M nerezový žebřík do šachty	komple	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				106 377,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
45	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	45,34	50,00	2 267,17
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 267,17
Díl: M21		Elektromontáže				
46	210800644RT1	Vodič CYKY-0 2x2,5 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYKY-0 2x2,5 dvojité izolace přípojka:40,33+4,8	m	45,13 45,13	40,00	1 805,20
47	210900001RTX	Ukončení vodiče	kpl	3,00	15,00	45,00
48	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm přípojka:40,33+4,8	m	45,13 45,13	25,00	1 128,25
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 978,45
Díl: M23		Montáže potrubí				
49	230230018R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 přípojka:40,33+4,8	m	45,13 45,13	60,00	2 707,80
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				2 707,80

Celkem bez DPH	214 097,33
-----------------------	-------------------

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	050 Projekty	Rozpočet: SO_04
Objekt :	018 Třebíč, Park Kremláčkova	Vod. přípojka, PŘÍMÉ HLAVNÍ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Položkový rozpočet

S:	SO 05 Přípojka el. NN PŘÍMÉ DOPR. VÝDAJE
O:	veřejné prostranství na ulici Kremláčkova

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				13 674,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí - rozvodnice REM+PS, RH1 v hornině třídy 3	m3	0,36000	900,00	324,00
2	1396002 VL	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Hloubení nezapažených kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna, s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3m od okraje výkopu šířky 35cm, hloubky 50cm v hornině třídy 3 (platí pro výkopy u křížení / v ochranných pásmech ostatních sítí)	m2	9,00000	900,00	8 100,00
3	1312004 VL	Kabelové lože včetně podsypu Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	25,00000	50,00	1 250,00
4	1741001 VL	Zásyp kabelových rýh strojně v zástavbě	m	80,00000	50,00	4 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže				92 595,00
5	2101905-01 VL	D+M, Zemní rozvaděč RPZ1 Zemní rozvaděč RPZ1 - Podzemní rozvaděč hloubka 435 mm, světlá šířka 250 x 400 mm, IP44(IP48 v zavřeném stavu). Poklop z protiskluzového plechu, 1x zásuvka CEE 16A/400V, 1x zásuvka 16A/230V, RCD 63A/0,03A, Jistič C16A/3, 1x jistič B16A/1. Detailní popis viz technická zpráva SO 05 - kap. 5.2.	kus	1,00000	71 655,00	71 655,00
6	2101905-02 VL	D+M Píliřový elektroměrový rozvaděč Píliřový elektroměrový rozvaděč pro 1x jednosazbový elektroměr 3f do 40A - PER 1/3f/40 píliř, včetně hlavního jističe 20B/3	kus	1,00000	10 520,00	10 520,00
7	2108105-02 VL	Kabel CYKY 4Bx4, včetně dodávky kabelu	m	85,00000	105,00	8 925,00
8	2108109-01 VL	Kabel CYKY 4Bx6, včetně dodávky kabelu	m	5,00000	125,00	625,00
9	2100701 VL	Spojka pásek / kulatina SR	kus	2,00000	45,00	90,00
10	2100702 VL	Spojka pásek / pásek SR	kus	4,00000	45,00	180,00
11	34501 VL	Podružný el. inst. materiál	kpl	1,00000	600,00	600,00
Díl:	M23	Montáže potrubí				10 000,00
12	230191011R00	Uložení chráničky ve výkopu, HDPE/LDPE d 75 mm Dodání červené ohebné korugované chráničky HDPE/LDPE d 75 mm (včetně potřebných spojek) včetně uložení této chráničky do výkopu - uvedená výměra zahrnuje ztrátne prořezem a rezervní chráničku pod komunikacemi parkoviště	m	80,00000	90,00	7 200,00
13	3457114703R	Trubka kabelová chránička d 75	m	80,00000	35,00	2 800,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				2 560,00
14	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic výstražnou PVC fólií šířky do 34 cm	m	80,00000	25,00	2 000,00
15	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 Provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním v hornině třídy 3	m2	14,00000	40,00	560,00
Díl:	M65	Elektroinstalace				6 935,00
16	6501405-01 VL	Materiál pro ukončení kabelu ve stožáru, v rozvaděči vč. montáže Materiál pro ukončení kabelu v rozvaděcích - smršťovací rozdělovací hlava pro kabely 4x4 až 4x50 mm2	kus	4,00000	740,00	2 960,00
17	650111141RT2	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2, včetně dodávky pásku FeZn 30 x 4 mm	m	25,00000	145,00	3 625,00
18	650111146RT2	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm, včetně dodávky drátu FeZn 10 mm	m	2,00000	175,00	350,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				32 265,00
19	005111020R	Vytyčení stavby Vytyčení trasy, vedení silového nn v terénu přehledném	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
20	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 820,00	2 820,00

21	005231010R	Revize a vypracování revizní zprávy	Soubor	1,00000	2 915,00	2 915,00
22	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Geodetické zaměření SO 05 na podkladu katastrální mapy (CD se soubory ve formátu dgn, dxf nebo dwg a tisk) ve trojím vyhotovení						
23	005124010R	Účast na koordinačních jednáních, kontrolních dnech	hod	6,00000	520,00	3 120,00
24	005211080R	Bezpečnostní tabulky a instrukce, bezpečnostní značení	Soubor	1,00000	165,00	165,00
25	0051201 VL	Režijní náklady a příprava zakázky	hod	5,00000	625,00	3 125,00
26	0051202 VL	Úklid staveniště	hod	4,00000	500,00	2 000,00
27	0051203 VL	Likvidace a odvoz odpadu z realizace a demontáží	Soubor	1,00000	520,00	520,00
28	0051204 VL	Návody a manuály	Soubor	1,00000	675,00	675,00
Zhotovitel předá sadu manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce						
29	0051205 VL	Školení	Soubor	1,00000	865,00	865,00
Zaškolení obsluhy a údržby						
30	0051206 VL	Bezpečnostní prvky	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Zajištění otevřených výkopů a lávek pro osoby po dobu provádění výkopů SO 05 vč. dodání potřebného materiálu						
31	0051207 VL	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 560,00	1 560,00
Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi.						
Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži						

Celkem bez DPH

158 029,00

Poznámky uchazeče k zadání

Poznámky k rozpočtu:

Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr (rozpočtu) je projektová dokumentace. Nelze provést cenovou nabídku bez porovnání s projektovou dokumentací.

Veškeré položky jsou v cenové soustavě RTS 24/I. Je-li v čísle položky uvedena zkratka "VL", jedná se o položku, která není v databázi RTS obsažena a má cenovou soustavu vlastní. Tyto položky není možné navázat na běžně dostupnou CS, jelikož nejsou v CS obsaženy nebo se jedná o specifické práce, materiály a dodávky, které nelze jinak nacenit. Jejich cena byla stanovena dle průměrných aktuálních cen materiálů a práce.

Trasy nn a uzemnění jsou společné s VO viz. SO02. V tomto výkazu jsou uvedeny trasy nad rámec SO02.

Položkový rozpočet

S:	SO 06 Vegetační úpravy - I. etapa PŘÍMÉ HLAVNÍ VÝDAJE
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				3 301 654,00
1	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	32,00000	150,00	4 800,00
2	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	32,00000	50,00	1 600,00
3	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	2 378,00000	6,00	14 268,00
4	184802211R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2	m2	2 604,00000	6,00	15 624,00
5	25234000.AR	Herbucid s účinnou látkou Glyphosát, bal. 1 l	l	3,00000	650,00	1 950,00
6	111212131R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem	m2	839,00000	700,00	587 300,00
7	111212132R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:2, s pařezem	m2	833,00000	1 000,00	833 000,00
8	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	2 378,00000	25,00	59 450,00
9	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	m2	2 604,00000	25,00	65 100,00
10	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	10,00000	850,00	8 500,00
11	183102221R00	Hloubení jamek 50% výměny půdy do 1 m3, svah 1:2	kus	28,00000	650,00	18 200,00
12	183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	147,00000	55,00	8 085,00
13	183105112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:1	kus	380,00000	45,00	17 100,00
14	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	10,00000	650,00	6 500,00
15	184102136R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, na svahu 1:1	kus	28,00000	550,00	15 400,00
16	10371500R	Substrát zahradnický B VL	m3	246,40000	1 500,00	369 600,00
17	5832012R	Zemina zahradní, tříděná 0/8	t	30,40000	300,00	9 120,00
		zemina na výměnu ve výsadbových jamách stromů				
18	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	38,00000	250,00	9 500,00
		ukotvení dřeviny třemi kůly délky do 2 m				
19	60801 VL	Kůly, příčky a úvazky ke stromům	kus	114,00000	250,00	28 500,00
20	02601 VL	Acer campestre 'Elegant', velikost ZB, 16-18	kus	6,00000	9 500,00	57 000,00
21	02602 VL	Acer campestre 'Red Shine', velikost ZB, 16-18	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
22	02603 VL	Acer platanoides 'Cleveland', velikost ZB, 16-18	kus	5,00000	8 500,00	42 500,00
23	02604 VL	Aesculus x carnea 'Briotii', velikost ZB, 16-18	kus	1,00000	8 950,00	8 950,00
24	02605 VL	Betula pendula, velikost ZB, 16-18	kus	4,00000	8 950,00	35 800,00
25	02606 VL	Carpinus betulus, velikost ZB, 16-18	kus	5,00000	9 850,00	49 250,00
26	02607 VL	Malus 'Royalty', velikost ZB, 16-18	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
27	02608 VL	Sorbus aria 'Lutescens', velikost ZB, 16-18	kus	3,00000	9 600,00	28 800,00
28	02609 VL	Tilia x europaea 'Pallida', velikost ZB, 16-18	kus	9,00000	9 600,00	86 400,00
29	02610 VL	Pinus sylvestris', velikost ZB, 200-220	kus	3,00000	6 500,00	19 500,00
30	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	147,00000	55,00	8 085,00
31	184102131R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:1	kus	380,00000	45,00	17 100,00
32	02611 VL	Cornus sanguinea 'Winter Beauty', velikost K2,5	kus	36,00000	152,00	5 472,00
33	02612 VL	Cornus mas, velikost K2,5	kus	3,00000	95,00	285,00
34	02613 VL	Euonymus europaeus, velikost K2,5	kus	37,00000	85,00	3 145,00
35	02614 VL	Hippophae rhamnoides, velikost K2,5	kus	50,00000	85,00	4 250,00
36	02615 VL	Kolkwitzia amabilis, velikost K2,5	kus	31,00000	110,00	3 410,00
37	02616 VL	Ligustrum vulgare, velikost K2,5	kus	42,00000	85,00	3 570,00
38	02617 VL	Ligustrum vulgare 'Atrovirens', velikost K2,5	kus	53,00000	85,00	4 505,00
39	02618 VL	Lonicera nitida 'Meingrun', velikost K2,5	kus	22,00000	85,00	1 870,00
40	02619 VL	Prunus laurocerasus 'Caucasica', velikost K2,5	kus	37,00000	250,00	9 250,00
41	02620 VL	Prunus laurocerasus 'Mount Vernon', velikost K2,5	kus	19,00000	265,00	5 035,00
42	02621 VL	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken', velikost K2,5	kus	21,00000	235,00	4 935,00
43	02622 VL	Spiraea cinerea 'Grefsheim', velikost K2,5	kus	50,00000	85,00	4 250,00
44	02623 VL	Tamarix tetrandia, velikost K2,5	kus	35,00000	85,00	2 975,00
45	02624 VL	Viburnum lantana, velikost K2,5	kus	39,00000	110,00	4 290,00
46	02625 VL	Weigela 'Candida', velikost K2,5	kus	37,00000	85,00	3 145,00
47	02626 VL	Weigela 'Minuet', velikost K2,5	kus	15,00000	85,00	1 275,00
48	183205111R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2	m2	194,00000	25,00	4 850,00

49	183205131R00	Založení záhonu na svahu 1 : 2, hor. 1 - 2	m2	849,00000	35,00	29 715,00
50	183204112R00	Výsadba trvalek	kus	1 041,00000	35,00	36 435,00
51	180802112R00	Květinová skalka zakrytá kameny do 50 %	m2	20,00000	1 850,00	37 000,00
52	02627 VL	Achillea filipendulina 'Summer Gold', velikost P11	kus	22,00000	65,00	1 430,00
53	02628 VL	Bergenia cordifolia, velikost P11	kus	33,00000	65,00	2 145,00
54	02629 VL	Coreopsis verticillata, velikost P11	kus	30,00000	65,00	1 950,00
55	02630 VL	Geranium cantabrigiense, velikost P11	kus	34,00000	65,00	2 210,00
56	02631 VL	Iberis semperflorens, velikost P11	kus	35,00000	85,00	2 975,00
57	02632 VL	Leucanthemum maximum 'Sněhurka', velikost P11	kus	35,00000	65,00	2 275,00
58	02633 VL	Nepeta x faassenii, velikost P11	kus	60,00000	65,00	3 900,00
59	02634 VL	Rudbeckia fulgida 'Goldstrum', velikost P11	kus	85,00000	85,00	7 225,00
60	02635 VL	Salvia nemorosa 'Ostfriesland', velikost P11	kus	85,00000	65,00	5 525,00
61	02636 VL	Alisma plantago-aquatica, velikost P11	kus	100,00000	85,00	8 500,00
62	02637 VL	Butomus umbellatus, velikost P11	kus	75,00000	85,00	6 375,00
63	02638 VL	Ceratophyllum submersum, velikost P11	kus	115,00000	85,00	9 775,00
64	02639 VL	Sagittaria sagittifolia, velikost P11	kus	62,00000	85,00	5 270,00
65	02640 VL	Scirpus lacustris, velikost P11	kus	165,00000	85,00	14 025,00
66	02641 VL	Typha minima, velikost P11	kus	105,00000	85,00	8 925,00
67	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	203,00000	65,00	13 195,00
68	184921095R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:1	m2	851,00000	85,00	72 335,00
		vč. zabezpečení				
69	10391100R	Kúra mulčovací VL	m3	79,00000	1 500,00	118 500,00
70	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	10,00000	50,00	500,00
71	184801123R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, svah 1:1	kus	28,00000	50,00	1 400,00
72	184215412	Zhot. závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině	kus	10,00000	50,00	500,00
73	184215432	Zhot. závlahové mísy u soliterních dřevin na svahu	kus	28,00000	50,00	1 400,00
74	181301113R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	1 019,00000	20,00	20 380,00
75	182301133R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	1 445,00000	40,00	57 800,00
76	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	2 184,00000	25,00	54 600,00
77	183403115R00	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2	m2	1 754,00000	15,00	26 310,00
78	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	4 368,00000	5,00	21 840,00
		2x				
79	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	3 508,00000	5,00	17 540,00
		2x				
80	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	2 184,00000	5,00	10 920,00
81	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	1 754,00000	5,00	8 770,00
82	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	825,00000	35,00	28 875,00
83	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	596,00000	35,00	20 860,00
84	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	35,50000	220,00	7 810,00
85	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 359,00000	35,00	47 565,00
86	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	1 158,00000	35,00	40 530,00
87	00501 VL	Travobylinná směs	kg	17,50000	1 850,00	32 375,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				117 040,00
88	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	123,20000	950,00	117 040,00

Celkem bez DPH

3 418 694,00

Poznámky uchazeče k zadání

Poznámky k rozpočtu:

Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr (rozpočtu) je projektová dokumentace. Nelze provést cenovou nabídku bez porovnání s projektovou dokumentací.

Veškeré položky jsou v cenové soustavě RTS 24/I. Je-li v čísle položky uvedena zkratka "VL", jedná se o položku, která není v databázi RTS obsažena a má cenovou soustavu vlastní. Tyto položky není možné navázat na běžně dostupnou CS, jelikož nejsou v CS obsaženy nebo se jedná o specifické práce, materiály a dodávky, které nelze jinak nacenit. Jejich cena byla stanovena dle průměrných aktuálních cen materiálů a práce.

Položkový rozpočet

S:	SO 06 Vegetační úpravy - II. etapa PŘÍMÉ HLAVNÍ VÝDAJE
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				288 218,00
1	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	313,00000	6,00	1 878,00
2	184802211R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2	m2	390,00000	6,00	2 340,00
3	25234000.AR	Herbicid s účinnou látkou Glyphosát, bal. 1 l	l	0,50000	650,00	325,00
4	111212132R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:2, s pařezem	m2	122,00000	300,00	36 600,00
5	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	313,00000	25,00	7 825,00
6	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	m2	390,00000	25,00	9 750,00
7	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	3,00000	850,00	2 550,00
8	183102221R00	Hloubení jamek 50% výměny půdy do 1 m3, svah 1:2	kus	3,00000	650,00	1 950,00
9	183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	75,00000	55,00	4 125,00
10	183105112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:1	kus	98,00000	45,00	4 410,00
11	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	3,00000	650,00	1 950,00
12	184102136R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, na svahu 1:1	kus	3,00000	550,00	1 650,00
13	10371500R	Substrát zahradnický B VL	m3	17,90000	1 500,00	26 850,00
14	5832012R	Zemina zahradní, tříděná 0/8	t	4,80000	300,00	1 440,00
		<i>zemina na výměnu ve výsadbových jamách stromů</i>				
15	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	6,00000	300,00	1 800,00
		<i>ukotvení dřeviny třemi kůly délky do 2 m</i>				
16	60801 VL	Kůly, příčky a úvazky ke stromům	kus	18,00000	250,00	4 500,00
17	02603 VL	Acer platanoides 'Cleveland', velikost ZB, 16-18	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
18	02605 VL	Betula pendula, velikost ZB, 16-18	kus	2,00000	8 950,00	17 900,00
19	02606 VL	Carpinus betulus, velikost ZB, 16-18	kus	2,00000	8 950,00	17 900,00
20	02609 VL	Tilia x europaea 'Pallida', velikost ZB, 16-18	kus	1,00000	8 950,00	8 950,00
21	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	75,00000	50,00	3 750,00
22	184102131R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:1	kus	98,00000	45,00	4 410,00
23	02617 VL	Ligustrum vulgare 'Atrovirens', velikost K2,5	kus	30,00000	85,00	2 550,00
24	02618 VL	Lonicera nitida 'Meingrun', velikost K2,5	kus	26,00000	85,00	2 210,00
25	02619 VL	Prunus laurocerasus 'Caucasica', velikost K2,5	kus	33,00000	250,00	8 250,00
26	02620 VL	Prunus laurocerasus 'Mount Vernon', velikost K2,5	kus	42,00000	265,00	11 130,00
27	02621 VL	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken', velikost K2,5	kus	20,00000	235,00	4 700,00
28	02622 VL	Spiraea cinerea 'Grefsheim', velikost K2,5	kus	22,00000	85,00	1 870,00
29	183205111R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2	m2	106,00000	35,00	3 710,00
30	183205131R00	Založení záhonu na svahu 1 : 2, hor. 1 - 2	m2	73,00000	35,00	2 555,00
31	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	106,00000	65,00	6 890,00
32	184921095R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:1	m2	73,00000	85,00	6 205,00
		<i>vč. zabezpečení</i>				
33	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	13,50000	1 500,00	20 250,00
34	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	3,00000	50,00	150,00
35	184801123R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, svah 1:1	kus	3,00000	50,00	150,00
36	184215412	Zhot. závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině	kus	3,00000	50,00	150,00
37	184215432	Zhot. závlahové mísy u soliterních dřevin na svahu	kus	3,00000	50,00	150,00
38	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	106,00000	20,00	2 120,00
39	182301133R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	73,00000	40,00	2 920,00
40	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	207,00000	15,00	3 105,00
41	183403115R00	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2	m2	317,00000	15,00	4 755,00
42	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	414,00000	5,00	2 070,00
		<i>2x</i>				
43	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	634,00000	5,00	3 170,00
		<i>2x</i>				
44	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	207,00000	5,00	1 035,00
45	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	317,00000	5,00	1 585,00

46	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	207,00000	35,00	7 245,00
47	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	317,00000	35,00	11 095,00
48	00501 VL	Travobylinná směs	kg	3,70000	1 850,00	6 845,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				31 500,00
49	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	9,00000	3 500,00	31 500,00

Celkem bez DPH	319 718,00
-----------------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Poznámky k rozpočtu:

Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr (rozpočtu) je projektová dokumentace. Nelze provést cenovou nabídku bez porovnání s projektovou dokumentací.

Veškeré položky jsou v cenové soustavě RTS 24/I. Je-li v čísle položky uvedena zkratka "VL", jedná se o položku, která není v databázi RTS obsažena a má cenovou soustavu vlastní. Tyto položky není možné navázat na běžně dostupnou CS, jelikož nejsou v CS obsaženy nebo se jedná o specifické práce, materiály a dodávky, které nelze jinak nacenit. Jejich cena byla stanovena dle průměrných aktuálních cen materiálů a práce.

Položkový rozpočet

S:	SO 06 Vegetační úpravy - následná péče 1. rok NEUZNATELNÉ VÝDAJE
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				337 190,00
1	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km 2x ročně	m2	3 132,00000	5,00	15 660,00
2	111104312R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:2, odvoz 20 km 2x ročně	m2	2 950,00000	5,00	14 750,00
3	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km 10x ročně	m2	8 250,00000	5,00	41 250,00
4	111104212R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:2, odvoz 20 km 10x ročně	m2	5 960,00000	5,00	29 800,00
5	185804214R00	Vypletí dřevin ve skupinách v rovině 3x ročně	m2	900,00000	35,00	31 500,00
6	185804234R00	Vypletí dřevin ve skupinách na svahu 1:2 3x ročně	m2	2 766,00000	35,00	96 810,00
7	185804231R00	Vypletí záhonu květin na svahu 1:2 7x ročně	m2	371,00000	35,00	12 985,00
8	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	101,00000	350,00	35 350,00
9	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 5x ročně	m3	101,00000	500,00	50 500,00
10	08113910R	Voda pro zálivku	m3	101,00000	85,00	8 585,00

Celkem bez DPH	337 190,00
-----------------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Poznámky k rozpočtu:

Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr (rozpočtu) je projektová dokumentace. Nelze provést cenovou nabídku bez porovnání s projektovou dokumentací.

Veškeré položky jsou v cenové soustavě RTS 24/I. Je-li v čísle položky uvedena zkratka "VL", jedná se o položku, která není v databázi RTS obsažena a má cenovou soustavu vlastní. Tyto položky není možné navázat na běžně dostupnou CS, jelikož nejsou v CS obsaženy nebo se jedná o specifické práce, materiály a dodávky, které nelze jinak nacenit. Jejich cena byla stanovena dle průměrných aktuálních cen materiálů a práce.

Položkový rozpočet

S:	SO 06 Vegetační úpravy - následná péče 2. rok NEUZNATELNÉ VÝDAJE
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				298 910,00
1	184802613R00	Chem. odplevel. po založ.,postřik hnízdově, rovina	m2	50,00000	8,00	400,00
2	184802623R00	Chem.odplevel. po založ.,postřik hnízdově,svah 1:2	m2	150,00000	8,00	1 200,00
3	25234000.AR	Herbucid s účinnou látkou Glyfosát, bal. 1 l	l	0,30000	650,00	195,00
4	1848001 VL	Řez stromů výchovný	kus	44,00000	50,00	2 200,00
5	184911111R00	Znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	kus	114,00000	50,00	5 700,00
6	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km 2x ročně	m2	3 132,00000	5,00	15 660,00
7	111104312R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:2, odvoz 20 km 2x ročně	m2	2 950,00000	5,00	14 750,00
8	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km 10x ročně	m2	8 250,00000	5,00	41 250,00
9	111104212R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:2, odvoz 20 km 10x ročně	m2	5 960,00000	5,00	29 800,00
10	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí trvalek	m2	53,00000	55,00	2 915,00
11	185804214R00	Vypleť dřevin ve skupinách v rovině 2x ročně	m2	600,00000	35,00	21 000,00
12	185804234R00	Vypleť dřevin ve skupinách na svahu 1:2 2x ročně	m2	1 844,00000	35,00	64 540,00
13	185804231R00	Vypleť záhonu květin na svahu 1:2 5x ročně	m2	159,00000	35,00	5 565,00
14	183451411	Prořezání trávníku v rovině	m2	825,00000	5,00	4 125,00
15	183451412	Prořezání trávníku na svahu	m2	596,00000	7,00	4 172,00
16	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině hnojivem na široko 3x	kg	50,00000	50,00	2 500,00
17	185802123R00	Hnojení umělým hnojivem na svahu 1:2 hnojivem na široko 3x	kg	36,00000	50,00	1 800,00
18	25191158R	Hnojivo trávníkové	kg	86,00000	65,00	5 590,00
19	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	80,80000	350,00	28 280,00
20	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 4x ročně	m3	80,80000	500,00	40 400,00
21	08113910R	Voda pro zálivku	m3	80,80000	85,00	6 868,00

Celkem bez DPH	298 910,00
-----------------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Poznámky k rozpočtu:

Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr (rozpočtu) je projektová dokumentace. Nelze provést cenovou nabídku bez porovnání s projektovou dokumentací.

Veškeré položky jsou v cenové soustavě RTS 24/I. Je-li v čísle položky uvedena zkratka "VL", jedná se o položku, která není v databázi RTS obsažena a má cenovou soustavu vlastní. Tyto položky není možné navázat na běžně dostupnou CS, jelikož nejsou v CS obsaženy nebo se jedná o specifické práce, materiály a dodávky,

které nelze jinak nacenit. Jejich cena byla stanovena dle průměrných aktuálních cen materiálů a práce.

Položkový rozpočet

S:	SO 06 Vegetační úpravy - následná péče 3. rok NEUZNATELNÉ VÝDAJE
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				212 268,00
1	184802613R00	Chem. odplevel. po založ.,postřik hnízdově, rovina	m2	50,00000	8,00	400,00
2	184802623R00	Chem.odplevel. po založ.,postřik hnízdově,svah 1:2	m2	150,00000	8,00	1 200,00
3	25234000.AR	Herbucid s účinnou látkou Glyphosát, bal. 1 l	l	0,30000	650,00	195,00
4	1842001 VL	Odstranění ukotvení dřeviny	kus	44,00000	50,00	2 200,00
5	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	3 132,00000	5,00	15 660,00
		2x ročně				
6	111104312R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:2, odvoz 20 km	m2	2 950,00000	5,00	14 750,00
		2x ročně				
7	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	8 250,00000	5,00	41 250,00
		10x ročně				
8	111104212R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:2, odvoz 20 km	m2	5 960,00000	5,00	29 800,00
		10x ročně				
9	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí trvalek	m2	53,00000	55,00	2 915,00
10	185804214R00	Vypleť dřevin ve skupinách v rovině	m2	300,00000	35,00	10 500,00
		1x ročně				
11	185804234R00	Vypleť dřevin ve skupinách na svahu 1:2	m2	159,00000	35,00	5 565,00
		1x ročně				
12	185804231R00	Vypleť záhonu květin na svahu 1:2	m2	371,00000	35,00	12 985,00
		3x ročně				
13	183451411	Prořezání trávníku v rovině	m2	825,00000	5,00	4 125,00
14	183451412	Prořezání trávníku na svahu	m2	596,00000	7,00	4 172,00
15	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	kg	50,00000	50,00	2 500,00
		hnojivem na široko 3x				
16	185802123R00	Hnojení umělým hnojivem na svahu 1:2	kg	36,00000	50,00	1 800,00
		hnojivem na široko 3x				
17	25191158R	Hnojivo trávníkové	kg	86,00000	65,00	5 590,00
18	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	60,60000	350,00	21 210,00
19	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	60,60000	500,00	30 300,00
		3x ročně				
20	08113910R	Voda pro zálivku	m3	60,60000	85,00	5 151,00

Celkem bez DPH	212 268,00
-----------------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Poznámky k rozpočtu:

Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr (rozpočtu) je projektová dokumentace. Nelze provést cenovou nabídku bez porovnání s projektovou dokumentací.

Veškeré položky jsou v cenové soustavě RTS 24/I. Je-li v čísle položky uvedena zkratka "VL", jedná se o položku, která není v databázi RTS obsažena a má cenovou soustavu vlastní. Tyto položky není možné navázat na běžně dostupnou CS, jelikož nejsou v CS obsaženy nebo se jedná o specifické práce, materiály a dodávky, které nelze jinak nacenit. Jejich cena byla stanovena dle průměrných aktuálních cen materiálů a práce.