

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 03004239425
č. zhotovitele 25Zak00011

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Třebíč; Česká národní banka

Číslo účtu: 94-716711/0710 (ČNB)
329711/0100 (KB a. s.)

Telefon: 568 896 100

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Se sídlem: Široká 376, 588 32 Brtnice

Zastoupen: Jaroslavou Nikrmaier Zelenou, jednatelkou

IČ: 08731314

DIČ: CZ08731314

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 29945681/0100

Telefon: 567 216 905

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 115137

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ke smlouvě o dílo (č. objednatele 03004239425, č. zhotovitele 25Zak00011), uzavřené dne 25.07.2025 (dále jen „**smlouva o dílo**“) tento dodatek č. 1:

I.

1. V průběhu realizace stavby „Stavební úpravy sportovní haly Leopolda Pokorného“ byly zjištěny tyto změny (Změnové listy či změnový list dále jen „ZL“):

ZL 1 – Zapravení oken – došlo ke změně provádění obložení svislých sloupků mezi okny, kdy sádrokartonové obložení bylo nahrazeno oplechováním.

ZL 2 – Opravy vnitřních stěn – po demontáži oken byly zjištěny nevyhovující vrstvy původních skladeb opláštění. Bylo nutné je místně nahradit novou konstrukcí a tepelnou výplní, aby i původní plášť plnil svoji funkci. Vnitřní stěny byly nově opláštěny CETRIS deskami.

ZL 3 – Pororošty – po demontáži původních topných těles v tělocvičně bylo nutné doplnit vzniklý prostor mezi palubovou podlahou a obvodovým pláštěm.

ZL 4 – Sokl Kuželna – odbourání cihelné přízdívky, která vykazovala destrukci vlivem nasáknutí vlhkostí. Odkrytá původní zeď byla naipregnována a odizolována, byla položena pojistná drenáž.

ZL 5 – Terasa – došlo k odbourání vyšší vrstvy betonu oproti předpokladu. Dále musela být podbetonována zeď garáže, která neměla základ. Zároveň byla zeď odizolována a provedena pojistná drenáž.

ZL 6 – Elektroinstalace – Tělocvična rolety – došlo ke změně ovládání venkovních rolet a jejich elektronapojení pro dálkové ovládání.

ZL 7 – Elektrozámek – hlavní vstup – do hlavních vstupních dveří je instalován elektrozámek a provedena příprava pro budoucí napojení pro potřeby zabezpečení budovy.

ZL 8 – Okna – došlo ke změně 2 kusů oken. Změna velikosti 1 okna v části Tělocvična (2. NP šatna muži) a zrušení 1 okna v části Kuželna (1.PP elektrorozvodna) a jeho zazdění a doplnění zateplení a fasády.

2. K výše uvedeným změnám došlo v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se změnami popsányými v článku I. toto dodatku se mění ustanovení smlouvy o dílo takto:

V článku IV. CENA ZA DÍLO, odst. IV.1 se ruší text:

	Cena bez DPH Kč	
Cena za dílo celkem	44 661 157,02	

a nahrazuje se tímto novým textem:

	Cena bez DPH Kč	
Cena za dílo dle SOD celkem	44 661 157,02	
Vícepráce	2 158 216,09	
Méněpráce	-1 666 175,46	
Cena za dílo vč. dodatku č. 1	45 153 197,65	

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací dle ZL 1 – ZL 8.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem v dodatku použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Tento dodatek byl uzavřen elektronicky (opatřen elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran).
7. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
8. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třebíče dne 02.04.2026 svým usnesením č. 22/9/RM/2026.

V Třebíči dne:

Objednatel:

Město Třebíč

V dne:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Miloš Hrůza
místostarosta

Jaroslava Nikrmaier Zelená
jednatelka

Příloha č. 1

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 03004239425, č. zhotovitele 25Zak00011
na akci „**Stavební úpravy sportovní haly Leopolda Pokorného**“

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Přehled změnových listů ZL 1 – ZL 8

			Cena bez DPH
ZL 1	Tělocvična	vícepráce	413 283,38
		méněpráce	-987 134,96
	Kuželna	vícepráce	88 873,88
		méněpráce	-358 472,23
ZL 2	Tělocvična/Kuželna	vícepráce	684 924,54
ZL 3	Tělocvična	vícepráce	87 300,00
ZL 4	Kuželna	vícepráce	442 132,71
ZL 5	Terasa	vícepráce	262 644,17
		méněpráce	-280 419,67
ZL 6	Tělocvična	vícepráce	81 878,59
ZL 7	Tělocvična	vícepráce	73 040,00
ZL 8	Tělocvična	vícepráce	17 562,42
		méněpráce	-22 680,00
	Kuželna	vícepráce	6 576,40
		méněpráce	-17 468,60
Celkem vícepráce			2 158 216,09
Celkem méněpráce			-1 666 175,46
Celkem dodatek č. 1			492 040,63

V Třebíči dne:

Objednatel:

Město Třebíč

V dne:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

Miloš Hrůza
místostarosta

Jaroslava Nikrmaier Zelená
jednatelka

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **o0172_Dod 1_1** **Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **START Zelený s.r.o.** IČO: **08731314**
Široká 376 DIČ: **CZ08731314**
58832 Brtnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	937 991,62
PSV	-460 760,99
MON	14 810,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	492 040,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	492 040,63 CZK
Základní DPH	21 %	103 329,00 CZK

Zaokrouhlení **0,37** CZK

Cena celkem s DPH **595 370,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 01	ZL_01 zapravení oken	0,00	-843 449,93	-177 124,49	-1 020 574,42	-171
01	MNP - zapravení oken Tělocvična	0,00	-987 134,96	-207 298,34	-1 194 433,30	-201
02	VCP - zapravení oken Tělocvična	0,00	413 283,38	86 789,51	500 072,89	84
03	MNP - zapravení oken Kuželna	0,00	-358 472,23	-75 279,17	-433 751,40	-73
04	VCP - zapravení oken Kuželna	0,00	88 873,88	18 663,51	107 537,39	18
ZL 02	ZL_02 opravy vnitřních stěn	0,00	684 924,54	143 834,15	828 758,69	139
01	VCP - opravy vnitřních stěn	0,00	684 924,54	143 834,15	828 758,69	139
ZL 03	ZL_03 pororošty	0,00	87 300,00	18 333,00	105 633,00	18
01	VCP - pororošt	0,00	87 300,00	18 333,00	105 633,00	18
ZL 04	ZL_04 sokl Kuželna	0,00	442 132,71	92 847,87	534 980,58	90
01	VCP - sokl	0,00	442 132,71	92 847,87	534 980,58	90
ZL 05	ZL_05 terasa	0,00	-17 775,50	-3 732,85	-21 508,35	-4
01	VCP - oprava terasy	0,00	262 644,17	55 155,28	317 799,45	53
02	MNP - oprava terasy	0,00	-280 419,67	-58 888,13	-339 307,80	-57
ZL 06	ZL_06 elektroinstalace_hala rolety	0,00	81 878,59	17 194,50	99 073,09	17
01	VCP - napojení žaluzií	0,00	81 878,59	17 194,50	99 073,09	17
ZL 07	ZL_07 elektrozámek_hlavní vstup	0,00	73 040,00	15 338,40	88 378,40	15
01	VCP - elektrozámek	0,00	73 040,00	15 338,40	88 378,40	15
ZL 08	ZL_08 okna	0,00	-16 009,78	-3 362,06	-19 371,84	-3
01	VCP - okna Hala	0,00	17 562,42	3 688,11	21 250,53	4
02	MNP - okna Hala	0,00	-22 680,00	-4 762,80	-27 442,80	-5
03	VCP - okna Kuželna	0,00	6 576,40	1 381,04	7 957,44	1
04	MNP - okna Kuželna	0,00	-17 468,60	-3 668,41	-21 137,01	-4
Celkem za stavbu		0,00	492 040,63	103 329,00	595 370,00	100

Popis stavby: o0172_Dod1_1 - Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.

Popis objektu: ZL 01 - ZL_01 zapravení oken

Popis rozpočtu: 01 - MNP - zapravení oken Tělocvična

Popis rozpočtu: 02 - VCP - zapravení oken Tělocvična

Popis rozpočtu: 03 - MNP - zapravení oken Kuželna

Popis rozpočtu: 04 - VCP - zapravení oken Kuželna

Popis objektu: ZL 02 - ZL_02 opravy vnitřních stěn

Popis rozpočtu: 01 - VCP - opravy vnitřních stěn

Popis objektu: ZL 03 - ZL_03 pororošty
Popis rozpočtu: 01 - VCP - pororošt
Popis objektu: ZL 04 - ZL_04 sokl Kuželna
Popis rozpočtu: 01 - VCP - sokl
Popis objektu: ZL 05 - ZL_05 terasa
Popis rozpočtu: 01 - VCP - oprava terasy
Popis rozpočtu: 3 - SO 01 Stavební přípomoci pro VZT
Popis rozpočtu: 02 - MNP - oprava terasy
Popis rozpočtu: 3 - SO 01 Stavební přípomoci pro VZT
Popis objektu: ZL 06 - ZL_06 elektroinstalace_hala rolety
Popis rozpočtu: 01 - VCP - napojení žaluzií
Popis objektu: ZL 07 - ZL_07 elektrozámek_hlavní vstup
Popis rozpočtu: 01 - VCP - elektrozámek
Popis objektu: ZL 08 - ZL_08 okna
Popis rozpočtu: 01 - VCP - okna Hala
Popis rozpočtu: 02 - MNP - okna Hala
Popis rozpočtu: 03 - VCP - okna Kuželna
Popis rozpočtu: 04 - MNP - okna Kuželna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_10	Kabeláž a kabelové trasy Hala	HSV			59 698,80	12,1
_12	Podružný el. inst. materiál 4% Hala	HSV			3 389,79	0,7
_14	Ostatní -Hala	HSV			3 980,00	0,8
1	Zemní práce	HSV			-4 342,08	-0,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			30 195,31	6,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 213,38	1,3
5	Komunikace	HSV			87 300,00	17,7
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			59 248,84	12,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 456,84	0,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 128,60	1,0
64	Výplně otvorů	HSV			-143 766,90	-29,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			76 195,84	15,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			310 603,26	63,1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			29 249,08	5,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 016,84	1,0
711	Izolace proti vodě	PSV			120 149,11	24,4
763	Dřevostavby	PSV			-599 076,22	-121,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			462 489,75	94,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			39 667,51	8,1

767	Konstrukce zámečnické	PSV			-181 245,33	-36,8
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			-28 808,60	-5,9
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			7 764,08	1,6
784	Malby	PSV			-20 311,34	-4,1
785	Tapety	PSV			-261 389,95	-53,1
M21	Elektromontáže	MON			14 810,00	3,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			408 424,02	83,0
Cena celkem					492 040,63	100,0

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 01	ZL_01 zapravení oken
R:	01	MNP - zapravení oken Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-90 074,25
1	648991111	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 150 mm	m	-199,50000	451,50	-90 074,25

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

VO 07 : -1,5*6	-9,00000
VO 08 : -1,5*19	-28,50000
VO 09 : -1,5*19	-28,50000
VO 10 : -1,5*28	-42,00000
VO 11 : -1,5*12	-18,00000
VO 13 : -1,5*12	-18,00000
VO 14 : -1,5*15	-22,50000
VO 38a : -1,5*3	-4,50000
VO 38b : -1,5*1	-1,50000
VO 39 : -1,5*18	-27,00000

Díl: 763		Dřevostavby				-723 216,00
2	Rpol763001	Montáž sádrokartonu tl.10mm, det.P4,P5,P6,P39,P40, včetně řezání SDK na potřebný rozměr pásku	m	-634,20000	550,00	-348 810,00

doplnění odřezaného sádrokartonu při demontáži oken, včetně tmelení a zabroušení povrchu

PV : -	-122,10000
(2*1,8+21*1,5*2+1*1,8+7*1,5*2+1*1,8+5*1,5*2+0,9+5*1,5*2)	
PZ : -	-122,10000
(1*1,8+10*1,5*2+1*1,8+7*1,5*2+0,9+5*1,5*2+2*1,8+16*1,5*2)	
PJ : -((2*1,8+6*1,5*2)*4+2*1,8+18*1,5*2+2*3+18*1,5*2)	-204,00000
PS : -(2*0,9+34*1,5*2+2*1,8+11*1,5*2+2*1,8+14*1,5*2)	-186,00000

3	Rpol763002	Montáž sádrokartonu tl.10mm na spáru mezi okny, viz det P7, včetně řezání SDK na potřebný rozměr pásku	m	-210,60000	550,00	-115 830,00
---	------------	--	---	------------	--------	-------------

svislá spára mezi okny

PV : -(1,8*30+0,9*5)	-58,50000
PZ : -(1,8*30+0,9*5)	-58,50000
PJ : -(1,8*20+1,2*24)	-64,80000
PS : -(1,2*15+0,9*12)	-28,80000

4	Rpol763003	Montáž sádrokartonu tl.10mm, nadpraží oken v plášti KORD, včetně řezání SDK na potřebný rozměr pásku , Det P4	m	-241,50000	750,00	-181 125,00
---	------------	---	---	------------	--------	-------------

Nadpraží oken, vid detail P4, P39, P40

PV : -1,5*38	-57,00000
PZ : -1,5*38	-57,00000
PJ : -(1,5*24+1,5*28)	-78,00000
PS : -(1,5*18+1,5*15)	-49,50000

5	Rpol763004	Dodávka a montáž rohové AL lišty	m	-774,51000	100,00	-77 451,00
---	------------	----------------------------------	---	------------	--------	------------

na rohy ostění oken, včetně spoj. materiálu + tmelení

PV : -(((1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5)*1,1)	-203,28000
PZ : -(((1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5)*1,1)	-203,28000

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 01	ZL_01 zapravení oken
R:	01	MNP - zapravení oken Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		PJ : -(((1,8+1,5+1,8)*24+(0,9+1,5+0,9)*28)*1,1)		-236,28000		
		PS : -(((1,2+1,5+1,2)*18+(0,9+1,5+0,9)*15)*1,1)		-131,67000		

Díl: 784	Malby	-19 159,06
-----------------	--------------	-------------------

6	784191101	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-182,81550	28,70	-5 246,80
		PV ostění oken panel : - (((1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5)*1,1*0,05)		-10,16400		
		PZ ostění oken panel : - (((1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5)*1,1*0,05)		-10,16400		
		PJ ostění oken panel : - (((1,8+1,5+1,8)*24+(0,9+1,5+0,9)*28)*1,1*0,05)		-11,81400		
		PS ostění oken panel : - (((1,2+1,5+1,2)*18+(0,9+1,5+0,9)*15)*1,1*0,05)		-6,58350		
		meziokenní sloupky : -210,6*0,15		-31,59000		
		-112,5		-112,50000		
7	784195112	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné, Hmotá nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	-182,81550	76,10	-13 912,26

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -182,81550 -182,81550

Díl: 785	Tapety	-154 685,65
-----------------	---------------	--------------------

8	785411110	Tapetování povrchů lepením tapetování stěn, výšky do 3,8 m, tapetami papírovými, bez vzoru	m2	-952,31550	132,00	-125 705,65
		-952,3155		-952,31550		
9	62461134	tapeta papírová; hluboká ražba; š = 530 mm; l = 10 050,0 mm; plocha 5,0 m2; světle béžová	kus	-210,00000	138,00	-28 980,00
		-210		-210,00000		

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 01	ZL_01 zapravení oken
R:	02	VCP - zapravení oken Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				381 114,00
1	764816115	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 155 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem	m	441,00000	494,50	218 074,50

včetně rohů

včetně krytek a spojovacích prostředků.

náhrada plastového parapetu :

VO 07 :: 1,5*6	9,00000
VO 08 :: 1,5*19	28,50000
VO 09 :: 1,5*19	28,50000
VO 10 :: 1,5*28	42,00000
VO 11 :: 1,5*12	18,00000
VO 13 :: 1,5*12	18,00000
VO 14 :: 1,5*15	22,50000
VO 38a :: 1,5*3	4,50000
VO 38b :: 1,5*1	1,50000
VO 39 :: 1,5*18	27,00000

Napraží oken :

PV :: 1,5*38	57,00000
PZ :: 1,5*38	57,00000
PJ :: 1,5*24+1,5*28	78,00000
PS :: 1,5*18+1,5*15	49,50000

2	764816117	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 170 mm	m	62,70000	585,00	36 679,50
---	-----------	--	---	----------	--------	-----------

včetně krytek a spojovacích prostředků.

svislé ostění :

PV :: 1,8*2+4*1,8+0,9	11,70000
PZ :: 0,9*2+3*1,8*2	12,60000
PJ :: 4*1,8*2+4*0,9*2	21,60000
PS :: 3*0,9*2+3*1,2*2+2,1*2	16,80000

3	764816122	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 225 mm	m	210,60000	600,00	126 360,00
---	-----------	--	---	-----------	--------	------------

včetně krytek a spojovacích prostředků.

sloupek mezi okny :

PV :: 1,8*30+0,9*5	58,50000
PZ :: 1,8*30+0,9*5	58,50000
PJ :: 1,8*20+1,2*24	64,80000
PS :: 1,2*15+0,9*12	28,80000

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					32 169,38
4	Rpol766T6	Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk) - 43x27mm, T6	m	199,50000	161,25	32 169,38

viz výpis truhlářských prvků

náhrada plastového parapetu :

VO 07 :: 1,5*6	9,00000
VO 08 :: 1,5*19	28,50000
VO 09 :: 1,5*19	28,50000
VO 10 :: 1,5*28	42,00000
VO 11 :: 1,5*12	18,00000

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 01	ZL_01 zapravení oken
R:	02	VCP - zapravení oken Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		VO 13 :: 1,5*12		18,00000		
		VO 14 :: 1,5*15		22,50000		
		VO 38a :: 1,5*3		4,50000		
		VO 38b :: 1,5*1		1,50000		
		VO 39 :: 1,5*18		27,00000		

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 01	ZL_01 zapravení oken
R:	03	MNP - zapravení oken Kuželna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-53 692,65
1	648991111	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 150 mm	m	-46,50000	451,50	-20 994,75

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

VO 17+VO 18 : -2*1,5*4*1,5 -18,00000

VO 19 : -14*1,5 -21,00000

VO 30 : -5*1,5 -7,50000

2	648991113	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm	m	-42,30000	773,00	-32 697,90
---	-----------	--	---	-----------	--------	------------

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

Díl: 763		Dřevostavby				-196 923,00
3	Rpol763001	Montáž sádrokartonu tl.10mm, det.P4,P5,P6,P39,P40, včetně řezání SDK na potřebný rozměr pásku	m	-247,20000	550,00	-135 960,00

doplnění odřezaného sádrokartonu při demontáži oken, včetně tmelení a zabroušení povrchu

-247,20000 -247,20000

4	Rpol763002	Montáž sádrokartonu tl.10mm na spáru mezi okny, viz det P7, včetně řezání SDK na potřebný rozměr pásku	m	-32,40000	550,00	-17 820,00
---	------------	--	---	-----------	--------	------------

svislá spára mezi okny

PV : -(0,6+8*1,8) -15,00000

PZ : -(2,4+0,6) -3,00000

PS : -4*1,8 -7,20000

PJ : -3*2,4 -7,20000

5	Rpol763003	Montáž sádrokartonu tl.10mm, nadpraží oken v plášti KORD, včetně řezání SDK na potřebný rozměr pásku	m	-39,00000	750,00	-29 250,00
---	------------	--	---	-----------	--------	------------

Napraží oken, vid detail P4, P39, P40

PV : -(2*1,5+9*1,5) -16,50000

PZ : -(2*1,5+2*1,5+1,5) -7,50000

PS : -5*1,5 -7,50000

PJ : -5*1,5 -7,50000

6	Rpol763004	Dodávka a montáž rohové AL lišty	m	-138,93000	100,00	-13 893,00
---	------------	----------------------------------	---	------------	--------	------------

na rohy ostění oken, včetně spoj. materiálu + tmelení

PV : -(((0,6+0,6+1,5)*2+(1,8*2+1,5)*9)*1,1) -56,43000

PZ : -(((2,4*2+1,5)*2+(0,6*2+1,5)*2)*1,1) -19,80000

PS : -(1,8*2+1,5)*5*1,1 -28,05000

PJ : -(2,4*2+1,5)*5*1,1 -34,65000

Díl: 784		Malby				-1 152,28
7	784191101	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-10,99500	28,70	-315,56

1.NP ostění oken : : - -6,25500

(((1,5+2*1,8)*14+(1,5+2*0,6)*4+(1,5+2*2,2)*2+(1,5+2,2)*5+(1,5+2*2,4)*2)*0,05

1NP. Meziokenní sloupek : : -(12*1,8+4*2,2+2*0,6)*0,15 -4,74000

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 01	ZL_01 zapravení oken
R:	03	MNP - zapravení oken Kuželna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	784195112	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	-10,99500	76,10	-836,72

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : -10,99500

-10,99500

Díl: 785		Tapety	-106 704,30			
9	785411110	Tapetování povrchů lepením tapetování stěn, výšky do 3,8 m, tapetami papírovými, bez vzoru	m2	-656,77500	132,00	-86 694,30

-656,775

-656,77500

10	62461134	tapeta papírová; hluboká ražba; š = 530 mm; l = 10 050,0 mm; plocha 5,0 m2; světle béžová	kus	-145,00000	138,00	-20 010,00
----	----------	---	-----	------------	--------	------------

-145

-145,00000

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 01	ZL_01 zapravení oken
R:	04	VCP - zapravení oken Kuželna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				81 375,75
1	764816115	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 155 mm, dodávka a montáž	m	85,50000	494,50	42 279,75

včetně rohů

Interier kuželna

náhrada plastového parapetu :

VO 17+VO 18 :: 2*1,5*4*1,5 18,00000

VO 19 :: 14*1,5 21,00000

VO 30 :: 5*1,5 7,50000

nadpraží oken :

PV :: 2*1,5+9*1,5 16,50000

PZ :: 2*1,5+2*1,5+1,5 7,50000

PS :: 5*1,5 7,50000

PJ :: 5*1,5 7,50000

2	764816117	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 170 mm	m	33,60000	585,00	19 656,00
---	-----------	--	---	----------	--------	-----------

včetně krytek a spojovacích prostředků.

svislé ostění :

PS :: 2*1,8 3,60000

PJ :: 2*2*2,4 9,60000

PV :: 2*0,6+2*1,8+2*2,4 9,60000

PZ :: 2*2*2,4+2*0,6 10,80000

3	764816122	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 225 mm	m	32,40000	600,00	19 440,00
---	-----------	--	---	----------	--------	-----------

včetně krytek a spojovacích prostředků.

sloupek mezi okny :

PV :: 0,6+8*1,8 15,00000

PZ :: 2,4+0,6 3,00000

PS :: 4*1,8 7,20000

PJ :: 3*2,4 7,20000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				7 498,13
4	Rpol766T6	Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk) - 43x27mm, T6	m	46,50000	161,25	7 498,13

viz výpis truhlářských prvků

náhrada plastového parapetu :

VO 17+VO 18 :: 2*1,5*4*1,5 18,00000

VO 19 :: 14*1,5 21,00000

VO 30 :: 5*1,5 7,50000

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 02	ZL_02 opravy vnitřních stěn
R:	01	VCP - opravy vnitřních stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				76 195,84
1	946941192	Pronájem pojízdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m	den	30,00000	534,00	16 020,00
		30		30,00000		
2	941955002	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	283,58400	197,50	56 007,84
		takewondo : 3*(6,3+12,6+6,3)		75,60000		
		okna : -9*(1,5*1,8)		-24,30000		
		řecko-římský : 3*(9,3+12,8)		66,30000		
		okna : -11*(1,5*1,8)		-29,70000		
		chodba schodiště : 2,3*3		6,90000		
		okna : -2*(1,5*1,8)		-5,40000		
		chodba 2.NP : 3*(0,3+9)		27,90000		
		okna : -6*(1,2*1,8)		-12,96000		
		karate : 3*(0,3+12,4+12,7)		76,20000		
		okna : -13*(1,2*1,8)		-28,08000		
		kancelář : 3*2,9		8,70000		
		okna : -2*(1,5*1,8)		-5,40000		
		šatna muži : 3*1,75		5,25000		
		šatna ženy : 3*(1,4+0,2)		4,80000		
		okna : (1,5*0,9)		1,35000		
		klubovna : 3*(9,3+12,6+6,3)		84,60000		
		okna : - 11*(1,5*1,8)		-29,70000		
		schodiště : 4,4*3		13,20000		
		šatna : 8,94*1,2+0,36*3,1		11,84400		
		kuželna : 1,2*(0,25+27+2,9+0,25)		36,48000		
3	946941102	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m	sada	2,00000	1 174,00	2 348,00
		2		2,00000		
4	946941802	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	2,00000	910,00	1 820,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				131 949,12
5	962036525	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn bezpečnostní předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, dvojitá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	313,79100	420,50	131 949,12
		Demontáž předstěny v místnosti bowling pro možnost demontáže oken				
		takewondo : 3*(6,3+12,6+6,3)		75,60000		
		okna : -9*(1,5*1,8)		-24,30000		
		řecko-římský : 3*(9,3+12,8)		66,30000		
		okna : -11*(1,5*1,8)		-29,70000		
		chodba schodiště : 2,3*3		6,90000		
		okna : -2*(1,5*1,8)		-5,40000		
		chodba 2.NP : 3*(0,3+9)		27,90000		
		okna : -6*(1,2*1,8)		-12,96000		
		karate : 3*(0,3+12,4+12,7)		76,20000		
		okna : -13*(1,2*1,8)		-28,08000		
		kancelář : 3*2,9		8,70000		
		okna : -2*(1,5*1,8)		-5,40000		

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 02	ZL_02 opravy vnitřních stěn
R:	01	VCP - opravy vnitřních stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		šatna muži : 3*1,75		5,25000		
		šatna ženy : 3*(1,4+0,2)		4,80000		
		okna : (1,5*0,9)		1,35000		
		klubovna : 3*(9,3+12,6+6,3)		84,60000		
		okna : - 11*(1,5*1,8)		-29,70000		
		schodiště : 4,4*3		13,20000		
		šatna : 8,94*1,2+0,36*3,1		11,84400		
		kuželna : 1,2*(0,25+27+2,9+0,25)		36,48000		
		1.NP wc ženy 2,8*1,6 : 2,8*1,6		4,48000		
		1.NP wc muži 2,8*1,6 : 2,8*1,6		4,48000		
		2.NP šatna muži 1,4*1,74 : 2,436		2,43600		
		2.NP šatna ženy 1,35*1,74+0,3*1,74 : 2,871		2,87100		
		2.NP sociálky 3,3*1,8 : 5,94		5,94000		
		obklad dělicí stěny : 10		10,00000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					611,18
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	---------------

6	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,55161	1 108,00	611,18
---	-----------	---	---	---------	----------	--------

Díl: 763	Dřevostavby					321 062,78
-----------------	--------------------	--	--	--	--	-------------------

7	Rpol763005	Montáž sádkartonu tl.10mm v místech doplněných panelů SDK koupelny	m2	30,20700	1 350,00	40 779,45
---	------------	--	----	----------	----------	-----------

Na doplněný panel, včetně tmelení a zabroušení povrchu, na dřevěný rošt. Dřevěné latě viz truhlářské výrobky T1-T5

1.NP wc ženy 2,8*1,6 : 2,8*1,6	4,48000
1.NP wc muži 2,8*1,6 : 2,8*1,6	4,48000
2.NP šatna muži 1,4*1,74 : 2,436	2,43600
2.NP šatna ženy 1,35*1,74+0,3*1,74 : 2,871	2,87100
2.NP sociálky 3,3*1,8 : 5,94	5,94000
obklad dělicí stěny : 10	10,00000

8	Rpol7630006	Dodávka sádkartonových desek tloušťky 10mm SDK koupelny	m2	36,24840	300,00	10 874,52
---	-------------	---	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 30,20700*1,2 36,24840

9	763612111	Montáž obložení stěn z dřevostěpkových desek tl. do 18 mm, na sraz, přibíjením vč. dodávky desky OSB 3 tl. 15 mm	m2	32,80400	524,00	17 189,30
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

1.NP wc ženy 2,8*1,6 : 2,8*1,6	4,48000
1.NP wc muži 2,8*1,6 : 2,8*1,6	4,48000
kancelář 3*2,9 - "okna" 2*(1,5*1,8) : 3*2,9-2*(1,5*1,8)	3,30000
šatna muži 3*1,75 : 3*1,75	5,25000
šatna ženy 3*(1,4+0,2) - "okna" (1,5*0,9) : 3*(1,4+0,2)-1*(1,5*0,9)	3,45000
šatna č.1 1.NP 8,94*1,2+0,36*3,1 : 8,94*1,2+0,36*3,1	11,84400

10	763612111	Montáž obložení stěn z dřevostěpkových desek tl. do 18 mm, na sraz, přibíjením vč. dodávky desky Cetris Basic tl. 16 mm	m2	283,58400	769,00	218 076,10
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

takewondo : 3*(6,3+12,6+6,3)	75,60000
okna : -9*(1,5*1,8)	-24,30000
řecko-římský : 3*(9,3+12,8)	66,30000
okna : -11*(1,5*1,8)	-29,70000
chodba schodiště : 2,3*3	6,90000

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 02	ZL_02 opravy vnitřních stěn
R:	01	VCP - opravy vnitřních stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		okna : -2*(1,5*1,8)		-5,40000		
		chodba 2.NP : 3*(0,3+9)		27,90000		
		okna : -6*(1,2*1,8)		-12,96000		
		karate : 3*(0,3+12,4+12,7)		76,20000		
		okna : -13*(1,2*1,8)		-28,08000		
		kancelář : 3*2,9		8,70000		
		okna : -2*(1,5*1,8)		-5,40000		
		šatna muži : 3*1,75		5,25000		
		šatna ženy : 3*(1,4+0,2)		4,80000		
		okna : (1,5*0,9)		1,35000		
		klubovna : 3*(9,3+12,6+6,3)		84,60000		
		okna : - 11*(1,5*1,8)		-29,70000		
		schodiště : 4,4*3		13,20000		
		šatna : 8,94*1,2+0,36*3,1		11,84400		
		kuželna : 1,2*(0,25+27+2,9+0,25)		36,48000		
11	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, v objektech výšky do 6 m	%	2 869,19370	11,90	34 143,41
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				155 105,62
12	979990110	Poplatek za uložení suti - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802	t	19,64332	6 485,00	127 386,93
		kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 313,79105*0,0626		19,64332		
13	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	19,64332	520,00	10 214,53
14	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,64332	330,50	6 492,12
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
15	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,64332	28,20	553,94
16	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,64332	479,00	9 409,15
17	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,64332	53,40	1 048,95

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 03	ZL_03 pororošty
R:	01	VCP - pororošt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				87 300,00
1	597097543RS1R	Krycí rošt dl.1000 mm š. 300mm pozink. ocel, vč. podkladového roštu	m	29,10000	3 000,00	87 300,00
		29,1		29,10000		

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 04	ZL_04 sokl Kuželna
R:	01	VCP - sokl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2			Základy a zvláštní zakládání			28 574,36
1	216904112	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdiva stěn a rubu kleneb, vnější odkopaná stěna skladu	m2	127,28000	224,50	28 574,36

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 127,28000 127,28000

Díl: 6			Úpravy povrchu, podlahy			59 248,84
2	602011112	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách na dozdivku VO 04	m2	127,28000	465,50	59 248,84

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 127,28000 127,28000

Díl: 96			Bourání konstrukcí			29 656,24
3	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	127,28000	233,00	29 656,24

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

1.část : 65,12 65,12000

2.část : 25,6 25,60000

3.část : 36,56 36,56000

Díl: 99			Staveništní přesun hmot			4 405,66
4	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,97623	1 108,00	4 405,66

Díl: 711			Izolace proti vodě			120 149,11
5	711111131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku MOAL	m2	31,25760	45,84	1 432,85

1.část : $((21,72/2)+(43,4/2))*0,3*1,1$ 10,74480

2.část : $25,6*0,3*1,1$ 8,44800

3.část : $36,56*0,3*1,1$ 12,06480

6	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně	m2	140,00800	63,44	8 882,11
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------

dodávky penetračního laku ALP

1.část : $((21,72/2)+(43,4/2))*2*1,1$ 71,63200

2.část : $25,6*1,1$ 28,16000

3.část : $36,56*1,1$ 40,21600

7	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	31,25760	479,50	14 988,02
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,25760 31,25760

8	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	140,00800	580,00	81 204,64
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 140,00800 140,00800

9	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	571,07000	5,50	3 140,89
---	-----------	---	---	-----------	------	----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 04	ZL_04 sokl Kuželna
R:	01	VCP - sokl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	711404122R	Butylová izolační páska š.150 mm	m	70,00400	150,00	10 500,60
		1.část : $((21,72/2)+(43,4/2))*1,1$		35,81600		
		2.část : $25,6/2*1,1$		14,08000		
		3.část : $36,56/2*1,1$		20,10800		

Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety			7 764,08	
11	784221101	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu , jednonásobná	m2	127,28000	61,00	7 764,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 127,28000		127,28000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			192 334,42	
12	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	394,69232	28,20	11 130,32
		20,77328*19		394,69232		

13	979990107	Poplatek za uložení suti - směr beton, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	40,60232	3 080,00	125 055,15
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				

14	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	40,60232	520,00	21 113,21
15	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	40,60232	330,50	13 419,07

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

16	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	40,60232	479,00	19 448,51
17	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	40,60232	53,40	2 168,16

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 05	ZL_05 terasa
R:	01	VCP - oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				9 144,94
1	216904112	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdiva stěn a rubu kleneb, vnější odkopaná stěna skladu 6,240*8,16	m2	50,91840	179,60	9 144,94
				50,91840		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				148 997,90
2	965042231	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 PL2 : 145,648*0,15	m3	21,84720	4 720,00	103 118,78
				21,84720		
3	965049112	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 21,84720	m3	21,84720	2 100,00	45 879,12
				21,84720		
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				29 249,08
4	979990108	Poplatek za uložení, železobeton, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	121,87117	240,00	29 249,08
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				14 268,27
5	76742000RZ40	Dodávka a montáž zábradlí terasy, FeZn, Z40 doplnění zábradlí v místě schodiště viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu (990/34,465)*2,46	kg	70,66299	200,00	14 132,60
				70,66299		
6	998767201	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	70,66299	1,92	135,67
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				60 983,98
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	48,06384	264,40	12 708,08
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 64,86691*19	t	1 232,47129	22,56	27 804,55
				1 232,47129		
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	48,06384	383,20	18 418,06
10	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	48,06384	42,72	2 053,29

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 05	ZL_05 terasa
R:	02	MNP - oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	-4 342,08			
1	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepidlost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, základy Z1 : -0,385 základy Z2 : -1,05	m3	-1,43500	47,12	-67,62
2	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek základy Z1 : -0,385 základy Z2 : -1,05	m3	-1,43500	1 680,00	-2 410,80
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. část výkopku bude použita ke zpětným zásypům základ Z1 : -0,385 základ Z2 : -1,05	m3	-1,43500	257,20	-369,08
4	174101102	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, základ Z1 : -0,385 základ Z2 : -1,05	m3	-1,43500	543,20	-779,49
5	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů základ Z1 : -0,385 základ Z2 : -1,05	m3	-1,43500	451,20	-647,47
6	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. základy Z1 : -0,385 základy Z2 : -1,05	m3	-1,43500	47,12	-67,62
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	-7 523,99			
7	279361821	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků Základ Z2 - pas pro schodiště- kotvení schodnic : (4*2,5+4*0,6+12*0,75)*1,15*0,888/1000*-1 Základ Z1 -patka pro schodiště : 0,75*10*1,15/1000*-1	t	-0,03048	50 016,00	-1 524,49
8	311112330	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, Základ Z2 - pas pro schodiště- kotvení schodnic : (2,5*0,75+0,3*0,75)*1,2*-1	m2	-2,52000	1 692,00	-4 263,84
9	311112340	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, Základ Z1 -patka pro schodiště : 0,75*0,75*1,2*-1	m2	-0,67500	2 132,00	-1 439,10
10	348929111	Zdivo plotové z betonových tvarovek přírážka za řezání tvarovek	kus	-11,00000	26,96	-296,56

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 05	ZL_05 terasa
R:	02	MNP - oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva

Z1 : -2 -2,00000

Z2 : -1*(6+3) -9,00000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-268 553,60
11	76742000RZ39	Dodávka a montáž předloženého schodiště, FeZn, Z39	kg	1 330,00000	-200,00	-266 000,00

viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu

12	998767201	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	-1 330,00000	1,92	-2 553,60
----	-----------	---	---	--------------	------	-----------

50 m vodorovně

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 06	ZL_06 elektroinstalace_hala rolety
R:	01	VCP - napojení žaluzií

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 10		Kabeláž a kabelové trasy Hala				59 698,80
1	Pol__0054	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	500,00000	61,20	30 600,00
2	Pol__0055	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	100,00000	72,00	7 200,00
3	Pol__0064	Plastová vkládací lišta bílá 32x15, délka 2m	ks	25,00000	232,80	5 820,00
4	Pol__0065	Plastová vkládací lišta 60x40HF (bezhalogenová)	m	66,00000	226,80	14 968,80
5	Pol__0066	Trubka pevná 320N, D=16mm, samozhášivá, bezhalogenová, hrdlová, délka 3m	ks	5,00000	222,00	1 110,00
Díl: 12		Podružný el. inst. materiál 4% Hala				3 389,79
6	Pol__0069	Podružný el. inst. materiál 4% Hala	kpl	0,48648	6 968,00	3 389,79
Díl: 14		Ostatní -Hala				3 980,00
7	Pol__0085	Stavební zednické přípomocce, zhotovení kabelových prostupů	kpl	1,00000	500,00	500,00
8	Pol__0088	Režijní náklady a příprava zakázky	hod	2,00000	720,00	1 440,00
9	Pol__0089	Úklid staveniště	hod	1,00000	540,00	540,00
10	Pol__0090	Likvidace a odvoz odpadu z realizace a demontáží	kpl	1,00000	500,00	500,00
11	Pol__0093	Mimostaveništní dopravaZahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi.Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				14 810,00
12	210010119	Kanál parapetní PVC š. do 120 mm včetně dodávky PK 110 x 70 D	m	28,00000	412,50	11 550,00
13	210010313	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová	kus	20,00000	163,00	3 260,00

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 07	ZL_07 elektrozámek_hlavní vstup
R:	01	VCP - elektrozámek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				73 040,00
1	123456R01	Elektrozámek doplnění do hlavní dveří hlavní dveře : 1	kompl	1,00000	73 040,00	73 040,00
				1,00000		

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 08	ZL_08 okna
R:	01	VCP - okna Hala

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 267,00
1	Rpol3002	Dodávka a montáž zateplovacích panelů do pláště KORD tl.80mm	m2	1,35000	2 420,00	3 267,00

po zrušených oknech

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 955,42
2	602022191	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem	m2	1,35000	86,00	116,10

po jednotlivých vrstvách

před zateplovacím systémem

3	622319335	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska	m2	1,35000	1 900,00	2 565,00
---	-----------	--	----	---------	----------	----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

; typ: F, s grafitem; tl = 160 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K); pevno...

Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.

4	622391219	Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 160 mm, s dodávkou hmoždinek pro izolant z polysternových nebo minerálních desek	m2	1,35000	61,20	82,62
---	-----------	--	----	---------	-------	-------

1.vrstva 40mm do výšky svislých lišt, 2.vrstva 120mm

5	622401932	Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez	m2	1,35000	142,00	191,70
---	-----------	---	----	---------	--------	--------

souvislých pásů oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran v rozsahu přes 35 do 45 %

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				11 340,00
6	7697000VO07	Okno PVC, 1500x900 mm sklopné, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 07	ks	1,00000	11 340,00	11 340,00

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 08	ZL_08 okna
R:	02	MNP - okna Hala

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-22 680,00
1	7697000VO10	Okno PVC, 1500x1800 mm vč.horizont.žaluzií, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 10	ks	-1,00000	22 680,00	-22 680,00

Vnitřní žaluzie, oceněny samostatně

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 08	ZL_08 okna
R:	03	VCP - okna Kuželna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 946,38
1	310271537	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 375 mm	m3	0,30375	9 700,00	2 946,38

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 456,84
2	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	0,81000	66,40	53,78

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, ochrana podlahy v místnostech s výměnou oken a dveří

3	612421626	Omítka vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	0,81000	461,50	373,82
4	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	1,08000	953,00	1 029,24

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 173,18
5	602022191	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem	m2	1,08000	86,00	92,88

po jednotlivých vrstvách

před zateplovacím systémem na očištěné původní povrchy

6	622319335	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka, hlazená, zrnitost 2 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar:	m2	1,08000	1 850,00	1 998,00
---	-----------	---	----	---------	----------	----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

deska; typ: F, s grafitem; tl = 160 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K); pevno...

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.

7	622391219	Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 160 mm, s dodávkou hmoždinek pro izolant z polysternových nebo minerálních desek	m2	1,08000	61,20	66,10
8	622391100R SOP	Příplatek za použití talířových hmoždinek s kovovým vrutem		1,08000	15,00	16,20

Položkový rozpočet

S:	o0172_Dod1_1 Stavební úpr. sport. haly L.Pokorného, Třebíč - Dod. č. 1_fin.	
O:	ZL 08	ZL_08 okna
R:	04	MNP - okna Kuželna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-17 468,60
1	766601211	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,	m	-3,60000	149,50	-538,20
Vložení parotěsné okenní fólie, paropropustné expanzní pásky a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu.						
2	766711001	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	-3,60000	364,00	-1 310,40
Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.Montáž do lehkého obvodového pláště KORD.						
3	767612151R	Dokončení okování sklápěcích.křidel pákovým uzávěrem	kus	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
montáž pákových uzávěrů sklápěcích oken.						
4	769 7000R100	Dodávka ovládacích prvků oken - pákový ovladač a bovden	ks	-1,00000	5 500,00	-5 500,00
5	769MATVO22R	Okno PVC, 900x900 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo,čiré+kúra, pákový ovladač, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 22	ks	-1,00000	8 120,00	-8 120,00