

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : K005.1

Kulturní zařízení Fórum,Masarykovo nám.1313,Třebíč

Objednatel : Město Třebíč

IČO : 290629

DIČ : CZ00290629

Zhotovitel : PLASTIKOV, s.r.o.

IČO : 60711159

DIČ : CZ60711159

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 337 812,00
DPH	21 %	490 941,00
Cena celkem za stavbu		2 828 753

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Výměna oken a dveří	2 828 753	0	2 337 812	490 941	100,0
Celkem za stavbu	2 828 753	0	2 337 812	490 941	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	02 Objekt B	1 200 376	0	992 046	208 330	42,4
01	03 Objekt C	1 628 377	0	1 345 766	282 611	57,6
Celkem za stavbu		2 828 753	0	2 337 812	490 941	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Objekt B	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Výměna oken a dveří	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
K005.1		Kulturní zařízení Fórum,Masarykovo nám.1313,Tře	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		PLASTIKOV, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		ing. Luboš Olexa	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	219 700	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	759 554	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	3 000
ZRN	celkem	979 254	Zařízení staveniště	4 896
			Provoz investora	4 896
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		979 254	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		992 046	Ostatní náklady celkem	12 793
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : ing. Olexa	Jméno :
Datum :			Datum : 27.3.2017	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	992 046 Kč
DPH			21,0 %	208 330 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 200 376 Kč

Poznámka :

Stavba :	K005.1 Kulturní zařízení Fórum,Masarykovo nám.1313,Tř	Rozpočet : 02
Objekt :	01 Výměna oken a dveří	Objekt B

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	73 840	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	6 010	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	25 102	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	11 288	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	76 440	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	26 460	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	561	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	24 986	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	150 987	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	513 804	0	0	0
781 Obklady keramické	0	24 775	0	0	0
783 Nátěry	0	1 854	0	0	0
784 Malby	0	17 100	0	0	0
789 Žaluzie	0	26 048	0	0	0
CELKEM OBJEKT	219 700	759 554	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	3 000	0,0		3 000
Zařízení staveniště	0	0,5	979 254	4 896
Provoz investora	0	0,5	979 254	4 896
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
CELKEM VRN				12 793

Položkový rozpočet

Stavba :	K005.1 Kulturní zařízení Fórum,Masarykovo nám.1311	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Výměna oken a dveří	Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	610991111R00	Zakrývání výplní otvorů - vnitřní	m2	222,50	20,00	4 450,00
		1:0,9*0,65*3		1,76		
		2:1,5*0,65*11		10,73		
		3:15*1,6*2		48,00		
		4:1,5*2,4*38		136,80		
		5:4,5*2,8*2		25,20		
		0,02		0,02		
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří š. ostění 230 mm	m	315,40	137,00	43 209,80
		01:(0,9+0,65*2)*3		6,60		
		02:(1,5+0,65*2)*11		30,80		
		03:(1,5+1,6*2)*2		9,40		
		04:(1,5+2,4*2)*38		239,40		
		05:(4,5*2+2,8*2)*2		29,20		
3	612425921RT3	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká srovnání pod parapety	m2	18,30	200,00	3 660,00
		01:0,9*3*0,23		0,62		
		02:1,5*11*0,23		3,80		
		03:1,5*2*0,23		0,69		
		04:1,5*38*0,23		13,11		
		0,084		0,08		
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	72,60	200,00	14 520,00
		315,4*0,23		72,54		
		0,058		0,06		
5	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	40,00	200,00	8 000,00
		40		40,00		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				73 839,80
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
6	627991037R00	Zatmelení venkovních spár-styk okno-fasádní obklad tmel mrazuvzdorný tl spáry 15 mm	m	20,20	50,00	1 010,00
		05:(4,5+2,8*2)*2		20,20		
7	62.01	Opravy fasády - poškozené obklady po demontáži	m2	20,00	250,00	5 000,00
		20		20,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				6 010,00
Díl: 64		Výplně otvorů				
8	648951411R00	Osazení parapetních desek z laminátového MDF š. do 25 cm (P1+P2)	m	82,30	50,00	4 115,00
		19,9+62,4		82,30		
9	61187549	Deska parapetní z laminátového MDF tl.19mm š.18cm s nosem 40 mm a plast. krytkami, barva bílá - P1 (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	m	19,90	255,00	5 074,50
		1.pp:19,9		19,90		
10	61187550	Deska parapetní z laminátového MDF tl.19mm š.22cm s nosem 40 mm a plast. krytkami, barva bílá P2 (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	m	62,40	255,00	15 912,00
		1.np:32,4		32,40		
		2.np:30		30,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				25 101,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
11	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	32,00	35,00	1 120,00

Položkový rozpočet

Stavba :	K005.1 Kulturní zařízení Fórum,Masarykovo nám.1311	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Výměna oken a dveří	Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4*4*2		32,00		
12	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	32,00	30,00	960,00
		32		32,00		
13	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	32,00	35,00	1 120,00
		32		32,00		
14	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	32,00	10,00	320,00
		32		32,00		
15	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	32,00	8,00	256,00
		32		32,00		
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	32,00	6,00	192,00
		32		32,00		
17	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	39,60	50,00	1 980,00
		1.pp:11*1,2+10*1,2+5*1,2*2+2*1,2		39,60		
18	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	106,80	50,00	5 340,00
		1.np:11*1,2+10*1,2+14*1,2+5*1,2+3*1,2*2		55,20		
		2.np:11*1,2+10*1,2+14*1,2+4*1,2*2		51,60		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				11 288,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
19	180456181100	Montážní plošina na autopodvozku	Sh	50,00	600,00	30 000,00
		50		50,00		
20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	302,00	10,00	3 020,00
		uvnitř:				
		11*2+10*2+5*2*3+2*2		76,00		
		11*2+10*2+14*2+5*2+4*2*2		96,00		
		11*2+10*2+14*2+6*2*2		94,00		
		vně:				
		6*3*2		36,00		
21	95.01	Zabezpečení podlahových krytin proti poškození desky dřevovlaknitě + textilie	m2	244,20	100,00	24 420,00
		1.np:9,525*2+3,175*2		25,40		
		5,1*2+3,175*2		16,55		
		15,825*2+5,75*2		43,15		
		10,5*2+6,05*2		33,10		
		2.np:(4,4+3,115)*2+3,175*2		21,38		
		15,675*2+5,75*2		42,85		
		11,075*2+3,225*2		28,60		
		10,5*2+6,05*2		33,10		
		0,07		0,07		
22	95.02	Úprava obkladu fasády na styku s venk. parapetem přičezání, zapravení mrazuvzdorným tmelem	ks	76,00	250,00	19 000,00
		1.np:36		36,00		
		2.np:40		40,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				76 440,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
23	96.01	Demontáž vnitřních krytů otopných těles š.500 mm D, vč. vyřezání nosných ocelových profilů	bm	79,60	50,00	3 980,00
		1.np:29,6		29,60		
		2.np:50		50,00		
24	96.02	Demontáž vnitřních dřevěných parapetů vč. odvozu a likvidace	m	57,00	10,00	570,00
		1.np:1,5*18		27,00		
		2.np:1,5*20		30,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	K005.1 Kulturní zařízení Fórum,Masarykovo nám.1313	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Výměna oken a dveří	Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	96.02	Demontáž výplní otvorů - dřevo-hliníkových oken vč. ocelových rámců, odvozu a likvidace	ks	54,00	325,00	17 550,00
		01:3		3,00		
		02:11		11,00		
		03:2		2,00		
		04:38		38,00		
26	96.03	Demontáž výplní otvorů - hliníkové stěny vč.nosných ocelových rámců a odvozu a likvidace	ks	2,00	880,00	1 760,00
		05:2		2,00		
27	96.06	Demontáž a likvidace okenních mříží 1.pp vč. odvozu a likvidace	ks	13,00	200,00	2 600,00
		13		13,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				26 460,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,61	100,00	560,84
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				560,84
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
29	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	87,40	10,00	874,00
		62+25,4		87,40		
30	764.K1	Venk.parapetní deska s nosem š.180 mm (rš.260)- K1 žár.pozink.ocel.plech tl.0,8mm s umělohmot.potahem (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	bm	62,00	271,00	16 802,00
		1.pp:3,1		3,10		
		1.np:27,9		27,90		
		2.np:31		31,00		
31	764.K2	Venk.parapetní deska s nosem š.260 mm (rš.340)- K2 žár.pozink.ocel.plech tl.0,8mm s umělohmot.potahem (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	bm	25,40	271,00	6 883,40
		1.pp:19,9		19,90		
		1.np:5,5		5,50		
32	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	426,90	1,00	426,90
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				24 986,30
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
33	767.B.000	Montáž hliníkových stěn a dveří	ks	2,00	2 750,00	5 500,00
		2		2,00		
34	767.B.005	Hliníková fasádní stěna 9-dílná 2700*2800 mm, šedostříbrná jedno okno 900*1500 mm, bezpeč.folie-dle pol.5 (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	ks	2,00	41 996,00	83 992,00
		1.np:2		2,00		
35	767.B.00D	Úprava stávajících dveří zpětné osazení panikové kování a madlo dle ČSN EN 1125 (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	ks	2,00	30 000,00	60 000,00
		1.np:2		2,00		
36	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 494,92	1,00	1 494,92
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				150 986,92
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
37	769.B.000	Montáž plastových oken	ks	54,00	803,00	43 362,00
		3+11+2+38		54,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	K005.1 Kulturní zařízení Fórum, Masarykovo nám.1311	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Výměna oken a dveří	Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	769.B.001	Dodávka okno plastové jednokř. 900*650 mm - pol.1 bílé, izol. trojsklo - (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	ks	3,00	2 543,00	7 629,00
		1.pp:3		3,00		
39	769.B.002	Dodávka okno plastové jednokř. 1500*650 mm - pol.2 bílé, izol. trojsklo - (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	ks	11,00	3 452,00	37 972,00
		1.pp:11		11,00		
40	769.B.003	Dodávka okno plastové jednokř.1500*1600 mm - pol.3 bílé, izol. trojsklo - (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	ks	2,00	6 511,00	13 022,00
		1.pp:2		2,00		
41	769.B.004	Dodávka okno plastové dvoukř.1500*2450 mm - pol.4 bílé, izol. trojsklo - (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	ks	38,00	9 078,00	344 964,00
		1.np:18		18,00		
		2.np:20		20,00		
42	769.B.005	Parotěsné pásky - dodávka a montáž pro plastová okna (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	kpl.	1,00	22 908,00	22 908,00
		1		1,00		
43	769.L1	Vnitřní plastová krycí lišta - dodávka a montáž	m	290,00	50,00	14 500,00
		01:(0,9+0,65*2)*3		6,60		
		02:(1,5+0,65*2)*11		30,80		
		03:(1,5+1,6*2)*2		9,40		
		04:(1,5+2,45*2)*38		243,20		
44	769.L2	Vnější plastová krycí lišta - dodávka a montáž	m	290,00	50,00	14 500,00
		01:(0,9+0,65*2)*3		6,60		
		02:(1,5+0,65*2)*11		30,80		
		03:(1,5+1,6*2)*2		9,40		
		04:(1,5+2,45*2)*38		243,20		
45	998769203R00	Přesun hmot pro plastové výrobky, výšky do 24 m	%	14 946,64	1,00	14 946,64
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				513 803,64
Díl:	781	Obklady keramické				
46	781781200R00	Obklad vnější, mozaika keramická do MC, 24x24 mm oprava vnějšího ostění po vybourání oken	m2	16,90	450,00	7 605,00
		01:(0,95+0,65*2)*0,2-3		-2,55		
		02:(1,5+0,65*2)*0,2*11		6,16		
		03:1,5*3*0,2*2		1,80		
		04:1,5*0,2*38		11,40		
		0,09		0,09		
47	597623001	Mozaika 2,3x2,3 bílá	m2	18,00	950,00	17 100,00
		16,9*1,05		17,75		
		0,255		0,26		
48	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,70	100,00	69,80
	Celkem za	781 Obklady keramické				24 774,80
Díl:	783	Nátěry				
49	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 1x + 2x email barva bílá	m2	8,24	180,00	1 483,20
		8,24		8,24		
50	783903811R00	Odmaštění povrchu ocelových konstrukcí	m2	8,24	35,00	288,40
		8,24		8,24		
51	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	8,24	10,00	82,40

Položkový rozpočet

Stavba :	K005.1 Kulturní zařízení Fórum,Masarykovo nám.1313	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Výměna oken a dveří	Objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		8,24		8,24		
	Celkem za	783 Nátěry				1 854,00
Díl:	784	Malby				
52	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	237,50	10,00	2 375,00
		237,5		237,50		
53	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	237,50	30,00	7 125,00
		237,5		237,50		
54	784195312R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	237,50	32,00	7 600,00
		ostění:315,4*0,23		72,54		
		stěny s okny - 1.np:(9,525+5,1+0,475*6)*3-1,59*2,45*4		36,84		
		15,825*3-1,5*2,45*7		21,75		
		(6,275+0,475*2)*3-1,5*2,45*2		14,33		
		(10,5+0,475*2)*3-1,5*2,45*5		15,98		
		2.np:(4,2+2,45+0,475*4)*3-1,5*2,45*2		18,30		
		(6,435+0,475*2)*3-1,5*2,45*2		14,81		
		(8,68+0,475*2)*3-1,5*2,45*7		3,17		
		(6,75+0,475*2)*3-1,5*2,45		19,43		
		(11,075+0,475*4)-1,5*2,45*3		1,95		
		(10,35+0,475*4)*3-1,5*2,45*5		18,38		
		0,045		0,05		
	Celkem za	784 Malby				17 100,00
Díl:	789	Žaluzie				
55	789.A.007	Vnitřní hliníkové žaluzie - stříbrné mat - D+M pro okno pol. 4 (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	ks	32,00	798,00	25 536,00
		32		32,00		
56	998789203R00	Přesun hmot pro žaluzie, výšky do 24 m	%	512,00	1,00	512,00
	Celkem za	789 Žaluzie				26 048,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Objekt C	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Výměna oken a dveří		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
K005.1	Kulturní zařízení Fórum,Masarykovo nám.1313,Tře		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	PLASTIKOV, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	ing. Luboš Olexa		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	189 476	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 139 995	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	3 000
ZRN celkem	1 329 471		Zařízení staveniště	6 648
			Provoz investora	6 647
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 329 471		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 345 766		Ostatní náklady celkem	16 295
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : ing. Olexa	Jméno :
Datum :			Datum : 27.3.2017	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	1 345 766 Kč
DPH			21,0 %	282 611 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 628 377 Kč

Poznámka :

Stavba :	K005.1 Kulturní zařízení Fórum,Masarykovo nám.1313,Tř	Rozpočet :	03
Objekt :	01 Výměna oken a dveří	Objekt C	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	35 397	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	9 400	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	12 161	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	55 225	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	54 700	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	21 487	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 106	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	18 826	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	905 585	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	189 020	0	0	0
781 Obklady keramické	0	2 946	0	0	0
783 Nátěry	0	1 924	0	0	0
784 Malby	0	14 782	0	0	0
789 Žaluzie	0	6 912	0	0	0
CELKEM OBJEKT	189 476	1 139 995	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	3 000	0,0		3 000
Zařízení staveniště	0	0,5	1 329 471	6 648
Provoz investora	0	0,5	1 329 471	6 647
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
CELKEM VRN				16 295

Položkový rozpočet

Stavba :	K005.1 Kulturní zařízení Fórum,Masarykovo nám.1313	Rozpočet: 03
Objekt :	01 Výměna oken a dveří	Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	610991111R00	Zakrývání výplní otvorů - vnitřní	m2	147,30	20,00	2 946,00
		1:0,85*0,65*6		3,32		
		2:1,5*0,65*3		2,93		
		3:1,6*0,65*2		2,08		
		4:1,2*0,9*4		4,32		
		5:1,5*2,95*6		26,55		
		6:4,2*4,2*4		70,56		
		7:6,75*3,85		25,99		
		8:2,16*2,64		5,70		
		9:1,5*3,9		5,85		
		0,0101		0,01		
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří š. ostění 210 mm	m	167,90	90,00	15 111,00
		01:(0,85+0,65*2)*6		12,90		
		02:(1,5+0,65*2)*2		5,60		
		03:(1,6+0,65*2)*6		17,40		
		04:(1,2+0,9*2)*4		12,00		
		05:(1,5+2,95*2)*6		44,40		
		06:4,2*3*4		50,40		
		07:(0,675+3,85*2)*1		8,38		
		08:(2,16+2,64*2)*1		7,44		
		09:(1,5+3,9*2)*1		9,30		
		0,085		0,09		
3	612425921RT3	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká srovnání pod parapety	m2	10,20	200,00	2 040,00
		01:0,85*0,21*6		1,07		
		02:1,5*0,21*2		0,63		
		03:1,6*0,21*6		2,02		
		04:1,2*0,21*4		1,01		
		05:1,5*0,21*6		1,89		
		06:4,2*0,21*4		3,53		
		0,057		0,06		
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	41,50	200,00	8 300,00
		197,5*0,21		41,48		
		0,025		0,03		
5	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	35,00	200,00	7 000,00
		35		35,00		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				35 397,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
6	627991037R00	Zatmelení venkovních spár-styk okno-fasádní obklad tmel mrazuvzdorný tl spáry 15 mm	m	38,00	50,00	1 900,00
		07:(6,75*2+3,85*2)*1		21,20		
		08:(2,16+2,64*2)*1		7,44		
		09:(1,5+3,9*2)*1		9,30		
		0,06		0,06		
7	62.01	Opravy fasády - poškozené obklady po demontáži	m2	30,00	250,00	7 500,00
		30		30,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				9 400,00
Díl: 64		Výplně otvorů				
8	648951411R00	Osazení parapetních desek z laminátového MDF š. do 25 cm (P1+P2+P3)	m	48,30	50,00	2 415,00

Položkový rozpočet

Stavba :	K005.1 Kulturní zařízení Fórum,Masarykovo nám.1313	Rozpočet: 03
Objekt :	01 Výměna oken a dveří	Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nové:17,7+16,8+4,8		39,30		
		stávající:1,5*6		9,00		
9	61187549	Deska parapetní z laminátového MDF tl.19mm š.18 cm s nosem 40 mm a plast. krytkami, barva bílá - P1 (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	m	17,70	248,00	4 389,60
		1.pp:17,7		17,70		
10	61187550	Deska parapetní z laminátového MDF tl.19mm š.20 cm s nosem 40 mm a plast. krytkami, barva imitace dřeva - P2 (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	m	16,80	248,00	4 166,40
		1.pp:16,8		16,80		
11	61187551	Deska parapetní z laminátového MDF tl.19mm š.22 cm s nosem 40 mm a plast. krytkami, barva bílá - P3 (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	m	4,80	248,00	1 190,40
		1.np:4,8		4,80		
Celkem za		64 Výplně otvorů				12 161,40
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
12	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	420,20	35,00	14 707,00
		vně:				
		6:27*7		189,00		
		7:8*7		56,00		
		uvnitř:				
		25,25*6		151,50		
		6,75*3,5		23,63		
		0,075		0,08		
13	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	420,20	30,00	12 606,00
		420,2		420,20		
14	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	420,20	35,00	14 707,00
		420,2		420,20		
15	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	420,20	10,00	4 202,00
		420,2		420,20		
16	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	420,20	8,00	3 361,60
		420,2		420,20		
17	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	420,20	6,00	2 521,20
		420,2		420,20		
18	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	39,60	50,00	1 980,00
		1:1*1,2*6		7,20		
		2:1*1,2*2		2,40		
		3:2*1,2*6		14,40		
		4:2*1,2*4		9,60		
		8:3*1,2		3,60		
		9:2*1,2		2,40		
19	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	22,80	50,00	1 140,00
		5:2*1,9*6		22,80		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				55 224,80
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
20	180456181100	Montážní plošina na autopodvozku	Sh	40,00	600,00	24 000,00
		40		40,00		
21	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	418,00	10,00	4 180,00
		vnitřní:				

Položkový rozpočet

Stavba :	K005.1 Kulturní zařízení Fórum,Masarykovo nám.1313	Rozpočet: 03
Objekt :	01 Výměna oken a dveří	Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.pp:16,9*2+4*2+(5,7+4,2+1,5+3)*2		70,60		
		1.np:25,25*2+2*2+6,75*2+14*2+2*2+7*2		114,00		
		vně:				
		18,4*3+7,125*3+25,25*3+4*3+15*3+4*3*2		233,33		
		0,075		0,08		
22	95.01	Zabezpečení podlahových krytin proti poškození desky dřevovlákni + textilie	m2	195,20	100,00	19 520,00
		1.np:24,4*2+22*2*2		136,80		
		17,5*2+5,85*2*2		58,40		
23	95.02	Úprava obkladu fasády na styku s venk. parapetem přirezáání, zapravení mrazuvzdorným tmelem	ks	28,00	250,00	7 000,00
		1.np:14*2		28,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				54 700,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
24	96.02	Demontáž vnitřních dřevěných parapetů vč. odvozu a likvidace	m	48,30	10,00	483,00
		nové:17,7+16,8+4,8		39,30		
		stávající:1,5*6		9,00		
25	96.01	Demontáž výplní otvorů - dřevo-hliníkových oken vč. ocelových ráků, odvozu a likvidace	ks	24,00	258,00	6 192,00
		6+2+6+4+6		24,00		
26	96.02	Demontáž výplní otvorů - hliníkové stěny vč.nosných ocelových ráků a odvozu a likvidace	ks	7,00	1 716,00	12 012,00
		4+1+1+1		7,00		
27	96.06	Demontáž a likvidace okenních mříží 1.pp vč. odvozu a likvidace	ks	14,00	200,00	2 800,00
		14		14,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				21 487,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,06	100,00	1 105,75
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 105,75
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
29	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 300 do 600 mm	m	55,90	10,00	559,00
		17,4+5,4+17+16,1		55,90		
30	764.K1	Venk.parapetní deska s nosem š.260 mm (rš.340)- K1 žár.pozink.ocel.plech tl.0,8mm s umělohmot.potahem (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	bm	17,40	320,00	5 568,00
		1.pp:12,4		12,40		
		1.np:5		5,00		
31	764.K2	Venk.parapetní deska s nosem š.300 mm (rš.380)- K2 žár.pozink.ocel.plech tl.0,8mm s umělohmot.potahem (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	bm	5,40	320,00	1 728,00
		1-pp:5,4		5,40		
32	764.K3	Venk.parapetní deska s nosem š.350 mm (rš.430)- K3 žár.pozink.ocel.plech tl.0,8mm s umělohmot.potahem (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	bm	17,00	320,00	5 440,00
		1.np:17		17,00		
33	764.K4	Venk.parapetní deska s nosem š.420 mm (rš.500)- K4 žár.pozink.ocel.plech tl.0,8mm s umělohmot.potahem (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	bm	16,10	320,00	5 152,00

Položkový rozpočet

Stavba :	K005.1 Kulturní zařízení Fórum,Masarykovo nám.1313	Rozpočet: 03
Objekt :	01 Výměna oken a dveří	Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.np:16,1		16,10		
34	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	379,25	1,00	379,25
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				18 826,25
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
35	767.C.000	Montáž hliníkových stěn a dveří	ks	7,00	12 500,00	87 500,00
		4+1+1+1		7,00		
36	767.C.006	Hliníková fasádní stěna 20-dílná 4200*4200mm, bílá pět oken 840*1050 mm, bezpeč. folie - dle pol. 6 (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	ks	4,00	146 941,00	587 764,00
		1.np:4		4,00		
37	767.C.007	Hliníková fasádní stěna 15-dílná 6750*3850 mm,bílá dvě okna 1350*2200 mm, dle pol. 7 (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	ks	1,00	128 580,00	128 580,00
		1.np:1		1,00		
38	767.C.008	Dodávka vchodové Al dveře dvoukř. 2160*2640 mm bílé, dle pol. 8 (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	ks	1,00	44 035,00	44 035,00
		1.np:1		1,00		
39	767.C.009	Dodávka vchodové Al dveře dvoukř. s nadsvětlíkem 1500*3900 mm dle pol. 9 (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	ks	1,00	48 740,00	48 740,00
		1.np:1		1,00		
40	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	8 966,19	1,00	8 966,19
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				905 585,19
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
41	769.C.000	Montáž plastových oken	ks	24,00	696,00	16 704,00
		6+2+6+4+6		24,00		
42	769.C.001	Dodávka okno plastové jednokř. 850*650 mm - pol.1 bílé, izol. trojsklo - (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	ks	6,00	2 478,00	14 868,00
		1.pp:6		6,00		
43	769.C.002	Dodávka okno plastové dvoukř.1500*650 mm - pol.2 bílé, izol. trojsklo - (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	ks	2,00	4 715,00	9 430,00
		1.pp:2		2,00		
44	769.C.003	Dodávka okno plastové dvoukř. 1600*650 mm - pol.3 bílé, izol. trojsklo - (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	ks	6,00	4 845,00	29 070,00
		1.pp:6		6,00		
45	769.C.004	Dodávka okno plastové jednokř. 1200*900 mm - pol.4 bílé, izol. trojsklo - (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	ks	4,00	2 932,00	11 728,00
		1.np:4		4,00		
46	769.C.005	Dodávka okno plastové tříkř.1500*2950 mm - pol.5 bílé, izol. trojsklo - (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	ks	6,00	12 576,00	75 456,00
		1.np:6		6,00		
47	769.C.006	Parotěsné pásy - dodávka a montáž pro plastová okna (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	kpl.	1,00	18 763,00	18 763,00
		1		1,00		
48	769.L1	Vnitřní plastová krycí lišta - dodávka a montáž	m	92,30	50,00	4 615,00

Položkový rozpočet

Stavba :	K005.1 Kulturní zařízení Fórum, Masarykovo nám. 1313	Rozpočet: 03
Objekt :	01 Výměna oken a dveří	Objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		01:(0,85+0,65*2)*6		12,90		
		02:(1,5+0,65*2)*2		5,60		
		03:(1,6+0,65*2)*6		17,40		
		04:(1,2+0,9*2)*4		12,00		
		05:(1,5+2,95*2)*6		44,40		
49	769.L2	Vnější plastová krycí lišta - dodávka a montáž	m	92,30	50,00	4 615,00
		01:(0,85+0,65*2)*6		12,90		
		02:(1,5+0,65*2)*2		5,60		
		03:(1,6+0,65*2)*6		17,40		
		04:(1,2+0,9*2)*4		12,00		
		05:(1,5+2,95*2)*6		44,40		
50	998769203R00	Přesun hmot pro plastové výrobky, výšky do 24 m	%	3 771,43	1,00	3 771,43
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				189 020,43
Díl:	781	Obklady keramické				
51	781781200R00	Obklad vnější, mozaika keramická do MC, 24x24 mm oprava vnějšího ostění po vybourání oken	m2	2,00	450,00	900,00
		1.pp:(1,8+0,65)*2*0,2*2		1,96		
		0,04		0,04		
52	597623001	Mozaika 2,3x2,3 bílá	m2	2,14	950,00	2 033,00
		2*1,05		2,10		
		0,04		0,04		
53	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,13	100,00	12,81
	Celkem za	781 Obklady keramické				2 945,81
Díl:	783	Nátěry				
54	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 1x + 2x email barva bílá	m2	8,55	180,00	1 539,00
		8,55		8,55		
55	783903811R00	Odmaštění povrchu ocelových konstrukcí	m2	8,55	35,00	299,25
		8,55		8,55		
56	783904811R00	Odrezižení kovových konstrukcí	m2	8,55	10,00	85,50
		8,55		8,55		
	Celkem za	783 Nátěry				1 923,75
Díl:	784	Malby				
57	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	205,30	10,00	2 053,00
		205,3		205,30		
58	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	205,30	30,00	6 159,00
		205,3		205,30		
59	784195312R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	205,30	32,00	6 569,60
		ostění:197,5*0,21		41,48		
		stěny s okny:(1,3+2,075+1,275)*(3-2)-1,2*0,9*3		1,41		
		2,275*3-1,2*0,9		5,75		
		(0,688*2+0,766*6+4,509*2+4,943*2)*7,5-4,2*4,2*4		116,01		
		(13,95+0,475*6)*4-1,5*2,95*6		40,65		
		0,01		0,01		
	Celkem za	784 Malby				14 781,60
Díl:	789	Žaluzie				
60	789.A.001	Vnitřní hliníkové žaluzie - stříbrné mat - D+M pro okno pol. 5 (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)	ks	6,00	1 152,00	6 912,00
		6		6,00		
	Celkem za	789 Žaluzie				6 912,00

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - HARMONOGRAM

Firma PLASTIKOV, s.r.o. čestně prohlašuje,

že je připravena realizovat zakázku „Výměna oken a dveří Fórum – I.etapa“ v termínu od 3.7. – 31.8.2017. Předpokládaná doba provádění prací je:


Objekt B:

Týden 3.7.- 7.7.2017	výměna 11 ks plastových oken
Týden 10.7.-14.7.2017	výměna 11 ks plastových oken
Týden 17.7.-21.7.2017	výměna 11 ks plastových oken
Týden 24.7.-28.7.2017	výměna 11 ks plastových oken
Týden 31.7.- 4.8.2017	výměna 10 ks plastových oken
Týden 7.8.-11.8.2017	výměna 12 ks hliníkových stěn
Týden 14.8.-18.8.2017	předání díla

Objekt C:

Týden 3.7.- 7.7.2017	
Týden 10.7.-14.7.2017	
Týden 17.7.-21.7.2017	výměna 12 ks plastových oken
Týden 24.7.-28.7.2017	výměna 12 ks plastových oken
Týden 31.7.- 4.8.2017	výměna 1 ks hliníkové stěny pozice 6
Týden 7.8.-11.8.2017	výměna 1 ks hliníkové stěny pozice 6
Týden 14.8.-18.8.2017	výměna 1 ks hliníkové stěny pozice 6
Týden 21.8.-25.8.2017	výměna 1 ks hliníkové stěny pozice 6
Týden 28.8.-31.8.2017	výměna hliníkových dveří, úprava kování stávajících dveří
	předání díla

V Jihlavě dne 27.3.2017


.....
František Hintnaus
jednatel firmy