

VEŘEJNÉ WC NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ, TŘEBÍČ

D.1.4.g Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZMĚNA Č.1

Akce:	VEŘEJNÉ WC NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ, TŘEBÍČ
Místo stavby:	Karlovo Nám. 28/22 Třebíč
Stavebník:	Město Třebíč, Karlovo Nám. 140/55, 674 01 Třebíč
Zpracovatel části:	ESTING s.r.o., Tyršova 48, Stařeč 675 22
Zodp. projektant:	Zdeněk Musil
Vypracoval:	Miroslav Caha
Stupeň PD:	Dokumentace pro provedení stavby
Datum:	11/2017

5. TECHNICKÝ POPIS PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ – SLABOPROUD

Text článku č.5.2 původní zprávy je nahrazen tímto:

5.2 Kamerový systém – příprava

V objektu bude provedena příprava pro možnou budoucí montáž 3ks IP kamer včetně nahrávacího a zobrazovacího zařízení.

Do míst předpokládaného umístění IP kamer dle výkresu (m.č.1.01, 1.03, 1.09) budou v drátěných kabelových žlabech nad stropním podhledem a dále v elektroinstalačních trubkách pod omítkou uloženy kabely UTP cat.6. Kabely budou ukončeny v místnostech č. 1.01, 1.03, 1.09 volným vývodem v elektroinstalačních krabicích KO68 s víčkem pod omítkou. Umístění dle výkresu půdorysu.

Příprava bude provedena kabelem UTP cat.6 paprskovitým způsobem, pro každou kameru samostatně kabel UTP cat.6. Veškeré datové kabely budou svedeny do elektroinstalační krabice KO125 v místě předpokládaného umístění záznamového zařízení v zázemí budovy m.č. 1.10. Na kabelových vývodech ukončených v instalačních krabicích nechat dostatečnou délkovou rezervu pro budoucí připojení do koncových zařízení.