

Stavebně konstrukční řešení a předmět bouracích prací:

- demontáž zařizovacích předmětů, všech prvků vytápění, vnitřní elektroinstalace, vnitřních rozvodů vodovodu, plynovodních potrubí a vnitřní kanalizace po vybourání podlah 1.NP,
- demontáž všech prvků interieru a nábytku;
- demontáž a vybourání vnitřních výplní otvorů;
- odstranění střešní konstrukce stávající západní přístavby kotelny a uhelny a odbourání svislých nosných obvodových konstrukcí do projektovaných úrovní - viz výkresová část dokumentace;
- vybourání stávajících vestavěných ocelových konstrukcí a celé technologie vytápění v prostoru původní kotelny;
- odbourání komína;
- vybourání vodorovných nosných železobetonových desek podlah hlediště a souvisejících svislých nosných konstrukcí do projektovaných úrovní;
- vybourání nenosných svislých konstrukcí v prostoru původní promítárny ve 2.NP včetně souvisejících konstrukcí (ocelové schodiště);
- odbourání částí svislé nosné vnitřní stěny oddělující bývalou promítárnu a bývalé hlediště (po provedení podchycení stropu nad původní promítárnou ve 2.NP);
- vybourání stropních konstrukcí nad prostorem schodišťové haly;
- odbourání částí svislé nosné vnitřní stěny oddělující prostor původní šatny a prostor pod podlahou stupňovitého hlediště;
- vybourání základů a násypů dřevěných stropů nad 1. NP severovýchodního křídla stavby včetně základů na trámech.
- vybourání dodatečně zřizovaných otvorů v nosných svislých vnitřních a obvodových konstrukcích - u všech vybourávaných otvorů ve stávajících nosných zdech je nutné dostatečně podepřít konstrukci nad otvorem a nosníky osazovat postupně. Všechny nové překlady u vybourávaných otvorů budou provedeny z ocelových válcovaných nosníků.
- odbourání vnějších schodišť v prostoru ul. Smrtelné
- vybourání podlahových konstrukcí v částech jednotlivých prostorů stavby až na projektované úrovně
- demontáž výplní otvorů v celém rozsahu stavby vč. zárubní a prahů
- odstranění veškerých vnitřních běleninových, zvukově izolačních, pohltivých a dřevěných obkladů v interieru a keramických obkladů vnějších.
- odstranění vnitřních omítek dle posouzení jejich soudržnosti s výjimkou omítek plochostropé klenby původního hlediště a jeviště.
- odstranění narušených a drolících se omítkových vnějších vrstev na průčelích - viz výkresová část dokumentace

LEGENDA

BOURANÉ KONSTRUKCE a BOURANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

BOURANÉ SVISLÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ VODOROVNÉ KONSTRUKCE

VÝPIS MÍSTNOSTÍ 1.np

OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA V m2	POZNÁMKA
1.01	SCHODIŠTĚ A VSTUP DO SÁLU VLEVO	10.21	
1.02	SCHODIŠTĚ, VSTUP DO SÁLU VPRAVO	11.04	
1.03	ELEKTROROZVODNA 02	4.67	
1.04	KANCELÁŘ 02	27.33	
1.05	CHODBA-PROMÍTÁNÍ	3.38	
1.06	KANCELÁŘ-PROMÍTÁNÍ	4.50	
1.07	PROMÍTACÍ KABINA	23.23	
1.08	SOC.PROMÍTAČE	1.83	
1.09	HLEDIŠTĚ	231.36	
1.10	CHODBA	2.73	
1.11	MISTNOST	28.80	
1.12	MISTNOST	4.37	
1.13	SCHODIŠTĚ DO PŮDY	4.37	

DISPROJEKT ARCHITEKTI

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Dokumentace je výsledkem duševní tvorčí činnosti, která je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora dle na základě licenčních smluv.

DISprojekt s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč
IČO 60715227 DIČ CZ60715227 mobil 603 522 531
e-mail : disprojekt@volny.cz www.disprojekt.cz

VED. PROJEKTANT	Ing.arch. Milan Grygar	STUPEŇ	ZDPS
ZODP. PROJEKTANT	Ing.arch. Jakub Zach, Ing. Otmar Voneš	DATUM	09/2017
VYPRACOVAL	Ing.arch. Jakub Zach, Ing. Otmar Voneš	Č. ZAK.	12/2016
INVESTOR	Město Třebíč	MĚŘÍTKO	**1:100**

AKCE: **KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ**

ČÁST: **D. 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**
D. 1.1-1 SO O1 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A DEMOLICE

VÝKRES: **PŮDORYS 2.NP** Č. VÝKRESU **D 1.1-1-103**