



VÝPIS MÍSTNOSTÍ -1.np(cimenabar,kotelna)

OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA V m2	POZNÁMKA
-1.01	VSTUPNÍ HALA	15.65	
-1.02	HERNA	11.19	
-1.03	CHODBA	4.95	
-1.04	SKLAD PIVA	3.89	
-1.05	SCHODIŠTĚ DO SKLEPA	3.07	
-1.06	CINEMABAR	34.86	
-1.07	CHODBA	5.64	
-1.08	SKLAD	3.37	
-1.09	SOC.ZÁZEMÍ	1.71	
-1.10	SOC.ŽENY	3.39	
-1.11	SOC.MUŽI	5.73	
-1.12	KOTELNA	37.00	
-1.13	SOC.KOTELNA	9.00	
-1.14	SKLAD KOTELNA	47.92	

VÝPIS MÍSTNOSTÍ -2.PP(sklep)

OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA V m2	POZNÁMKA
-2.01	SKLEP-CHODBA	3.09	
-2.02	SKLEP I.	14.84	
-2.03	SKLEP II.	9.83	

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRO VYBÍRACÍ ŘÍZENÍ

DISPOJEKT a.s. Hlaváčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč
IČO 60715727 DIČ CZ60715727 zapsán KS v Brně, oddíl B, vložka 6 v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně. T 0730 000 55, v provozní době (kromě svátků, dnů pracovního klidu a dnů, kdy je vyhlášen stupeň nebezpečí) 7:30 – 15:30 hod. e-mail : dispojekt@volny.cz www.dispojekt.cz

VED. PROJEKTANT	Ing.arch. Milan Cingel	STUPEŇ	ZDPS
ZODP. PROJEKTANT	Ing.arch. Jakub Zach, Ing. Ostnar Vonwa	DATUM	09/2017
VYPRACOVAL	Ing.arch. Jakub Zach, Ing. Ostnar Vonwa	Č. ZAK.	12/2016
INVESTOR	Město Třebíč	MĚŘÍTKO	1:100

AKCE: **KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ**

ČÁST: **D. 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**
D. 1.1-1 SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A DEMOLICE

VÝKRES: **PŮDORYS 2.PP-1.PP** Č. VÝKRESU **D 1.1-1-101**

Stavebně konstrukční řešení a přednět bouracích prací:

- demontáž zařizovacích předmětů, všech prvků vytápění, vnitřních rozvodů vodovodu, plynovodních potrubí a vnitřní kanalizace po vybourání podlah 1.NP,
- demontáž všech prvků interiérového a nábytku;
- demontáž a vybourání vnitřních otvorů;
- odstranění střešní konstrukce stávajících zapadání přístavby kotelny a uhelny a odbourání svislých nosných obvodových konstrukcí do projektovaných úrovní - viz výkresová část dokumentace;
- vybourání stávajících vestavěných ocelových konstrukcí a celé technologie vytápění v prostoru původní kotelny;
- odbourání komína;
- vybourání vodorovných nosných železobetonových desek podlah hladině a souvisejících svislých nosných konstrukcí do projektovaných úrovní;
- vybourání nenosných svislých konstrukcí v prostoru původní promítamy ve 2.NP včetně souvisejících konstrukcí (ocelové schodiště);
- odbourání části svislé nosné vnitřní stěny oddělující bývalou promítamu a bývalé hlediště (po provedení podchycení stropu nad původní promítamou ve 2.NP);
- vybourání stropních konstrukcí nad postoupe schodiště hlavy;
- odbourání části svislé nosné vnitřní stěny oddělující prostor původní šatny a prostor pod podlahou šupinovitého hlediště;
- vybourání zadních a nášpůl dřevěných stropů nad 1. NP severovýchodního křídla stavby včetně zadlopů na trámech.
- vybourání dodatečně zřizovaných otvorů v nosných svislých vnitřních a obvodových konstrukcích - u všech vybouravaných otvorů ve stávajících nosných zdech je nutná dostatečné podepřít konstrukci nad otvorem a nosníky osazovat postupně. Všechny nově překlady u vybouravaných otvorů budou provedeny z ocelových válcovaných nosníků.
- odbourání vnějších schodišť v prostoru ul. Smetkine
- vybourání podlahových konstrukcí v jednotlivých prostorů stávby až na projektované úrovně
- demontáž vypní otvorů v celém rozsahu stávby vč. zárubní a prahů
- odstranění veškerých vnitřních bělninových, zrušové izolačních, pohltivých a dřevěných obkladů v interiéru a keramických obkladů vnějších.
- odstranění vnitřních omítek dle posouzení jejich soudržnosti s vyjímkou omítek plochostropé klenby původního hlediště a jeviště.
- odstranění nausených a drolících se omítkových vnějších vrstev na průběžích - viz výkresová část dokumentace