

VÝKAZ VÝMĚR

Akce: Chodníky v ul. Bráfova a Sirotčí, Třebíč

Investor: Město Třebíč

- 1) Demontáž povrchů dlážděných 6 cm s uložením na paletu
(palety uloženy v ploše stavby)

m2 **72** cena/m2 _____ cena/položka _____

- 2) Demontáž povrchů dlážděných 4 cm

m2 **310,3** cena/m2 _____ cena/položka _____

- 3) Demontáž povrchů živичný kryt 5 cm

m2 **396,4** cena/m2 _____ cena/položka _____

- 4) Odstranění podkladní vrstvy tl. 25 cm

m3 **194,6** cena/m3 _____ cena/položka _____

- 5) Nakládka, odvoz a likvidace vytěžených sutí
(týká se položek 2, 3, 4)

kompl. **1** cena/kompl. _____ cena/položka _____

- 6) Přeložení obrubníků kamenných

(demontáž, úprava rýhy, pokládka do lože z betonu C 16/20, 5% nový materiál)

m **254** cena/m _____ cena/položka _____

- 7) Strojní hutnění pláň

(vibrační deska)

m2 **778,7** cena/m2 _____ cena/položka _____

- 8) Štěrkodrt 20 cm strojně zhutněná

(frakce 0-63 mm)

m2 **778,7** cena/m2 _____ cena/položka _____

- 9) Kladení dlažby betonové, **původní**, podklad z drti 4 cm
(zámková 20x10x6 cm)

m2 **72** cena/m2 _____ cena/položka _____

10) Kladení dlažby betonové, **nová**, podklad z drti 4 cm
(zámková 20x10x6 cm)

m2 **706,7** cena/m2 _____ cena/položka _____

11) Přeložení dlažby betonové, podklad z drti 4 cm
(stávající 30x30x4 cm, 25% nový materiál)

m2 **10** cena/m2 _____ cena/položka _____

12) Dodávka a montáž ocelového dvoutrubkového zábradlí, včetně demontáže původního
(trubková ocel pr. 45 mm, syntetický nátěr, madlo + středová trubka, sloupky kotveny do
betonových patek)

m	7,0	cena/m	cena/položka
---	-----	--------	--------------

13) Přeložení stávajících sloupků svislého dopravního značení
(přes standardní uchycení do betonových patek hl. 60 cm)

kus **9** cena/kus _____ cena/položka _____

14) Vyrovnání poklopů plynovodních (vodovodních) závěrů

kus **10** cena/kus _____ cena/položka _____

15) Přesuny hmot

kompl. **1** cena/kompl. _____ cena/položka _____

16) Dopravní značení, zabezpečení staveniště

kompl. **1** cena/kompl. _____ cena/položka _____

17) Vedlejší rozpočtové náklady
(vytyčení inž. sítí, sjednání zvláštního užívání komunikací)

kompl. 1 cena/kompl. _____ cena/položka _____

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

datum, podpis