


POHLED JIŽNÍ



POHLED JIŽNÍ - DVORNÍ




POHLED SEVERNÍ - DVORNÍ




POHLED SEVERNÍ




POHLED VÝCHODNÍ




POHLED VÝCHODNÍ - VSTUP DO ATRIA



POHLED VÝCHODNÍ - KOTELNA




POHLED VÝCHODNÍ - HLAVNÍ VSTUP Z ATRIA




LEGENDA NAVRŽENÝCH ODSTÍNŮ

- HLAVNÍ PLOCHA FASÁDY SV. ŠEDÁ AŽ LOMENÁ BÍLÁ, SILIKONOVÁ OMÍTKA 1.5 mm HLADKÁ (TOČENÁ) ... 1 181,5 m<sup>2</sup>  
MŠ ... (158+37)+(43+4)+(182+18)+(102+6)+(20+2)+(38+2)+(86+4)+(36+2,5)+(40+3,8) = 607,5 m<sup>2</sup>  
ONKOL. ... (95+18)+(115+18)+(88+4)+38 = 374 m<sup>2</sup>
- PLOCHA FASÁDY VÝMĚNIKU A KONSTRUKCÍ VYSTUPUJÍCÍCH Z PŮDORYSU STAVBY, STŘEDNĚ ŠEDÁ, SILIKONOVÁ OMÍTKA 1.5 mm HLADKÁ (TOČENÁ) ... 278 m<sup>2</sup>  
MŠ ... (46+6)+(40,5+0,5)+(31,5+3)+15+5+(16+2)+21,5+(28+2)+15+24+13 = 289 m<sup>2</sup>  
ONKOL. ... 5+4 = 9 m<sup>2</sup>
- FASÁDA SKOLU, TM. ŠEDÁ, SILIKONOVÁ OMÍTKA 1.5 mm HLADKÁ (TOČENÁ) ... 109,0 m<sup>2</sup>  
MŠ ... 12+5,5+10+10,5+2,5+10,5+1,2+1,5+4,8+14,5+2,2 = 75,2 m<sup>2</sup>  
ONKOL. ... 15+5,5+12+1,3 = 33,8 m<sup>2</sup>
- MEZIOKENNÍ PLOCHY NA FASÁDĚ, BÍLÁ, SILIKONOVÁ OMÍTKA 1.5 mm HLADKÁ (TOČENÁ) ... 45,1 m<sup>2</sup>  
MŠ ... 10,5+5,5+5,6+2,2+2+0,7 = 26,9 m<sup>2</sup>  
ONKOL. ... 11+7,2 = 18,2 m<sup>2</sup>
- MEZIOKENNÍ PLOCHY NA FASÁDĚ, ORANŽOVÁ, SILIKONOVÁ OMÍTKA 1.5 mm HLADKÁ (TOČENÁ)  
MŠ ... 17+9,2+4,6+1,9+2,1+2,8 = 37,6 m<sup>2</sup>
- MEZIOKENNÍ PLOCHY NA FASÁDĚ, ČERVENÁ, SILIKONOVÁ OMÍTKA 1.5 mm HLADKÁ (TOČENÁ)  
MŠ ... 11,7+2,1+5,6+1,9+1,0 = 22,3 m<sup>2</sup>
- MEZIOKENNÍ PLOCHY NA FASÁDĚ, ŽLUTÁ, SILIKONOVÁ OMÍTKA 1.5 mm HLADKÁ (TOČENÁ)  
MŠ ... 13,1+2,1+5,7+2,9+1,0 = 24,8 m<sup>2</sup>
- MEZIOKENNÍ PLOCHY NA FASÁDĚ, MOODRÁ, SILIKONOVÁ OMÍTKA 1.5 mm HLADKÁ (TOČENÁ)  
ONKOL. ... 14,9+9,4+3,6 = 27,9 m<sup>2</sup>
- MEZIOKENNÍ PLOCHY NA FASÁDĚ, ZELENÁ, SILIKONOVÁ OMÍTKA 1.5 mm HLADKÁ (TOČENÁ)  
ONKOL. ... 11,7+7,4+2,4 = 21,5 m<sup>2</sup>
- DLÁŽBA KER. ŠEDÁ 300x300x9mm, MATNÁ, RELIEFNÍ, MRAZUVZDORNÁ, PROTISKLUZNÁ


POHLED ZÁPADNÍ




POHLED ZÁPADNÍ - KOTELNA



POHLED ZÁPADNÍ



POHLED ZÁPADNÍ - DVORNÍ



POZNÁMKA

- ODSTĚNY BAREV SE MOHOU LIŠIT OD SKUTEČNÝCH BAREV, BAREVNOST FASÁDY BUDE ODSOULHASENA INVESTOREM A AD FORMOU VZORNIKU A VZORKU NA FASÁDĚ
- LUMINISČENÍ A REFERENČNÍ HODNOTA (SVĚTELNOST) HBW JIHLAVNÍCH PLOCH FASÁDY MUSÍ BÝT VÝŠÍ NEŽ 30
- DEKORATIVNÍ MALBY A NÁPISY NA FASÁDĚ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ PRVOTNÍM NÁVRHEM, JEJICH REALIZACI BUDOU PROVÁDĚT SPECIALIZOVANÍ MALÁŘI V OBOŘI DEKORATIVNÍCH MALEB A NÁPISŮ
- BUDE INVESTOREM A AD ODSOULHASENO FINÁLNÍ ZTVÁŘENÍ MALEB A NÁPISŮ
- CELKEM BUDOU VYTVOŘENY DVA NÁPISY A 7 DĚTSKÝCH POSTAVÍČEK (VÝŠKY COA DO 1,1m)
- ZE SEVERNÍ STRANY DO OMÍTKY PŘIDAT ZVÝŠENÉ MNOŽSTVÍ ALGICIDNÍHO ADITIVA (PŘÍSADE)

## ZATEPLENÍ MŠ OBRÁNCŮ MÍRU 491/51, TŘEBÍČ

STAVBA:	Investor:	Měřítko:	1:100
MÍSTO STAVBY:	město Třebíč, Karlova náb. 104/55, 674 01 Třebíč	Účel:	DSP, DPS
INVESTOR:	Ing. Zdeněk Karolovička	Datum:	XI / 2016
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. David Bauer	C. PARE:	
AUTOR:	Ing. David Bauer		
VYPRACOVAL:	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení		
ČÁST PD:			
ČÍSLO A NÁZEV VÝKRESU:			

D.1.1-13 - POHLEDY - NÁVRH BAREVNOSTI

**kp** projekt  
Modřínová 356  
674 01 Třebíč  
M + 420 777 111 744  
E info@kp-projekt.cz  
W www.kp-projekt.cz