

**LEGENDA POTRUBÍ A TVAROVEK:**

- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z POLYPROPYLENU (PP)  
- VEDENO VOLNĚ PO STĚNĚ  
- VEDENO POD STROPEM

**POZNÁMKA:**  
ROZMĚRY (DIMENZE) PLASTOVÉHO POTRUBÍ JSOU UVÁDĚNY JAKO VNĚJŠÍ PRŮMĚR TZN. DN/OD.



**1, 2** OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍHO ODPADNÍHO (STOUPACÍHO) POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍHO PŘES STŘEŠNÍ KONSTRUKCI

**LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:**

**ZU** VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU OD VZT JEDNOTKY S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, MAX. ODTOK 0,37 l/s, PŘÍPOJENÍ POMOCÍ HADIČKY Ø12-18mm.

**POZNÁMKA:**  
STÁVAJÍCÍ TRASY ODPADNÍHO POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ. NA MÍSTĚ BYLA PROVEDENA OBHLÍDKA, NEBYLO VŠAK MOŽNÉ VŠECHNY TRASY A MATERIÁLY OVĚŘIT VIZUÁLNĚ. V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ VYPLYNUVŠÍCH PŘI REALIZACI JE NUTNÉ UPRAVIT NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI.

ZAVĚŠENÉ POTRUBÍ BUDE KLDENO VE SPÁDU MINIMÁLNĚ 0,5% SMĚREM K ODPADNÍMU POTRUBÍ.



|  |   |   |                |
|--|---|---|----------------|
| název akce:                              |   | zhotovitel:   |                |
| Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč |   | Ing. Michal Vondrák<br>Březinova 130/53, 674 01 Třebíč<br>IČ: 01746090<br>tel.: +420 774 021 817<br>email: vondrak.michal@post.cz |                |
| stavební objekt:                         |   | evidenční č.:   |                |
|  |   | 111-2016  |                |
| místo stavby:                            | Obránců míru 491/51, 674 01 Třebíč, p.č. 4510, k.ú. Třebíč      | datum:  | listopad 2016  |
| stavebník:                               | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč | stupeň PD:  | DSP + DPS      |
| zodp. projektant:                        | Ing. Michal Vondrák   | formát:   | 2 × A4         |
| vedoucí projektu:                        | Ing. David Bauer  | měřítko:  | 1:50, 1:500    |
| vypracoval:                              | Ing. Michal Vondrák   | číslo výkresu:  | D.1.4.2.e - 03 |
| část projektu:                           | D.1.4.e) Zdravotně technické instalace                          |   |                |
| obsah výkresu:                           | Částečný půdorys 2NP I.   |   |                |