



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 05/14/2247/18

č. zhotovitele 20180801

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: Petr Lupoměch

Se sídlem: Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 45497923

DIČ: CZ5707202006

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč. zákoníku):

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění dle živnostenského zákona, zapsaná v Živnostenském rejstříku, úřad příslušný: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby:
- jednáním v technických záležitostech:

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
- jednáním o technických záležitostech:

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů (subdodavatelů) a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:
Hlavní stavbyvedoucí:

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen technický dozor):

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

„5.1a Mateřská škola Obránců míru“

kdy dílo je složeno z těchto stavebních objektů:

Zateplení objektu MŠ

Architektonicko-stavební řešení

Architektonicko-stavební řešení – část demolice komín

Ochrana před bleskem

Zateplení objektu onkologie

Architektonicko-stavební řešení

Ochrana před bleskem

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby „Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč“ vypracované Ing. Davidem Bauerem, Lidická 707/17, 674 01 Třebíč, IČ 03848876, XI/2016, a v souladu s Energetickým posudkem ze dne 01.09.2017, zpracovaným Ing. Michalem Vondrákem, včetně odsouhlasených změn (dále jen projektová dokumentace).

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci: „Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč“, v 1 paré v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu objednatele ihned převzít, a to v sídle objednatele.

Projekt 5.1a Mateřská škola Obránců míru s reg. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006567 je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- náklady za odběr vody, el. energie atd.,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku akreditovanou laboratoří,
- uvedení všech pozemků a budov dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1 x na CD),
- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla.

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána objednateli v počtu 4 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1.

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud

to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

- II.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.
- II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou.
- II.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
- Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.
- II.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví (například ve smlouvě mezi zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatelem je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany zhotovitele).

Objednatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a zhotovitel je povinen na výzvu objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli (subdodavateli), **jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.**

Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, **jinak zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu.** Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- II.8 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zadání této veřejné zakázky „Mateřské školy Třebíč – zateplení II, část 5.1a Mateřská škola Obránců míru“, kterou objednatel vybral jako nejvhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel **zahájí dílo:** **01.04.2019**

III.2 **Provedení díla do:** **30.08.2019**

III.3 **Zahájením díla** se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi.

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského zákoníku) a předání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby), předání dokumentace skutečného provedení ve čtyřech vyhotoveních + 1x v digitální podobě na CD, a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí objednatelem.

III.4 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.

III.5 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

III.6 Místem plnění je Třebíč, Třebíč, Obránců míru 491/51, 674 01 Třebíč (obec Třebíč, k. ú. Třebíč, p. č. st. 4510), blíže viz projektová dokumentace.

Článek IV - CENA ZA DÍLO

IV.1 Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:

Cena bez DPH: **6.850.463,62 Kč**

Slovy (cena bez DPH): Šestmilionů osm set padesát tisíc čtyřista šedesát čtyř korun českých šedesát dva haléřů

DPH 21 %: **1.438.597,36 Kč**

Cena vč. DPH: **8.289.060,98 Kč**

IV.2 Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do 31.12.2019. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované

zhotovitelem do data předání díla.

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy.

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek:

- v případě vyloučení prací objednatelem z předmětu plnění,
- v případě okolností popsaných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění.

IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

IV.6 Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS v c. ú. 2018, ponížené o 15 %,
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. O každé jednotlivé záměně vyhotoví zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně.

IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.

Článek V - FAKTURACE

V.1 **Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce** poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol**. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů

ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90%** sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. **10%** ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli **po předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad** zjištěných při přejímacím, případně kolaudačním řízení.

V.3 Na poslední část platby ceny díla bude zhotovitelem vystavena konečná faktura. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH,
- Sdělení „Daň odvede zákazník“.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

V.4 **Povinnosti zhotovitele při fakturaci související s dotací**

Předmět díla je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020. Zhotovitel se zavazuje při fakturaci dodržovat následující podmínky:

- zhotovitel uvede na každé faktuře název a číslo projektu.

Název projektu je: 5.1a Mateřská škola Obránců míru

Identifikační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006567

- zhotovitel se zavazuje, že nevystaví fakturu na více projektů současně.

V.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti.

V.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.7 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. V případě víceprací lze předložit zvlášť samostatnou fakturu.

V.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

V.9 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

VI.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení **se zahájením díla** dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu **nepřevezme staveniště**, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.

VI.2 Pokud dojde ze strany zhotovitele **k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla** dle článku III., odst. III.2, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.

- VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k **prodlení při úhradě faktury**, je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- VI.4 Pokud zhotovitel bude **v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo objednatelem převzato**, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí díla, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu **500 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.5 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato**, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.6 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s vyklizením staveniště** ve lhůtě stanovené v článku VIII, odst. VIII.7, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
- VI.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy **smlouvu s poddodavatelem** v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku objednatele **dle čl. II. odst. II.7** této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované smlouvy s poddodavatelem objednateli ke kontrole, objednatel vyúčtuje zhotoviteli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **30.000 Kč**.
- VI.8 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu).
- VI.9 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
- VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť.
- VI.11 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- VI.12 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK

- VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- VII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů (subdodavatelů),
 - otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu,

- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VII.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

VII.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VII.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

VII.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

Článek VIII – STAVENIŠTĚ

VIII.1 **Stavenišťem** se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel sdělí zhotoviteli termín předání staveniště a v tomto termínu je zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště oprávněnými osobami obou smluvních stran.

VIII.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště.

VIII.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.

VIII.4 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.

- VIII.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- VIII.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- VIII.7 Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.
- VIII.8 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.
- VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací
- VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště.

Článek IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA

- IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu.

- IX.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

Budova mateřské školy je majetkem objednatele a je užívána Mateřskou školou Třebíč, ul. Obránců míru, příspěvková organizace a Klinikou onkologií Třebíč s. r. o.

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je

Kontaktní osoba za mateřskou školu:

Kontaktní osoba za Klinikou onkologií Třebíč s. r. o.:

V období provozu mateřské školy zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době od 12:00 do 14:00. Na objektu onkologie nebude zhotovitel provádět hlučné práce v pracovních dnech od 06:00 do 12:00 a ve výjimečných případech určených Klinikou onkologií Třebíč s. r. o.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dbát pokynů oprávněné osoby objednatele i pokynů kontaktní osoby za mateřskou školu a Klinikou onkologií Třebíč s. r. o.

Zhotovitel bere na vědomí, že souběžně bude na objektu mateřské školy probíhat realizace veřejné zakázky „Mateřské školy Třebíč – vzduchotechnika II, část 5.1b Mateřská škola Obránců míru“ (vybudování vzduchotechniky v pobytových místnostech dětí) a zavazuje se koordinovat svou činnost se zhotovitelem této veřejné zakázky.

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

IX.4 **Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla.** Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn:

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

IX.5 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.

IX.6 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt.

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud

porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

- IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů (subdodavatelů) mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- IX.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- IX.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- IX.13 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů.
- IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných RTS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě.
- IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.
- IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce určeným objednatel a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je povinen objednatel.
- IX.18 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíče o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek.
- Každý je povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle článku 2 výše uvedené obecně závazné vyhlášky o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.
- IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).
- IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.

IX.21 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů (subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

Článek X – ZPUSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

X.1 Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno je-li dokončeno, předáno a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatelem.

X.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli **nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení** zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 4 paré a 1x v digitálním zpracování na CD,
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn,
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě,
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení.

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem.

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

X.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel **zápis**, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů.

Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. **V případě, že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít.**

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještě

ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli.

- X.4 Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.
- X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.
- X.6 Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.
- X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST

- XI.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

- XI.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- XI.3 Zhotovitel poskytuje na **celé dílo záruku v délce 60 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).
- XI.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat především:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí,
- b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací),
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- d) odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

- XI.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů** po obdržení uplatnění vady s tím, **že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího odstraňování.**
- XI.6 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale bude v prodlení s jejím odstraněním více jak **10 dnů**, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a to bez předchozího upozornění zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
- XI.9 Oznámi-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
- XI.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučuje použití § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
- XI.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Článek XII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

- XII.1 **Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.** Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o **celém** jeho obsahu.
- XII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- XII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby

práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XII.4 Od smlouvy lze odstoupit, ujedná-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit **písemným odstoupením** z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.4) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace.

Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu této smlouvy má shodný význam) bude považováno především:

- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnů,
- přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy,
- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy,
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této smlouvy na jinou osobu,
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu

a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen **předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná** k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči zhotoviteli (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000 Kč** za každý den prodlení.

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě.

XII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště,
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

XIII.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo změnu.

XIII.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

XIII.3 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,
- o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy rovněž objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.

XIII.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce objednatel zhotoviteli vyúčtuje smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

XIV.1 **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.**

XIV.2 **Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku).**

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,
- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činnostmi v souvislosti s plněním smlouvy.

XIV.3 Zhotovitel je povinen:

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši minimálně **5 mil. Kč** zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů, dále proti živlům a krádeži.
- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy. **Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít.**

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

Článek XV - VYŠŠÍ MOC

- XV.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- XV.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XVI. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XVI.1 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- XVI.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města.
- XVI.3 Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.
- XVI.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
- XVI.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých

údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

- XVI.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XVI.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech (s 21 stranami textu a přílohou č. 1), z nichž každá ze stran obdrží dva.
- XVI.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – položkové rozpočty.
- XVI.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce.

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

- XVI.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- XVI.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky zhotovitele v místě sídla zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry vlivu zhotovitele.
- XVI.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(i), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.
- XVI.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- XVI.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku.

XVI.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XVI.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

XVI.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 37/19/RM/2018 ze dne 09.08.2018.

V Třebíči dne 03.09.2018

V Bohuňově dne 03.09.2018

Objednatel:

Město Třebíč

Zhotovitel:

Petr Lupoměch

Vladimír Malý
místostarosta

Petr Lupoměch
majitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : RM2376
Zateplení MS Obránců míru 491/51, Třebíč

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		2,00	
01 D 1.1 Architektonicko stavební řešení		2,00	4 896 503,02
05 D.1.4.4 - Ochrana před bleskem		1,00	141 411,50
Celkem za stavbu			5 037 914,52

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	5 037 914,52
DPH 21 %	1 057 962,05
Celkem za stavbu s DPH	6 095 876,57

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	95 575,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	17 418,75
5	Komunikace	46 475,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	49 426,35
62	Úpravy povrchů vnější	1 458 877,16
63	Podlahy a podlahové konstrukce	36 801,87
64	Výplně otvorů	6 040,00
8	Trubní vedení	28 366,00
91	Doplňující práce na komunikaci	26 877,50
94	Lešení a stavební výtahy	122 876,70
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	28 472,63
96	Bourání konstrukcí	65 917,51

97	Prorážení otvorů	28 900,00
99	Staveništní přesun hmot	13 914,22
A	DEMONTÁŽE	7 040,00
B1	OCHRANA PŘED BLESKEM - materiál	47 980,10
B2	OCHRANA PŘED BLESKEM - montáž	67 841,40
E	HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA A JINÉ POPLATKY	18 550,00
ON	Ostatní náklady	2 500,00
VN	Vedlejší náklady	30 000,00
711	Izolace proti vodě	87 407,45
712	Živičné krytiny	772 523,06
713	Izolace tepelné	481 571,36
721	Vnitřní kanalizace	54 454,52
728	Vzduchotechnika	4 254,75
764	Konstrukce klempířské	308 292,35
766	Konstrukce truhlářské	166 468,75
767	Konstrukce zámečnické	482 872,64
771	Podlahy z dlaždic a obklady	69 832,40
776	Podlahy povlakové	57 189,62
781	Obklady keramické	1 758,68
783	Nátěry	9 660,00
784	Malby	3 210,98
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	325 592,57
M21	Elektromontáže	12 975,00
Cena celkem		5 037 914,52

Stavba :	RM2376	Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč	
Objekt :	01	D 1.1 Architektonicko stavební řešení	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
D 1.1 Architektonicko stavební řešení

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01.01	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení-část MŠ	4 811 514,53
01.02	D.1.1 - Architekt.-stav.řešení-část demolice komín	84 988,49
	Celkem objekt 01	4 896 503,02

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 896 503,02
DPH	21 %	1 028 265,63
Celkem za objekt s DPH		5 924 768,65

Rekapitulace soupisu 01.01 D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení-část MŠ

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	92 478,55
3	Svislé a kompletní konstrukce	17 418,75
5	Komunikace	46 475,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	49 426,35
62	Úpravy povrchů vnější	1 458 877,16
63	Podlahy a podlahové konstrukce	36 801,87
64	Výplně otvorů	6 040,00
8	Trubní vedení	28 366,00
91	Doplňující práce na komunikaci	26 877,50
94	Lešení a stavební výtahy	113 946,44
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	28 472,63
96	Bourání konstrukcí	45 272,51
97	Prorážení otvorů	25 885,00
99	Staveništní přesun hmot	12 834,14
ON	Ostatní náklady	2 500,00
VN	Vedlejší náklady	25 000,00
711	Izolace proti vodě	87 407,45
712	Živičné krytiny	772 523,06
713	Izolace tepelné	481 571,36
721	Vnitřní kanalizace	54 454,52
728	Vzduchotechnika	4 254,75
764	Konstrukce klempířské	308 292,35
766	Konstrukce truhlářské	166 468,75
767	Konstrukce zámečnické	482 114,84
771	Podlahy z dlaždic a obklady	69 832,40
776	Podlahy povlakové	57 189,62
781	Obklady keramické	1 758,68

783	Nátěry	9 660,00
784	Malby	3 210,98
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	283 128,87
M21	Elektromontáže	12 975,00
	Celkem soupis 01.01	4 811 514,53

Rekapitulace soupisu 01.02 D.1.1 - Architekt.-stav.řešení-část demolice komín

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	3 096,65
94	Lešení a stavební výtahy	8 930,26
96	Bourání konstrukcí	20 645,00
97	Prorážení otvorů	3 015,00
99	Staveništní přesun hmot	1 080,08
VN	Vedlejší náklady	5 000,00
767	Konstrukce zámečnické	757,80
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	42 463,70
	Celkem soupis 01.02	84 988,49

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2376	Zateplení MS Obránců míru 491/51, Třebíč
O:	01	D 1.1 Architektonicko stavební řešení
R:	01.01	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení-část MS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				92 478,55		
		113 10-6 Rozebrání s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
1	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek koryto : 6,4 okap.chodník : 18,3 1.NP : 2,9+93,2+6,9 1.NP : (2,9+34,3+5,4+43+9,5)*(-1)	m2	32,60000 6,40000 18,30000 103,00000 -95,10000	45,00	1 467,00	822-1	RTS 17/ II
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113107507R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm okap.chodník : 18,3 1.NP : 93,2+6,9 1.NP : (34,3+5,4)*(-1)	m2	78,70000 18,30000 100,10000 -39,70000	35,00	2 754,50	822-1	RTS 17/ II
3	113107510R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm okap.chodník : 4	m2	4,00000 4,00000	50,00	200,00	822-1	RTS 17/ II
4	113107515R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm okap.chodník : 13,7	m2	13,70000 13,70000	75,00	1 027,50	822-1	RTS 17/ II
		113 10-8 Odstranění podkladů nebo krytů z živice						
		113 10-83 plochy do 50 m2						
5	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm okap.chodník : 13,7	m2	13,70000 13,70000	150,00	2 055,00	822-1	Vlastní
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
6	113109310R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm okap.chodník : 4	m2	4,00000 4,00000	250,00	1 000,00	822-1	RTS 17/ II
		114 20-32 Očištění kamene nebo tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.						
7	114203202R00	...od malty 1.PP-koryto : 6,4*0,03	m3	0,19200 0,19000	750,00	144,00	800-1	RTS 17/ II

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek									
8	139601102R00	...v hornině 3 1.PP : (18,3*0,4+4*0,3+1,6*0,5+13,7*0,25) 1.NP : (93,2*0,4+7,1*0,5) 1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5)*(-1)	m3	38,75500 12,74000 40,83000 -14,82000	800,00	31 004,00	800-1	RTS 17/ II	
162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.									
9	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m 1.PP : (18,3*0,4+4*0,3+1,6*0,5+13,7*0,25) 1.NP : (93,2*0,4+7,1*0,5) 1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5)*(-1)	m3	38,75500 12,74000 40,83000 -14,82000	40,00	1 550,20	800-1	RTS 17/ II	
167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku									
10	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 1.PP : (18,3*0,4+4*0,3+1,6*0,5+13,7*0,25) 1.NP : (93,2*0,4+7,1*0,5) 1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5)*(-1)	m3	38,75500 12,74000 40,83000 -14,82000	120,00	4 650,60	800-1	RTS 17/ II	
171 20 Uložení sypaniny									
11	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 1.PP : (18,3*0,4+4*0,3+1,6*0,5+13,7*0,25) 1.NP : (93,2*0,4+7,1*0,5) 1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5)*(-1)	m3	38,75500 12,74000 40,83000 -14,82000	15,00	581,33	800-1	RTS 17/ II	
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
12	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 1.PP : anglické dvorky : 10,8 okap.chodník : 18,9*(0,2+0,2) opravný pruh asfaltu : 11,6*(0,2+0,2) 1.NP-okap.chodník, terasa,opětovné položení : 46,3*(0,2+0,2)+9,4*0,45+48,4*(0,22+0,2) 1.NP : (19,7*(0,2+0,2)+9,4*0,45+18,6*(0,22+0,2))*(-1)	m3	46,15600 10,80000 7,56000 4,64000 43,08000 -19,92000	150,00	6 923,40	800-1	RTS 17/ II	
180 40-11 Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,									
13	180402111R00	...parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 1.PP : 59,1 1.NP : 140-84,9	m2	114,20000 59,10000 55,10000	18,00	2 055,60	823-1	RTS 17/ II	

	181 30 Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
14	181301105R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm 1.PP : 5,9	m2	5,90000	100,00	590,00	800-1	RTS 17/ II	
	199 Poplatky za skládku		5,90000					
15	199000002R00 ...horniny 1- 4 1.PP : (18,3*0,4+4*0,3+1,6*0,5+13,7*0,25) 1.NP : (93,2*0,4+7,1*0,5) 1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5)*(-1)	m3	38,75500	200,00	7 751,00	800-1	RTS 17/ II	
			12,74000					
			40,83000					
16	00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž 1.PP : 59,1/10*0,5 1.NP : (140-84,9)/10*0,5	kg	-14,82000					
			5,71000	110,00	628,10	SPCM	RTS 17/ II	
			2,96000					
			2,75000					
17	583418064R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B 1.PP-anglické dvorky : 10,8*2 okap.chodník : 18,9*(0,2)*2 opravný pruh asfaltu : 11,6*(0,2)*2 1.NP-okap.chodník, terasa,opětovné položení : (46,3*(0,2)+9,4*0,45+48,4*(0,22))*2 1.NP : (19,7*(0,2)+9,4*0,45+18,6*(0,22))*2*(-1)	t	57,55200	410,00	23 596,32	SPCM	RTS 17/ II	
			21,60000					
			7,56000					
			4,64000					
			48,28000					
			-24,52000					
18	112101122T00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm, ve stísněných podmínkách horolezeckou technikou	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	
Díl:	3 Svislé a kompletní konstrukce				17 418,75			
	310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými včetně pomocného pracovního lešení							
19	310238211R00 ...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou 1.PP-kotelna : 0,7*3*0,45 1.PP-přípravna : 3,3*0,45 1.PP-sklady : 1,1*0,45	m3	2,92500	3 750,00	10 968,75	801-4	RTS 17/ II	
			0,95000					
			1,49000					
			0,50000					
	311 27-11 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových 311 27-117 hladkých							
20	311271175RT4 ...tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,71 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,612 W/m2.K 2.NP-215+231 : 4,3*2	m2	8,60000	750,00	6 450,00	801-1	RTS 17/ II	
			8,60000					
Díl:	5 Komunikace				46 475,00			
	573 11 Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem z asfaltu silničního							
21	573111112R00 ...v množství 1 kg/m2 1.PP-opravný pruh asfaltu : 11,6	m2	11,60000	50,00	580,00	822-1	RTS 17/ II	
			11,60000					

22	573211111R00	573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 1.PP-opravný pruh asfaltu : 11,6	m2	11,60000 11,60000	25,00	290,00	822-1	RTS 17/ II
23	577131111R00	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 1.PP-opravný pruh asfaltu : 11,6	m2	11,60000 11,60000	450,00	5 220,00	822-1	RTS 17/ II
24	577151123R00	...v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 1.PP-opravný pruh asfaltu : 11,6	m2	11,60000 11,60000	675,00	7 830,00	822-1	RTS 17/ II
25	596811111R00	596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm 1.PP-koryto : 6,4 1.NP-opětovné položení : 48,4+10,9+2,4 1.NP-opětovné položení : (18,6+0+1,2)*(-1)	m2	48,30000 6,40000 61,70000 -19,80000	210,00	10 143,00	822-1	RTS 17/ II
26	596811111RT4	596 81 včetně dodávky dlaždic ...betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého 1.PP-okap.chodník : 18,9 1.NP-okap.chodník : 46,3-19,7	m2	45,50000 18,90000 26,60000	460,00	20 930,00	822-1	RTS 17/ II
27	599141111R00	599 14 Vyplnění spár mezi silničními panely jakékoliv tloušťky a vyčištění spár ...živichnou záhlvkou 1.PP : 24,7	m	24,70000 24,70000	60,00	1 482,00	822-1	RTS 17/ II
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				49 426,35		
28	612401391R00	612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou 1.PP-kotelna : 3	kus	3,00000 3,00000	400,00	1 200,00	801-4	RTS 17/ II
29	612409991R00	612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. ...maltou vápenou 1.PP : (0,9+0,6)*2*7+(1,85+2,75*2)*2+(1,66+2,45*2)+(1,5+1,8)*2*2+0,9*4*5 1.NP : (2,45+2,775*2)+(5,65+3*2)	m	93,11000 73,46000 19,65000	90,00	8 379,90	801-4	RTS 17/ II
		612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti						

30	612421739R00	...na pletivu štukové 2.NP-lodžie : 2*35,5 612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	71,00000 71,00000	350,00	24 850,00	801-1	RTS 17/ II
31	612425931R00	...omítkou štukovou 1.PP : 3,9 1.PP-přípravná : 7,2 1.PP-sklady : 0,9 1.NP-schodiště vstup : 2,4	m2	14,40000 3,90000 7,20000 0,90000 2,40000	420,00	6 048,00	801-4	RTS 17/ II
32	63127212R	tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 159 g/m2; velikost ok 6,5 x 6,5 mm; š = 1 000 mm; l = 50000,0 mm 2.NP-lodžie : 2*35,5*1,15 612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	81,65000 81,65000	28,00	2 286,20	SPCM	RTS 17/ II
33	612425931R00	...omítkou štukovou zapravení ostění a nadpraží štukem vč.-lodžie 2.np : ((1,5*0,375)+(2,775*0,375*2))*6	m2	15,86250 15,86250	420,00	6 662,25	801-4	RTS 17/ II
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				1 458 877,16		
34	621472152R00	621 47-2 Omítka vnější stropů z maltových směsí třívrstvá kompletní souvrství 621 47-25 silikonová ...stupeň složitosti I až II, ručně 1.PP-vstup : 4,95 1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6 622 31-2 Zateplení soklu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	34,95000 4,95000 30,00000	807,90	28 236,11	801-1	RTS 17/ II
35	622311523RV1	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou 27,4+11+29,7+13,7+14,9+12,2+2,2+1,5+7,3+17,2+5+3,1 (10,1+12,6+12,3+3,1)*(-1)	m2	107,10000 145,20000 -38,10000	930,30	99 635,13	801-1	RTS 17/ II
36	622311525RU1	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka 16,5+5,1+23+2,1+0,4+0,1+2,7+1,7+1,9+1,8+1,6 (4,2+7,5+0,4+1,6)*(-1) 622 31-3 Zateplení fasády nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	43,20000 56,90000 -13,70000	1 390,60	60 073,92	801-1	RTS 17/ II
37	622311335RT3	... , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 150 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm vč. více barev, maleb postaviček a nápisů na fasádě - viz. výkres pohledů	m2	826,30000	1 199,00	990 733,70	801-1	RTS 17/ II

		235,2+57,9+303,6+124,8+124,4+20,3+15,7+27,8+98,6+63,8+52,4+36,1 (90,3+117,9+90+36,1)*(-1)			1 160,60000					
					-334,30000					
38	622311637RT3	... , deskami z fenolické pěny oboustranně kaširované šedým polystyrenem , tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm 1.NP-lodžie : 12,4*2	m2		24,80000	2 709,30	67 190,64	801-1	RTS 17/ II	
					24,80000					
	622 31-5 Zateplení ostění nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.									
39	622311153RT3	...expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka 25,5+3,5+7,2 (1,1+3,5)*(-1)	m2		31,60000	856,30	27 059,08	801-1	RTS 17/ II	
					36,20000					
					-4,60000					
40	622311553RU1	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka 56,4+3+3,5+37,8+16,3+5,1+3,9+1+16,6+1+1,7+5,9+2 (20,9+0,2+17,7+5,1)*(-1)	m2		110,30000	1 006,80	111 050,04	801-1	RTS 17/ II	
					154,20000					
					-43,90000					
41	622311652RT3	...deskami z fenolické pěny, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka 4,6+1,5 -4,6	m2		1,50000	1 000,20	1 500,30	801-1	RTS 17/ II	
					6,10000					
					-4,60000					
	622 33 Profily zakládací									
42	622311016R00	...hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm 216,3 -55,1	m		161,20000	94,90	15 297,88	801-1	RTS 17/ II	
					216,30000					
					-55,10000					
	622 34 Profily dilatační									
43	622311113R00	...rohové V	m		20,60000	143,90	2 964,34	801-1	RTS 17/ II	
	622 42 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, 622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2									
44	622422311R00	...v množství opravované plochy přes 20 do 30 % , hladkých Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. 1.PP-anglické dvorky : 17,3	m2		17,30000	110,00	1 903,00	801-4	RTS 17/ II	
					17,30000					
	622 47 Reprofilace betonových povrchů									
45	622474204R00	...maltou sanační, tloušťky 4 mm 1.PP-sanace betonu : 0,7 1.NP-sanace betonu : 2,9	m2		3,60000	500,00	1 800,00	801-5	RTS 17/ II	
					0,70000					
					2,90000					
	622 47-2 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí kompletní omítkové souvrství 622 47-26 silikonová z pastovité směsi									
46	622472162R00	...stupeň složitosti 1÷2, ručně 50,7+21,6+5+15,6+1,6+5+6,2+1,3+3+12,8	m2		48,35000	507,90	24 556,97	801-1	RTS 17/ II	
					122,80000					

		Začátek provozního součtu							
		1.PP-vstup : 4,95			4,95000				
		1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6			30,00000				
		1.NP-teasa : (4,6+4,8)			9,40000				
		Konec provozního součtu							
		-44,35			-44,35000				
		(28,5+1,6)*(-1)			-30,10000				
		622 90-4 Očištění fasád							
47	622904112R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	5,50000	16,00	88,00	801-1	RTS 17/ II	
		1.PP-sanace betonu : 0,7		0,70000					
		1.PP-okna 03 : 1,9		1,90000					
		1.NP-sanace betonu : 2,9		2,90000					
48	622904121R00	...ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	3,60000	120,00	432,00	801-1	RTS 17/ II	
		1.PP-sanace betonu : 0,7		0,70000					
		1.NP-sanace betonu : 2,9		2,90000					
49	28350112R	profil okenní, začišťovací, s tkaninou; plastový; síla omítky 6 mm	m	522,20000	21,40	11 175,08	SPCM	RTS 17/ II	
50	28350126R	profil okenní s okapničkou a tkaninou; plastový; bílý	m	232,40000	17,90	4 159,96	SPCM	RTS 17/ II	
51	28350140R	lišta přípojovací; parapetní se síťovinou; materiál plast+tkanina; l = 2 000 mm; samolepicí; bíločervená	kus	152,60000	46,80	7 141,68	SPCM	RTS 17/ II	
52	28350202R	profil plastový stavební rohový; s tkaninou; úhelník 10x10 mm	m	445,90000	8,70	3 879,33	SPCM	RTS 17/ II	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				36 801,87			
		631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm							
53	631312611R00	...třídy C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3	3,25330	3 050,00	9 922,57	801-1	RTS 17/ II	
		1.PP-přípravná : 1,2*0,45*0,05*3		0,08000					
		1.PP-sklady : 1,1*0,45*0,05		0,02000					
		1.NP : (34,4-5,4)*0,0675		1,96000					
		2.NP-lodžie : 23,8*0,05		1,19000					
		631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů včetně distančních prvků 631 36-2 ze svařovaných sítí							
54	631361921RT2	...průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,20540	24 500,00	5 032,30	801-1	RTS 17/ II	
		1.NP : (34,4-5,4)*3,113*0,001*1,25		0,11000					
		2.NP : 23,8*3,113*0,001*1,25		0,09000					
		632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením							
55	632411104RT1	...stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace	m2	23,80000	190,00	4 522,00	801-1	RTS 17/ II	

56	632411904R00	2.NP-lodžie : 23,8 ...nátěr savých podkladů penetrační, 1.NP : 34,4-5,4 632 47 Reprofilace vodorovných betonových povrchů rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky	m2	23,80000 29,00000 29,00000	50,00	1 450,00	801-1	RTS 17/ II
57	632478123RT0	...opravná cementová malta, tloušťky do 10 mm 1.PP_vstupy : 5,5 1.NP : 33-8,2 632 45 Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot),	m2	30,30000 5,50000 24,80000	450,00	13 635,00	801-4	RTS 17/ II
58	632451441R00	...o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm následné zalití podlahy cem. potěrem po odstranění kolejnic : 5,6*0,2*4	m2	4,48000 4,48000	500,00	2 240,00	801-4	RTS 17/ II
Díl:	64	Výplně otvorů				6 040,00		
59	648991111RT3	648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. 648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot ...šířky 150 mm P04 : 5,5*2 648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. 648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot	m	11,00000 11,00000	290,00	3 190,00	801-1	RTS 17/ II
60	648991113RT2	...šířky 250 mm P01 : 1,5*2 P02 : 0,9*5	m	7,50000 3,00000 4,50000	380,00	2 850,00	801-1	RTS 17/ II
Díl:	8	Trubní vedení				28 366,00		
61	899201111R00	899 20 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno, ...o hmotnost jednotlivě do 50 kg 1.PP : 1 1.NP-vstup : 9	kus	10,00000 1,00000 9,00000	250,00	2 500,00	827-1	RTS 17/ II
62	573-PC01	Dod.ocel.pz rošt z tahokovu 47x13/3x5, výztuhy 30/3 1.PP : 0,44*0,9 1.NP-vstup : (8,6+2,5)	m2	11,49600 0,40000 11,10000	2 250,00	25 866,00		Vlastní
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				26 877,50		
63	916561111RT7	916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm 916 51 včetně dodávky obrubníků ...1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	93,60000	270,00	25 272,00	822-1	RTS 17/ II

		1.PP : 39,1			39,10000				
		1.NP : 94,6-40,1			54,50000				
		919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody							
64	919735112R00	...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	24,70000	65,00	1 605,50	822-1	RTS 17/ II	
		1.PP : 24,7		24,70000					
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				113 946,44			
65	941941031RT4	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami včetně kotvení							
		...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 090,40000	45,00	49 068,00	800-3	RTS 17/ II	
		Včetně kotvení lešení.							
		16,5+5,1+23+2,1+0,4+0,1+2,7+1,7+1,9+1,8+1,6		56,90000					
		235,2+57,9+303,6+124,8+124,4+20,3+15,7+27,8+98,6+63,8+52,4+36,1		1 160,60000					
		1.NP-lodžie : 12,4*2		24,80000					
		25,5+3,5+7,2		36,20000					
		56,4+3+3,5+37,8+16,3+5,1+3,9+1+16,6+1+1,7+5,9+2		154,20000					
		1.PP-vstup : 4,95		4,95000					
		1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6		30,00000					
		1.NP-teasa : (4,6+4,8)		9,40000					
		1.PP-stěna pod podestou : 4,5		4,50000					
		50,7+21,6+5+15,6+1,6+5+6,2+1,3+3+12,8		122,80000					
		Začátek provozního součtu							
		1.PP-vstup : 4,95		4,95000					
		1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6		30,00000					
		1.NP-teasa : (4,6+4,8)		9,40000					
		Konec provozního součtu							
		-44,35		-44,35000					
		Začátek provozního součtu							
		10,1+12,6+12,3+3,1		38,10000					
		4,2+7,5+0,4+1,6		13,70000					
		90,3+117,9+90+36,1		334,30000					
		1,1+3,5		4,60000					
		20,9+0,2+17,7+5,1		43,90000					
		0,3		0,30000					
		4,6		4,60000					
		28,5+1,6		30,10000					
		Konec provozního součtu							
		-469,6		-469,60000					

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení								
66	941941191RT4	...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m 16,5+5,1+23+2,1+0,4+0,1+2,7+1,7+1,9+1,8+1,6 235,2+57,9+303,6+124,8+124,4+20,3+15,7+27,8+98,6+63,8+52,4+36,1 1.NP-lodžie : 12,4*2 25,5+3,5+7,2 56,4+3+3,5+37,8+16,3+5,1+3,9+1+16,6+1+1,7+5,9+2 1.PP-vstup : 4,95 1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6 1.NP-teasa : (4,6+4,8) 1.PP-stěna pod podestou : 4,5 50,7+21,6+5+15,6+1,6+5+6,2+1,3+3+12,8 Začátek provozního součtu 1.PP-vstup : 4,95 1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6 1.NP-teasa : (4,6+4,8) Konec provozního součtu -44,35 -469,6 Mezisoučet 1090,4*3	m2	4 361,60000 56,90000 1 160,60000 24,80000 36,20000 154,20000 4,95000 30,00000 9,40000 4,50000 122,80000 4,95000 30,00000 9,40000 -44,35000 -469,60000 3 271,20000	3,40	14 829,44	800-3	RTS 17/ II
941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami								
67	941941831RT4	...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m 16,5+5,1+23+2,1+0,4+0,1+2,7+1,7+1,9+1,8+1,6 235,2+57,9+303,6+124,8+124,4+20,3+15,7+27,8+98,6+63,8+52,4+36,1 1.NP-lodžie : 12,4*2 25,5+3,5+7,2 56,4+3+3,5+37,8+16,3+5,1+3,9+1+16,6+1+1,7+5,9+2 1.PP-vstup : 4,95 1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6 1.NP-teasa : (4,6+4,8) 1.PP-stěna pod podestou : 4,5 50,7+21,6+5+15,6+1,6+5+6,2+1,3+3+12,8 Začátek provozního součtu 1.PP-vstup : 4,95 1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6 1.NP-teasa : (4,6+4,8)	m2	1 090,40000 56,90000 1 160,60000 24,80000 36,20000 154,20000 4,95000 30,00000 9,40000 4,50000 122,80000 4,95000 30,00000 9,40000	35,00	38 164,00	800-3	RTS 17/ II

		Konec provozního součtu								
		-44,35				-44,35000				
		Začátek provozního součtu								
		10,1+12,6+12,3+3,1				38,10000				
		4,2+7,5+0,4+1,6				13,70000				
		90,3+117,9+90+36,1				334,30000				
		1,1+3,5				4,60000				
		20,9+0,2+17,7+5,1				43,90000				
		0,3				0,30000				
		4,6				4,60000				
		28,5+1,6				30,10000				
		Konec provozního součtu								
		-469,6				-469,60000				
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné									
68	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2		109,85000	100,00		10 985,00	800-3	RTS 17/ II
		1.PP : 3,9			3,90000					
		1.PP-vstup : 4,95			4,95000					
		1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6			30,00000					
		2.NP-lodžie : 2*35,5			71,00000					
	944 94-5 Montáž zachytné stříšky									
69	944945012R00	...šířky do 2 m	m		3,00000	180,00		540,00	800-3	RTS 17/ II
	944 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytné stříšky									
70	944945192R00	...šířky do 2 m	m		12,00000	30,00		360,00	800-3	RTS 17/ II
		3*4			12,00000					
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						28 472,63		
	953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou									
	953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci									
71	953941119R00	...komínových dvířek	kus		2,00000	250,00		500,00	801-1	RTS 17/ II
		1.PP : 2			2,00000					
	953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou									
	953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci									
72	953941211R00	...konzol nebo kotev do vynechaných nebo vysekaných kapes pro schodišťová madla do zdi, pro kotvení konstrukcí ze sklobetonu, radiátorové konzoly apod.	kus		6,00000	100,00		600,00	801-1	RTS 17/ II
	953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou									
	953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci									
73	953942121R00	...ochranných úhelníků do přípraveých otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých	kus		20,00000	100,00		2 000,00	801-1	RTS 17/ II
		1.PP : 3			3,00000					
		1.NP : 26-9			17,00000					
	953 94-8 Osazení drobných kovových výrobků									

	bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, 953 94-81 zábradlí								
74	953941110R00	...schodišťového, balkonového nebo jiného (4,6+5,5*2+4,6)	m	20,20000	250,00	5 050,00	801-4	RTS 17/ II	
	953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva			20,20000					
75	953981101R00	...do betonu, hloubky 80 mm, M 8, ampule pro chemickou kotvu	kus	76,00000	90,00	6 840,00	801-4	RTS 17/ II	
76	311712338R	kotva průvlaková ocelová, galvanicky pozink.; rozměr kotvy M20x220/105-80MT mm; závit M20 mm; pr.vrtáku 20 mm; délka kotvy 220 mm; max.tloušťka materiálu 105 mm; hloubka ukotvení min/max 75-100 mm; vrtací hloubka 110-135 mm; utahovací moment 160 Nm	kus	6,00000	190,00	1 140,00	SPCM	RTS 17/ II	
77	55347628R	dvířka revizní materiál kov; š = 800,0 mm; h = 800,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; zámek čtyřhran se zářezem na šroubovák	kus	2,00000	1 750,00	3 500,00	SPCM	RTS 17/ II	
78	55348112R	schránka listovní ocel pozink, Al plech; stojatá se sklapkou; š = 370 mm; h = 330,0 mm; hl 100 mm; vhoz vpředu; výběr vpředu	kus	1,00000	850,00	850,00	SPCM	RTS 17/ II	
79	5537091020R	lišta základová; pro laminátové a dřevěné podlahy; materiál Al; l = 2 700 mm	kus	17,88520	378,00	6 760,61	SPCM	RTS 17/ II	
	1.PP : 6,8/2,7*1,1			2,77000					
	1.NP : 37,1/2,7*1,1			15,11000					
80	5537092120R	lišta základová; pro laminátové a dřevěné podlahy; materiál Al; l = 2 700 mm	kus	3,25930	378,00	1 232,02	SPCM	RTS 17/ II	
	1.NP : 8/2,7*1,1			3,26000					
Díl:	96	Bourání konstrukcí				40 792,51			
	961 04 Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,								
81	961044111R00	...prostého	m3	0,20000	2 750,00	550,00	801-3	RTS 17/ II	
	1.PP :								
	kuchyň-základ u připraven a skladů : 0,2			0,20000					
	961 05 Bourání základů nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech								
82	961055111R00	...železobetonových	m3	1,56000	3 000,00	4 680,00	801-3	RTS 17/ II	
	1.NP : 5,2*0,3			1,56000					
	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic Bourání příček nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách								
83	962031132TA0	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	0,50000	200,00	100,00	801-3	Vlastní	
	1.PP :								
	kuchyň : 0,5			0,50000					
	962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)								
84	962032231R00	...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	14,50000	750,00	10 875,00	801-3	RTS 17/ II	
	1.NP : 4,4+10,1			14,50000					
	962 04-2 Bourání zdiva z betonu prostého								

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
85	962042321R00	...nadzákladového 1.PP : kuchyň-parapety anglických dvorků : 0,2 kuchyň-parapety připraven a skladů : 0,1	m3	0,30000	2 250,00	675,00	801-3	RTS 17/ II
962 08 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
86	962081131R00	...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm 1.PP : kotelna : 0,9*0,9 1.NP : 0,5+4,2	m2	5,51000	150,00	826,50	801-3	RTS 17/ II
965 08-1 Bourání podlah bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
87	965081813RT2	...z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 okap.chodník : 5,8 1.NP : 43,6+27,6-16,5 2.NP : 37,5	m2	98,00000	80,00	7 840,00	801-3	RTS 17/ II
968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
88	968061112R00	...oken, plochy do 1,5 m2 1.PP : kotelna : 4 kuchyň-anglický dvorek : 3 kuchyň-přípravny, sklady : 7+1	kus	15,00000	8,00	120,00	801-3	RTS 17/ II
89	968061113R00	...oken, plochy přes 1,5 m2 1.PP : kotelna : 2	kus	2,00000	15,00	30,00	801-3	RTS 17/ II
90	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2 1.NP : 1+2	kus	3,00000	18,00	54,00	801-3	RTS 17/ II
968 06-2 Vybourání dřevěných rámců včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
91	968062244R00	...oken jednoduchých, plochy do 1 m2 1.PP : kotelna : 4*0,9*0,9 kuchyň-přípravny, sklady : (7+1)*0,9*0,6	m2	7,56000	150,00	1 134,00	801-3	RTS 17/ II
92	968062245R00	...oken jednoduchých, plochy do 2 m2 1.PP : kuchyň : 3*1,2*0,9	m2	3,24000	150,00	486,00	801-3	RTS 17/ II

93	968062246R00	...oken jednoduchých, plochy do 4 m2 1.PP :	m2	5,40000	120,00	648,00	801-3	RTS 17/ II
94	968062455R00	kotelna : 2*1,5*1,8 ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 1.NP : 0,8*1,97*1+1,3*1,97*1	m2	5,40000 4,13700 4,14000	180,00	744,66	801-3	RTS 17/ II
95	968071126R00	968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...dveří, plochy přes 2 m2 1.PP : kotelna : 2 kuchyň : 2*3	kus	8,00000 2,00000 6,00000	35,00	280,00	801-3	RTS 17/ II
96	968072456R00	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 1.PP : kotelna : 1,8*2,45 kuchyň : 1,85*2,75*3	m2	19,67250 4,41000 15,26000	220,00	4 327,95	801-3	RTS 17/ II
97	968083004R00	968 08-3 Vybourání plastových výplní otvorů ...oken, nad 4 m2 demontáž plastové okno dvoukřídlé s fixním nadsvětlíkem-lodžie 2.np : 1,5*2,705*6	m2	24,34500 24,34500	120,00	2 921,40	801-3	RTS 17/ II
98	971033451R00	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm	kus	6,00000	750,00	4 500,00	801-3	RTS 17/ II
Díl: 97	Prorážení otvorů	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vybourání zděného parapetu (1,5x0,375x0,08x6)...0,27 m3-lodžie 2.np : 6		6,00000		25 885,00		
99	971052241R00	971 05 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách základových nebo nadzákladových, ...plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm 1.PP :	kus	1,00000	750,00	750,00	801-3	RTS 17/ II
100	971052251R00	kuchyň-anglické dvorky : 1 ...plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm 1.PP : kuchyň-anglické dvorky : 3*3	kus	1,00000 9,00000 9,00000	1 000,00	9 000,00	801-3	RTS 17/ II
		976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí						

101	976071111R00	976 07-1 madel a zábradlí	m	28,40000	150,00	4 260,00	801-3	RTS 17/ II
		...v jakémkoliv zdivu		12,70000				
		1.NP : 4,7+4+4		15,70000				
		2.NP : 4,7+5,5*2						
102	976072321R00	976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí	kus	2,00000	75,00	150,00	801-3	RTS 17/ II
		976 07-2 komínových a topných dvířek, ventilací apod.						
		...plochy přes 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného		1,00000				
		1.PP :		1,00000				
103	976075211R00	976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí	t	0,17280	10 000,00	1 728,00	801-3	RTS 17/ II
		976 07-5 ocelových konzol pro pavlače, transmise apod.		0,11000				
		...hmotnosti do 20 kg		0,06000				
		1.PP :						
104	976075411R00	976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí	t	0,58200	6 000,00	3 492,00	801-3	RTS 17/ II
		976 07-5 ocelových konzol pro pavlače, transmise apod.		0,58000				
		...hmotnosti přes 50 kg						
		1.NP, ocelové rošty : (11,3+8,1)*30*0,001						
105	976083141R00	976 08 Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod.	kus	2,00000	75,00	150,00	801-3	RTS 17/ II
		976 08-3 mřížových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol a pod		1,00000				
		...ze zdiva betonového		1,00000				
		1.PP : 1						
106	976085311R00	976 08 Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod.	kus	1,00000	150,00	150,00	801-3	RTS 17/ II
		976 08-5 kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží		1,00000				
		...plochy do 0,6 m2						
		1.PP :						
107	978015241R00	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových	m2	17,30000	50,00	865,00	801-3	RTS 17/ II
		978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva		17,30000				
		...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %						
		1.PP-anglické dvorky : 17,3						
108	978015291R00	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových	m2	34,95000	100,00	3 495,00	801-3	RTS 17/ II
		978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva		4,95000				
		...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %						
		1.PP-vstup : 4,95						

	1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6			30,00000				
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn							
109	978059621R00	...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 0,9+9,1+1+1,3	m2	12,30000 12,30000	150,00	1 845,00	801-3	RTS 17/ II
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				12 834,14		
	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou							
110	998011001R00	...výšky do 6 m	t	127,04723	100,00	12 704,72	801-1	RTS 17/ II
111	998011001R00	...výšky do 6 m	t	1,29421	100,00	129,42	801-1	RTS 17/ II
Díl:	711	Izolace proti vodě				87 407,45		
	711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena 711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
112	711112006RZ3	...asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 1.PP-anglické dvorky : 17,3	m2	17,30000 17,30000	30,00	519,00	800-711	RTS 17/ II
	711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením							
113	711142559RY1	...svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.	m2	17,30000	280,00	4 844,00	800-711	RTS 17/ II
114	711142559RY2	1.PP-anglické dvorky : 17,3 ...svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.	m2	17,30000 17,30000	280,00	4 844,00	800-711	RTS 17/ II
	1.PP-anglické dvorky : 17,3			17,30000				
	711 17 Odstranění izolace proti vodě - fólie							
115	711170101R00	...vodorovná, volně 2.NP : 5,6	m2	5,60000 5,60000	15,00	84,00	800-711	RTS 17/ II
	711 21-21 Nátěry a stěrky hydroizolační práce včetně dodávky 711 21-210 úpravy podkladu							
116	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr 1.PP_vstupy : 5,5 1.NP : (33+34,4+9,4) 1.NP : (8,2+5,4+9,4)*(-1)	m2	59,30000 5,50000 76,80000 -23,00000	50,00	2 965,00	800-711	Vlastní
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-5 stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou							
117	711212012RT3	...pružná	m2	118,60000	400,00	47 440,00	800-711	RTS 17/ II

		1.PP_vstupy : 5,5*2		11,00000					
		1.NP : (33+34,4+9,4)*2		153,60000					
		1.NP : (8,2+5,4+9,4)*(-2)		-46,00000					
	711 47	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů							
118	711472051RZ4	...svislá, včetně dodávky fólie	m2	5,30000	420,00	2 226,00	800-711	RTS 17/ II	
		1.PP-okna O3-anglické dvorky : 5,3		5,30000					
119	711472053R00	...svislá, bez dodávky fólie	m2	108,50000	100,00	10 850,00	800-711	RTS 17/ II	
		1.PP-anglické dvorky : 17,3		17,30000					
		1.PP-okapový chodník : 33,4		33,40000					
		1.NP-okapový chodník : 97,3-39,5		57,80000					
	711 49	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce							
120	711491272RZ1	...svislá, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu	m2	88,00000	75,00	6 600,00	800-711	RTS 17/ II	
		1.PP-okapový chodník : 33		33,00000					
		1.NP-okapový chodník : 95-40		55,00000					
121	28323115R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE	m2	124,77500	50,00	6 238,75	SPCM	RTS 17/ II	
		1.PP-anglické dvorky : 17,3*1,15		19,89000					
		1.PP-okapový chodník : 33,4*1,15		38,41000					
		1.NP-okapový chodník : (97,3-39,5)*1,15		66,47000					
	998 71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě							
	50 m	vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
122	998711101R00	...svisle do 6 m	t	0,79670	1 000,00	796,70	800-711	RTS 17/ II	
Díl:	712	Živičné krytiny				772 523,06			
	712 30	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°							
	712 30-1	povlakové krytiny							
123	712300832RT3	...dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	1 291,30000	63,00	81 351,90	800-711	RTS 17/ II	
		folie+separační textilie : 837-217,5		619,50000					
		2xIPA : 837+52,3-217,5		671,80000					
		vč. odstranění stávajícího jímacího vedení bleskosvodu							
	712 31	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena							
124	712311106RZ3	...asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	698,80000	24,20	16 910,96	800-711	RTS 17/ II	
		střešcha : (928,5+28,8-258,5)		698,80000					
	712 34	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením							
125	712341559RV1	...v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	m2	698,80000	140,70	98 321,16	800-711	RTS 17/ II	
		střešcha : (928,5+28,8-258,5)		698,80000					
	712 37	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty							
126	712371801RZ4	...volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	920,70000	513,00	472 319,10	800-711	RTS 17/ II	
		2.NP-balkon : 5,3		5,30000					

		střecha : 928,5+28,8+35+5,8+251-333,7			915,40000					
		712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní								
		712 39-1 textilie								
127	712391171RZ1	...podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu 2.NP-balkon : 5,3 střecha : 928,5+28,8+35+5,8+251-333,7	m2	920,70000 5,30000 915,40000	20,80	19 150,56	800-711	RTS 17/ II		
		712 99 Odstranění povlakové krytiny střech ostatní								
		712 99-1 násypu nebo nánosu do 10°								
128	712990813RT3	...tloušťky přes 50 do 100 mm, z ploch jednotlivě přes 20 m 837+52,3+41 -258,5	m2	671,80000 930,30000 -258,50000	52,50	35 269,50	800-711	RTS 17/ II		
		712 99 Odstranění povlakové krytiny střech ostatní								
		712 99-9 příplatek k cěně								
129	712990816RT3	...za každých dalších 50 mm tloušťky násypu, z ploch jednotlivě přes 20 m 837+52,3+41 -258,5	m2	671,80000 930,30000 -258,50000	63,00	42 323,40	800-711	RTS 17/ II		
		998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny								
		50 m vodorovně								
130	998712101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	6,54903	1 050,00	6 876,48	800-711	RTS 17/ II		
Díl:	713	Izolace tepelné				481 571,36				
		713 10 Odstranění tepelné izolace z kombidesek								
		713 10-2 z kombidesek								
131	713100823R00	...jednostraně, tloušťky 50 mm 837+52,3+41 -258,5	m2	671,80000 930,30000 -258,50000	31,50	21 161,70	800-713	RTS 17/ II		
		713 11 Montáž tepelné izolace stropů								
132	713111111R00	...kladené vrchem, volně, střecha : (928,5-258,5)*3+28,8	m2	2 038,80000 2 038,80000	39,90	81 348,12	800-713	RTS 17/ II		
		713 12 Montáž tepelné izolace podlah								
133	713121111R00	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu 2.NP-lodžie : 23,8	m2	23,80000 23,80000	30,00	714,00	800-713	RTS 17/ II		
		713 18 Izolace foukaná								
134	713183131RT1	...do dutin kolmých konstrukcí, dřevovláknitá Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru. 1.NP-prádelna : 0,3*pi*0,1*0,1*3	m3	0,02830 0,03000	1 750,00	49,53	800-713	RTS 17/ II		
		713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky								
135	713191100RT9	...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu 2.NP-lodžie : 23,8	m2	23,80000 23,80000	30,00	714,00	800-713	RTS 17/ II		

136	283755022R	deska izolační fasádní; fenolická pěna; rovná hrana; tl. 160,0 mm; kašírování skelná tkanina; součinitel tepelné vodivosti 0,021 W/mK; R = 7,600 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	24,99000	1 650,00	41 233,50	SPCM	RTS 17/ II
137	28375766.AR	střecha : 23,8*1,05 deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 2.NP-lodžie : 23,8*0,04*1,05 střecha : (928,5*2*0,12+928,5*0,1)*1,05 střecha : (258,5*2*0,12+258,5*0,1)*1,05*(-1)	m3	24,99000 240,18960 1,00000 331,47000 -92,28000	1 378,70	331 149,40	SPCM	RTS 17/ II
138	998713101R00	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m	t	4,95344	1 050,00	5 201,11	800-713	RTS 17/ II
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				54 454,52		
139	721140802R00	721 14-08 Demontáž potrubí z litinových trub odpadního nebo dešťového, ...do DN 100 21*0,4	m	8,40000 8,40000	262,50	2 205,00	800-721	RTS 17/ II
140	721210823R00	721 21-08 Demontáž kanalizačního příslušenství ...vpusti střešní , DN 125 5	kus	5,00000 5,00000	367,50	1 837,50	800-721	RTS 17/ II
141	721234101RT1	721 23 Střešní vtoky ...z PP se svislým odtokem a živičným límcem,s izolační svorkou, košík, D 75, 110, 125 mm vpusti : 5 chrliče : 5 prostupy : 1	kus	11,00000 5,00000 5,00000 1,00000	2 521,10	27 732,10	800-721	RTS 17/ II
142	721242110RT1	721 24 Lapače střešních splavenin ...D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezám.r.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm 1.NP : 1	kus	1,00000 1,00000	1 250,00	1 250,00	800-721	RTS 17/ II
143	721242803R00	721 24-28 Demontáž lapačů střešních splavenin ...DN 100 1.NP : 1	kus	1,00000 1,00000	120,00	120,00	800-721	RTS 17/ II
144	721262804R00	721 26-28 Demontáž koncových klapek hrdlových (žabích) ...do DN 125 15	kus	15,00000 15,00000	262,50	3 937,50	800-721	RTS 17/ II
145	721273146R00	721 27 Ventilační hlavice ...D 125 mm, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření	kus	14,00000	1 228,50	17 199,00	800-721	RTS 17/ II

		odvětrací komínky : 19-5			14,00000					
		998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci								
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
146	998721101R00	...v objektech výšky do 6 m	t		0,16516	1 050,00		173,42	800-721	RTS 17/ II
Díl:	728	Vzduchotechnika						4 254,75		
		728 34 Protidešťové žaluzie, podstavce								
147	728314112R00	...montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m2,	kus		1,00000	250,00		250,00	800-728	RTS 17/ II
148	42953255.AR	žaluzie průmyslová protidešťová, komfortní; 500 x 400 mm; rám i výplň-taž.hlin.profil s úpravou přírodní elox	kus		1,00000	2 250,00		2 250,00	SPCM	RTS 17/ II
149	240-PC02	Dmtž a montáž stojanu stávající TV antény	ks		1,00000	1 500,00		1 500,00		Vlastní
		998 72-8 Přesun hmot pro vzduchotechniku								
		vodorovně do 50 m								
150	998728101R00	...v objektech výšky do 6 m	t		0,10190	2 500,00		254,75	800-728	RTS 17/ II
Díl:	764	Konstrukce klempířské						308 292,35		
		764 02-21 Oplechování parapetů z hliníku								
		včetně rohů								
		764 02-218 montáž								
151	764410491R00	...oplechování parapetů	m		152,52000	400,00		61 008,00	800-764	RTS 17/ II
		K01 : 0,84*7			5,88000					
		K02 : 2,34*(4+19+9)			74,88000					
		K03 : 1,44*(5+17+14)			51,84000					
		K04 : 0,84*(5+0+0)			4,20000					
		K05 : 0,54*0								
		K06 : 1,6*0								
		K07 : 1,14*(0+0)								
		K08 : 1,17*(1+1)			2,34000					
		K09 : (2,22+0,28)			2,50000					
		K10 : 5,44*2			10,88000					
		764 07-11 Krytina								
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků								
152	764918101R00	...hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, výroba (zhotovení) a montáž	m2		96,28000	336,00		32 350,08	800-764	RTS 17/ II
		střecha : (316,9-76,2)*0,4			96,28000					
		764 07-12 Oplechování								
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací								
153	764918232R00	...okapů na živičné fóliové střeše, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m		245,20000	31,50		7 723,80	800-764	RTS 17/ II
		včetně zednické výpomoci.								
		2.NP : 4,5			4,50000					

		střecha : 316,9-76,2			240,70000						
	764 07-13 Lemování										
154	764918331R00	...na plochých střechách včetně spojů, rohů, listů a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž včetně zednické výpomoci. 2.NP : 3,9 střecha : (52,5+297,1+283,3+11,7*2-166,4)	m		493,80000	31,50	15 554,70	800-764	RTS 17/ II		
					3,90000						
					489,90000						
	764 07-15 Žlaby										
	včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací										
155	764919511R00	...podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, montáž včetně zednické výpomoci. K11 : 8,4	m		8,40000	150,00	1 260,00	800-764	RTS 17/ II		
					8,40000						
	764 07-16 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám										
156	764919595R00	...kotlík žlabový kónický pro půlkulatý žlab rš 250 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, montáž včetně zednické výpomoci. K11 : 1	kus		1,00000	180,00	180,00	800-764	RTS 17/ II		
					1,00000						
	764 07-17 Závětná lišta										
157	764918911R00	... , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž včetně zednické výpomoci. střecha : 19,2	m		19,20000	270,00	5 184,00	800-764	RTS 17/ II		
					19,20000						
	764 07-14 Odpadní trouby										
158	764929502R00	...kruhové průměru přes 90 mm do 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , montáž včetně zednické výpomoci. K12 : 3,2	m		3,20000	180,00	576,00	800-764	RTS 17/ II		
					3,20000						
	764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní										
159	764311822R00	...z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° 41+72,8-50,8	m2		63,00000	36,80	2 318,40	800-764	RTS 17/ II		
					63,00000						
	764 21-15 Demontáž žlabů										
160	764352800R00	...podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30° střecha : 9	m		9,00000	30,00	270,00	800-764	RTS 17/ II		
					9,00000						
	764 21-21 Demontáž oplechování parapetů										
161	764410850R00	...rš od 100 do 330 mm 1.PP : (0,9*5+1,5*2+2,4*4+0,9*4+1,2*3+0,9*7+0,9*4) 1.NP : (2,4*(4+2+4+3+2+2+3+5))+1,5*(1+5+2+5+1+4+2)+2,5+0,9+1,2+1,6+0,6) 2.NP : (2,4*(5+4+5))+2,5+0,9+1,2+1,5*(2+5+2+9+2+5+4+2)) 1.NP : (2,4*(5)+1,5*(5)+0,9+1,2+1,6+0,6)*(-1) 2.NP : (2,4*(5)+0,9+1,2+1,5*(2+5+2+9))*(-1)	m		150,80000	35,00	5 278,00	800-764	RTS 17/ II		
					34,20000						
					96,80000						
					84,70000						
					-23,80000						
					-41,10000						

764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek									
162	764430840R00	...ř od 330 do 500 mm střecha : (9+6,65)*2+20,47+6,3+14,15+17,95+11,9+2,6+2,35+2+23,9+21,55 14,05+11,45+20,4*2+11,8+6+18,25+12,3+18,42 střecha : (2,6+2,35+2+23,9+21,55+14,05+9,2)*(-1)	m	211,89000 154,47000 133,07000 -75,65000	36,80	7 797,55	800-764	RTS 17/ II	
764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí									
163	764454801R00	...trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm střecha : 3	m	3,00000 3,00000	30,00	90,00	800-764	RTS 17/ II	
164	13851110R	plech ocelový s povrchovou úpravou tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1000 x 2000 mm; povrchová úprava horní strana ochranná vrstva PVC, spodní strana ochranný lak; žárkový pozink, povrch měkčené PVC 2.NP : 4,5*0,3*1,1 2.NP : 3,9*0,25*1,1 střecha : 316,9*0,4*1,1 střecha : 316,9*0,3*1,1 střecha : (52,5*0,25+297,1*0,07+283,3*0,07+11,7*2*0,1)*1,1 střecha : 19,2*0,33*1,1 K11 : 8,4*0,25*1,1 K11 : 1*0,33*0,5*1,1 K12 : 3,2*0,25*1,1 střecha : (76,2*0,4*1,1)*(-1) střecha : (76,2*0,3*1,1)*(-1) střecha : ((8,2*0,25+79,2*0,07+79*0,07+0*2*0,1)*1,1)*(-1)	m2	245,50350 1,49000 1,07000 139,44000 104,58000 61,70000 6,97000 2,31000 0,18000 0,88000 -33,53000 -25,15000 -14,44000	336,00	82 489,18	SPCM	RTS 17/ II	
165	553420409R	parapet vnější š = 210 mm; materiál - jádro slitina Al, Mg, Si; materiál - povrch eloxování, práškování; l = 6 000,0 mm K10 : 5,44*2*1,01	m	10,98880 10,99000	260,00	2 857,09	SPCM	RTS 17/ II	
166	553420413R	parapet vnější š = 280 mm; materiál - jádro slitina Al, Mg, Si; materiál - povrch eloxování, práškování; l = 6 000,0 mm K01 : 0,84*7*1,01	m	5,93880 5,94000	360,00	2 137,97	SPCM	RTS 17/ II	
167	553420414R	parapet vnější š = 300 mm; materiál - jádro slitina Al, Mg, Si; materiál - povrch eloxování, práškování; l = 6 000,0 mm K02 : 2,34*(4+19+9) K03 : 1,44*(5+17+14) K04 : 0,84*(5+0+0) K05 : 0,54*0 K06 : 1,6*0 K07 : 1,14*(0+0) Mezisoučet	m	132,22920 74,88000 51,84000 4,20000	420,00	55 536,26	SPCM	RTS 17/ II	

168	553420415R	130,92*0,01 parapet vnější š = 320 mm; materiál - jádro slitina Al, Mg, Si; materiál - povrch eloxování, práškování; l = 6 000,0 mm K08 : 1,17*(1+1) K09 : (2,22+0,28) Mezisoučet 4,84*0,01	m	1,31000 4,88840 2,34000 2,50000 0,05000	470,00	2 297,55	SPCM	RTS 17/ II
169	553420424R	krytka parapetu Al; rozměr 195 - 240 mm K10 : 2*2	kus	4,00000 4,00000	100,00	400,00	SPCM	RTS 17/ II
170	553420425R	krytka parapetu Al; rozměr 260 - 360 mm K01 : 2*7 K02 : 2*(4+19+9) K03 : 2*(5+17+14) K04 : 2*(5+0+0) K05 : 2*0 K06 : 2*0 K07 : 2*(0+0) K08 : 2*(1+1) K09 : 2	kus	166,00000 14,00000 64,00000 72,00000 10,00000 4,00000 2,00000	110,00	18 260,00	SPCM	RTS 17/ II
171	553420430R	spojka pro parapet rohová 90°; rozměr 50 - 360 mm mm K09 : 1	kus	1,00000 1,00000	400,00	400,00	SPCM	RTS 17/ II
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně								
172	998764101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	4,11788	1 050,00	4 323,77	800-764	RTS 17/ II
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				166 468,75		
173	766-PC01	D+M plast.okno jednokřídl.1500x1800 ozn.01	ks	2,00000	8 100,00	16 200,00		Vlastní
174	766-PC02	D+M plast.okno jednokřídl.900x900 ozn.02	ks	5,00000	4 050,00	20 250,00		Vlastní
175	766-PC03	D+M plast.okno jednokřídl.900x600 ozn.03	ks	7,00000	2 700,00	18 900,00		Vlastní
176	766-PC05	D+M plast.okno osmikřídl.5500x2305 ozn.05	ks	2,00000	54 875,00	109 750,00		Vlastní
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně								
177	998766101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	1,82500	750,00	1 368,75	800-766	RTS 17/ II
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				482 097,84		
767 22 Montáž zábradlí schodišťových								
178	767222110R00	...z profilové oceli do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg (4,6+5,5*2+4,6)	m	20,20000 20,20000	150,00	3 030,00	800-767	RTS 17/ II
179	553-PCZ01	Dod.ocel.zábradlí pozink.z jacklu dle výkresu	kg	350,29000	95,00	33 277,55		Vlastní
180	553-PC01	D+M vstup.hliník.dveře s nadsvětlíkem 1850x2750, ozn.D1	ks	1,00000	53 420,00	53 420,00		Vlastní

181	553-PC02	D+M vstup.hliník.dveře s nadsvětlíkem 1850x2750, ozn.D2	ks	1,00000	53 420,00	53 420,00		Vlastní
182	553-PC03	D+M vstup.hliník.dveře s nadsvětlíkem 1800x2450, ozn.D3	ks	1,00000	46 310,00	46 310,00		Vlastní
183	553-PC04	D+M vstup.hliník.dveře s nadsvětlíkem 2400x2775, ozn.D4	ks	1,00000	69 930,00	69 930,00		Vlastní
184	553-PC06	D+M vstup.hliník.dveře s nadsvětlíkem 5650x3000, ozn.D6	ks	1,00000	177 980,00	177 980,00		Vlastní
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
		50 m vodorovně						
185	998767101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	1,33029	1 000,00	1 330,29	800-767	RTS 17/ II
186	767_PC01	D+M ocelový požární žebřík - dle výkresu D.1.1-21	ks	1,00000	37 400,00	37 400,00		Vlastní
187	767_PC02	Úprava zábradlí u rušených anglic.dvorků	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		- ODŘÍZNOUT SVISLÝ SLOUPEK						
		- ZKRÁTIT HORIZONTÁLNÍ PRVKY						
		- NAVAŘIT SLOUPEK A UKOTVIT DO BET. PODEZDÍVKY (2x CHEM. KOTVA)						
		- SVARY OČISTIT A OŠETŘIT ZÁKLADNÍM A 2x FINÁLNÍM NÁTĚREM						
		1		1,00000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 480,00		
		976 08 Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod.						
		976 08-4 ochranných úhelníků s vysekáním kotev						
188	976084111R00	...z jakéhokoliv zdíva	m	44,80000	100,00	4 480,00	801-3	RTS 17/ II
		odstraněním kolejnic zabudovaných v podlaze (sloužily pro dělicí příčku) : 5,6*2*4		44,80000				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				17,00		
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
		50 m vodorovně						
189	998767101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,17000	100,00	17,00	800-767	RTS 16/ I
		0,17		0,17000				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				69 832,40		
		771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických						
190	771475014RT1	...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	47,35000	100,00	4 735,00	800-771	RTS 17/ II
		1.PP, okna O3 : 0,3*2*7		4,20000				
		1.PP-vstupy : 6,7		6,70000				
		1.NP : (19,1+21,2+8,3)/4*3		36,45000				
		771 47-9 Řezání dlaždic						
191	771479001R00	...pro soklíky	m	4,20000	75,00	315,00	800-771	RTS 17/ II
		1.PP, okna O3 : 0,3*2*7		4,20000				
		771 77 Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických						
192	771775109RT1	...30 x 30 cm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	59,30000	480,00	28 464,00	800-771	RTS 17/ II
		1.PP_vstupy : 5,5		5,50000				
		1.NP : (33+34,4+9,4)		76,80000				
		1.NP : (8,2+5,4+9,4)*(-1)		-23,00000				

193	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř i exteriér	m2	0,23100	200,00	46,20	SPCM	RTS 17/ II
		1.PP, okna O3 : 0,3*2*7*0,05*1,1		0,23000				
194	59764231R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; reliéfní; pro interiéř i exteriér	m2	65,23000	340,00	22 178,20	SPCM	RTS 17/ II
		1.PP-vstupy : 5,5*1,1		6,05000				
		1.NP : (33+34,4+9,4)*1,1		84,48000				
		1.NP : (8,2+5,4+9,4)*(-1,1)		-25,30000				
195	59764242R	dlažba keramická sokl s požlábkem; š = 90 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř i exteriér	kus	264,05500	50,00	13 202,75	SPCM	RTS 17/ II
		1.PP-vstupy : 6,7/0,2*1,1		36,85000				
		1.NP : (19,1+21,2+8,3)/0,2*1,1		267,30000				
		1.NP : (19,1+21,2+8,3)/4*3*(-1,1)		-40,09000				
		998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic						
		50 m vodorovně						
196	998771101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	1,78249	500,00	891,25	800-771	RTS 17/ II
Díl:	776	Podlahy povlakové				57 189,62		
		776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu						
197	776421100RU1	...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	11,90000	120,00	1 428,00	800-775	RTS 17/ II
		776 52-5 Lepení podlah z plastových dílců						
198	776521200RU7	...z vinylu, rozměr dílce 150x900 mm, tloušťky 2,5 mm	m2	38,00000	850,00	32 300,00	800-775	RTS 17/ II
		1.NP : 0,6		0,60000				
		2.NP-lodžie : 23,8		23,80000				
		vybourání výplní na lodžii : 0,4*6		2,40000				
		odstraněné kolejnice : 5,6*0,5*4		11,20000				
		776 97 Čisticí zóny a rohože						
199	776972117R00	...vstupní rohož, z Al profilů spojených nerewzovým lankema odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 17 mm	m2	2,03400	11 500,00	23 391,00	800-775	RTS 17/ II
		1,2*0,6+1,8*0,73		2,03000				
		998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m						
200	998776101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,14123	500,00	70,62	800-775	RTS 17/ II
Díl:	781	Obklady keramické				1 758,68		
		781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických						
201	781475116RT1	...300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	0,27000	450,00	121,50	800-771	RTS 17/ II
		1.NP-prádelna : 0,3*0,3*3		0,27000				
		781 67 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických						
202	781675116RT1	...300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m	6,30000	180,00	1 134,00	800-771	RTS 17/ II
		1.PP-okna O3 : 0,9*7		6,30000				

203	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	2,37600	200,00	475,20	SPCM	RTS 17/ II
		1.PP-okna O3 : 0,9*7*0,3*1,1		2,08000				
		1.NP-prádelna : 0,3*0,3*3*1,1		0,30000				
		998 78 Přesun hmot pro obklady keramické						
204	998781101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,05596	500,00	27,98	800-771	RTS 17/ II
Díl:	783	Nátěry				9 660,00		
205	783201811R00	783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí ...oškrabáním 1.PP : 1 1.NP : 7,5+30,2 střecha : 3*1,1	m2	42,00000 1,00000 37,70000 3,30000	30,00	1 260,00	800-783	RTS 17/ II
206	783225600R00	783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické ...2x email, 1.PP : 1 1.NP : 7,5+30,2 střecha : 3*1,1	m2	42,00000 1,00000 37,70000 3,30000	150,00	6 300,00	800-783	RTS 17/ II
207	783226100R00	...základní, 1.NP : 7,5+30,2 1.PP : 1 střecha : 3*1,1	m2	42,00000 37,70000 1,00000 3,30000	50,00	2 100,00	800-783	RTS 17/ II
Díl:	784	Malby				3 210,98		
208	784442001RT2	784 45 Malby z malířských směsí ...disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace 1.PP : 3,9 1.PP-přípravna : 31,1 1.PP-sklady : 0,9+5,3 1.NP-schodiště vstup : 2,4	m2	43,60000 3,90000 31,10000 6,20000 2,40000	54,00	2 354,40	800-784	RTS 17/ II
209	784442001RT2	...disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace zapravení ostění a nadpraží štukem vč.-lodžie 2.np : ((1,5*0,375)+(2,775*0,375*2))*6	m2	15,86250 15,86250	54,00	856,58	800-784	RTS 17/ II
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				283 128,87		
210	979095312R00	979 09 Doprava vybouraných hmot naložení a složení Naložení a složení suti	t	261,57745	75,00	19 618,31	824-1	RTS 17/ II
211	979011111R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	261,57745	200,00	52 315,49	801-3	RTS 17/ II
212	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	261,57745	75,00	19 618,31	801-3	RTS 17/ II
213	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...do 10 m	t	261,57745	120,00	31 389,29	801-3	RTS 17/ II

214	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 046,30979	15,00	15 694,65	801-3	RTS 17/ II
	979 08-31	Vodorovné přemístění suti						
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
215	979083117R00	...přes 5000 m do 6000 m	t	261,57745	180,00	47 083,94	800-6	RTS 17/ II
216	979083191R00	...za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	1 046,30979	15,00	15 694,65	800-6	RTS 17/ II
	979 08-4	Poplatek za skládku						
217	979990001R00	...stavební suti	t	261,57745	300,00	78 473,24	801-3	RTS 17/ II
	979 09	Doprava vybouraných hmot						
		naložení a složení						
218	979095312R00	Naložení a složení suti	t	3,02897	75,00	227,17	824-1	RTS 17/ II
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
219	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,02897	200,00	605,79	801-3	RTS 17/ II
220	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	3,02897	75,00	227,17	801-3	RTS 17/ II
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot						
221	979082111R00	...do 10 m	t	3,02897	120,00	363,48	801-3	RTS 17/ II
222	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,11588	15,00	181,74	801-3	RTS 17/ II
	979 08-31	Vodorovné přemístění suti						
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
223	979083117R00	...přes 5000 m do 6000 m	t	3,02897	180,00	545,21	800-6	RTS 17/ II
224	979083191R00	...za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	12,11588	15,00	181,74	800-6	RTS 17/ II
	979 08-4	Poplatek za skládku						
225	979990001R00	...stavební suti	t	3,02897	300,00	908,69	801-3	RTS 17/ II
Díl:	M21	Elektromontáže				12 975,00		
	210 20	Svítlidla a osvětlovací zařízení						
226	210200121R00	...svítidlo žárovkové, 1500 W, HXJ světlomet	kus	3,00000	1 450,00	4 350,00	M21	RTS 17/ II
	9	Hodinové zúčtovací sazby						
227	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,50000	750,00	3 375,00	Přir.M	RTS 17/ II
		dmtž starých a mtž nových světel, dmtž a montáž zvonků a zabezpečovacího zařízení, vč.		4,50000				
		prodloužení kabeláže : 6-1,5						
228	34841231T	Svítlidlo venkovní	kus	3,00000	1 750,00	5 250,00		Vlastní
Díl:	VN	Vedlejší náklady				25 000,00		
229	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl:	ON	Ostatní náklady				2 500,00		
230	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2376	Zateplení MS Obránců míru 491/51, Třebíč
O:	01	D 1.1 Architektonicko stavební řešení
R:	01.02	D.1.1 - Architekt.-stav.řešení-část demolice komín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				3 096,65		
1	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 1.PP : dutiny po komínu : 2,4	m3	2,40000	250,00	600,00	800-1	RTS 17/ II
2	180402111R00	180 40-11 Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, ...parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 1.PP : 5,9	m2	5,90000	18,00	106,20	823-1	RTS 17/ II
3	181301105R00	181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm 1.PP : 5,9	m2	5,90000	180,00	1 062,00	800-1	RTS 17/ II
4	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 1.PP : 5,9/10*0,5	kg	0,29500	110,00	32,45	SPCM	RTS 17/ II
5	59691012.AR	recyklát směsný; frakce 16,0 až 32,0 mm 1.PP : dutiny po komínu : 2,4*1,8	t	4,32000	300,00	1 296,00	SPCM	RTS 17/ II
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				8 930,26		
6	941941031RT4	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami včetně kotvení ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m Včetně kotvení lešení. 12,15*(2,7*2+1,95)	m2	89,30250	55,00	4 911,64	800-3	RTS 17/ II
7	941941191RT4	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	89,30250	10,00	893,03	800-3	RTS 17/ II

	12,15*(2,7*2+1,95)		89,30000				
8	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami 941941831RT4...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m 12,15*(2,7*2+1,95)	m2	89,30250 89,30000	35,00	3 125,59	800-3	RTS 17/ II
Díl:	96	Bourání konstrukcí			20 645,00		
9	962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ...komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou 1.PP : komín : 18,7	m3	18,70000 18,70000	850,00	15 895,00	801-3	RTS 17/ II
10	962 05-2 Bourání zdiva železobetonového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...nadrákladového 1.PP : komín : 0,4+1,2+0,3	m3	1,90000 1,90000	2 500,00	4 750,00	801-3	RTS 17/ II
Díl:	97	Prorážení otvorů			3 015,00		
11	976 08 Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. 976 08-2 objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod. ...ze zdiva cihelného komín : 33	kus	33,00000 33,00000	50,00	1 650,00	801-3	RTS 17/ II
12	976 08 Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. 976 08-5 kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží ...plochy přes 0,6 m2 1.PP : komín : 1*2	kus	2,00000 2,00000	250,00	500,00	801-3	RTS 17/ II
13	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % 1.PP-anglické dvorky : 17,3	m2	17,30000 17,30000	50,00	865,00	801-3	RTS 17/ II
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			1 080,08		
14	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou ...výšky do 6 m	t	4,32030	250,00	1 080,08	801-1	RTS 17/ II

Díl:	767	Konstrukce zámečnické			757,80		
15	767851803R00	767 85-8 Demontáž komínových lávek ...celé lávky komín : 1,95	m	1,95000 1,95000	250,00	487,50	800-767 RTS 17/ II
16	998767101R00	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m	t	0,27030	1 000,00	270,30	800-767 RTS 17/ II
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			42 463,70		
17	979095312R00	979 09 Doprava vybouraných hmot naložení a složení Naložení a složení suti	t	36,29375	75,00	2 722,03	824-1 RTS 17/ II
18	979011111R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	36,29375	200,00	7 258,75	801-3 RTS 17/ II
19	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	36,29375	75,00	2 722,03	801-3 RTS 17/ II
20	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...do 10 m	t	36,29375	120,00	4 355,25	801-3 RTS 17/ II
21	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	145,17500	15,00	2 177,63	801-3 RTS 17/ II
22	979083117R00	979 08-31 Vodorovné přemístění suti včetně naložení na dopravní prostředek a složení, ...přes 5000 m do 6000 m	t	36,29375	180,00	6 532,88	800-6 RTS 17/ II
23	979083191R00	...za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	145,17500	15,00	2 177,63	800-6 RTS 17/ II
24	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební suti	t	36,29375	400,00	14 517,50	801-3 RTS 17/ II
Díl:	VN	Vedlejší náklady			5 000,00		
25	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní

Stavba :	RM2376	Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč	
Objekt :	05	D.1.4.4 - Ochrana před bleskem	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **05**
D.1.4.4 - Ochrana před bleskem

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
05.01	D.1.4.4 - Ochrana před bleskem-část MŠ	141 411,50
	Celkem objekt 05	141 411,50

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	141 411,50
DPH	21 %	29 696,42
Celkem za objekt s DPH		171 107,92

Rekapitulace soupisu 05.01 D.1.4.4 - Ochrana před bleskem-část MŠ

Stavební díl		Cena (Kč)
A	DEMONTÁŽE	7 040,00
B1	OCHRANA PŘED BLESKEM - materiál	47 980,10
B2	OCHRANA PŘED BLESKEM - montáž	67 841,40
E	HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA A JINÉ POPLATKY	18 550,00
	Celkem soupis 05.01	141 411,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2376	Zateplení MS Obránců míru 491/51, Třebíč
O:	05	D.1.4.4 - Ochrana před bleskem
R:	05.01	D.1.4.4 - Ochrana před bleskem-část MS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	A	DEMONTÁŽE				7 040,00		
1	A.01	Demontáž jímacího vedení na střeše budovy bude pro, edena v rámci celkové demontáže vrstev stávající s	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
2	A.02	Demontáž jímacího vedení na střeše budovy bude provedena v rámci celkové demontáže vrstev stávající střechy (pol. č. 123 arch-stav řešení mš) Demontáž stávajících svodů jímacího vedení, odříznutí, tí svodu pod úrovní terénu v přichystaném výkopu a Demontáž stávajících svodů jímacího vedení, odříznutí svodu pod úrovní terénu v přichystaném výkopu a demontáž stávajících podpěr vedení každého svodu	ks	10,00000	704,00	7 040,00		Vlastní
Díl:	B1	OCHRANA PŘED BLESKEM - materiál				47 980,10		
3	B1.01	Drát AlMgSi O8	kg	64,00000	153,60	9 830,40		Vlastní
4	B1.02	Podpěra vedení na rovné střechy -beton+plast PV21D	ks	320,00000	17,70	5 664,00		Vlastní
5	B1.03	Podpěra vedení do zdi FeZn PV1A-30	ks	152,00000	21,50	3 268,00		Vlastní
6	B1.04	Zemní pásek FeZn 30x4	kg	190,00000	38,20	7 258,00		Vlastní
7	B1.05	Křížová svorka SR2B 30/30 - nerezová	ks	40,00000	44,70	1 788,00		Vlastní
8	B1.06	Drát FeZn 10/13 PVC	kg	30,00000	115,60	3 468,00		Vlastní
9	B1.07	Zkušební svorka SZa - nerezová	ks	19,00000	49,60	942,40		Vlastní
10	B1.08	Univerzální svorka SU pro vodiče 7-10mm - nerezová	ks	210,00000	33,50	7 035,00		Vlastní
11	B1.09	Svorka drát jímáč SJ1B 16/8-10 - nerezová	ks	4,00000	49,70	198,80		Vlastní
12	B1.10	Svorka okapová (falcová) SOC - nerezová	ks	29,00000	32,60	945,40		Vlastní
13	B1.11	Svorka pro připojení svodu na pásek SR3B -nerezová	ks	20,00000	46,10	922,00		Vlastní
14	B1.12	Jímací tyč 3m JR FeZn	ks	1,00000	446,30	446,30		Vlastní
15	B1.13	Držák DOHT na trubku	ks	2,00000	38,20	76,40		Vlastní
16	B1.14	Izolační tyč 930mm ITJ93 pro jímací tyč	ks	1,00000	217,90	217,90		Vlastní
17	B1.15	Izolační tyč 930mm ITV pro vodič	ks	1,00000	210,20	210,20		Vlastní
18	B1.16	Jímací tyč 2m JR FeZn	ks	2,00000	297,80	595,60		Vlastní
19	B1.17	Stojan pro jímací tyč SJ	ks	2,00000	1 050,60	2 101,20		Vlastní
20	B1.18	Podstavec PB19	ks	6,00000	298,00	1 788,00		Vlastní
21	B1.19	Štítek pro označení svodu '1 - 25'	ks	19,00000	4,80	91,20		Vlastní
22	B1.20	Krabice KT250	ks	1,00000	276,20	276,20		Vlastní

23	B1.21	Ekvipot. Svorkovnice EPS2	ks	1,00000	257,10	257,10	Vlastní
24	B1.22	Drobný elektroinstalační materiál a ochranné nátěr	kpl	1,00000	600,00	600,00	Vlastní
Díl:	B2	OCHRANA PŘED BLESKEM - montáž			67 841,40		
25	B2.01	Drát AlMgSi O8 na podpěrách na střeše nebo na stěně, ě, vč podpěr	kg	64,00000	256,30	16 403,20	Vlastní
26	B2.02	Zemnicí pásek FeZn 30x4	kg	190,00000	84,70	16 093,00	Vlastní
27	B2.03	Křížová svorka SR2B 30/30 - nerezová	ks	40,00000	84,70	3 388,00	Vlastní
28	B2.04	Drát FeZn 10/13 PVC	kg	30,00000	341,00	10 230,00	Vlastní
29	B2.05	Zkušební svorka SZa - nerezová	ks	19,00000	34,10	647,90	Vlastní
30	B2.06	Univerzální svorka SU pro vodiče 7-10mm - nerezová	ks	210,00000	38,50	8 085,00	Vlastní
31	B2.07	Svorka drát jímač SJ1B 16/8-10 - nerezová	ks	4,00000	84,70	338,80	Vlastní
32	B2.08	Svorka okapová (falcová) SOC - nerezová	ks	29,00000	84,70	2 456,30	Vlastní
33	B2.09	Svorka pro připojení svodu na pásek SR3B -nerezová	ks	20,00000	84,70	1 694,00	Vlastní
34	B2.10	Jímací tyč 3m JR FeZn	ks	1,00000	341,00	341,00	Vlastní
35	B2.11	Držák DOHT na trubku	ks	2,00000	341,00	682,00	Vlastní
36	B2.12	Izolační tyč 930mm ITJ93 pro jímací tyč	ks	1,00000	341,00	341,00	Vlastní
37	B2.13	Izolační tyč 930mm ITV pro vodič	ks	1,00000	341,00	341,00	Vlastní
38	B2.14	Jímací tyč 2m JR FeZn	ks	2,00000	84,70	169,40	Vlastní
39	B2.15	Stojan pro jímací tyč SJ	ks	2,00000	341,00	682,00	Vlastní
40	B2.16	Podstavec PB19	ks	6,00000	170,50	1 023,00	Vlastní
41	B2.17	Štítek pro označení svodu '1 - 25'	ks	19,00000	84,70	1 609,30	Vlastní
42	B2.18	Krabice KT250	ks	1,00000	341,00	341,00	Vlastní
43	B2.19	Ekvipot. Svorkovnice EPS2	ks	1,00000	60,50	60,50	Vlastní
44	B2.20	Drážkování pro Drát FeZn 10/13PVC k EPS2 v 1.PP, pod schodištěm včetně zapravení	m	5,00000	583,00	2 915,00	Vlastní
Díl:	E	HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA A JINÉ POPLATKY			18 550,00		
45	E.01	Výchozí revize elektro vč. provedení potřebných, měření a vypracování kompletní revizní zprávy	hod.	12,00000	600,00	7 200,00	Vlastní
46	E.02	Projektová dokumentace skutečného provedení, a dílenská dokumentace zhotovitele	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
47	E.03	Účast na koordinačních jednáních a kontrolních, dnech	hod	18,00000	250,00	4 500,00	Vlastní
48	E.04	Režijní náklady a příprava zakázky	hod	3,00000	350,00	1 050,00	Vlastní
49	E.05	Úklid staveniště	hod	6,00000	300,00	1 800,00	Vlastní
50	E.06	Likvidace a odvoz odpadu z realizace a demontáží	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
51	E.07	Mimostaveništní doprava, zahrnuje náklady na dopra, vu strojů a zařízení od dodavatele až na místo prv Mimostaveništní doprava, zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od dodavatele až na místo první sklady na staveništi. Pojištění materiálu použitého na stavbě zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a krádeži	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : RM2376
Zateplení MS Obránců míru 491/51, Třebíč

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		2,00	
01 D 1.1 Architektonicko stavební řešení		1,00	1 753 652,30
05 D.1.4.4 - Ochrana před bleskem		1,00	58 896,80
Celkem za stavbu			1 812 549,10

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	1 812 549,10
DPH 21 %	380 635,31
Celkem za stavbu s DPH	2 193 184,41

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	101 658,54
2	Základy a zvláštní zakládání	19 164,19
3	Svislé a kompletní konstrukce	11 717,50
5	Komunikace	13 220,00
61	Upravy povrchů vnitřní	848,20
62	Úpravy povrchů vnější	535 371,16
63	Podlahy a podlahové konstrukce	12 034,81
91	Doplňující práce na komunikaci	10 827,00
94	Lešení a stavební výtahy	45 194,56
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	14 804,82
96	Bourání konstrukcí	47 385,80
97	Prorážení otvorů	4 870,00

99	Staveništní přesun hmot	6 884,19
A	DEMONTÁŽE	2 112,00
B1	OCHRANA PŘED BLESKEM - materiál	21 028,80
B2	OCHRANA PŘED BLESKEM - montáž	26 906,00
E	HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA A JINÉ POPLATKY	8 850,00
ON	Ostatní náklady	2 500,00
VN	Vedlejší náklady	10 000,00
711	Izolace proti vodě	35 723,49
712	Živičné krytiny	283 123,67
713	Izolace tepelné	168 255,81
721	Vnitřní kanalizace	23 511,35
728	Vzduchotechnika	26 940,15
762	Konstrukce tesařské	1 209,50
764	Konstrukce klempířské	111 071,33
767	Konstrukce zámečnické	61 283,38
771	Podlahy z dlaždic a obklady	22 859,38
776	Podlahy povlakové	8 286,48
784	Malby	27,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	170 554,99
M21	Elektromontáže	4 325,00
Cena celkem		1 812 549,10

Stavba :	RM2376	Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč	
Objekt :	01	D 1.1 Architektonicko stavební řešení	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
D 1.1 Architektonicko stavební řešení

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01.03	D.1.1 - Architekt.-staveb.řešení-část onkologie	1 753 652,30
	Celkem objekt 01	1 753 652,30

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 753 652,30
DPH	21 %	368 266,98
Celkem za objekt s DPH		2 121 919,28

Rekapitulace soupisu 01.03 D.1.1 - Architekt.-staveb.řešení-část onkologie

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	101 658,54
2	Základy a zvláštní zakládání	19 164,19
3	Svislé a kompletní konstrukce	11 717,50
5	Komunikace	13 220,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	848,20
62	Úpravy povrchů vnější	535 371,16
63	Podlahy a podlahové konstrukce	12 034,81
91	Doplňující práce na komunikaci	10 827,00
94	Lešení a stavební výtahy	45 194,56
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	14 804,82
96	Bourání konstrukcí	47 385,80
97	Prorážení otvorů	4 870,00
99	Staveništní přesun hmot	6 884,19
ON	Ostatní náklady	2 500,00
VN	Vedlejší náklady	10 000,00
711	Izolace proti vodě	35 723,49
712	Živičné krytiny	283 123,67
713	Izolace tepelné	168 255,81
721	Vnitřní kanalizace	23 511,35
728	Vzduchotechnika	26 940,15
762	Konstrukce tesařské	1 209,50
764	Konstrukce klempířské	111 071,33
767	Konstrukce zámečnické	61 283,38
771	Podlahy z dlaždic a obklady	22 859,38
776	Podlahy povlakové	8 286,48
784	Malby	27,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	170 554,99
M21	Elektromontáže	4 325,00
	Celkem soupis 01.03	1 753 652,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2376	Zateplení MS Obránců míru 491/51, Třebíč
O:	01	D 1.1 Architektonicko stavební řešení
R:	01.03	D.1.1 - Architekt.-staveb.řešení-část onkologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				101 658,54		
		113 10-6 Rozebrání s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
1	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek 1.NP : 2,9+34,3+5,4+43+9,5	m2	95,10000 95,10000	45,00	4 279,50	822-1	RTS 17/ II
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113107507R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm 1.NP : 34,3+5,4	m2	39,70000 39,70000	35,00	1 389,50	822-1	RTS 17/ II
3	113109310R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 1.NP : 43+9,5	m2	52,50000 52,50000	250,00	13 125,00	822-1	RTS 17/ II
		114 20-32 Očištění kamene nebo tvárnice získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.						
4	114203202R00	...od malty 1.NP-opětovné položení : (48,4+10,9+2,4)*0,03	m3	1,85100 1,85000	750,00	1 388,25	800-1	RTS 17/ II
		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
5	139601102R00	...v hornině 3 1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5) 1.NP-terasa, rampa : 2,1+29,8+3,2+1,9	m3	51,82000 14,82000 37,00000	800,00	41 456,00	800-1	RTS 17/ II
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
6	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m 1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5) 1.NP-terasa, rampa : 2,1+29,8+3,2+1,9	m3	51,82000 14,82000 37,00000	40,00	2 072,80	800-1	RTS 17/ II
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku						
7	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5)	m3	51,82000 14,82000	120,00	6 218,40	800-1	RTS 17/ II

	171 20 Uložení sypaniny	1.NP-terasa, rampa : 2,1+29,8+3,2+1,9		37,00000					
8	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5) 1.NP-terasa, rampa : 2,1+29,8+3,2+1,9	m3	51,82000 14,82000 37,00000	15,00	777,30	800-1	RTS 17/ II	
9	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 1.NP-terasa : 4 1.NP : 19,7*(0,2+0,2)+9,4*0,45+18,6*(0,22+0,2)	m3	23,92200 4,00000 19,92000	150,00	3 588,30	800-1	RTS 17/ II	
10	180402111R00	180 40-11 Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, ...parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 1.NP : 84,9	m2	84,90000 84,90000	18,00	1 528,20	823-1	RTS 17/ II	
11	181301101R00	181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm 1.NP : 47,7	m2	47,70000 47,70000	35,00	1 669,50	800-1	RTS 17/ II	
12	199000002R00	199 Poplatky za skládku ...horniny 1- 4 1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5) 1.NP-terasa, rampa : 2,1+29,8+3,2+1,9	m3	51,82000 14,82000 37,00000	200,00	10 364,00	800-1	RTS 17/ II	
13	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 1.NP : 84,9/10*0,5	kg	4,24500 4,25000	110,00	466,95	SPCM	RTS 17/ II	
14	583418064R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B 1.NP-terasa : 4*2 1.NP : (19,7*(0,2)+9,4*0,45+18,6*(0,22))*2	t	32,52400 8,00000 24,52000	410,00	13 334,84	SPCM	RTS 17/ II	
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				19 164,19			
15	273321311R00	273 32 Beton základových desek železový bez dodávky a uložení výztuže ...třídy C 16/20 1.NP : 9,4*0,1	m3	0,94000 0,94000	2 950,00	2 773,00	801-1	RTS 17/ II	
16	273351215R00	273 35 Bednění stěn základových desek svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, ...zřízení 1.NP : (3,6+3,8)*0,1	m2	0,74000 0,74000	550,00	407,00	801-1	RTS 17/ II	
17	273351216R00	...odstranění	m2	0,74000	150,00	111,00	801-1	RTS 17/ II	

		Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu. 1.NP : (3,6+3,8)*0,1		0,74000					
	273 36	Výztuž základových desek včetně distančních prvků 273 36-2 ze svařovaných sítí							
18	273361921RT2	...průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm 1.NP : 9,4*3,113*1,25*0,001	t	0,03660 0,04000	26 500,00	969,90	801-1	RTS 17/ II	
	274 27-21	Zdivo základové z bednicích tvárnic s výplní betonem, bez výztuže,							
19	274272140RT3	...tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20 1.NP : (3,75+3,8)*0,75	m2	5,66250 5,66000	1 250,00	7 078,13	801-1	RTS 17/ II	
	274 31	Beton základových pasů 274 31-3 prostý							
20	274313611R00	...třídy C 16/20 1.NP-terasa, rampa : 1,9	m3	1,90000 1,90000	2 950,00	5 605,00	801-1	RTS 17/ II	
	274 35	Bednění stěn základových pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
21	274351215R00	...zřízení 1.NP-terasa : (3,41+3,5)*0,15	m2	1,03650 1,04000	550,00	570,08	801-1	RTS 17/ II	
22	274351216R00	...odstranění 1.NP-terasa : (3,41+3,5)*0,15	m2	1,03650 1,04000	150,00	155,48	801-1	RTS 17/ II	
	274 36	Výztuž základových pasů 274 36-1 z betonářské oceli							
23	274361721R00	...BSt 500 S 1.NP-terasa : (7,9*4+15*4*1)*0,6162*0,001	t	0,05640 0,06000	26 500,00	1 494,60	801-1	RTS 17/ II	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 717,50			
	310 23-8	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými včetně pomocného pracovního lešení							
24	310238211R00	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou 1.NP : 0,5*0,1	m3	0,05000 0,05000	3 750,00	187,50	801-4	RTS 17/ II	
	338 17	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných							
25	338171112R00	...výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	1,00000	350,00	350,00	801-5	RTS 17/ II	
	380 94	Dodatečná helikální výztuž frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu,							
26	380941113RT1	...880 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu	m	6,60000	1 100,00	7 260,00	801-4	RTS 17/ II	

		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1.NP-terasa : 12*0,55			6,60000					
27	380942113RT1	...880 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení ve vrtu, v cihelném zdivu Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1.NP-terasa : 12*0,3	m		3,60000	1 000,00		3 600,00	801-4	RTS 17/ II
28	553462004R	sloupek plotový ocel; válec; l = 1 500 mm; d 38 mm; povrch pozink, PVC	kus		3,60000 1,00000			320,00	320,00	SPCM RTS 17/ II
Díl:	5	Komunikace						13 220,00		
		596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m								
29	596811111R00	...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm 1.NP-opětovné položení : 18,6+0+1,2	m2		19,80000 19,80000	210,00		4 158,00	822-1	RTS 17/ II
		596 81 včetně dodávky dlaždic								
30	596811111RT4	...betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého 1.NP-okap.chodník : 19,7	m2		19,70000 19,70000	460,00		9 062,00	822-1	RTS 17/ II
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní						848,20		
		612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
31	612401391R00	...přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou 1.NP-dozdívk v m.č.156 : 1	kus		1,00000 1,00000	400,00		400,00	801-4	RTS 17/ II
		612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.								
32	612409991R00	...maltou vápenou 1.NP : (0,94+2,02*2)	m		4,98000 4,98000	90,00		448,20	801-4	RTS 17/ II
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější						535 371,16		
		621 47-2 Omítka vnější stropů z maltových směsí třívrstvá kompletní souvrství 621 47-25 silikonová								
33	621472152R00	...stupeň složitosti I až II, ručně 1.NP-teasa : (4,6+4,8)	m2		9,40000 9,40000	810,90		7 622,46	801-1	RTS 17/ II
		622 31-2 Zateplení soklu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.								
34	622311523RV1	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou 10,1+12,6+12,3+3,1	m2		38,10000 38,10000	939,80		35 806,38	801-1	RTS 17/ II
35	622311525RU1	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka 4,2+7,5+0,4+1,6	m2		13,70000 13,70000	1 356,50		18 584,05	801-1	RTS 17/ II
		622 31-3 Zateplení fasády								

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.										
36	622311335RT3	... , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 150 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm vč. více barev a nápisů na fasádě - viz. výkres pohledů 90,3+117,9+90+36,1	m2	334,30000	1 158,90	387 420,27	801-1	RTS 17/ II		
		622 31-5 Zateplení ostění nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.		334,30000						
37	622311153RT3	...expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka 1,1+3,5	m2	4,60000	810,90	3 730,14	801-1	RTS 17/ II		
38	622311553RU1	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka 20,9+0,2+17,7+5,1	m2	43,90000	1 015,10	44 562,89	801-1	RTS 17/ II		
39	622311652RT1	...deskami z fenolické pěny, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka 0,3	m2	0,30000	1 009,60	302,88	801-1	RTS 17/ II		
40	622311652RT3	...deskami z fenolické pěny, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka 4,6	m2	4,60000	1 009,60	4 644,16	801-1	RTS 17/ II		
		622 33 Profily zakládací								
41	622311016R00	...hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm 55,1 1,5	m	56,60000	99,10	5 609,06	801-1	RTS 17/ II		
		622 47-2 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí kompletní omítkové souvrství 622 47-26 silikonová z pastovité směsi								
42	622472162R00	...stupeň složitosti 1÷2, ručně 28,5+1,6	m2	30,10000	510,90	15 378,09	801-1	RTS 17/ II		
43	28350112R	profil okenní, začistiřovací, s tkaninou; plastový; síla omítky 6 mm	m	244,20000	21,40	5 225,88	SPCM	RTS 17/ II		
44	28350126R	profil okenní s okapničkou a tkaninou; plastový; bílý	m	80,80000	18,10	1 462,48	SPCM	RTS 17/ II		
45	28350140R	lišta připojovací; parapetní se síťovinou; materiál plast+tkanina; l = 2 000 mm; samolepicí; bíločervená	kus	62,60000	46,90	2 935,94	SPCM	RTS 17/ II		
46	28350202R	profil plastový stavební rohový; s tkaninou; úhelník 10x10 mm	m	237,10000	8,80	2 086,48	SPCM	RTS 17/ II		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				12 034,81				
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm										
47	631312611R00	...třídy C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3	0,36450	3 050,00	1 111,73	801-1	RTS 17/ II		

	1.NP : 5,4*0,0675		0,36000				
	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm						
48	631313611R00 ...třídy C 16/20 1.NP : 9,4*0,1125	m3	1,05750 1,06000	3 050,00	3 225,38	801-1	RTS 17/ II
	631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů včetně distančních prvků 631 36-2 ze svařovaných sítí						
49	631361921RT2 ...průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm 1.NP : (5,4+9,4)*3,113*0,001*1,25	t	0,05760 0,06000	24 500,00	1 411,20	801-1	RTS 17/ II
	631 57 Násyp pod podlahy z kameniva pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 631 57-1 z kameniva						
50	631571003R00 ...ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu 1.NP : 9,4*0,15	m3	1,41000 1,41000	1 650,00	2 326,50	801-1	RTS 17/ II
	632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením						
51	632411904R00 ...nátěr savých podkladů penetrační, 1.NP : 5,4	m2	5,40000 5,40000	50,00	270,00	801-1	RTS 17/ II
	632 47 Reprofilace vodorovných betonových povrchů rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky						
52	632478123RT0 ...opravná cementová malta, tloušťky do 10 mm 1.NP : 8,2	m2	8,20000 8,20000	450,00	3 690,00	801-4	RTS 17/ II
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci			10 827,00		
	916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm 916 51 včetně dodávky obrubníků						
53	916561111RT7 ...1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého 1.NP : 40,1	m	40,10000 40,10000	270,00	10 827,00	822-1	RTS 17/ II
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy			45 194,56		
	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami včetně kotvení						
54	941941031RT4 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m Včetně kotvení lešení. 10,1+12,6+12,3+3,1 4,2+7,5+0,4+1,6 90,3+117,9+90+36,1	m2	469,60000 38,10000 13,70000 334,30000	45,00	21 132,00	800-3	RTS 17/ II

		1,1+3,5		4,60000					
		20,9+0,2+17,7+5,1		43,90000					
		0,3		0,30000					
		4,6		4,60000					
		28,5+1,6		30,10000					
	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení								
55	941941191RT4	...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 878,40000	3,40	6 386,56	800-3	RTS 17/ II	
		10,1+12,6+12,3+3,1		38,10000					
		4,2+7,5+0,4+1,6		13,70000					
		90,3+117,9+90+36,1		334,30000					
		1,1+3,5		4,60000					
		20,9+0,2+17,7+5,1		43,90000					
		0,3		0,30000					
		4,6		4,60000					
		28,5+1,6		30,10000					
		Mezisoučet							
		469,6*3		1 408,80000					
	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami								
56	941941831RT4	...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	469,60000	35,00	16 436,00	800-3	RTS 17/ II	
		10,1+12,6+12,3+3,1		38,10000					
		4,2+7,5+0,4+1,6		13,70000					
		90,3+117,9+90+36,1		334,30000					
		1,1+3,5		4,60000					
		20,9+0,2+17,7+5,1		43,90000					
		0,3		0,30000					
		4,6		4,60000					
		28,5+1,6		30,10000					
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné								
57	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	9,40000	100,00	940,00	800-3	RTS 17/ II	
		1.NP-terasa : (4,6+4,8)		9,40000					
	944 94-5 Montáž zachytné stříšky								
58	944945012R00	...šířky do 2 m	m	1,00000	180,00	180,00	800-3	RTS 17/ II	
	944 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytné stříšky								
59	944945192R00	...šířky do 2 m	m	4,00000	30,00	120,00	800-3	RTS 17/ II	
		1*4		4,00000					
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				14 804,82			
	953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou								
	953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci								

60	953941119R00	...komínových dvířek 1.NP : 1	kus	1,00000 1,00000	250,00	250,00	801-1	RTS 17/ II
		953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou						
		953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci						
61	953942121R00	...ochranných úhelníků do přípraveých otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých 1.NP : 9	kus	9,00000 9,00000	100,00	900,00	801-1	RTS 17/ II
		953 94-8 Osazení drobných kovových výrobků						
		bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,						
		953 94-81 zábradlí						
62	953941110R00	...schodišťového, balkonového nebo jiného (3,76+3,8+3,94)	m	11,50000 11,50000	250,00	2 875,00	801-4	RTS 17/ II
		953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva						
63	953981101R00	...do betonu, hloubky 80 mm, M 8, ampule pro chemickou kotvu	kus	52,00000	90,00	4 680,00	801-4	RTS 17/ II
64	55347624R	dvířka revizní materiál kov; š = 400,0 mm; h = 400,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; zámek čtyřhran se zářezem na šroubovák 1.NP : 1	kus	1,00000 1,00000	750,00	750,00	SPCM	RTS 17/ II
65	55348112	schránka listovní ocel pozink, Al plech; stojatá se sklapkou; š = 370 mm; h = 330,0 mm; hl 100 mm; vhoz vpředu; výběr vpředu	kus	2,00000	850,00	1 700,00	SPCM	RTS 17/ II
66	5537091020R	lišta základová; pro laminátové a dřevěné podlahy; materiál Al; l = 2 700 mm 1.NP : 14,2/2,7*1,1	kus	5,78520 5,79000	378,00	2 186,81	SPCM	RTS 17/ II
67	5537092120R	lišta základová; pro laminátové a dřevěné podlahy; materiál Al; l = 2 700 mm 1.NP : 9,5/2,7*1,1	kus	3,87040 3,87000	378,00	1 463,01	SPCM	RTS 17/ II
Díl:	96	Bourání konstrukcí				47 385,80		
		961 05 Bourání základů nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech						
68	961055111R00	...železobetonových 1.NP-terasa, rampa-podezdívka : 7,4	m3	7,40000 7,40000	3 000,00	22 200,00	801-3	RTS 17/ II
		962 03-1 Bourání příček nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
69	962031132R00	... 1.NP-cihelná obezdívka : 0,5	m2	0,50000 0,50000	200,00	100,00	801-3	RTS 17/ II
		962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
70	962032231R00	...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou 1.NP : 6,6	m3	6,60000 6,60000	750,00	4 950,00	801-3	RTS 17/ II
		962 05-1 Bourání příček železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						

71	962051116R00	...tloušky do 150 mm 1.NP : 2	m2	2,00000 2,00000	262,50	525,00	801-3	RTS 17/ II
		962 08 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
72	962084131R00	...deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm 1.NP-dmtž PUR panelu : 1,4*0,5	m2	0,70000 0,70000	180,00	126,00	801-3	RTS 17/ II
		965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin						
73	965042141RT3	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 1.NP-terasa, rampa : 43*(0,055+0,1)+9,5*0,08	m3	7,42500 7,42000	1 750,00	12 993,75	801-3	RTS 17/ II
		965 08-1 Bourání podlah bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
74	965081813RT2	...z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 1.NP-terasa, rampa : 43+9,5 1.NP : 16,5	m2	69,00000 52,50000 16,50000	80,00	5 520,00	801-3	RTS 17/ II
		967 03-17 Přisekání plošné zdiva cihelného z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
75	967031734R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 300 mm 1.NP : 2,02*0,3	m2	0,60600 0,61000	350,00	212,10	801-3	RTS 17/ II
		968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
76	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2 1.NP : 1	kus	1,00000 1,00000	18,00	18,00	801-3	RTS 17/ II
		968 06-2 Vybourání dřevěných ráků včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
77	968062455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 1.NP : 0,9*2,02*1	m2	1,81800 1,82000	150,00	272,70	801-3	RTS 17/ II
		968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
78	968071125R00	...dveří, plochy do 2 m2 1.NP : 1	kus	1,00000 1,00000	25,00	25,00	801-3	RTS 17/ II
		968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet 968 07-21 ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
79	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 1.NP : 0,9*1,97	m2	1,77300 1,77000	250,00	443,25	801-3	RTS 17/ II
Díl:	97	Prorážení otvorů				4 870,00		
		976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí 976 07-1 madel a zábradlí						
80	976071111R00	...v jakémkoliv zdivu	m	25,30000	150,00	3 795,00	801-3	RTS 17/ II

	1.NP : 3,8+21,5		25,30000				
	976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí						
	976 07-2 komínových a topných dvířek, ventilací apod.						
81	976072221R00 ...plochy do 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	1,00000	60,00	60,00	801-3	RTS 17/ II
	976 08 Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod.						
	976 08-3 mřížových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol a pod						
82	976083141R00 ...ze zdiva betonového	kus	1,00000	75,00	75,00	801-3	RTS 17/ II
	1.NP : 1		1,00000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových						
	978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva						
83	978015291R00 ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	9,40000	100,00	940,00	801-3	RTS 17/ II
	1.NP-terasa : (4,6+4,8)		9,40000				
Díl:	99 Staveništní přesun hmot				6 884,19		
	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou						
	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
84	998011001R00 ...výšky do 6 m	t	68,84190	100,00	6 884,19	801-1	RTS 17/ II
Díl:	711 Izolace proti vodě				35 723,49		
	711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena						
	711 11-1 na ploše vodorovné						
85	711111006RZ3 ...asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	9,40000	30,00	282,00	800-711	RTS 17/ II
	1.NP : 9,4		9,40000				
	711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením						
86	711141559RY1 ...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	9,40000	280,00	2 632,00	800-711	RTS 17/ II
	Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
	1.NP : 9,4		9,40000				
87	711141559RY2 ...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	9,40000	280,00	2 632,00	800-711	RTS 17/ II
	Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
	1.NP : 9,4		9,40000				
	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením						
88	711140102R00 ...vodorovné, 2 vrstvy	m2	43,00000	25,00	1 075,00	800-711	RTS 17/ II
	1.NP-terasa : 43		43,00000				
	711 21-21 Nátěry a stěrky hydroizolační						
	práce včetně dodávky						
	711 21-210 úpravy podkladu						
89	711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	23,00000	50,00	1 150,00	800-711	Vlastní
	1.NP : (8,2+5,4+9,4)		23,00000				

	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky									
	711 21-5 stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou									
90	711212012RT3	...pružná 1.NP : (8,2+5,4+9,4)*2	m2	46,00000 46,00000	400,00	18 400,00	800-711	RTS 17/ II		
	711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů									
91	711472053R00	...svislá, bez dodávky fólie 1.NP-okapový chodník : (19,7+18,6+1,2)	m2	39,50000 39,50000	100,00	3 950,00	800-711	RTS 17/ II		
	711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce									
92	711491272RZ1	...svislá, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu 1.NP-okapový chodník : 40	m2	40,00000 40,00000	75,00	3 000,00	800-711	RTS 17/ II		
93	28323115R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE 1.NP-okapový chodník : (19,7+18,6+1,2)*1,15	m2	45,42500 45,42000	50,00	2 271,25	SPCM	RTS 17/ II		
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě									
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
94	998711101R00	...svisle do 6 m	t	0,33124	1 000,00	331,24	800-711	RTS 17/ II		
Díl:	712	Živičné krytiny				283 123,67				
	712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°									
	712 30-1 povlakové krytiny									
95	712300832RT3	...dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m folie+separační textilie : 217,5+41 2xIPA : 217,5+0 vč. odstranění stávajícího jímacího vedení bleskosvodu	m2	476,00000 258,50000 217,50000	63,00	29 988,00	800-711	RTS 17/ II		
	712 31 Powlakové krytiny střech do 10° za studena									
96	712311106RZ3	...asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 střecha : (258,5+0)	m2	258,50000 258,50000	24,20	6 255,70	800-711	RTS 17/ II		
	712 34 Powlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením									
97	712341559RV1	...v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina střecha : (258,5+0)	m2	258,50000 258,50000	140,70	36 370,95	800-711	RTS 17/ II		
	712 37 Powlakové krytiny střech do 10° termoplasty									
98	712371801RZ4	...volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm střecha : 258,5+0+8,7+0+66,5	m2	333,70000 333,70000	513,00	171 188,10	800-711	RTS 17/ II		
	712 39 Powlakové krytiny střech do 10° ostatní									
	712 39-1 textilie									
99	712391171RZ1	...podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu střecha : 258,5+0+8,7+0+66,5	m2	333,70000 333,70000	20,80	6 940,96	800-711	RTS 17/ II		
	712 99 Odstranění povlakové krytiny střech ostatní									
	712 99-1 násypu nebo nánosu do 10°									

100	712990813RT3	...tloušťky přes 50 do 100 mm, z ploch jednotlivě přes 20 m 217,5+0+41	m2	258,50000	52,50	13 571,25	800-711	RTS 17/ II
		712 99 Odstranění povlakové krytiny střech ostatní		258,50000				
		712 99-9 příplatek k ceně						
101	712990816RT3	...za každých dalších 50 mm tloušťky násypu, z ploch jednotlivě přes 20 m 217,5+0+41	m2	258,50000	63,00	16 285,50	800-711	RTS 17/ II
		998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny		258,50000				
		50 m vodorovně						
102	998712101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	2,40306	1 050,00	2 523,21	800-711	RTS 17/ II
Díl:	713	Izolace tepelné				168 255,81		
		713 10 Odstranění tepelné izolace z kombidesek						
		713 10-2 z kombidesek						
103	713100823R00	...jednostraně, tloušťky 50 mm 217,5+0+41	m2	258,50000	31,50	8 142,75	800-713	RTS 17/ II
		713 11 Montáž tepelné izolace stropů		258,50000				
104	713111111R00	...kladené vrchem, volně, střecha : 258,5*3+0	m2	775,50000	39,90	30 942,45	800-713	RTS 17/ II
		775,50000						
105	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 střecha : (258,5*2*0,12+258,5*0,1)*1,05	m3	92,28450	1 378,70	127 232,64	SPCM	RTS 17/ II
		92,28000						
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné						
		50 m vodorovně						
106	998713101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	1,84569	1 050,00	1 937,97	800-713	RTS 17/ II
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				23 511,35		
		721 14-08 Demontáž potrubí z litinových trub odpadního nebo dešťového,						
107	721140802R00	...do DN 100 5*0,4	m	2,00000	262,50	525,00	800-721	RTS 17/ II
		2,00000						
		721 21-08 Demontáž kanalizačního příslušenství						
108	721210823R00	...vpusti střešní , DN 125 1	kus	1,00000	367,50	367,50	800-721	RTS 17/ II
		1,00000						
		721 23 Střešní vtoky						
109	721234101RT1	...z PP se svislým odtokem a živičným límcem,s izolační svorkou, košík, D 75, 110, 125 mm	kus	6,00000	2 521,10	15 126,60	800-721	RTS 17/ II
		vpusti : 1		1,00000				
		chrliče : 1		1,00000				
		prostupy : 4		4,00000				
		721 26-28 Demontáž koncových klapek hrdlových (žabích)						
110	721262804R00	...do DN 125	kus	5,00000	262,50	1 312,50	800-721	RTS 17/ II

		5			5,00000						
	721 27	Ventilační hlavice									
111	721273146R00	...D 125 mm, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření odvětrací komínky : 5	kus		5,00000	1 228,50	6 142,50	800-721	RTS 17/ II		
	998 72-1	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci			5,00000						
	50 m	vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
112	998721101R00	...v objektech výšky do 6 m	t		0,03548	1 050,00	37,25	800-721	RTS 17/ II		
Díl:	728	Vzduchotechnika					26 940,15				
	728 11	Čtyřhranné plechové potrubí									
113	728111114R00	...montáž čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,13 m2	m		0,20000	500,00	100,00	800-728	RTS 17/ II		
114	728111116R00	...montáž čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,28 m2	m		0,20000	600,00	120,00	800-728	RTS 17/ II		
	728 15	Kruhové ohebné potrubí									
115	728115312R00	...montáž ohebného neizolovaného potrubí z korozivzdorné oceli, do průměru d 200 mm 0,2*2	m		0,40000 0,40000	250,00	100,00	800-728	RTS 17/ II		
	728 21	Tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí									
116	728211114R00	...montáž oblouku do čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,13 m2	kus		1,00000	250,00	250,00	800-728	RTS 17/ II		
	728 22	Tvarovky pro kruhové plechové potrubí									
117	728212112R00	...montáž oblouku do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm	kus		1,00000	200,00	200,00	800-728	RTS 17/ II		
	728 24	Tvarovky pro kruhové plastové potrubí									
118	728214716R00	...montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do kruhového plastového potrubí, do průměru d 600 mm 3	kus		3,00000 3,00000	420,00	1 260,00	800-728	RTS 17/ II		
	728 34	Protidešťové žaluzie, podstavce									
119	728314112R00	...montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m2,	kus		1,00000	250,00	250,00	800-728	RTS 17/ II		
	728 45	Mřížky, regulátory									
120	728415111R00	...montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus		1,00000	180,00	180,00	800-728	RTS 17/ II		
	9	Hodinové zúčtovací sazby									
121	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize revize klimatizace : 8	h		8,00000 8,00000	500,00	4 000,00	Přir.M	RTS 17/ II		
122	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace úpravy klimatizace-dmžž jednotek, úprava, mtž na střeše : 24	h		24,00000 24,00000	350,00	8 400,00	Přir.M	RTS 17/ II		

123	42953256.AR	žaluzie průmyslová protidešťová, komfortní; 500 x 630 mm; rám i výplň-taž.hlin.profil s úpravou přírodní elox	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00	SPCM	RTS 17/ II
124	42972802R	mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 160 x 160 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou na volné konce potrubí	kus	1,00000	280,00	280,00	SPCM	RTS 17/ II
125	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	0,40000	350,00	140,00	SPCM	RTS 17/ II
126	42982102R	trouba do potrubí 4hranná, rovná; ocelová; povrch pozink; rozměr do obvodu d = 1500 mm	kus	1,00000	600,00	600,00	SPCM	RTS 17/ II
127	42982104R	trouba do potrubí 4hranná, rovná; ocelová; povrch pozink; rozměr do obvodu d = 2630 mm	kus	1,00000	850,00	850,00	SPCM	RTS 17/ II
128	42982122R	tvárovka do potrubí 4hranná; rozměr do obvodu d = 1500 mm; materiál ocel; povrch pozink	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00	SPCM	RTS 17/ II
129	429822004R	tvárovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 90°; d = 150 mm; materiál ocel; povrch pozink; se 4-mi segmenty	kus	1,00000	350,00	350,00	SPCM	RTS 17/ II
130	240-PC01	Dmtž stávajícího střešního ventilátoru	ks	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
131	240-PC02	Dmtž a montáž stojanu stávající TV antény	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
132	240-PC03	Dmtž VZT potrubí DN150 a 200x500mm	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
998 72-8 Přesun hmot pro vzduchotechniku								
vodorovně do 50 m								
133	998728101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,16406	2 500,00	410,15	800-728	RTS 17/ II
Díl:	762	Konstrukce tesařské				1 209,50		
762 34-8 Demontáž bednění a laťování								
134	762341811R00	...bednění střeš rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	41,00000	28,00	1 148,00	800-762	RTS 17/ II
		41		41,00000				
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské								
50 m vodorovně								
135	998762102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,06150	1 000,00	61,50	800-762	RTS 17/ II
Díl:	764	Konstrukce klempířské				111 071,33		
764 02-21 Oplechování parapetů z hliníku								
včetně rohů								
764 02-218 montáž								
136	764410491R00	...oplechování parapetů	m	62,62000	400,00	25 048,00	800-764	RTS 17/ II
		K01 : 0,84*0						
		K02 : 2,34*(0+5+5)		23,40000				
		K03 : 1,44*(0+5+18)		33,12000				
		K04 : 0,84*(0+1+1)		1,68000				
		K05 : 0,54		0,54000				

		K06 : 1,6 K07 : 1,14*(1+1) K08 : 1,17*(0+0) K09 : (2,22+0,28)*0 K10 : 5,44*0			1,60000 2,28000					
		764 07-11 Krytina s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků								
137	764918101R00	...hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, výroba (zhotovení) a montáž střecha : 76,2*0,4	m2		30,48000 30,48000	336,00	10 241,28	800-764	RTS 17/ II	
		764 07-12 Oplechování včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací								
138	764918232R00	...okapů na živičné fóliové střeše, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž včetně zednické výpomoci. střecha : 76,2	m		76,20000 76,20000	33,00	2 514,60	800-764	RTS 17/ II	
		764 07-13 Lemování								
139	764918331R00	...na plochých střechách včetně spojů, rohů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž včetně zednické výpomoci. střecha : (8,2+79,2+79+0*2)	m		166,40000 166,40000	31,50	5 241,60	800-764	RTS 17/ II	
		764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní								
140	764311822R00	...z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° 41+9,8	m2		50,80000 50,80000	36,80	1 869,44	800-764	RTS 17/ II	
		764 21-21 Demontáž oplechování parapetů								
141	764410850R00	...rš od 100 do 330 mm 1.NP : (2,4*(5)+1,5*(5)+0,9+1,2+1,6+0,6) 2.NP : (2,4*(5)+0,9+1,2+1,5*(2+5+2+9))	m		64,90000 23,80000 41,10000	35,00	2 271,50	800-764	RTS 17/ II	
		764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek								
142	764430840R00	...rš od 330 do 500 mm střecha : 2,6+2,35+2+23,9+21,55+14,05+9,2	m		75,65000 75,65000	36,80	2 783,92	800-764	RTS 17/ II	
143	13851110R	plech ocelový s povrchovou úpravou tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1000 x 2000 mm; povrchová úprava horní strana ochranná vrstva PVC, spodní strana ochranný lak; žárkový pozink, povrch měkčené PVC 2.NP : 4,5*0,3*1,1*0 2.NP : 3,9*0,25*1,1*0 střecha : 76,2*0,4*1,1 střecha : 76,2*0,3*1,1	m2		73,11040 33,53000 25,15000	336,00	24 565,09	SPCM	RTS 17/ II	

		střecha : (8,2*0,25+79,2*0,07+79*0,07+0*2*0,1)*1,1 střecha : 0*0,33*1,1 K11 : 8,4*0,25*1,1*0 K11 : 1*0,33*0,5*1,1*0 K12 : 3,2*0,25*1,1*0			14,44000					
144	553420414R	parapet vnější š = 300 mm; materiál - jádro slitina Al, Mg, Si; materiál - povrch eloxování, práškování; l = 6 000,0 mm K02 : 2,34*(0+5+5) K03 : 1,44*(0+5+18) K04 : 0,84*(0+1+1) K05 : 0,54 K06 : 1,6 K07 : 1,14*(1+1) Mezisoučet 62,62*0,01	m		63,24620	420,00	26 563,40	SPCM	RTS 17/ II	
					23,40000					
					33,12000					
					1,68000					
					0,54000					
					1,60000					
					2,28000					
					0,63000					
145	553420425R	krytka parapetu Al; rozměr 260 - 360 mm K01 : 2*0 K02 : 2*(0+5+5) K03 : 2*(0+5+18) K04 : 2*(0+1+1) K05 : 2 K06 : 2 K07 : 2*(1+1) K08 : 2*(0+0) K09 : 2*0	kus		78,00000	110,00	8 580,00	SPCM	RTS 17/ II	
					20,00000					
					46,00000					
					4,00000					
					2,00000					
					2,00000					
					4,00000					
	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně									
146	998764101R00	...v objektech výšky do 6 m	t		1,32619	1 050,00	1 392,50	800-764	RTS 17/ II	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					61 283,38			
147	767141101R00	767 14 Montáž stěn pro beztmelé zasklení ...se zasklením 1.NP-nadsvětlík : 1,4*0,5	m2		0,70000	500,00	350,00	800-767	RTS 17/ II	
					0,70000					
148	767222110R00	767 22 Montáž zábradlí schodišťových ...z profilové oceli do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg (3,76+3,8+3,94)	m		11,50000	150,00	1 725,00	800-767	RTS 17/ II	
					11,50000					

	767 91 Montáž oplocení									
	767 91-1 z pletiva									
149	767911120R00	...strojového, o výšce do 1,6 m	m	2,15000	150,00	322,50	800-767	RTS 17/ II		
150	553-PCZ01	Dod.ocel.zábradlí pozink.z jacklu dle výkresu	kg	184,63000	95,00	17 539,85		Vlastní		
151	31327502R	pletivo drátěné 4-hranné; h = 1,50 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená 2,15*1,01	m	2,17150	150,00	325,73	SPCM	RTS 17/ II		
				2,17000						
152	55389103R	výkladec 1.NP-nadsvětlík : 1,4*0,5	m2	0,70000	7 500,00	5 250,00	SPCM	RTS 17/ II		
				0,70000						
153	553-PC05	D+M vstup.hliník.dveře s nadsvětlíkem 940x2020, ozn.D5	ks	1,00000	35 500,00	35 500,00		Vlastní		
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce									
	50 m vodorovně									
154	998767101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,27030	1 000,00	270,30	800-767	RTS 17/ II		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				22 859,38				
	771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických									
155	771475014RT1	...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 1.NP : (19,1+21,2+8,3)/4	m	12,15000	100,00	1 215,00	800-771	RTS 17/ II		
				12,15000						
	771 77 Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických									
156	771775109RT1	...30 x 30 cm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 1.NP : (8,2+5,4+9,4)	m2	23,00000	480,00	11 040,00	800-771	RTS 17/ II		
				23,00000						
157	59764231R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; reliéfní; pro interiér i exteriér 1.NP : (8,2+5,4+9,4)*1,1	m2	25,30000	340,00	8 602,00	SPCM	RTS 17/ II		
				25,30000						
158	59764242R	dlažba keramická sokl s požlábkem; š = 90 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér 1.NP : (19,1+21,2+8,3)/4/0,4*1,1	kus	33,41250	50,00	1 670,63	SPCM	RTS 17/ II		
				33,41000						
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic									
	50 m vodorovně									
159	998771101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,66349	500,00	331,75	800-771	RTS 17/ II		
Díl:	776	Podlahy povlakové				8 286,48				
	776 97 Čistící zóny a rohože									
160	776972117R00	...vstupní rohož, z Al profilů spojených nerewzovým lankema odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 17 mm 1,2*0,6	m2	0,72000	11 500,00	8 280,00	800-775	RTS 17/ II		
				0,72000						
	998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové									
	vodorovně do 50 m									

161	998776101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,01296	500,00	6,48	800-775	RTS 17/ II
Díl:	784	Malby				27,00		
162	784442001RT2	784 45 Malby z malířských směsí ...disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace 1.NP-obezdívka : 0,5	m2	0,50000 0,50000	54,00	27,00	800-784	RTS 17/ II
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				170 554,99		
163	979095312R00	979 09 Doprava vybouraných hmot naložení a složení Naložení a složení suti	t	159,39719	75,00	11 954,79	824-1	RTS 17/ II
164	979011111R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	159,39719	200,00	31 879,44	801-3	RTS 17/ II
165	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	159,39719	75,00	11 954,79	801-3	RTS 17/ II
166	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...do 10 m	t	159,39719	120,00	19 127,66	801-3	RTS 17/ II
167	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	637,58875	15,00	9 563,83	801-3	RTS 17/ II
168	979083117R00	979 08-31 Vodorovné přemístění suti včetně naložení na dopravní prostředek a složení, ...přes 5000 m do 6000 m	t	159,39719	180,00	28 691,49	800-6	RTS 17/ II
169	979083191R00	...za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	637,58875	15,00	9 563,83	800-6	RTS 17/ II
170	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební suti	t	159,39719	300,00	47 819,16	801-3	RTS 17/ II
Díl:	M21	Elektromontáže				4 325,00		
171	210200121R00	210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení ...svítidlo žárovkové, 1500 W, HXJ světlomet	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00	M21	RTS 17/ II
172	909 R00	9 Hodinové zúčtovací sazby Hzs-nezmeritelne stavebni prace dmtž starých a mtž nových světel, dmtž a montáž zvonků a zabezpečovacího zařízení, vč. prodloužení kabeláže: 1,5	h	1,50000 1,50000	750,00	1 125,00	Přir.M	RTS 17/ II
173	34841231T	Svítidlo venkovní	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00		Vlastní
Díl:	VN	Vedlejší náklady				10 000,00		
174	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				2 500,00		
175	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2376	Zateplení MS Obránců míru 491/51, Třebíč
O:	05	D.1.4.4 - Ochrana před bleskem
R:	05.02	D.1.4.4 - Ochrana před bleskem-část onkologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	A	DEMONTÁŽE				2 112,00		
1	A.01	Demontáž jímacího vedení na střeše budovy bude pro, edena v rámci celkové demontáže vrstev stávající s	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
2	A.02	Demontáž jímacího vedení na střeše budovy bude provedena v rámci celkové demontáže vrstev stávající střechy (pol. 95 arch-stav řešení) Demontáž stávajících svodů jímacího vedení, odříznu, tí svodu pod úrovní terénu v přichystaném výkopu a Demontáž stávajících svodů jímacího vedení, odříznutí svodu pod úrovní terénu v přichystaném výkopu a demontáž stávajících podpěr vedení každého svodu	ks	3,00000	704,00	2 112,00		Vlastní
Díl:	B1	OCHRANA PŘED BLESKEM - materiál				21 028,80		
3	B1.01	Drát AlMgSi O8	kg	28,00000	153,60	4 300,80		Vlastní
4	B1.02	Podpěra vedení na rovné střechy -beton+plast PV21D	ks	120,00000	17,70	2 124,00		Vlastní
5	B1.03	Podpěra vedení do zdi FeZn PV1A-30	ks	48,00000	21,50	1 032,00		Vlastní
6	B1.04	Zemnící pásek FeZn 30x4	kg	90,00000	38,20	3 438,00		Vlastní
7	B1.05	Křížová svorka SR2B 30/30 - nerezová	ks	10,00000	44,70	447,00		Vlastní
8	B1.06	Drát FeZn 10/13 PVC	kg	10,00000	115,60	1 156,00		Vlastní
9	B1.07	Zkušební svorka SZa - nerezová	ks	6,00000	49,60	297,60		Vlastní
10	B1.08	Univerzální svorka SU pro vodiče 7-10mm - nerezová	ks	55,00000	33,50	1 842,50		Vlastní
11	B1.09	Svorka drát jímáč SJ1B 16/8-10 - nerezová	ks	3,00000	49,70	149,10		Vlastní
12	B1.10	Svorka okapová (falcová) SOC - nerezová	ks	8,00000	32,60	260,80		Vlastní
13	B1.11	Svorka pro připojení svodu na pásek SR3B -nerezová	ks	6,00000	46,10	276,60		Vlastní
14	B1.12	Jímací tyč 3m JR FeZn	ks	1,00000	446,30	446,30		Vlastní
15	B1.13	Držák DOHT na trubku	ks	2,00000	38,20	76,40		Vlastní
16	B1.14	Izolační tyč 930mm ITJ93 pro jímací tyč	ks	1,00000	217,90	217,90		Vlastní
17	B1.15	Izolační tyč 930mm ITV pro vodič	ks	1,00000	210,20	210,20		Vlastní
18	B1.16	Jímací tyč 2m JR FeZn	ks	2,00000	297,80	595,60		Vlastní
19	B1.17	Stojan pro jímací tyč SJ	ks	2,00000	1 050,60	2 101,20		Vlastní
20	B1.18	Podstavec PB19	ks	6,00000	298,00	1 788,00		Vlastní
21	B1.19	Štítek pro označení svodu '1 - 25'	ks	6,00000	4,80	28,80		Vlastní
24	B1.22	Drobný elektroinstalační materiál a ochranné nátěr	kpl	1,00000	240,00	240,00		Vlastní

Díl:	B2	OCHRANA PŘED BLESKEM - montáž			26 906,00				
25	B2.01	Drát AlMgSi O8 na podpěrách na střeše nebo na stěn, ě, vč podpěr	kg	28,00000	256,30	7 176,40		Vlastní	
26	B2.02	Zemnicí pásek FeZn 30x4	kg	90,00000	84,70	7 623,00		Vlastní	
27	B2.03	Křížová svorka SR2B 30/30 - nerezová	ks	10,00000	84,70	847,00		Vlastní	
28	B2.04	Drát FeZn 10/13 PVC	kg	10,00000	341,00	3 410,00		Vlastní	
29	B2.05	Zkušební svorka SZa - nerezová	ks	6,00000	34,10	204,60		Vlastní	
30	B2.06	Univerzální svorka SU pro vodiče 7-10mm - nerezová	ks	55,00000	38,50	2 117,50		Vlastní	
31	B2.07	Svorka drát jímač SJ1B 16/8-10 - nerezová	ks	3,00000	84,70	254,10		Vlastní	
32	B2.08	Svorka okapová (falcová) SOC - nerezová	ks	8,00000	84,70	677,60		Vlastní	
33	B2.09	Svorka pro připojení svodu na pásek SR3B -nerezová	ks	6,00000	84,70	508,20		Vlastní	
34	B2.10	Jímací tyč 3m JR FeZn	ks	1,00000	341,00	341,00		Vlastní	
35	B2.11	Držák DOHT na trubku	ks	2,00000	341,00	682,00		Vlastní	
36	B2.12	Izolační tyč 930mm ITJ93 pro jímací tyč	ks	1,00000	341,00	341,00		Vlastní	
37	B2.13	Izolační tyč 930mm ITV pro vodič	ks	1,00000	341,00	341,00		Vlastní	
38	B2.14	Jímací tyč 2m JR FeZn	ks	2,00000	84,70	169,40		Vlastní	
39	B2.15	Stojan pro jímací tyč SJ	ks	2,00000	341,00	682,00		Vlastní	
40	B2.16	Podstavec PB19	ks	6,00000	170,50	1 023,00		Vlastní	
41	B2.17	Štítek pro označení svodu '1 - 25'	ks	6,00000	84,70	508,20		Vlastní	
Díl:	E	HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA A JINÉ POPLATKY			8 850,00				
45	E.01	Výchozí revize elektro vč. provedení potřebných, měření a vypracování kompletní revizní zprávy	hod.	4,00000	600,00	2 400,00		Vlastní	
46	E.02	Projektová dokumentace skutečného provedení, a dílenská dokumentace zhotovitele	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	
47	E.03	Účast na koordinačních jednáních a kontrolních, dnech	hod	6,00000	250,00	1 500,00		Vlastní	
48	E.04	Režijní náklady a příprava zakázky	hod	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	
49	E.05	Úklid staveniště	hod	2,00000	300,00	600,00		Vlastní	
50	E.06	Likvidace a odvoz odpadu z realizace a demontáží	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	
51	E.07	Mimostaveništní doprava, zahrnuje náklady na dopra, vu strojů a zařízení od dodavatele až na místo prv	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	
		Mimostaveništní doprava, zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od dodavatele až na místo první sklady na staveništi. Pojištění materiálu použitého na stavbě zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a krádeži							