

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
1.01	SATNA	15,2
1.02	VSTUP	5,8
1.03	WC PERSONAL	1,7
1.04	CHODBA	4,1
1.05	KOMUNIKACNI PROSTOR	10,4
1.06	LEHATKA A LUŽKOVINY	8,0
1.07	UMYVARNA	12,6
1.08	WC DĚTI	3,3
1.09	MÍSTNOST S LUŽKY	31,4
1.10	HERNA	77,1
1.11	KUCHYNE	43,4
1.12	SKLAD A PRIPR. ZELENINY	8,6
1.13	ODPADKY	3,1
1.14	UKLIDOVA KOMORA	2,2
1.15	SKLAD	9,5
1.16	SPRCHA	1,7
1.17	WC	1,5
1.18	ZÁZEMÍ KUCHAŘEK	7,5
1.19	ZÁDVEŘÍ	5,9
1.20	KOM. PROSTOR	30,1
1.21	CHODBA	17,8
1.22	REDITELNA, VEDOUCI KUCH.	11,3
1.23	PRACOVNA, SKLAD	11,3
1.24	ZÁZEMÍ UČITELEK	9,9
1.25	WC	1,5
1.26	PREDSIN	2,1
1.27	SPRCHA	2,3
1.28	SKLAD	2,6
1.29	PRÁDELNA	5,4
1.30	VYDEJNA JIDLA	13,8
1.31	PREBALOVACI PULT	4,2
1.32	WC PERSONAL	1,5
1.33	CHODBA	6,2
1.34	LEHÁTKA A LUŽKOVINY	6,9
1.35	HERNA	61,9
1.36	VSTUP	5,8
1.37	SATNA	18,2
1.38	CHODBA	6,2
1.39	TELOCVICNA	18,9
1.40	UMYVARNA	12,6
1.41	WC DĚTI	3,3
1.42	MÍSTNOST S LUŽKY	31,4
		540,2 .

POZNÁMKY

- Veškeré vzt potrubí vedené v prostoru půdy bude uloženo na konzolách, vzt potrubí bude minimálně 500mm nad stávající podlahou - konzoly v dodávce vzt
- Veškeré rozměry a výšky potrubí nutno ověřit před montáží a provést úpravu odsoků, případně rozměrů dle zhotovených prostupů
- Potrubí v prostoru půdy je v celé délce opatřeno tepelnou a protihlukovou izolací tl.40mm
- Odvody kondenzátu v prostoru půdy je nutné opatřit topným kabelem - dodávka vzt
- Případné změny ve vedení je nutné konzultovat s projektantem a nechat si změny odsouhlasit technickým dozorem investora
- Veškeré viditelně vedené potrubí v kuchyni bude opatřeno nátěrem RAL 9010
- Vzt potrubí nad střechou objektu bude opatřeno komaxitem RAL 7000
- Dokumentace nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci
- Součástí dodávky vzt jsou demontáže stávajícího vzt zařízení v prostoru kuchyně

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:
FRANTIŠEK JELÍNEK	PETRA PRAVDOVÁ	PETRA PRAVDOVÁ
Investor :	Město Třebíč, Karlovo nám.55, 674 01 Třebíč	
Místo stavby :	ul.Hanělova č.p.469, 674 01 Třebíč	
Stavba :	PŘÍSTAVBA MŠ PALACKÉHO, ul.Hanělova č.p.469	Datum: 04/2018
		Zakázkové číslo:
		Formát:
		Stupeň: SPP, DPS
Oddíl :	D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA	Měřítko: 1:50
		Paré:
Obsah:	PŮDORYS 1.NP	Číslo výkresu: D.1.4.1.05