


| ČÍSLO | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (m2) |
|---|---|---|
| 1.01 | SATNA | 15,2 |
| 1.02 | VSTUP | 5,8 |
| 1.03 | WC PERSONAL | 1,7 |
| 1.04 | CHODBA | 4,1 |
| 1.05 | KOMUNIKACNI PROSTOR | 10,4 |
| 1.06 | LEHATKA A LUŽKOVINY | 8,0 |
| 1.07 | UMYVARNA | 12,6 |
| 1.08 | WC DETI | 3,3 |
| 1.09 | MISTNOST S LUŽKY | 31,4 |
| 1.10 | HERNA | 77,1 |
| 1.11 | KUCHYNE | 43,4 |
| 1.12 | SKLAD A PRIPR. ZELENINY | 8,6 |
| 1.13 | ODPADKY | 3,1 |
| 1.14 | UKLIDOVA KOMORA | 2,2 |
| 1.15 | SKLAD | 9,5 |
| 1.16 | SPRCHA | 1,7 |
| 1.17 | WC | 1,5 |
| 1.18 | ZAZEMI KUCHAREK | 7,5 |
| 1.19 | ZADVERI | 5,9 |
| 1.20 | KOM. PROSTOR | 30,1 |
| 1.21 | CHODBA | 17,8 |
| 1.22 | REDITELNA, VEDOUCI KUCH. | 11,3 |
| 1.23 | PRACOVNA, SKLAD | 11,3 |
| 1.24 | ZAZEMI UCITELEK | 9,9 |
| 1.25 | WC | 1,5 |
| 1.26 | PREDSIN | 2,1 |
| 1.27 | SPRCHA | 2,3 |
| 1.28 | SKLAD | 2,6 |
| 1.29 | PRADELNA | 5,4 |
| 1.30 | VYDEJNA JIDLA | 13,8 |
| 1.31 | PREBALOVACI PULT | 4,2 |
| 1.32 | WC PERSONAL | 1,5 |
| 1.33 | CHODBA | 6,2 |
| 1.34 | LEHATKA A LUŽKOVINY | 6,9 |
| 1.35 | HERNA | 61,9 |
| 1.36 | VSTUP | 5,8 |
| 1.37 | SATNA | 18,2 |
| 1.38 | CHODBA | 6,2 |
| 1.39 | TELOCVICNA | 18,9 |
| 1.40 | UMYVARNA | 12,6 |
| 1.41 | WC DETI | 3,3 |
| 1.42 | MISTNOST S LUŽKY | 31,4 |
| | | 540,2 . |

POZNÁMKY

- Veškeré vzt potrubí vedené v prostoru půdy bude uloženo na konzolách, vzt potrubí bude minimálně 500mm nad stávající podlahou - konzoly v dodávce vzt
- Veškeré rozměry a výšky potrubí nutno ověřit před montáží a provést úpravu odskoků, případné rozměrů dle zhotovených prostupů
- Potrubí v prostoru půdy je v celé délce opatřeno tepelnou a protihlukovou izolací tl.40mm
- Odvody kondenzátu v prostoru půdy je nutné opatřit topným kabelem - dodávka vzt
- Případné změny ve vedení je nutné konzultovat s projektantem a nechat si změny odsouhlasit technickým dozorem investora
- Veškeré viditelně vedené potrubí v prostoru učeben bude opatřeno nátěrem RAL dle požadavku provozovatele
- Vzt potrubí nad střechou objektu bude opatřeno komaxitem RAL 7000
- Dokumentace nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci

| | | |
|---|---|---|
| Zodpovědný projektant: | Vypracoval: | Kreslil: |
| FRANTIŠEK JELÍNEK | PETRA PRAVDOVÁ | PETRA PRAVDOVÁ |
| Investor : | Město Třebíč, Karlovo nám.55, 674 01 Třebíč | |
| Místo stavby : | ul.Hanělova č.p.469, 674 01 Třebíč | |
| Stavba : | MŠ PALACKÉHO, ul.Hanělova č.p.469 - zateplení objektu | Datum: 04/2018 |
| | | Zakázkové číslo: |
| | | Formát: |
| | | Stupeň: DSP, DPS |
| Oddíl : | D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA | Měřítko: 1:50 |
| Obsah: | PŮDORYS 1.NP | Číslo výkresu: D.1.4.1.04 |