


ŘEZ A-A



POZNÁMKY

- Veškeré vzt potrubí vedené v prostoru půdy bude uloženo na konzolách, vzt potrubí bude minimálně 500mm nad stávající podlahou - konzoly v dodávce vzt
- Veškeré rozměry a výšky potrubí nutno ověřit před montáží a provést úpravu odskoků, případné rozměrů dle zhotovených prostupů
- Potrubí v prostoru půdy je v celé délce opatřeno tepelnou a protihlukovou izolací tl.40mm
- Odvody kondenzátu v prostoru půdy je nutné opatřit topným kabelem - dodávka vzt
- Případné změny ve vedení je nutné konzultovat s projektantem a nechat si změny odsouhlasit technickým dozorem investora
- Veškeré viditelně vedené potrubí v prostoru účeben bude opatřeno nátěrem RAL dle požadavku provozovatele
- Vzt potrubí nad střechou objektu bude opatřeno komaxitem RAL 7000
- Dokumentace nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci

|                        |  |   |  |                |            |
|------------------------|--|---|--|----------------|------------|
| Zodpovědný projektant: |  | Vypracoval:   |  | Kreslil:       |            |
| FRANTIŠEK JELÍNEK      |  | PETRA PRAVDOVÁ  |  | PETRA PRAVDOVÁ |            |
|                        |  |   |  |                |            |
| Investor :             |  | Město Třebíč, Karlovo nám.55, 674 01 Třebíč               |  |                |            |
| Místo stavby :         |  | ul.Hanělova č.p.469, 674 01 Třebíč                        |  |                |            |
| Stavba :               |  | MŠ PALACKÉHO, ul. Hanělova č.p.469 -<br>zateplení objektu |  |                |            |
| Datum:                 |  | 04/2018   |  |                |            |
| Zakázkové číslo:       |  |   |  |                |            |
| Formát:                |  |   |  |                |            |
| Stupeň:                |  | DSP, DPS  |  |                |            |
| Oddíl :                |  | D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA                                   |  | Měřítka:       | Paré:      |
|                        |  |   |  | 1:50           |            |
| Obsah:                 |  | ŘEZ A-A   |  | Číslo výkresu: | D.1.4.1.06 |