


- POZNÁMKY
- Všecké vz potrubí vedené v prostoru pudy bude uloženo na konzolách, vz potrubí bude minimálně 500mm nad stávající podlahou - konzoly v dodávce vz
 - Všecké rozměry a výšky potrubí nutno ověřit před montáží a provést úpravu odsoků, případně rozměrů díle zhotovených prostupů
 - Potrubí v prostoru pudy je v celé délce opatřeno tepelnou a protihlukovou izolací t.40mm
 - Odvody kondenzátu v prostoru pudy je nutné opatřit topným kabelem - dodávka vz
 - Případné změny ve vedení je nutné konzultovat s projektantem a nechat si změny odsouhlasit technickým dozorem investora
 - Všecké udielné vedené potrubí v prostoru učen bude opatřeno náterem RAL die požadavku provozovatele
 - Vz potrubí nad střešní objekty bude opatřeno komaxilem RAL 7000
 - Dokumentace nenahrazuje ofertskou a výrobní dokumentaci



Záporový projektant:	Vypracoval:	Kreslil:
FRANTIŠEK JEŘÁBEK	PETRA PRAMDOVA	PETRA PRAMDOVA
Projekt: MŠ Palackého, ul. Havlíkova č.p. 469, 624 01 Třebíč		
Město stavby: ul. Havlíkova č.p. 469, 624 01 Třebíč		
Datum: 04.2018		
Zadávací část:		
Stavba: MŠ Palackého, ul. Havlíkova č.p. 469 - zateplení objektu		
Stavba: MŠ Palackého, ul. Havlíkova č.p. 469 - zateplení objektu		
Měřítko: 1:50		
Převzato: 04.2018		
Ověřil: D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA		
Ověřil: PUDORYS PUDY		
Ověřil: D.1.4.1.05		