


Legenda materiálů a hmot a značení:	
	Stávající tesařské konstrukce (konstrukce krovu střechy)
	Oprava případně výměna tesařských konstrukcí konstrukce (konstrukce krovu střechy)
	Technologická demontáž a zpětná montáž stávajících tesařských konstrukcí konstrukce (konstrukce krovu střechy)

- Poznámky:**
- Dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby. Během realizace mohou nastat situace nepředvídané tímto projektem, v takovém případě je nutné tyto skutečnosti konzultovat s projektantem.
 - Veškeré kóty jsou teoretické - nutno odměřovat IN-SITU.
 - Nové prvky tesařskýc konstrukcí budou provedeny jako rozměrové repliky stávajících prvků, nové prvky budou provedeny ze smrkového řeziva přirozeně vysušeného na vlhkost 22%.
 - Nové dřevěné prvky krovu a zdivo ve styku s těmito dřevěnými konstrukcemi budou ošetřeny fungicidním a insekticidním přípravkem.



název akce: Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Slavicích - oprava střešního pláště a bleskosvodu			Moták Projekt s.r.o. Římov 146, 675 22 Stařeč IČ: 05350581 tel.: +420 733 720 603 email: motak.projekty@gmail.com	
stavební objekt:				
místo stavby: k.ú. Slavice (750034), parc.č. st.54			č.zakázky: 013-2018	č.paré:
stavebník: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč			datum: 12 / 2018	
zodp. projektant:	vedoucí projektu:	vypracoval:	stupeň: DPS	
Ing. Jan Moták	Ing. Jan Moták	Ing. Jan Moták	měřítko: 1:50	
část projektu: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			číslo výkresu:	
obsah výkresu: Řez A-A, B-B			D.1.1.2 - 05	