

B.4.1 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE CHELČICKÉHO

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Materiál	Plocha [m2]	Plocha + prořez 5% [m2]
Dlažba přírodní 200/200/60_chodník tl.60mm	28,10	29,5
Dlažba červená - reliéfní 200/200/60_chodník var.pás tl. 60 mm	5,50	5,8
Dlažba tmavě šedá 200/200/80_vjezdy k RD/vjezd zóna 30 tl. 80 mm	162,30	170,4
Dlažba přírodní 200/200/80_zpomalovací práh tl.80mm	93,00	97,7
Dlažba drenážní přírodní 200/200/80_parkovací stání tl.80mm	221,30	232,4
Dvojřádek žulové kostky 100/100/100mm_přídlažba tl.100mm	71,30	74,9
Asfaltový beton - ohrusný, ACO 11+, tl. 40 mm	667,20	700,6
Asfaltový beton - ložný, ACL 16+, tl. 60 mm	667,20	700,6
Asfaltový beton - podkladní, ACP 16+, tl. 50 mm	667,20	700,6
Úprava terénu - zatravnění	250,00	262,5

Pozn.: Podrobné bilance prací jsou obsaženy v položkovém rozpočtu přiloženém k projektové dokumentaci.

Vypracoval: Ing. David Svoboda
Třebíč, říjen 2018