



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 41012/19 - SPIS 6301/2019/JG

VYŘIZUJE: Ing. Jana Golánová

TELEFON: 568 896 142

E-MAIL: jana.golanova@trebic.cz

DATUM: 10.06.2019

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 190300314
LOKALITA „ZA POLIKLINIKOU“ komunikace a technická infrastruktura

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel obdržel dne 05.06.2019 prostřednictvím elektronické pošty písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele 1 (přesné znění)

Dobrý den, žádám Vás o poskytnutí dodatečných informací k zakázce „Lokalita Za poliklinikou – komunikace a technická infrastruktura.

SO 02 Dešťová kanalizace.

- 1) V podélném profilu je potrubí PP SN10 a ve VV je potrubí PP SN12 – co platí?
- 2) Ve VV je pol. č. 52 dodávka odbočky 300/200 a k tomu je položka č. 55 a 74 dodávka redukce 200/150. Může zde být rovnou odbočka 300/150 ?
- 3) Ve VV je položka č. 49 dód. a montáž PP DN 200. Nepatří zde PP DN 150?

Děkuji za odpověď.

Žádost dodavatele 2 (přesné znění)

Dobrý den, žádám Vás o poskytnutí dodatečných informací k zakázce „Lokalita Za poliklinikou – komunikace a technická infrastruktura.

SO 05 Sadové úpravy.

- 1) V TZ se píše, že bude cca 5265 m³ ornice, ve VV toto není, pouze v SO 01 je sejmutí ornice 3298 m³. Kde je zbytek sejmutí ornice?
- 2) Ve VV chybí položka pro výsadbu živého plotu.
- 3) Ve VV je položka č. 53,55 oplocení ze strojového pletiva, může nám zadavatel poslat výkres tohoto oplocení, bude součástí oplocení i vstupní branka?

Děkuji za odpověď.

Zadavatel obdržel dne 06.06.2019 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele 3 (přesné znění)

Dotaz č.1

Ve výkazu výměr pro plynovod jsou projektantem zřejmě omylem navrženy položky, používané

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

pro realizaci vodovodních přípojek. Jedná se o položky č. 44,45,47,48 a 49. Podle našeho názoru by tyto položky měly být nahrazeny položkami pro zřízení plynových přípojek. Žádáme o vysvětlení stávajících položek, popř. opravu a doplnění výkazu výměr.

Dotaz č.2

Ve výkazu výměr pro komunikace podle našeho názoru chybí značky označující zóny – IZ8a ve zmenšené i normální velikosti.

Prosíme o vysvětlení, popř. doplnění výkazu výměr.

Dotaz č.3

Prosíme o potvrzení, že při realizaci budou skutečně použity dopravní značky ve zmenšeném provedení, jak je uvedeno ve výkazu výměr pro komunikace.

Zadavatel obdržel dne 07.06.2019 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele 4 (přesné znění)

1. V soupise prací Zadavatele 1 v SO 01 Komunikace je položka č. 9 Odstranění podkladů živičných (vybourání asfaltu). V soupise prací jsme ovšem nenašli Poplatek za skládku asfaltu.
2. Domníváme se, že v soupise prací Zadavatel 2 v SO 02 Splašková kanalizace v díle 2 chybí plastové drenážní potrubí. Drenážní potrubí je zakresleno na výkrese č. D.2.2.5 Vzorové uložení potrubí.
3. V soupise prací Zadavatel 1 v SO 03 Plynovod u položek 44 a 45 je v popisu potrubí uvedeno jako vodovodní. Dále k těmto položkám, v technické zprávě je uvedeno potrubí PE SDR 11 zatímco v soupise prací k SO 03 Plynovod uvádíte SDR 17. Prosíme o upřesnění typu potrubí.
4. V soupise prací Zadavatel 1 v SO 03 Plynovod u položky 47 je v popisu šoupátka pro přípojky vody. Prosíme o upřesnění typu šoupátka.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Odpověď zadavatele č. 1

- 1) Zadavatel požaduje nacenit tak, jak je uvedeno v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (PP SN 12).
- 2) Zadavatel požaduje nacenit tak, jak je uvedeno v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 3) Jedná se o montáž vč. dodávky potrubí PP DN 150. Opraveno v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v SO 02.01 Dešťová kanalizace, nyní pol. č. 51.

Odpověď zadavatele č. 2

- 1) Správný objem sejmutí ornice je 5265 m³. Byla upravena položka č. 4 v soupisu stavebních prací SO 01.01 Komunikace a zpevněné plochy. Byly upraveny i související položky týkající se přesunu hmot.
- 2) Položka týkající se výsadby živého plotu je položka č. 31 v SO 05.01 Sadové úpravy a mobiliář. Do popisu položky byla doplněna informace, že položka obsahuje i výsadbu. Hloubení jamek je pak řešeno v položce č. 11.
- 3) Oplocení – položka č. 53, 55 soupisu stavebních prací SO 05.01 Sadové úpravy a mobiliář se týká vybudování dočasné konstrukce při výsadbě živého plotu. Branka není součástí dodávky. Popis položek byl doplněn o informaci, že se jedná o pomocnou konstrukci pro založení živého plotu.

Odpověď zadavatele č. 3

- 1) Jedná se o totožné potrubí (používané pro vodovod i plynovod), popis položky vychází z cenové soustavy.

Č. j.: OMIM 41012/19 - SPIS 6301/2019/JG

- 2) Zadavatel požaduje standardní velikost značek (upraveno v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb).
- 3) Viz bod výše.

Odpověď zadavatele č. 4


- 1) Odvoz suti je obsažen v soupisu stavebních prací SO 01.01 Komunikace a zpevněné plochy v položce č. 15, poplatek za skládku pak v položce č. 22.
- 2) Drenážní potrubí bylo doplněno do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb SO 02.02 Splašková kanalizace – pol. č. 44.
- 3) Jedná se o totožné potrubí (používané pro vodovod i plynovod), popis položky vychází z cenové soustavy. Zadavatel požaduje SDR 17 (upraveno v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb).
- 4) Jedná se o ceníkový popis položky s totožnými parametry armatury, šoupátko je v položce podrobně popsáno.

Zadavatel předkládá jako přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 1 a Zadavatele č. 2, které nahrazují původně předané soupisy, které tímto pozbývají platnosti.

S pozdravem



Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru



Příloha:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatel 1, vysvětlení 1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatel 2, vysvětlení 1