


POHLED SEVERNÍ



LEGENDA

- 1

kovovvá stojka vodního prvku
válcovaná trubka z konstrukční oceli Ø114,3x8 mm
- 2

kovový prstenec vodního prvku ohnutý z trubky Ø219,1x6,3 mm
- 3.1

napěněné trysky v podúrovňové nádrži
pod nerezovým roštem, se spodním osvětlením
a odtokem, Ø450 mm
- 3.2

napěněné trysky v podúrovňové nádrži
pod nerezovým roštem, se spodním osvětlením
a odtokem, Ø600 mm
- 3.3

napěněné trysky v podúrovňové nádrži
pod nerezovým roštem, se spodním osvětlením
a odtokem, Ø750 mm
- 4

odtokový stavebnicový žlab z polymerického betonu na
sběr dešťové vody,
rozměry 130x150 mm, délka 14,7 m
4 x gravitační odtok DN100,
nerezový nástavec výšky 150mm se šterbinovým odtokem
šířky 20 mm
- 5

nerezová odtoková šterbinová armatura 200x150mm, délka
14,7 m, šířka šterbiny 20mm, výška lemu 20mm, 4x
gravitační odtok DN 100, součástí je navařený jekl
60x40mm s navratnou horní plochou v úrovni Hl,
7x gravitační odtok DN50, vč. nerezového kotvení
- 7


dilatační spára
nerezový pásek 5x200mm, délka 14,5 m
a nerezová armatura 14 ks Ø20, délka 200 mm
vzdálenost 1 m

LEGENDA MATERIÁLŮ

- nerez satén
- pozlacená nerez
- nerezový rošt
- rostlá zemina

POZNÁMKA

Dokumentace slouží jako podklad pro provádění stavby.
Úpravy dílčích rozměrů a skladeb konstrukcí musí být předem konzultovány a odsouhlaseny architektem.



| | | | | |
|--------------|--|--------------------------|---|-------|
| S - JTSK | | ±0,000 = 396,10 m n.n.m. | | Bpv |
| akce: | KAŠNA NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI | | atelier H3T architekti s.r.o. IČO: 06604811 Náměstí Českého povstání 228/2 161 00 Praha 6 - Ruzyně +420 739 300 607 info@h3t.cz vypracoval: MGA. ŠTĚPÁN ŘEHOŘ | |
| místo: | Karlovo náměstí, Třebíč p.č. 1463/1, k. ú. Třebíč [769738] | | | |
| vlastník: | MĚSTO TŘEBÍČ Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč | | | |
| stavebník: | MĚSTO TŘEBÍČ Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč | | | |
| projektant: | ING. ARCH. JIŘÍ KSANDR, CKA: 1157 Prvomajova 1352/2, 153 00 Praha - Radotín | | | |
| stupen dok.: | PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | | m. 1:50 | f. A3 |
| cast dok.: | D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ) | | d. 05/2020 | paré |
| obsah: | POHLEDY SEVERNÍ | | c.v. 08 | |