


LEGENDA ZNAČENÍ:

———— potrubí tlakové PVC—U PN10
——— potrubí PVC KG SN4

Název značky	Grafická značka
Ventil	
Redukce centrická	
Zpětný ventil	
Hrdlový spoj	
Odpad do kanalizace	

LEGENDA:

- Odstředivé plastové čerpadlo převlivu s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN100/DN100, výkon 2,2 kW; Q=43m³/h při 10mvs, 400V
- PP zachycovací koš s nerezovým sítím
- Dvoustupňová jednoplošťová PP strojovna technologie vodního pruku, rozměry 4700x2300x2000mm
- Integrovaná PP retenční nádrž, objem 8,28m³, rozměry 2300x1800x2000mm
- Napěňná tluska typu Vřídlo, Øústí 50mm, připojení G1"
- Nerezová nádržka tlusky Ø350mm, výška 340mm, vnitřní nádržka Ø250mm s přívodem tlusky G1" a vypouštěním G2", vypouštění vnější nádržky Ø¾", nerezová kabelová průchodka G1", nerezová krycí mřížka, lem pro nopojení hydroizolace, vč. kotvení
- Nerezová nádržka tlusky Ø350mm, výška 340mm, vnitřní nádržka Ø250mm s přívodem tlusky G1" a vypouštěním G2", vypouštění vnější nádržky Ø¾", 2x nerezová kabelová průchodka G1", vývod G1" pro kabelovou chrůníčka LED pásku, nerezová krycí mřížka, lem pro nopojení hydroizolace, vč. kotvení
- Nerezová odtoková armatura 200x200x150mm, gravitační odtok DN100, nerezová krycí mřížka, nerezová kabelová průchodka G1", lem pro nopojení hydroizolace, vč. kotvení



Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci stavební části, slouží pouze jako její podklad.
Tato projektová dokumentace je důvěrným vlastnictvím společnosti LENTUS AGILIS spol. s r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

Projektant	Vypracoval	Zodpovědný projektant	 Lentus agilis, spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobylní www.lentus.cz, lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417	
Ing. Libor Loveček	Ing. Petr Jeřábek	Ing. Ivo Pospíšil		
Investor: Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč			Č. zakázky	-
Název zakázky:			Datum	02/2020
Kašna na Karlově náměstí v Třebíči - východní část Část stavby: C 705B Technologie vodního pruku č.2 včetně technologické šachty			Kraj	Vysočina
			Stupeň	DPS
			Formát	Měřítko
Obsah výkresu			Číslo výkresu	07
Liniové schéma- převliv				