ŘEZ " A-A"

④

Dlažba z kamenné mozaiky 4/6	DL	60 mm	ČSN 73 6131	
Lože z drti 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131	
Vrstva ze směsi stmelené cementem 8/10	SC 0-32,C	100 mm	ČSN 73 6124-1	
Štěrkodrť 0/32	ŠD 0-32	150 mm	ČSN 73 6126-1	$E_{def,2}$= 45 MPa
Celkem		350 mm		

v místě sjezdů vrstva SC zesílena na 200 mm

③

Dlažba z kamenných kostek 10/12	DL	120 mm	ČSN 73 6131	
Lože z drti 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131	
Vrstva ze směsi stmelené cementem 8/10	SC 0-32,$C_{8/10}$	200 mm	ČSN 73 6124-1	
Štěrkodrť 0/32	ŠD 0-32	200 mm	ČSN 73 6126-1	$E_{def,2}$= 45 MPa
Celkem		560 mm		
Úprava pláně				

①

Asfaltový beton - obrusná vrstva	ACO 11S	40 mm	ČSN 73 6121	
Spojovací postřik - emulzí	PS-E	0,2-0,4kg/m2	ČSN 73 6129	
Asfaltový beton - ložná vrstva	ACP 22+	100 mm	ČSN 73 6121	
Spojovací postřik - emulzí	PS-E	0,2-0,4kg/m2	ČSN 73 6129	
Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC 0-32,$C_{8/10}$	250 mm	ČSN 73 6124-1	
Štěrkodrť 0/32	ŠD 0-32	200 mm	ČSN 73 6126-1	$E_{def,2}$= 45 MPa
Celkem		590 mm		
Úprava pláně				

②

Dlažba z kamenných kostek 10/12	DL	120 mm	ČSN 73 6131	
Lože z drti 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131	
Vrstva ze směsi stmelené cementem 8/10	SC 0-32,$C_{8/10}$	250 mm	ČSN 73 6124-1	
Štěrkodrť 0/32	ŠD 0-32	200 mm	ČSN 73 6126-1	$E_{def,2}$= 45 MPa
Celkem		610 mm		
Úprava pláně				

ŘEZ " C-C"



ŘEZ " B-B"

⑥

Dlažba z kamenné kostky drobné 10/12	DL	120 mm	ČSN 73 6131	
Lože z drti 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131	
Vrstva ze směsi stmelené cementem 8/10	SC 0-32,C	100 mm	ČSN 73 6124-1	
Štěrkodrť 0/32	ŠD 0-32	150 mm	ČSN 73 6126-1	$E_{def,2}$= 45 MPa
Celkem		410 mm		

⑤

Dlažba z kamenné kostky drobné 10/12	DL	120 mm	ČSN 73 6131
Lože z drti 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131
Vrstva ze směsi stmelené cementem 8/10	SC 0-32,$C_{8/10}$	150 mm	ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť 0/32	ŠD 0-32	150 mm	ČSN 73 6126-1
Celkem		460 mm	

AUTOŘI A VEDOUCÍ PROJEKTU	Doc.Ing.arch. Tomáš Rusín, Doc.Ing.arch. Ivan Wahla,	RAW Domažlická 12, Brno tel.: 541 242 908 http://www.raw.cz atelier@raw.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Radka Matulová		
VYPRACOVAL:	Ing. Radka Matulová		
INVESTOR:	MĚSTO TŘEBÍČ, Karlovo náměstí 104/55, Vnitřní město, 674 01 Třebíč	DATUM:	02/2020
AKCE:	REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI	STUPEŇ PD:	PDPS
		MĚŘÍTKO:	1:50
ČÁST / VÝKRES, DOKUMENT:	C 101 REKONSTRUKCE POVRCHŮ VZOROVÉ ŘEZY	Č. VÝKRESU/REVIZE:	101.05