



OSVĚTLENÍ / LIGHTING / BELEUCHTUNG


PŘÍKON 1x58W. PŘÍVODNÍ KABEL CYKY 3Cx2,5. CHRÁNIČKU Ø 30 mm VYVÉST 1000 mm NAD ÚROVEŇ ZÁKLADU. DO VÝKOPU VLOŽIT ZEMNÍCI DRÁT FeZn Ø 8 mm A VYVÉST 1000 mm NAD ÚROVEŇ ZÁKLADU.
ELECTRIC INPUT 1x58W. LEAD-IN CABEL CYKY 3Cx2,5. LEAD OUT THE TUBE (Ø 30 mm) 1000 mm ABOVE THE BASE LEVEL. INSERT THE GROUND WIRE (FeZn Ø 8 mm) TO EXCAVATION AND LEAD IT OUT 1000 mm ABOVE THE BASE LEVEL.
KRAFTBEDARF 1x58W. ZUFÜHRUNGSKABEL CYKY 3Cx2,5. DAS Ø 30 mm SCHUTZROHR 1000 mm ÜBER FUNDAMENTEBENE HINAUSZUFÜHREN. IN DEN AUSHUB DEN ERDUNGSDRAHT FeZn Ø 8 mm HINEINLEGEN UND 1000 mm ÜBER FUNDAMENTEBENE HINAUSZUFÜHREN.



SMOKERS - USB



USB



Rozměry výrobků mají informativní charakter. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.