



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb



S00TX006QIEU

Datum: 10.07.2020
Fakturační údaje: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

KLEE s.r.o.
Skalecká 350/3
170 00 Praha
IČ: 29259312 DIČ: CZ29259312

Vyřizuje: Robert Bosák
Tel: 568 896 166
E-mail: Robert.Bosak@trebic.cz

Objednávka číslo: 17099143020

Na základě Rámcové dohody č. 17004211320 ze dne 02.03.2020 u vás objednáваме:

Plošnou opravu místní komunikace ul. Brněnská, Velkomeziříčská a Samešova, v úsecích s novým asfaltovým krytem. Jedná se o plošnou obnovu vodorovného dopravního značení nástřikem bílou reflexní barvou a související práce. Součástí akce je především plošná obnova vodorovného dopravního značení nástřikem bílou reflexní barvou a to čarou tl. 12,5 cm v metrech běžných a plošně v metrech čtverečních, jako jsou dělicí středové čáry, krajní čáry, přechody pro chodce, dopravní stíny a tak podobně. Jako podkladu využijte orto foto záběry z Google mapy nebo Mapy.cz. Změny či doplnění VDZ budou určeny na místě. Práce budou realizovány za provozu, místo si pro výkon řádně zabezpečte a osadte patřičným DZ. Při pohybu v komunikaci dbejte zvýšené bezpečnosti. Další podmínky realizace upřesňuje výše uvedená Rámcová dohoda. Soupis prací k provedení vč. výměr je přílohou této objednávky. Cena za opravu je 168.000,- Kč bez DPH.

Vladimír Malý
místostarosta

Příloha: soupis prací k provedení vč. výměr

Předmět objednávky nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daňový doklad vystavte včetně DPH.

Bc. Aleš Kratina
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Správce rozpočtu souhlasí:

KLEE s.r.o. potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 17099143020 ze dne 10.07.2020.
Objednávka byla přijata dne: 10.07.2020

Soupis jednotkových cen stavebních prací VDZ ul. Brněnská, Velkomeziříčská, Samešova

tabulka č.1

Specifikace	mj	Kč bez DPH	Předpokládané množství	Celkem Kč bez DPH
frézování vozovky do tl. 10 cm včetně odvozu materiálu do 10 km, uložení na skládku vč. poplatku	m2	100	0	0
dobourání po fréze, vč.naložení a dopravy materiálu do 10 km, uložení na skládku vč.poplatku	m2	30	0	0
doplnění kameniva na vyspravení nerovností ACP 16+ (0,1t/m2)	t	2000	0	0
očištění komunikace	m2	10	0	0
postřik spojovací emulzí 0,5 kg/m2	m2	15	0	0
pokládka ACO 11+50/70, tl.50mm	m2	260	0	0
celkem				0

tabulka č.2

Specifikace	mj	Kč bez DPH	Předpokládané množství	Celkem Kč bez DPH
vytrhání betonových obrubníků , odvoz vybouraných hmot do 10 km, uložení na skládku vč. poplatku, vyrovnaní podkladu štěrkodrtí, dodání nového silničního obrubníku 1000/250/150 mm vč. osazení do betonu s opěrou	bm	450	0	0
vytrhání betonových krajníků, odvoz vybouraných hmot do 10 km, uložení na skládku vč. poplatku, vyrovnaní podkladu štěrkodrtí, dodání nového krajníku 500/250/80 mm vč. osazení do betonu s opěrou	bm	420	0	0
vybourání přídlažby z žulových kostek (dvojrádku), očištění kostky, odvoz vybouraných hmot do 10 km, uložení na skládku vč. poplatku, vyrovnaní podkladu štěrkodrtí, doplnění žulových kostek do 10% celk.množství., osazení do betonu s opěrou	bm	450	0	0
vodorovné dopravní značení, čára tl. 12,5 cm, nástřik syntetickou barvou bílou reflexní	bm	15	2180	32700
vodorovné dopravní značení, plocha, nástřik syntetickou barvou bílou reflexní	m2	220	615	135300
výšková úprava vč. demontáže kanalizačního poklopu	kpl	1000	0	0
výšková úprava vč. demontáže rámu uliční vpusti	kpl	1000	0	0
výšková úprava vč.demontáže hydrantu a šoupat	kpl	800	0	0
přeložení chodníkové dlažby v nezbytném rozsahu	m2	250	0	0
celkem				168000
Celková cena v Kč bez DPH				168 000,00 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH 21%				203 280,00 Kč