



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb



S00TX006W2HD

Datum: 26.10.2020
Fakturační údaje: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

KLEE s.r.o.
Skalecká 350/3
170 00 Praha
IČ: 29259312 DIČ: CZ29259312

Vyřizuje: Robert Bosák
Tel: 568 896 166
E-mail: Robert.Bosak@trebic.cz

Objednávka číslo: 17099222120

Na základě Rámcové dohody č. 17004211320 ze dne 02.03.2020 u vás objednáваме:

Plošnou opravu místní komunikace v místní části Slavice, v úseku od domu č. 34 směrem na západ, po objekt č. 107 (novostavba RD). Jedná se o plošnou opravu špatného stavu asfaltového krytu vozovky a další související práce. Součástí akce je zejména doplnění ložné vrstvy směsí ACP 16+, očištění komunikace, následná pokládka ohrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm a výšková úprava kanalizačních poklopů. Práce budou realizovány částečně za provozu, místo si pro výkon řádně zabezpečte a osadte patřičným DZ. Při pohybu v komunikaci dbejte zvýšené bezpečnosti. Další podmínky realizace upřesňuje výše uvedená Rámcová dohoda. Soupis prací k provedení vč. výměr je přílohou této objednávky. Cena za opravu je 432.112,50 Kč bez DPH.

Vladimír Malý
místostarosta

Příloha: soupis prací k provedení vč. výměr

Předmět objednávky nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daňový doklad vystavte včetně DPH.

Bc. Aleš Kratina
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Správce rozpočtu souhlasí:

KLEE s.r.o. potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 17099222120 ze dne 26.10.2020.
Objednávka byla přijata dne: 26.10.2020

Soupis jednotkových cen stavebních prací - MČ Slavice

tabulka č.1

Specifikace	mj	Kč bez DPH	Předpokládané množství	Celkem Kč bez DPH
frézování vozovky do tl. 10 cm včetně odvozu materiálu do 10 km, uložení na skládku vč. poplatku	m2	100		0
dobourání po fréze, vč.naložení a dopravy materiálu do 10 km, uložení na skládku vč.poplatku	m2	30		0
doplnění kameniva na vyspravení nerovností ACP 16+ (0,1t/m2)	t	2000	106	212000
očištění komunikace	m2	10	936,25	9362,5
postřik spojovací emulzí 0,5 kg/m2	m2	15		0
pokládka ACO 11+50/70, tl.50mm	m2	260	787,5	204750
celkem				426112,5

tabulka č.2

Specifikace	mj	Kč bez DPH	Předpokládané množství	Celkem Kč bez DPH
vytrhání betonových obrubníků , odvoz vybouraných hmot do 10 km, uložení na skládku vč. poplatku, vyrovnaní podkladu šterkodrtí, dodání nového silničního obrubníku 1000/250/150 mm vč. osazení do betonu s opěrou	bm	450		0
vytrhání betonových krajníků, odvoz vybouraných hmot do 10 km, uložení na skládku vč. poplatku, vyrovnaní podkladu šterkodrtí, dodání nového krajníku 500/250/80 mm vč. osazení do betonu s opěrou	bm	420		0
vybourání přídlažby z žulových kostek (dvojřádku), očištění kostky, odvoz vybouraných hmot do 10 km, uložení na skládku vč. poplatku, vyrovnaní podkladu šterkodrtí, doplnění žulových kostek do 10% celk.množství., osazení do betonu s opěrou	bm	450		0
vodorovné dopravní značení, čára tl. 12,5 cm, nástřik syntetickou barvou bílou reflexní	bm	15		0
vodorovné dopravní značení, plocha, nástřik syntetickou barvou bílou reflexní	m2	220		0
výšková úprava vč. demontáže kanalizačního poklopu	kpl	1000	6	6000
výšková úprava vč. demontáže rámu uliční vpusti	kpl	1000		0
výšková úprava vč.demontáže hydrantu a šoupat	kpl	800		0
přeložení chodníkové dlažby v nezbytném rozsahu	m2	250		0
celkem				6000
Celková cena v Kč bez DPH				432 112,50 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH 21 %				522 856,13 Kč