







① Panoramatický prosklený výtah - podrobnosti řešení viz samostatná část dokumentace D.2.1

- Výměna a sjednocení podlahových krytin v dotčených prostorách - zátěžové PVC povlaky, keramická dlažba - viz Legenda místnosti a Výpis skladeb pohlah
- Stáv. viditelné rozvody a výdechy původní nefunkční vzduchotechniky budou demontovány a prostupy doplněny materiály dle konstrukcí, ve kterých se nachází.

☐ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | VYBOURANÉ KONSTRUKCE |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE |
|  | ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP 290/140/65mm - P20 NA MC 10 MPa |
|  | ZDIVO Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC 300/249/599mm - P2400 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO |
|  | ŠÁROKARTONOVÁ PRÍČKA NA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍCH, DVOJITÉ OPLÁŠENÉ DESKAMI TL. 12,5 mm |
|  | ZVUKOVÉ ISOLAČNÍ PRÍČKY - MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ ISOLAČE tl. 60 mm |

- VÁLCOVANÉ NOSNÍKY PŘEKLADŮ A PRŮVLAKŮ BUDOU VZÁJEMNĚ SVAŘENY NA HORNÍ I DOLNÍ PŘÍRUBĚ POMOCÍ OC. PÁSOVINY Á 300mm A BUDOU ZMONOLITNĚNÝ.

- (K)** KLEMPŘSKÉ VÝROBKÝ BUDOU PROVEDENÝ Z FeZn PLECHU DLE PLATNÝCH NOREM - PODROBNOSTI VIZ SAMOSTATNÝ VÝPIS D.1.1.3 DOKUMENTY PODROBNOSTI
- (Z)** ZÁMEČNÍČSKÉ VÝROBKÝ BUDOU PROVEDENÝ DLE PLATNÝCH NOREM - PODROBNOSTI VIZ SAMOSTATNÝ VÝPIS D.1.1.3 DOKUMENTY PODROBNOSTI
- DETAILY A SKLADBY KONSTRUKCÍ, VÝPISY PRVKŮ apod. JSOU UVEDENY V ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.1.3 DOKUMENTY PODROBNOSTI
- KONSTRUKCE A VÝROBKÝ S POŽADÁVKAMI NA POŽ. ODOLNOST JSOU ŘEŠENY DLE ČÁSTI D.1.2 - PŘI A JSOU DĚLE POPISÁNY V PŘÍSLUŠNÝCH VÝPISÁCH A DĚLE ŘEŠENÝ V SAMOSTATNÝCH ČÁSTECH TĚCH DOKUMENTŮ

- VEŠKERÉ NOVÉ NOSNÉ STĚNY A PŘÍČKY VYJETÉ OTVORY KOTOVANY BEZ OMEZIT!!!
 - VÝPISY PRŮKŮ A KONSTRUKCI JSOU UVEDENY V ČÁSTI - DOKUMENTACE PODROBNOSTI.
 - VEŠKERÉ PROSTUPY, INSTALACE, PŘEDEVŠÍM VZT, PROVEŠT V KOORDINACE DLE PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTÍ DOKUMENTACE!
 - POZICE BUDOV UPŘESNĚNY PO ODKRYTÍ KONSTRUKCI REAL. FIRMOU VZT A ZASTUPUJEM INVESTORA. PROSTUPY ŠÍŘKY NAD 300mm BUDOU OBTUŽENY PŘEKLADY Z VALCOVANÝCH PROFILŮ!
 - VEŠKERÉ ROZMĚRY DODĚMŮ DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ!!!
 - SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝTAHOVÝCH ŠACHET NUTNO DODĚM DLE SKUTEČNOSTI !!!

N.ČM.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M'	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
1.01	VSTUPNÍ HALA	48.34	keram. dlažba	štuková omítka	stávající	ker. soklik 6cm
1.02	ÚČEBNA - INTERNET	61.05	PVC	štuková omítka	stávající	PVC lišta
1.03	SKLAD	42.33	PVC	stávající	stávající	PVC lišta
1.04	SKLAD	20.41	nátěr na beton	stávající	stávající	nátěr v=10cm
1.05	GARAŽ	10.70	nátěr na beton	stávající	stávající	nátěr v=10cm
1.06	ZADVĚŘÍ	15.65	keram. dlažba	stávající	stávající	ker. soklik 6cm
1.07	SKLAD	13.73	keram. dlažba	stávající	stávající	ker. soklik 6cm
1.08	NAKLADNÍ VÝTAH	3.13	stávající	stávající	stávající	ker. soklik 6cm
1.09	CHODBA	18.57	keram. dlažba	štuková omítka	stávající	ker. soklik 6cm
1.10	OSOBNÍ VÝTAH	2.11		štuková omítka		
1.11	SCHODISŮVÝ PROSTOR	17.44	stávající	štuková omítka	štuková omítka	žulový soklik 6cm
1.12	SPRCHA PŘEDSÍN	1.84	stávající	stávající	stávající	stávající
1.13	SPRCHA + WC	3.61	stávající	stávající	stávající	stávající
1.14	ZADVĚŘÍ	6.36	keram. dlažba	štuková omítka	stávající	ker. soklik 6cm

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:	274.27
--------------------------	--------

