

Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek v Třebíči, Etapa II - Ovocný sad - edukativní zahrada														
D1.b - Tabulka – kácení dřevin														
číslo	Důvod kácení	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon český	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Poznámka	Technologie (Popis)	Průměr pařezu	Č. položky ceník	
Stromy ALEJ														
124-135	kompozičně nevhodný	SS1	12x Prunus domestica		25	79	3–6			12 ks	S-KV-Kácení volné	34	112151012	
										12 ks	S-OR-odstranění pařezu		112201113	
136	odumírající	6	Malus sp.		25	79	4		4	dvojkmen, rozsáhlá infekce kmene	S-KV-Kácení volné	34	112151012	
											S-OR-odstranění pařezu		112201113	
137	kompozičně nevhodný	8	Betula pendula		30	94	14		7	dynamicky prosychá	S-KV-Kácení volné	41	112151012	
											S-OR-odstranění pařezu		112201114	
138	kompozičně nevhodný	9	Betula pendula		16	50	12		4	dynamicky prosychá	S-KV-Kácení volné	22	112151011	
											S-OR-odstranění pařezu		112201112	
139	kompozičně nevhodný	10	Betula pendula		20	63	12		4	prosychá	S-KV-Kácení volné	27	112151011	
											S-OR-odstranění pařezu		112201112	
140	kompozičně nevhodný	11	Salix caprea		40	126	9		7	tlakové vidlice od báze, vícekmene	S-KV-Kácení volné	55	112151013	
											S-OR-odstranění pařezu		112201115	
141	kompozičně nevhodný	12	Betula pendula		27	85	15		6	prosychá	S-KV-Kácení volné	37	112151012	
											S-OR-odstranění pařezu		112201113	
142	kompozičně nevhodný	13	Betula pendula		28	88	13		7	prosychá	S-KV-Kácení volné	38	112151012	
											S-OR-odstranění pařezu		112201113	
143	kompozičně nevhodný	14	Betula pendula		24	75	13		6		S-KV-Kácení volné	33	112151012	
											S-OR-odstranění pařezu		112201113	
144	kompozičně nevhodný	15	Salix caprea		50	157	9		9		S-KV-Kácení volné	68	112151014	
											S-OR-odstranění pařezu		112201116	
145	odumírající	20	Pyrus communis		4	13	2		2	infekce báze kmene	S-KV-Kácení volné	5	112151011	
											S-OR-odstranění pařezu		112201111	
146	kompozičně nevhodný	26	Picea abies		30	94	11		6	trhliny	S-KV-Kácení volné	41	112151012	
											S-OR-odstranění pařezu		112201114	
147	kompozičně nevhodný	27	Juniperus virginiana		23	72	7		3		S-KV-Kácení volné	31	112151012	
											S-OR-odstranění pařezu		112201113	
148	kompozičně nevhodný	28	Juniperus virginiana		28	88	5		3	tlaková vidlice	S-KV-Kácení volné	38	112151012	
											S-OR-odstranění pařezu		112201113	
										dodání zeminy na zásyp po odstraňování pařezů				
										odvoz a uložení biologického odpadu na skládku				

[illegible]

Příloha rozpočtu - Výpočet množství klestu				
			množství klestu po ořezu 1 stromu této velikosti / m3	celkem množství klestu / m3
Odstranění stromů				
Pokácení stromu – prům. Kmene přes 100 do 200 mm	ks	3	0,15	0,45
Pokácení stromu – prům. Kmene přes 200 do 300 mm	ks	20	0,2	4
Pokácení stromu – prům. Kmene přes 300 do 400 mm	ks	1	0,25	0,25
Pokácení stromu – prům. Kmene přes 400 do 500 mm	ks	1	0,3	0,3
				5
		25		
Ošetření stromů				
Řez stromů prováděný lezeckou technikou – zdravotní, plocha koruny stromu do 30 m2 vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	1,0	0,1	0,1
				0,1
Odstranění keřů				
Odstranění keřů	m2	280	0,05	14
Ošetření keřů				
Průklest keřů	m2	110	0,05	5,5
				24,6
Výpočet množství vyfrézované hmoty				
Výpočty pro frézování	m2/ks	ks	m2	
průměr do 20cm	0,0314	3	0,09	
průměr do 30cm	0,07	20	1,40	
průměr do 40 cm	0,126	1	0,13	
průměr do 50 cm	0,196	1	0,20	
			1,82	
		25		