


PŮDORYS 2.N.P. 1:50
KANALIZACE




LEGENDA:

- WC** WC KERAMICKÉ KOMBI SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU A SEDÁTKEM, HORNÍ HRANA 410 MM, ZADNÍ ODPAD
- WCi** WC KERAMICKÉ KOMBI INVALIDNÍ, SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU A SEDÁTKEM, HORNÍ HRANA 460 MM, ZADNÍ ODPAD
- Pi** KERAMICKÝ PISOÁR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM
- U** U UMYVADLO KERAMICKÉ 550 MM + POLOSLOUP, HORNÍ HRANA 850 MM, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40
- Ui** UMYVADLO INVALIDNÍ, HORNÍ HRANA 800 MM, SIFON DN40
- Sp** SPRCHA VYZDĚNÁ, PODLAHOVÁ ODTOKOVÁ VPUSŤ BOČNÍ DN 50 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC DN 110, PŘIPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ PVC DN 40x1,8, 50x1,8

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
2.01	CHODBA	47,43
1.02	SCHODIŠTĚ	14,36
2.03	KANCELÁŘ	20,99
2.04	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,88
2.05	WC MUŽI	1,36
2.06	WC MUŽI	1,77
2.07	PISOÁRY MUŽI	1,16
2.08	SPRCHA	2,32
2.09	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	2,68
2.10	WC ŽENY	1,96
2.11	WC ŽENY + INVALIDÉ	3,44
2.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,25
2.13	KANCELÁŘ	17,24
2.14	SKLAD	7,06

POZN.: 1. VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ
2. MÍSTNOST INVALIDNÍHO WC ZŮSTANE BEZE ZMĚN
3. KABINY WC BUDOU VYBAVENY HÁČKEM NA ODĚV, WC ŠTĚTKOU NEREZ, ZÁSOBNÍKEM TOALETNÍHO PAPIRU
KABINY NA WC ŽENY ODPADKOVÝMI KOŠI NEREZ
4. PŘEDSÍŇ WC BUDOU VYBAVENY ODPADKOVÝM KOŠEM NEREZ, ZÁSOBNÍKEM NA TEKUTÉ MÝDLO, DRŽÁKEM NA PAPIROVÉ OSUŠKY NEREZ, ZRCADLY NAD UMYVADLY A EL. OSOUSHČI RUKOU (DODÁVKA ELEKTRO)



+0,00 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.N.P.

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>Ing. Jiří Hnízdil</div> <div>PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ</div> <div>JASANOVA 1064</div> <div>KANCELÁŘ: KARLOVO NÁM. 61/50</div> <div>67401 TŘEBÍČ, TEL. 728966753</div> <div>IČ 127 34 411</div>
ING. JIŘÍ HNÍZDIL	ING. JIŘÍ HNÍZDIL	ING. JIŘÍ HNÍZDIL	
			
MÍSTO: KOMENSKÉHO NÁM. 137/9 TŘEBÍČ, parc.č.st. 5592, k.ú. TŘEBÍČ OKRES: TŘEBÍČ			
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ			
NÁZEV STAVBY:			
<div>OPRAVA WC VE 2.N.P.</div> <div>AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ</div> <div>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY</div>		FORMÁT	3 A4
		DATUM	02/2020
		STUPEŇ	DPS
		ZAK. Č.	03/20
OBSAH VÝKRESU: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		MĚŘITKO:	VÝKRES Č.:
KANALIZACE – PŮDORYS 2.N.P.		1:50	D.1.4.1.2