

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS	MNOŽSTVÍ
		MONTÁŽ NOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 400x200 mm - skutečnou velikost ověřit na stavbě	1 ks
		NOVÉ ODVĚTRÁVÁNÍ PLYNOVÉHO TOPIDLA	6 ks
		PROVEDENÍ NOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 300 x 300 mm	65 ks
		STÁVAJÍCÍ OKENNÍ OTVORY BUDOU OPATŘENY ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ APU LIŠTOU	32 bm
		OPRAVA - ZPĚTNÁ MONTÁŽ - VEDENÍ HROMOSVODU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ DO FASÁDY	10 bm
		KOTVENÍ SVISLÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ DO ZDIVA	8 ks
		MONTÁŽ KAMENNÉHO PARAPETU - ŽULOVÝ PARAPET CRYSTAL GRANIT - na spodní straně přesahu parapetu vyfrézovat drážku pro odvod vody	5 x bm 1,5 š. 240 mm
		PROFIL Z PVC S INTEGROVANOU SÍŤOVINOU A OKAPNÍM NOSEM	75 bm
		ROHOVÁ LIŠTA	60 bm
		MONTÁŽ ZACHYTÁVAČE SPLAVENIN ZE STŘECHY	2 ks
		MONTÁŽ NOVÉHO FASÁDNÍHO DRŽÁKU NA VLAJKU	2 ks