


SITUACE
ZACHYTNÉ PARKOVIŠTĚ A CVIČNÁ PLOCHA
UL. HROTOVICKÁ, TŘEBÍČ

M 1:500



- LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- EL. VEDENÍ PODZEMNÍ NN
 - EL. VEDENÍ NADZEMNÍ NN
 - VODOVOD
 - PLYNOVOD STŘEDOTLAKÝ
 - TTS TEPLOVOD
 - TTS TEPLOVOD-návrh
 - NADZEMNÍ VEDENÍ SEK (CETIN)
 - PODZEMNÍ VEDENÍ SEK (CETIN)
 - PODZEMNÍ VEDENÍ SEK (SŽDC)
 - skutečné zaměření
 - KANALIZACE JEDNOTNÁ
 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

- LEGENDA:
- NAVRŽENÝ STAVBA
 - KOMUNIKACE/DRAHY CVIČIŠTĚ – ZPEVNĚNÉ A POJIZDNÉ PLOCHY – ASFALTOVÝ KRYT
 - PARKOVACÍ PLOCHY (vsakovací) – BET. DLAŽBA DRENÁŽNÍ 200/200/80, BARVA PŘÍRODNÍ
 - RETENČNÍ NÁDRŽ – PRŮLÉH, PLOCHA cca 250m²
 - CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY – BET. DLAŽBA 200/200/60, BARVA PŘÍRODNÍ
 - VAROVNÉ A SIGNALNÍ PASY – BET. DLAŽBA RELIEFNÍ, BARVY ČERVENÉ
 - ZELENĚ
 - VÝZTUŽENÍ SVAHU GEOMRŽÍ (geosyntetické výztuhy dle statického výpočtu)

- POLOHOVIS
- SO 310 ODVEDENÍ POVRCHOVÝCH VOD DO VSAKU
- SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ + MAN
- SO 405 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SO 100 CVIČNÁ PLOCHA
- SO 420 PŘELOŽKA TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ (CETIN) – zrušení nadzemního vedení
- SO 700 OBJEKT ZÁZEMÍ PRO AUTOCVIČIŠTĚ
- SO 800 BOURÁNÍ OPĚRNÉ ZDI
- SO 850 SADOVÉ ÚPRAVY
- SO 890 ÚPRAVA SVAHU

UPOZORNĚNÍ!
PŘED ZAPOČÍTÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TUTNÉ VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ INŽ. SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI A HLÓUBKU ULOŽENÍ OVĚRIT SONDOU RUČNĚ!
SOUDRÁDNICOVÝ SYSTÉM: S – JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

PROJEKTANT	Ing. Ivo Jiráň		VIPA project, s.r.o.
PROJEKTOVÁNÍ	Ing. David Svoboda		PROJEKTOVÁNÍ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Pavel Vidlář		DOPRAVNÍCH STAVEB
INVESTOR	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01		
MÍSTO STAVBY	p.č. 981/4, 981/5, lokalita za PBS, město Třebíč, kraj Vysočina		
PRÍLOHA	SITUACE	DATUM	09/2021
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 100 KOMUNIKACE	FORMÁT	7 x A4
NÁZEV STAVBY	ZACHYTNÉ PARKOVIŠTĚ A CVIČNÁ PLOCHA UL. HROTOVICKÁ, TŘEBÍČ	MĚRÍTKO	1:500
		STUPEŇ	PDPS
		PRÍLOHA	CIS. PRÍLOHY
			C.2.1

TECHNICKÉ VYBAVENÍ - VYSVĚTLIVKY

- (A) RETENČNÍ NÁDRŽ (plocha min 1m², hmin = 0,5m)
- (B) PLASTOVÁ LAVIČKA (upřesnění dle investora)
- (C) VENKOVNÍ ODPADKOVÝ KÓŠ 400x800MM BETONOVÉ JÁDRO, POZINKOVANÁ VLOŽKA + DŘEVĚNÉ OPLÁSTĚNÍ, KOTVENO DO BET. ZÁKLADU

POZNÁMKY:

- VEŠKERÁ DEŠŤOVÁ VODA BUDE VSAKOVÁNA V DRENÁŽNÍCH PLOCHÁCH PARKOVIŠTĚ A OTEVŘENÉ RETENČNÍ NÁDRŽI BEZ DOTČENÍ PŘÍKOPU ŽELEZNIČNÍ DRAHY
- STAVBA BUDE UMÍSTĚNA MIN. 0,5M OD ZPŘESNĚNÉHO ZAMĚŘENÍ KABELU SŽDC
- VÝSADBA STROMŮ BUDE ŘEŠENA VE VZDÁLENOSTI MIN. 1,0M OD SĐELOVACÍHO KABELU SŽDC
- DRUH VÝSADBY BUDE VÝŠKOVĚ VOLEN TAK, ABY V PŘÍPADĚ VÝVRATU NEOHROZIL PRŮJEZDNÝ PROFIL DRAHY
- OSVĚTLENÍ BUDE ŘEŠENO TAK, ABY NEDOCHÁZELO K OSLNĚNÍ STROJVEDOUCÍCH