


SITUACE - SADOVÉ ÚPRAVY  
ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ A CVIČNÁ PLOCHA  
UL. HROTOVICKÁ, TŘEBÍČ

M 1:500



- LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- EL. VEDENÍ PODZEMNÍ NN
  - EL. VEDENÍ NADZEMNÍ NN
  - VODOVOD
  - PLYNOVOD STŘEDOTLAKÝ
  - TTS TEPLOVOD
  - TTS TEPLOVOD--návrh
  - NADZEMNÍ VEDENÍ SEK (CETIN)
  - PODZEMNÍ VEDENÍ SEK (CETIN)
  - PODZEMNÍ VEDENÍ SEK (SŽDC) - skutečné zaměření
  - KANALIZACE JEDNOTNÁ
  - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
  - KABEL NN (vjezdová brána PBS)


- LEGENDA:
- NAVRZENÝ STAVBA
  - KOMUNIKACE/DRAHY CVIČIŠTĚ - ZPEVNĚNÉ A POJIZDĚNÉ PLOCHY - ASFALTOVÝ KRYT
  - PARKOVACÍ PLOCHY (vsakovací) - BET. DLAŽBA DRENÁŽNÍ 200/200/80, BARVA PŘÍRODNÍ
  - RETENČNÍ NÁDRŽ - PRŮLEH, PLOCHA cca 250m<sup>2</sup>
  - CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BET. DLAŽBA 200/200/60, BARVA PŘÍRODNÍ
  - VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY - BET. DLAŽBA RELIEFNÍ, BARVY ČERVENÉ
  - ZELEŇ

- POLOHOPIŠ
- SO 850 SADOVÉ ÚPRAVY

- VÝSADBA ZELENĚ
- HABR (Carpinus betulus Lucas) - forma zavěšená od země, vel. 250-300 (celkem 6ks)
  - HABR (Carpinus betulus Lucas) - forma na kmínku, obvod 12/14 (celkem 11ks)
  - TŘEŠŇ - forma vysokokmenů s obvodem kmínku 12/14 (celkem 23ks)
  - KEŘ - svída krvavá-Cornus sanguinea - vel. 20-40cm + mulčovací pruh (204ks)
  - KEŘ - plátek zob - Ligustrum vulgare - vel. 20-40cm + mulčovací pruh (40ks)

VEŠKERÉ STROMY BUDOU OPATŘENY ZEMNÍM BALEM, PŘI VÝSADBĚ KOTVENÝ TŘEMI KŮLY S PŘÍČKAMI DLE STANDARDU SPKP A02 001:2013

UPOZORNĚNÍ !  
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ INŽ. SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI A HLUBKOU ULOŽENÍ OVĚRIT SONDOU RUČNĚ!  
SOUDRADNOST: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

PROJEKTANT	Ing. Ivo Jiráň		VIPA project, s.r.o.
PROJEKTANT	Ing. David Svoboda		PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Pavel Vidlák		Cytometodská 4320 Třebíč - Nové Dvory, 674 01 tel: +420 777 688 431 E-mail: vipaproject@seznam.cz
INVESTOR	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01	DATUM	09/2021
MÍSTO STAVBY	p.č. 981/4, 981/5, lokalita za PBS, město Třebíč, kraj Vysočina	FORMÁT	7 x A4
PŘÍLOHA	SITUACE - SADOVÉ ÚPRAVY	MĚŘÍTKO	1:500
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 850 SADOVÉ ÚPRAVY	STUPEŇ	PDPS
NAZEV STAVBY	ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ A CVIČNÁ PLOCHA UL. HROTOVICKÁ, TŘEBÍČ	PARE	ČÍS. PŘÍLOHY  C.2.2

- POZNÁMKY:
- VEŠKERÁ DEŠŤOVÁ VODA BUDE VSAKOVÁNA V DRENÁŽNÍCH PLOCHÁCH PARKOVIŠTĚ A OTEVŘENÉ RETENČNÍ NÁDRŽI BEZ DOTČENÍ PŘÍKOPU ŽELEZNIČNÍ DRAHY
  - STAVBA BUDE UMÍSTĚNA MIN. 0,5M OD ZPŘESNĚNÉHO ZAMĚŘENÍ KABELU SŽDC
  - VÝSADBA STROMŮ BUDE ŘEŠENA VE VZDÁLENOSTI MIN.1,0M OD SPOJOVACÍHO KABELU SŽDC
  - DRUH VÝSADBY BUDE VÝŠKOVĚ VOLEN TAK, ABY V PŘÍPADĚ VÝVRATU NEOHROZIL PRŮJEZDNÝ PROFIL DRAHY
  - OSVĚTLENÍ BUDE ŘEŠENO TAK, ABY NEDOCHÁZELO K OSLNĚNÍ STROJVEDOUCÍCH