



LEGENDA

- SKRÝVKA ORNICE V TL. 100 mm
 - 43,4 m² V ROVINĚ
 - 65,2 m² VE SVAHU
 - BUDE VYUŽITA PŘI FINÁLNÍCH VEGETAČNÍCH ÚPRAVÁCH
- ODTĚŽENÍ ZEMINY V TL. POTŘEBNÉ PRO ULOŽENÍ NOVÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV (2,31 m³)
 - KAČÍREK ... 12,8x0,18 = 2,31 m³
 - VHODNÁ ZHUTNITELNÁ ZEMINA BUDE PO PROTŘÍDĚNÍ VYUŽITA PŘI OBSYPU KONSTRUKCÍ, ZBYTEK ODVOZ NA SKLÁDKU
- RUČNÍ SKRÝVKA ZEMINY V TL. MAX. 50 mm (1,46 m³)
 - PLOCHA U NÁSTUPU NA SKLUZAVKU ... 29,1x0,05 = 1,46 m³
 - S OHLEDEM NA KOŘENOVÉ SYSTÉMY VZROSTLÝCH STROMŮ BUDE TATO PLOCHA V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVENA POPŘ. ČÁSTEČNĚ NERELIZOVÁNA, ABY NEDOŠLO K PORUŠENÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU
- STÁVAJÍCÍ STROMY
- STÁVAJÍCÍ STROMY CHRÁNĚNÉ PŘI STAVBĚ DŘ. BEDNĚNÍM (3 ks)
- MOBILNÍ OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ VÝŠKY 1,8m (65 bm)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- JEDNOTNÁ KANALIZACE, VAS
- VODOVODNÍ ŘAD, VAS
- VODOVODNÍ ŘAD ZRUŠENÝ, VAS
- PLYNOVODNÍ ŘAD, GASNET
- NADZEMNÍ VEDENÍ EL. NN, E.GD
- PODZEMNÍ VEDENÍ EL. NN, E.GD
- PODZEMNÍ VEDENÍ EL. VN ZRUŠENÉ, E.GD
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ METALICKÝ KABEL, CETIN
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ KABEL, MĚSTO TŘEBÍČ
- PODZEMNÍ EL. KABEL VO, MĚSTO TŘEBÍČ

POZNÁMKA

- PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH BUDE BRÁN ZŘETEL NA KOŘENOVÝ SYSTÉM VZROSTLÝCH STROMŮ. POKUD DOJDE K JEHO ODHALENÍ, BUDOU PRÁCE PROVÁDĚNY SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ. NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ HLAVNÍCH KOŘENŮ, KTERÉ MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNY. PŘI ZASAŽENÍ POSTRANNÍCH KOŘENŮ DOJDE K JEJICH ZAČISTĚNÍ A OŠETŘENÍ VHODNÝM PŘÍPRAVKEM.
- S OHLEDEM NA KOŘENOVÉ SYSTÉMY VZROSTLÝCH STROMŮ BUDE V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVENA POPŘ. ČÁSTEČNĚ NERELIZOVÁNA PLOCHA Z KAČÍRKU U NÁSTUPU NA SKUZAVKU, ABY NEDOŠLO K PORUŠENÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU
- PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE SÍTÍ O JEJICH VYTYČENÍ
- V OP INŽ. SÍTÍ BUDOU PRÁCE PROVÁDĚNY RUČNĚ
- VŠECHNY PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BOZP
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM STAVBY OVĚŘIT NA MÍSTĚ

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, LIBUŠINO ÚDOLÍ, TŘEBÍČ

STAVBA:	
MÍSTO STAVBY:	Libušino údolí, ul. Na Potoce, Třebíč, k.ú. Třebíč
INVESTOR:	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Zdeněk Korotvička
AUTOR:	Ing. David Bauer
VYPRACOVAL:	Ing. David Bauer
ČÁST PD:	SO 01 - SVAH A HORNÍ PLOCHA HŘIŠTĚ
ČÍSLO A NÁZEV VÝKRESU:	

D.1.1.1 - SITUACE PŘÍPRAVY ÚZEMÍ

kp projekt
Modřínová 356
674 01 Třebíč
M: + 420 777 111 744
@: info@kp-projekt.cz
W: www.kp-projekt.cz

MĚŘÍTKO:	1:200
ÚČEL:	SPOL. POV., DPS
DATUM:	X / 2021
Č. PARÉ:	