


PŮDORYS ZÁKLADOVÝCH PATEK M 1:50



LEGENDA HMOT

- Konstrukce z betonu prostého C 12/15
- Štěrkodrtový podsyp zhutněný tl.150 mm fr. 16-32 mm - zhutněný na 0,2 MPa
- Štěrkopísek fr. 3-8 mm tl. 30 mm
- Zemina nasypaná - zhutněný na 0,2 MPa
- Zemina původní
- Zámková dlažba parketa slepecká roz. 200x100x60 mm

- POZNÁMKA :
- Před započítáním prací přeměřit skutečný stav, při zjištění odchylky skutečného stavu oproti návrhu tyto odchylky zohlednit, popř. včas konzultovat s projektantem nebo stavebním dozorem.
  - Základové patky provést z betonu C12/15, v rozumné míře lze prokládat čistým lomovým kamenem.
  - Základová spára všech venkovních základových konstrukcí musí být v nezámrazné hloubce, tj. min. 800 mm pod upravovaným terénem.
  - Základová spára všech základových konstrukcí musí být v rostlém terénu, nesmí být v násypu. Pokud by zasahovala do násypu, je nutné základ prohloubit až do únosného rostlého terénu.
  - Je nutné zabránit zaplavení základové spáry vodou.
  - Během výkopových prací nutno zjistit úroveň hladiny podzemní vody (pokud je), při výskytu zvýšené hladiny nutno konzultovat s projektantem.
  - Výškové kóty v rámečku značí horní a spodní úroveň základové konstrukce.
  - Před započítáním výkopových prací nutno vytíčit všechny sítě technické infrastruktury.

KÓTOVÁNO V MM, ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VYPRACOVAL Jan László	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Jan László	 projektová činnost ve výstavbě provedení staveb, jejich změn a odstranění	
INVESTOR Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55	ADRESA Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč,	Jan LÁSZLÓ 604 824 456 • laszlo-jan@volny.cz • Jelinkova 35/584, 674 01 Třebíč • IČO: 725 07 730	
MÍSTO STAVBY k.ú. Třebíč	PARCELNÍ ČÍSLO p.č. 1731/1, 1719/2	ČÍSLO PARÉ	
AKCE <b>KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD NA ULICI CYRILA BOUDY</b>		DATUM Listopad 2021	ČÍSLO ZAKÁZKY 08/2021
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT 2x A4	PROJEKT PRO DSP
PŮDORYS ZÁKLADOVÝCH PATEK		MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.01