



ŘEZ A-A M 1:25



LEGENDA HMOT




Konstrukce z betonu prostého C 12/15



Šterkodrťový podsyp zhutněný tl.150 mm fr. 16-32 mm - zhutněný na 0,2 MPa




Štěrkořísek fr. 3-8 mm tl. 30 mm



Zemina nasypaná - zhutněný na 0,2 MPa



Zemina původní



Zámková dlažba parketa slepecká roz. 200x100x60 mm

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCIÍ:

- (S1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA - POJEZD AUTOMOBILU**
- Zámková dlažba uložená na štěrku, tl. 60 mm
 - Štěrkopísčový podsyp fr. 4-8 mm, tl. 30 mm
 - Hutněný štěrkový podsyp fr. 16-32 mm, tl. 150 mm
 - Nasypaná zemina / rostlá zemina
- (S2) ZPEVNĚNÁ PLOCHA - POJEZD AUTOMOBILU NAD 3,5 t**
- Zámková dlažba uložená na štěrku, tl. 80 mm
 - Štěrkopísčový podsyp fr. 4-8 mm, tl. 30 mm
 - Hutněný štěrkový podsyp fr. 8-16 mm, tl. 50 mm
 - Drcené kamenivo fr. 0-63 mm, tl. 350 mm
 - Štěrkopísek fr. 0-8 mm , tl. 100 mm
 - Nasypaná zemina / rostlá zemina

KÓTOVÁNO V MM, ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VYPRACOVANÉ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			
Jan Lászlő		Jan Lászlő		Jan LÁSZLŐ 604 824 456 + laaszl-j@volny.cz • Jelenkova 35/584, 674 01 Třebíč • IČO: 725 07 730	
INVESTOR		ADRESA		ČÍSLO PARÉ	
Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55		Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč,			
MÍSTO STAVBY		PARCELNÍ ČÍSLO			
k.ú. Třebíč		p.č. 1731/1, 1719/2			
AKCE				DATUM Listopad 2021	
KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD NA ULICI CYRILA BOUDY				ČÍSLO ZAKÁZKY 08/2021	
				FORMÁT 2x44	
				PROJEKT PRO DSP	
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				MĚŘÍTKO 1:25	
ŘEZ A-A				ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.03	