

# SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 03004217122

č. zhotovitele 26/22/S

kteřá bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

## Článek I - SMLUVNÍ STRANY

### **Objednatel: Město Třebíč**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 100

(dále jen „Objednatel“, anebo též „Zadavatel“)

### **Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r. o.**

Se sídlem: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč

Zastoupen: Vítězslavem Sochořem, jednatelem  
Miroslavem Sochořem, jednatelem

IČ: 27725928

DIČ: CZ27725928

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 6699-80029312/0800

Telefon: ■■■ ■■■ ■■■

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C vložka 54 869

(dále jen „Zhotovitel“)

Osoby pověřené Objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby: Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, tel.: ■■■ ■■■ ■■■
- jednáním v technických záležitostech: Ing. Marcela Hobzová, oddělení investic tel.: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■
- technický dozor investora: Ing. Michal Rak, tel.: ■■■ ■■■ ■■■

Osoby pověřené Zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Vítězslav Sochor, tel.: ■■■ ■■■ ■■■
- jednáním o technických záležitostech (odpovědný za řádné plnění díla, koordinaci poddodavatelů (subdodavatelů) a řešení všech problémů souvisejících s realizací díla): Radim Sochor, tel.: ■■■ ■■■ ■■■

Zástupce Zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů (subdodavatelů) a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:

Hlavní stavbyvedoucí: Vítězslav Sochor, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Zástupce Objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „stavební dozor“): Ing. Marcela Hobzová, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

## **Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA**

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby pro Objednatele (do jeho vlastnictví):

**„Záchytné parkoviště a cvičná plocha ul. Hrotovická, Třebíč“,**

kdy dílo je složeno z následujících stavebních objektů:

- SO 100 Komunikace
- SO 310 Vsakovací objekt
- SO 400 Veřejné osvětlení + MAN
- SO 405 Veřejné osvětlení SO 100 cvičná plocha
- SO 420 Přeložka telekomunikačního vedení (CETIN)  
(zrušení nadzemního vedení) – není součástí předmětu díla
- SO 700 Zázemí pro autocvičiště
- SO 800 Bourací práce a terénní úpravy
- SO 850 Sadové úpravy
- SO 890 Úprava svahu – stabilizace

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Záchytné parkoviště a cvičná plocha ul. Hrotovická, Třebíč“ vypracované společností VIPA project, s. r. o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, IČ 04637470, 09/2021 (dále jen „projektová dokumentace“).

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá Zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci: „Záchytné parkoviště a cvičná plocha ul. Hrotovická, Třebíč“, a to v počtu 2 paré v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu Objednatele ihned převzít, a to v sídle Objednatele.

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu.

Pro projekt „Záchytné parkoviště a cvičná plocha ul. Hrotovická, Třebíč“, se předpokládá spolufinancování Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho podporu získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během

- výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch a vyřízení případných potřebných uzavírek včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
  - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - náklady za odběr vody, el. energie atd.,
  - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
  - náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku akreditovanou laboratoří,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
  - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
  - zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
  - zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze společného povolení nebo jiných dokladů,
  - zajištění zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště – prostor zařízení staveniště bude oplocen, skládky materiálu budou zabezpečeny proti krádeži,
  - zajištění osvětlení staveniště – v případě potřeby,
  - přesun, odvoz a zpracování či jiné využití vytěžené dřevní hmoty,
  - průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1x na CD),
  - případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla,
  - zajištění povolení případného kácení dřevin - ve spolupráci s Objednatелеm,
  - geometrický plán stavby (v 6 tištěných vyhotoveních a 1x na CD) ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem,
  - geometrický plán pro zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 981/7 v 6 tištěných vyhotoveních a 1x na CD) ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem,
  - geodetické zaměření dokončeného díla a inženýrských sítí (6x tištěné, 1x na CD) za dodržení podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným správcem digitální technické mapy

města dle této vyhlášky.

**Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána Objednateli v počtu 4 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.**

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

Předmětem této smlouvy je dále závazek Zhotovitele provádět následnou péči o zeleň a dřeviny. Následná péče vysázené zeleně a dřevin bude Zhotovitelem prováděna po dobu specifikovanou v článku III, odst. III.3.

Následná péče bude tedy prováděna pravidelně zejména formou výchovného řezu, tvarováním, záhlvkou, hnojením, postřikem, ošetřením mechanických poranění, odplevelením a pravidelnou kontrolou pevnosti úvazku a kotvení atd. V případě odumření dřeviny (keře, stromu) bude tato dřevina nahrazena dřevinami stejného sortimentu, dle schválené projektové dokumentace. Na zeleň prokazatelně poškozenou či zničenou vandaly nebo přírodními živly se nevztahuje povinnost nové výsadby na vlastní náklady Zhotovitele.

Přesný rozsah následné péče je podrobně definován projektovou dokumentací.

Předmětem následné péče jsou veškeré práce, dodávky materiálu včetně všech souvisejících nákladů Zhotovitele včetně vody pro záhlvku a nákladů Zhotovitele na dopravu.

Následná péče bude probíhat dle požadavků **platných Standardů péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky** na dokončovací a rozvojovou péči (blíže viz [Seznam platných standardů](#)).

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1.

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

II.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku je možná v intencích ust. § 222 ZZVZ, jedná-li se o změnu podstatnou.

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu

Zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou.

- II.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.

- II.7 Zhotovitel je povinen zajistit veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou.

**Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví (například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany Zhotovitele).

Objednatel si v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, v souladu s § 105 odst. 2 zákona vyhradil, že níže vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem (tzn., že níže vymezená část plnění musí být provedena přímo vybraným dodavatelem). Toto vymezení spočívá **v provádění zemních prací.** Jedná se konkrétně o následující položky položkového rozpočtu:

- **SO 100 01 Komunikace – díl 1, pol. č. 1 – 2, pol. č. 4 – 7,**
- **SO 310 01 Vsakovací objekt – díl 1, pol. č. 1,**
- **SO 400 01 Veřejné osvětlení + MAN – díl 1, pol. č. 5 – 8,**
- **SO 405 01 Veřejné osvětlení cvičná plocha – díl 1, pol. č. 1 – 4,**
- **SO 700 01 Zázemí pro autocvičiště – díl 1, pol. č. 1 – 3,**
- **SO 800 01 Bourací práce a terénní úpravy – díl 1, pol. č. 3 – 4.**

Objednatel má právo výše uvedené skutečnosti kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli (subdodavateli), **jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.**

Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, **jinak Zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu.** Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

**Pro případ porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.**

- II.8 Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

- II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných

k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zadání této veřejné zakázky „Záchytné parkoviště a cvičná plocha ul. Hrotovická, Třebíč“, kterou Objednatel vybral jako nejvýhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění Zhotovitele a status Zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou Zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.

### **Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ**

III.1	Zhotovitel <b>zahájí dílo:</b>	<b>01.06.2022</b>
III.2	<b>Provedení díla do:</b>	<b>30.09.2022</b>
III.3	<b>Termín plnění následné péče:</b>	<b>1. rok následné péče: 01.10.2022 – 30.09.2023</b> <b>2. rok následné péče: 01.10.2023 – 30.09.2024</b> <b>3. rok následné péče: 01.10.2024 – 30.09.2025</b>

III.4 **Zahájením díla** se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi.

**Provedením díla** se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského zákoníku) a předání stavby (všech služeb, dodávek a stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby), předání dokumentace skutečného provedení ve čtyřech vyhotoveních + 1x v digitální podobě na CD, a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí Objednatelem.

III.5 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum, epidemiologická situace v ČR apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.

III.6 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž finanční objem nepřekročí 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení díla a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

III.7 Místem plnění je Třebíč (obec Třebíč, k. ú. Třebíč, pozemky: p. č. 981/3, p. č. 981/4, p. č. 981/5, p. č. 981/14, p. č. 981/25, p. č. 1507/43, p. č. 913/4, p. č. 981/9, p. č. 981/11, p. č. 981/12, p. č. 981/13, p. č. 981/15, p. č. 981/22, p. č. 981/24, p. č. 981/2, p. č. 981/7, p. č. 981/20, p. č. 1535/45), blíže viz projektová dokumentace.

## **Článek IV – CENA ZA DÍLO**

IV.1 Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:

	<b>Cena bez DPH Kč</b>	<b>DPH 21 % Kč*</b>	<b>Cena vč. DPH Kč*</b>
<b>Cena za realizaci prací</b>	15.774.845,00	3.312.717,45	19.087.562,45
<b>Cena následné péče</b>	492.855,00	103.499,55	596.354,55
<b>Cena za dílo celkem</b>	16.267.700,00	3.416.217,00	19.683.917,00

\*DPH a cena vč. DPH bude vyčíslena se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Slovy (cena za dílo celkem Kč vč. DPH):

Devatenáctmilionůšestsetosmdesátřítisícdevětsetsedmnáct korun českých 00/100

Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán výhradně pro veřejnou správu. Dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) se Objednatel v oblasti veřejné správy nepovažuje za osobu povinnou k dani. Ve smyslu informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti a DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH ze dne 09.11.2011 nebude na výše uvedený předmět smlouvy aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.

IV.2 Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do 31.12.2025. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované Zhotovitelem do data ukončení plnění dle této smlouvy.

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy.

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek:

- v případě vyloučení prací Objednatelem z předmětu plnění,
- v případě okolností popsanych v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění.

IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

IV.6 Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, použije Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno, a. s., v c. ú. RTS 2022, ponížené o 15 %,
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný

druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. O každé jednotlivé záměně vyhotoví Zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně.

IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.

#### IV.8 **Čestné prohlášení Zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu úhrady DPH**

Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou Objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v druhém odstavci tohoto bodu.

Smluvní strany se tímto dohodly, že Objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za Zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH Objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla Zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za Zhotovitele současně Objednatel Zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu [REDAKCE]). Dnem provedení úhrady na cenu díla Zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti Zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v Třebíči, adresa Žerotínovo nám. 1, 674 01 Třebíč. Zhotovitel je povinen ihned Objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

## **Článek V - FAKTURACE**

V.1 **Veškeré řádně provedené práce budou fakturovány měsíčně. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce** poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a technickému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Zjišťovací protokol bude zpracován ve struktuře a členění položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Zjišťovací protokol bude předložen ke kontrole v elektronické formě ve formátu MS Excel (.xlsx, .xls). Ve zjišťovacích protokolech musí být zachováno stejné číslování položek jako v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). Veškeré částky budou uvedeny s přesností na 2 desetinná místa, množství měrných jednotek u jednotlivých položek bude uvedeno s přesností na 5 desetinných míst (zejména se jedná o staveništní přesuny hmot). Zjišťovací protokol musí obsahovat:

- počet měrných jednotek sjednaných dle této smlouvy,
- cenu za měrnou jednotku sjednanou dle této smlouvy,
- celkovou cenu za položku sjednanou dle této smlouvy,
- počet měrných jednotek provedených od počátku, za sledované období a zbývající počet měrných jednotek,
- cenu za provedené množství měrných jednotek od počátku, za sledované období a za zbývající počet měrných jednotek.

Po odsouhlasení Objednatelem a technickým dozorem (Objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví Zhotovitel **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž**



**nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol.** Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

**Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.**

**Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět název projektu „Záchytné parkoviště a cvičná plocha ul. Hrotovická, Třebíč“ a číslo projektu (bude upřesněno).**

**Zhotovitel požaduje, aby mu byly vystaveny faktury vždy ve 2 vyhotoveních, kdy oba stejnopisy budou mít právní sílu originálu.**

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny za realizaci prací. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny za realizaci prací (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli **po předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad** zjištěných při přejímacím, případně kolaudačním řízení.

V.3 Konečná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- celkovou sjednanou cenu za realizaci prací bez DPH, celkovou výši DPH a cenu vč. DPH,
- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH, DPH a cenu vč. DPH,
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH, DPH a cenu vč. DPH.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

Datem zdanitelného plnění je v případě poslední faktury den předání a převzetí díla.

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura Objednateli doručena později, prodlužuje se o toto prodloužení lhůta její splatnosti.

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

V.6 Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) může Objednatel požadovat předložení samostatné faktury.

V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

V.9 **Následná péče bude fakturována čtvrtletně, kdy mohou být fakturovány pouze řádně provedené a úplně dokončené jednotlivé pracovní operace, které Objednatel od Zhotovitele převzal v tomto konkrétním uplynulém, fakturovaném čtvrtletí. Za fakturační období se považují následující období: 01.01. – 31.03.; 01.04. – 30.06.; 01.07. – 30.09; 01.10. – 31.12.** Smluvní strany se dohodly, že faktura za plnění bude Zhotovitelem Objednateli doručena vždy do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, a to vždy ve **2 vyhotoveních**. Pokud v konkrétním čtvrtletí nebudou žádné pracovní operace dokončeny a Objednatelem převzaty, tato fakturace neproběhne. Splátnost faktury bude vždy 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury – za předpokladu, že faktura bude Objednateli doručena do 3 dnů ode dne jejího vystavení. Pokud bude faktura doručena Objednateli později, o toto prodloužení se prodlužuje její splatnost. Fakturace bude probíhat na základě předávacích protokolů a mohou být fakturovány pouze řádně provedené práce převzaté Objednatelem. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy a soupis fakturovaných prací s datem jejich řádného provedení, předání a převzetí.

**Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném**

## **veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.**

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn v průběhu běhu lhůty k její úhradě fakturu vrátit Zhotoviteli na doplnění nebo opravu a není v prodlení s její úhradou. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty její splatnosti a nová lhůta splatnosti faktury začíná běžet vystavením opravené/nové faktury Objednateli.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených pracovních operací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze pracovní operace, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i pracovní operace, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.

Fakturu za provedené pracovní operace může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát za uplynulé čtvrtletí a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za pracovní operace sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) může Objednatel požadovat předložení samostatné faktury.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžité závazek (dluh) Objednatelů se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatelů ve prospěch účtu Zhotovitele.

## **Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY**

- VI.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení **se zahájením díla** dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pokud Zhotovitel ve stanoveném termínu **nepřevezme staveniště**, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.2 Pokud dojde ze strany Zhotovitele **k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla** dle článku III., odst. III.2 této smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.3 Dojde-li ze strany Objednatelů k **prodlení při úhradě faktury**, je Zhotovitel oprávněn Objednatelům vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- VI.4 Pokud Zhotovitel bude **v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo Objednatelům převzato**, v termínu stanoveném Objednatelům v protokolu o předání a převzetí díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.5 Pokud Zhotovitel **bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato**, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž **pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.6 Pokud Zhotovitel **bude v prodlení s vyklizením staveniště** ve lhůtě stanovené v článku VIII, odst. VIII.7, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
- VI.7. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy **smlouvu s poddodavatelem** v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku Objednatelů **dle čl. II. odst. II.7** této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované smlouvy s poddodavatelem Objednatelům ke kontrole, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.
- VI.8 Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelům, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu).

- VI.9 Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
- VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť.
- VI.11 V případě, že Zhotovitel neprovede včas následnou péči (ošetření zeleně) či nápravu nedostatků, dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý den prodlení, a to ode dne sjednaného termínu plnění.
- VI.12 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací, použitého materiálu a sadebního materiálu má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý případ.
- VI.13 V případě, že Objednateli bude z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy ze strany Zhotovitele krácena či odejmuta dotace, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši krácené či odejmuté dotace.**
- VI.14 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- VI.15 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro konkrétní porušení povinností smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

## **Článek VII – STAVEBNÍ DENÍK, KNIHA ZÁZNAMŮ O PROVEDENÉ NÁSLEDNÉ PÉČI**

- VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- VII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele,
  - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele,
  - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
  - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů (subdodavatelů),
  - otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu,
  - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
  - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
  - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.
- VII.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- VII.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- VII.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

VII.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání Zhotovitele doručené na adresu Objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat zástupci Objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál stavebního deníku a knihy dodatků a změn je Zhotovitel povinen předat Objednateli jako součást plnění díla.

VII.10 O průběhu provádění následné péče je Zhotovitel povinen vést **knihu podrobných záznamů o provedené následné péči** obdobnou stavebnímu deníku, na vyžádání ji předkládat Objednateli a po skončení doby, na kterou bylo provádění následné péče sjednáno, ji Objednateli předat. Záznamy čitelně zapisuje a podepisuje osoba odpovědná za řádné plnění díla vždy ten den, kdy byla následná péče provedena, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo osoby odpovědné za řádné plnění díla může potřebné záznamy provádět pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li osoba odpovědná za řádné plnění díla se záznamem o provedené následné péči, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

Objednatel je povinen vyjadřovat se k provedeným záznamům o provedené následné péči, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí.

Záznamy o provedené následné péči se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

Veškeré vícepráce, méněpráce a případné změny poskytované následné péče, které se odchyľují od projektové dokumentace, a které v průběhu provádění následné péče vzniknou, budou také zaznamenávány do knihy záznamů o provedené následné péči. Tyto záznamy musí být uvedeny v následující struktuře – musí být uveden stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn následné péče a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto záznamům vyjadřuje na písemné vyzvání Zhotovitele doručené na adresu Objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem.

Knihy podrobných záznamů o provedené následné péči musí být na místě provádění následné péče přístupná kdykoli v průběhu provádění prací v rámci následné péče všem oprávněným osobám. Kniha podrobných záznamů o provedené následné péči obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v ní být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce Objednatele

bezodkladně předávat zástupci Objednatele úplné kopie knihy záznamů o provedené následné péči. Originál knihy podrobných záznamů o provedené následné péči je Zhotovitel povinen předat Objednateli jako součást protokolárního předání.

## **Článek VIII – STAVENIŠTĚ**

VIII.1 **Stavenišťem** se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemně (e-mailem, datovou schránkou, případně v listinné formě poštou) sdělí Zhotoviteli termín předání staveniště alespoň 3 pracovní dny předem a v tomto termínu je Zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele i Objednatele. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.

**Předáním staveniště** se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště oprávněnými osobami obou smluvních stran.

VIII.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště.

VIII.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.

VIII.4 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel.

VIII.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

VIII.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII.7 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.

VIII.8 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá Zhotovitel.

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům Objednatele, technickému dozoru investora, autorskému dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. pracovní místo, připojení pro PC, přístup na WC, prostory pro konání kontrolních dní stavby atd.).

## **Článek IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA**

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že

poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v souladu s vydaným stavebním nebo jiným povolením stavby, projektovou dokumentací a rozpočtem v tomto neměnném pořadí.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu.

- IX.2 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti Objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

**V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost.**

**Zadavatel se zavazuje, že v rámci provádění díla nedojde k poškození okolních inženýrských sítí a že bude dodržovat podmínky vyjádření jejich správců.**

Práce, které jsou předmětem díla dle této smlouvy, budou částečně probíhat i na pozemcích, které jsou v soukromém vlastnictví. Práce na pozemcích v soukromém vlastnictví budou prováděny vždy až po předchozím odsouhlasení vlastníkem konkrétního pozemku. Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem zajistí, před zahájením přejímacího řízení, písemný souhlas vlastníků sousedních pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány.

Souběžně s realizací předmětu díla budou probíhat práce jiného investora RMR Development, s. r. o.. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se při realizaci předmětu díla koordinovat práce s dodavatelem investora.

Zhotovitel se zavazuje, že během provádění prací neohrozí bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy – Správa železnic, státní organizace.

Zhotovitel se zavazuje, že práce na stávajícím i novém veřejném osvětlení budou prováděny v koordinaci se správcem VO v Třebíči – Elektro – ing.Klíma, s. r. o., tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] Dále se Zhotovitel zavazuje, že před zásypem kabelové trasy provede kontrolu uložení projektovaného vedení technikem správce VO v Třebíči.

Zhotovitel se zavazuje, že práce na stávajícím i novém veřejném osvětlení, které je v majetku PBS INDUSTRY, a. s. budou prováděny v koordinaci se zástupcem majitele veřejného osvětlení – kontakt bude upřesněn při předání stavenišť.

Zhotovitel se zavazuje vyjednat souhlas výjezdu ze stavby na účelovou komunikaci k PBS INDUSTRY, a. s. s jejím vlastníkem.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že konkrétní typ svítidel a stožárů veřejného osvětlení bude před zahájením prací na veřejném osvětlení odsouhlasen se správcem veřejného osvětlení: MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Bc. Radek Maule, tel.: [REDACTED]

Zhotovitel bere na vědomí, že odstávka stávající soustavy veřejného osvětlení je možná pouze v případě nahrazení této soustavy provizorním osvětlením komunikace.

Zhotovitel je povinen trvale zajistit bezpečný přístup a příjezd k dotčeným nemovitostem. Příjezd k nemovitostem je možné omezit jen na nezbytně nutnou dobu. Zhotovitel se zavazuje umožnit příjezd pro účely zásobování, svoz komunálního a separovaného odpadu a příjezd záchranných složek.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy postupovat v souladu s platnými státními normami a Standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, vztahujícími se k předmětu plnění díla.

Veškeré zahradnické úpravy budou probíhat zásadně v řádných agrotechnických termínech.

Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu, dle schválené projektové dokumentace.

Bude zajištěna dostatečná péče o kotevní a ochranné prvky výsadeb, v souladu s platnými Standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky tak, aby kotevní prvky byly po celou dobu instalace funkční a nepoškozovaly vysazené stromy. Kotevní a ochranné prvky budou v průběhu poskytování následné péče odstraněny dle posouzení vitality každého jedince – v případě, že nebude možné kotevní či ochranné prvky odstranit z důvodu špatné vitality ani po ukončení sjednané doby pro poskytování následné péče, bude toto ponecháno.

Dodavatel a jeho poddodavatelé se zavazují k udělení souhlasu zástupcům SFŽP ČR získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám, a to v případě, že objednatel na dílo obdrží dotaci.

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

IX.4 **Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla.** Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn:

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

IX.5 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost Objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném Objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být

oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.

- IX.6 Pro případ, že se Objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném Zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt.
- IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
- IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.
- IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.
- IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání Objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení požadovaných dokladů je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- IX.11 Zhotovitel předloží Objednateli na vyzvání Objednatele, nejpozději však dva dny před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- IX.12 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- IX.13 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, předpoklad 1 x týdně.
- IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných RTS BRNO, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě.
- IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.
- IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce určeným Objednatel a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je povinen Objednatel.
- IX.18 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek.

Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných státních svátcích lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.



- IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).
- IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
- IX.21 Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů (subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Dopravní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží Zhotovitel Objednateli na žádost Objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození

majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující:

- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele.
- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu.
- Při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané materiály důkladně smáčet.
- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby.
- Vhodnými technickými opatřeními řešit omezení větrné eroze deponie zemin (např. překrytí plachtami, kropení, v případě dlouhodobé deponie osetí apod.).
- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.).
- Při přepravě sypkých materiálů zabráňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.).
- Omezit pojezd stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách.
- Omezit chod stavebních strojů naprázdno.
- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě stavby a na staveništních komunikacích, aby nedocházelo k víření a vnosu prachových částic.

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění Objednatele, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit.

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.

Pověří-li Zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené poddodavatelem, vzniknou.

IX.24 Zhotovitel je povinen průběžně sledovat stav zeleně a provádět jednotlivé úkony následné péče také s ohledem na tento stav a v takových ročních obdobích a časových intervalech, aby byl dosažen a udržen optimální stav zeleně. Zhotovitel se zavazuje, že každý úkon spojený s následnou péčí písemně oznámí Objednateli (kontaktní osobě uvedené v článku I této smlouvy), a to min. 3 pracovní dny přede dnem realizace.

V rámci následné péče bude vždy **po dokončení realizace dílčích prací provedena fyzická kontrola plnění následné péče** za přítomnosti Zhotovitele a pracovníka určeného Objednatелеm. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole plnění následné péče nejpozději 3 pracovní dny přede dnem realizace kontroly. O provedené kontrole se provede zápis o přebírce vykonaných prací do knihy záznamů o provedené následné péči, do knihy se dále zaznamenají případně uvedené nedostatky s datem, ke kterému budou odstraněny. Nedostatky v provádění

následné péče uvedené v knize záznamů o provedené následné péči na kontrolních dnech budou odstraněny do 7 dnů od provedení záznamu, či bezodkladně v nejbližší vhodné agrotechnické lhůtě v závislosti na klimatických podmínkách daného roku, to vše dle podmínek stanovených Objednatelem.

Objednatel je dále oprávněn provádět průběžné namátkové kontroly výsadby a následné údržby včetně všech povinností Zhotovitele dle této smlouvy. V případě, že Objednatel na této namátkové kontrole zjistí na straně Zhotovitele nedostatky v plnění povinností dle této smlouvy, Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k nápravě nedostatků, kdy Zhotovitel je povinen provést nápravu do 7 dnů od převzetí písemné výzvy odeslané Objednatelem Zhotoviteli doporučenou zásilkou, nebo elektronicky na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy, případně bezodkladně v nejbližší vhodné agrotechnické lhůtě v závislosti na klimatických podmínkách daného roku, to vše dle podmínek stanovených Objednatelem.

Pokud jakoukoliv nápravu nedostatků Zhotovitel nesplní v uvedeném termínu, je Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI této smlouvy, nedohodně-li se s Objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě jinak.

V případě, že Zhotovitel vyčerpá sjednaný počet úkonů následné péče pro dané období a zjistí, že pro udržení optimálního stavu zeleně je nezbytné provedení dodatečných úkonů, je povinen o tomto informovat Objednatele, který jejich provedení, dle svého uvážení, schválí či odmítne.

Na zeleň prokazatelně poškozenou či zničenou vandaly nebo přírodními živly se nevztahuje povinnost nové výsadby na vlastní náklady Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen o průběhu provádění následné péče vést podrobné záznamy v podobě knihy záznamů o provedené následné péči, na vyžádání ji předkládat Objednateli a po skončení doby, na kterou bylo provádění následné péče sjednáno, ji Objednateli předat.

## **Článek X – ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

X.1 Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je Zhotovitel povinen svolat nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno je-li dokončeno, předáno a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato Objednatelem.

X.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit Objednateli **nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení** zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 4 paré a 1x v digitálním zpracování na CD,
- geometrický plán stavby (v 6 tištěných vyhotoveních a 1x na CD) ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem,
- geometrický plán pro zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 981/7 v 6 tištěných vyhotoveních a 1x na CD) ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem,
- geodetické zaměření provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION zpracované v 6 vyhotoveních a 1x na CD,
- akceptační protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy města dle obecně

závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města,

- písemný souhlas vlastníků soukromých pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány – ve spolupráci s Objednatelem,
- průběžnou fotodokumentaci všech stavebních objektů (1x na CD),
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn,
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě,
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení,
- případně další doklady uvedené v článku II, odst. II. 1 této smlouvy.

**Pokud Zhotovitel tyto doklady Objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno,** neboť plnění Zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady Zhotovitel předá Objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od Zhotovitele potvrdí Objednatel v samostatném protokole předloženém Objednateli Zhotovitelem.

V případě žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném Objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

- X.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel **zápis**, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda dílo přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů.

Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.

V případě, že Zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. **V případě, že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského zákoníku), není Objednatel povinen předávané dílo převzít.**

Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do zápisu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u Zhotovitele ještě ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude Zhotovitel povinen odstranit v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli.

- X.4 Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas (vyjma následné péče prováděné po dobu uvedenou v článku III., odst. III.3), a poté co Zhotovitel předal Objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá.
- X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.

- X.6 Zhotovitel je povinen v Objednatel stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci Zhotovitel.
- X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.
- X.8 **Následná péče**

Po uplynutí sjednané doby pro poskytování následné péče proběhne protokolární předání, kdy dřeviny a zeleň musí být na místě provádění díla zapěstované, kvalitní, zdravé, musí odpovídat velikosti a věku původně požadovaných dřevin a zeleně včetně doby s poskytovanou následnou péčí. Záhony dřevin a zeleně musí být dostatečně zamulčované a v bezplevelném stavu. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel **zápis**, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda provedenou následnou péčí přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů. V případě, že Objednatel odmítne provedenou následnou péči převzít, bude dále postupováno obdobně viz odst. X.3, X.5, X.6 a X.7 tohoto článku. V rámci přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli knihu záznamů o provedené následné péči.

## **Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST**

- XI.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.
- XI.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a Objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- XI.3 Zhotovitel poskytuje na **celé dílo záruku v délce 60 měsíců, vyjma stavebního objektu „SO 850 Sadové úpravy“ na něž poskytuje Zhotovitel záruku v délce 36 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil). Na provádění následné péče Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu každého dílčího, na základě této smlouvy o dílo poskytnutého, plnění v délce 30 dní ode dne předání a převzetí každého dílčího plnění.
- XI.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat především:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou Objednatel určí,
- odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou Objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací),
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

- XI.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen **zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů** po obdržení uplatnění vady s tím, že **vada musí být Zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího odstraňování.**
- XI.6 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- XI.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže Zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale bude v prodlení s jejím odstraněním více jak **10 dnů**, je Objednatel oprávněn (zmocnění pro Objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a to bez předchozího upozornění Zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit Objednateli Zhotovitel na základě faktury vystavené Objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá Zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka Zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamáce) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
- XI.9 Oznámi-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
- XI.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučuje použití § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
- XI.11 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

## **Článek XII – ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY**

- XII.1 **Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.** Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o **celém** jeho obsahu.
- XII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- XII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

**Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.**

XII.4 Od smlouvy lze odstoupit, ujedná-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit **písemným odstoupením** z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.4), nebo z důvodu vstupu Zhotovitele do likvidace.

Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu této smlouvy má shodný význam) bude považováno především:

- prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 kalendářních dnů,
- přerušování práce na provedení díla delší než 7 kalendářních dnů, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy,
- jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy,
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části Zhotovitelem, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud Zhotovitel jinak převedl práva z této smlouvy na jinou osobu,
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy Zhotovitelem na jinou osobu a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen **předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná** k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči Zhotoviteli (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000 Kč** za každý den prodlení.

**Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě.**

XII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště,
- Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

Strana, která důvodně odstoupila od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

## **Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

XIII.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo změnu.

XIII.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy Zhotovitelem. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

XIII.3 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat Objednatele o těchto skutečnostech:

- vstup Zhotovitele do likvidace,
- vstup Zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik Zhotovitele bez likvidace,
- o omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s Objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li Zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.

XIII.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

## **Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE**

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku).

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,
- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod stavenišťem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.



Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

#### XIV.3 Zhotovitel je povinen:

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši minimálně **10.000.000 Kč** zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů, dále proti živlům a krádeži.
- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla Zhotovitelem Objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy. **Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít.**

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

### **Článek XV – VYŠŠÍ MOC**

XV.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, epidemiologickou situaci v ČR apod.

XV.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

### **Článek XVI – BANKOVNÍ ZÁRUKA**

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **bankovní záruku za řádné provedení díla** z hlediska kvality a termínů, a to za těchto podmínek:

- neodvolatelná záruka ve výši **500.000 Kč**,
- banka se zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, která bude mj. obsahovat prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu (tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy).

Tato bankovní záruka bude Zhotovitelem Objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít.

Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí

Objednatel, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se Zhotovitel zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je Zhotovitel povinen včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout Objednateli (v originále listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky původní), nebo bankovní záruku novou.

Za porušení této výše uvedené povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **250.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. **Porušení této povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.**

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost poskytnout Objednateli **bankovní záruku za odstranění vad díla**, které případně vzniknou v záruční době, a to za těchto podmínek:

- neodvolatelná záruka ve výši **500.000 Kč**,
- banka se rovněž zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatel (tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy) do konce záruční doby na díle dle smlouvy o dílo (tj. do konce nejdelší záruční doby uvedené v čl. XI, odst. XI.3 této smlouvy).

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být Zhotovitelem Objednateli řádně předána v originále listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla (den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami).

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne od předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatel do konce záruční doby na dílo dle smlouvy o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí díla.

Pokud Zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě Objednateli nepředloží, má Objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti ve výši **250.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech.

## **Článek XVII – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ**

XVII.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý zjištěný případ.

XVII.2 Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat podmínky stanovené v čl. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, bude mu vyúčtována smluvní pokuta dle čl. VI odst. VI.7.

XVII.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

## **Článek XVIII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- XVIII.1 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- XVIII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění předpisů jej nahrazujících) a na straně Objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města.
- XVIII.3 Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní ujednání učinily.
- XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
- XVIII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- XVIII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XVIII.7 Tato smlouva byla uzavřena elektronicky (opatřena elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran). Současně je vyhotovena v pěti listinných stejnopisech (s 28 stranami textu a přílohou č. 1), z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva.
- XVIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha: č. 1 – položkové rozpočty
- XVIII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky Objednatel a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla Objednatele – sjednání místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce.

**Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.**

- XVIII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo bude odeslána do jeho datové schránky, nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.
- XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za Zhotovitele prohlašuje(i), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.
- XVIII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro Zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku.
- XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- XVIII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- XVIII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za Objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 22/9/RM/2022 ze dne 05.05.2022.

V Třebíči dne 23.05.2022

Objednatel

**Město Třebíč**

.....  
Miloš Hrůza  
místostarosta

V Třebíči dne 23.05.2022

Zhotovitel

**SOBOS CZ spol. s r. o.**

.....  
Vítězslav Sochor  
jednatel

.....  
Miroslav Sochor  
jednatel

**Příloha č. 1 - Položkové rozpočty**

**Soupis stavebních prací, dodávek a služeb**

Stavba: **PV\_2022\_0** **Třebíč autocvičiště**  
**08**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **SOBOS CZ spol. s r.o.**  
**Na Klinkách 414**  
**674 01 Třebíč**

IČO: **27725928**

DIČ: **CZ27725928**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			15 994 505,00
PSV			153 495,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			119 700,00
<b>Celkem</b>			<b>16 267 700,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>16 267 700,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>3 416 217,00</b> CZK

Zaokrouhlení

**0,00** CZK

**Cena celkem bez DPH**

**16 267 700,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**19 683 917,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>SO 100</b>	<b>Komunikace</b>	<b>0,00</b>	<b>10 331 856,27</b>	<b>2 169 689,82</b>	<b>12 501 546,09</b>	<b>64</b>
01	stavební neuznatelné	0,00	6 871 675,24	1 443 051,80	8 314 727,04	42
02	stavební uznatelné	0,00	3 460 181,03	726 638,02	4 186 819,05	21
<b>SO 310</b>	<b>Vsakovací objekt</b>	<b>0,00</b>	<b>117 732,90</b>	<b>24 723,91</b>	<b>142 456,81</b>	<b>1</b>
02	stavební uznatelné	0,00	117 732,90	24 723,91	142 456,81	1
<b>SO 400</b>	<b>Veřejné osvětlení + MAN</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091 547,16</b>	<b>439 224,90</b>	<b>2 530 772,06</b>	<b>13</b>
01	stavební neuznatelné	0,00	2 091 547,16	439 224,90	2 530 772,06	13
<b>SO 405</b>	<b>Veřejné osvětlení cvičná plocha</b>	<b>0,00</b>	<b>382 855,13</b>	<b>80 399,58</b>	<b>463 254,71</b>	<b>2</b>
01	stavební neuznatelné	0,00	382 855,13	80 399,58	463 254,71	2
<b>SO 420</b>	<b>Přeložka PVSEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
01	stavební neuznatelné	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>SO 700</b>	<b>Zázemí pro autocvičiště</b>	<b>0,00</b>	<b>367 293,94</b>	<b>77 131,73</b>	<b>444 425,67</b>	<b>2</b>
01	stavební neuznatelné	0,00	367 293,94	77 131,73	444 425,67	2
<b>SO 800</b>	<b>Bourací práce a terénní úpravy</b>	<b>0,00</b>	<b>199 510,00</b>	<b>41 897,10</b>	<b>241 407,10</b>	<b>1</b>
01	stavební neuznatelné	0,00	199 510,00	41 897,10	241 407,10	1
<b>SO 850</b>	<b>Sadové úpravy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 872,00</b>	<b>409 263,12</b>	<b>2 358 135,12</b>	<b>12</b>
01	Stavební neuznatelné	0,00	967 688,00	203 214,48	1 170 902,48	6
02	stavební uznatelné	0,00	981 184,00	206 048,64	1 187 232,64	6
<b>SO 890</b>	<b>Úprava svahu</b>	<b>0,00</b>	<b>552 332,60</b>	<b>115 989,85</b>	<b>668 322,45</b>	<b>3</b>
01	ÚSEK 50-140 neuznatelné	0,00	56 089,80	11 778,86	67 868,66	0
02	ÚSEK 140-220 neuznatelné	0,00	100 245,60	21 051,58	121 297,18	1
03	ÚSEK 220-330 neuznatelné	0,00	253 684,20	53 273,68	306 957,88	2
04	ÚSEK 330-360 neuznatelné	0,00	33 813,00	7 100,73	40 913,73	0
05	žlabová tvárnice neuznatelné	0,00	108 500,00	22 785,00	131 285,00	1
<b>SO 900</b>	<b>VRN</b>	<b>0,00</b>	<b>275 700,00</b>	<b>57 897,00</b>	<b>333 597,00</b>	<b>2</b>
02	VRN	0,00	275 700,00	57 897,00	333 597,00	2
Celkem za stavbu		0,00	16 267 700,00	3 416 217,00	19 683 917,00	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	VRN - Inženýrská činnost	HSV			85 000,00	1
1	Zemní práce	HSV			2 995 366,96	18
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			245 546,73	2
21-M	Elektromontáže	HSV			1 346 947,08	8
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	HSV			236 176,50	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			355 260,00	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 052,00	0
41	Demontáž stávajícího zařízení	HSV			0,00	0
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			404 005,56	2
5	Komunikace	HSV			9 131 587,03	56
8	Trubní vedení	HSV			59 412,00	0
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			55 778,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			16 000,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			632 154,49	4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			231 430,90	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			77 187,75	0
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			79 600,00	0
VRN6 - Úze	VRN - Územní vlivy	HSV			40 000,00	0
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			131 055,00	1

767	Konstrukce zámečnické	PSV			22 440,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			119 700,00	1
Cena celkem					16 267 700,00	100



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>291 612,13</b>		
1	113524OA0	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	20,00000	98,00	1 960,00		RTS 22/ I

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

obruba stávajícího parkoviště v místě napojení : 20

20,00000

2	18110 OA0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	m2	4 289,25000	12,00	51 471,00		RTS 22/ I
---	-----------	-----------------------------------	----	-------------	-------	-----------	--	-----------

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

komunikace : 3883\*1,05 4 077,15000

reliéfní signální a varovné pásy : 14\*1,05 14,70000

Chodník : 188\*1,05 197,40000

3	014101 OA0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	426,82500	100,00	42 682,50		RTS 22/ I
---	------------	---------------------	----	-----------	--------	-----------	--	-----------

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadu na skládce.

odkop pod komunikaci : 1 048,21500  
 (23+23+51+99+126+15+38+25+2+8+18+25+34+19+5+21+30+78+76+37+95+150,3)\*1,05

zpětné využití na retenční nádrž : -399 -399,00000

odkop pod parkovištěm třída II : -(6,8+10+47+94+54)\*1,05\*0,8 -177,91200

odkop pod parkovištěm třída III : -(6,8+10+47+94+54)\*1,05\*0,2 -44,47800

4	122838 OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ II S ODVOZEM DO 20KM	m3	261,66000	355,00	92 889,30		RTS 22/ I
---	------------	---	----	-----------	--------	-----------	--	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>						
		odkop pod komunikaci :			838,57200			
		(23+23+51+99+126+15+38+25+2+8+18+25+34+19+5+21+30+78+76+37+95+150,3)*1,05*0,8						
		zpětné využití na retenční nádrž : -399			-399,00000			
		odkop pod parkovištěm : -(6,8+10+47+94+54)*1,05*0,8			-177,91200			
5	122938 OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR III S ODVOZEM DO 20KM	m3	174,06060	550,00	95 733,33		RTS 22/ I

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>						
		odkop pod komunikací :			209,64300			
		(23+23+51+99+126+15+38+25+2+8+18+25+34+19+5+21+30+78+76+37+95+150,3)*1,05*0,2						
		odkop pod parkovištěm : -(6,8+10+47+94+54)*1,05*0,8*0,2			-35,58240			
6	13193	OA0	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR III	m3	18,00000	382,00	6 876,00	RTS 22/ I

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>						
		jáma pro retenční jímku : 2,5*6*1,2		18,00000				
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>224 995,59</b>		
7	21197 OA0	OPLÁSTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	m2	245,45000	60,00	14 727,00		RTS 22/ I
		položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů Netkaná geotextilie, polypropylenová 300 g/m2, mechanická odolnost min. 3,5 KN :		198,45000				
		(105)*1,05*1,8						
		retenční jímka : 2*((2,5*6)+(2,5*1)+(6*1))		47,00000				
8	212627 OA0	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR III	m	110,25000	395,00	43 548,75		RTS 22/ I
		Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:						



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>5 890 919,03</b>		
---------------	--	-------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

11	56333	OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	m2	4 038,32000	170,00	686 514,40		RTS 22/ I
----	-------	--	----	-------------	--------	------------	--	-----------

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- komunikace ŠD fr. 0/32mm tl. 150 mm : 3883\*1,04

4 038,32000

12	56333	OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	m2	4 289,25000	170,00	729 172,50		RTS 22/ I
----	-------	--	----	-------------	--------	------------	--	-----------

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- komunikace ŠD fr. 0/63mm : 3883\*1,05
- Dlažba reliéfní signální a varovné pásy ŠD fr. 0/63 : 14\*1,05
- Chodník ŠD fr. 0/63mm : 188\*1,05

4 077,15000

14,70000

197,40000

13	572121	OA0 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	m2	4 038,32000	40,00	161 532,80		RTS 22/ I
----	--------	---	----	-------------	-------	------------	--	-----------

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- ACP 16+ a ŠD 1kg/m2 : 3883\*1,04

4 038,32000

14	572211	OA0 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	3 999,49000	20,00	79 989,80		RTS 22/ I
----	--------	---	----	-------------	-------	-----------	--	-----------

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>						
		spojení ACL 16+ s ACP 16+ 0,25kg/m2 : 3883*1,03		3 999,49000				
15	572214 OA0	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	3 960,66000	20,00	79 213,20		RTS 22/ I
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>						
		spojení ACO 11+ s ACL 16+ : 3883*1,02		3 960,66000				
16	574A34OA0	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 960,66000	320,00	1 267 411,20		RTS 22/ I
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>						
		ACO 11+ tl. 40mm : 3883*1,02		3 960,66000				
17	574C56OA0	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	3 999,49000	362,00	1 447 815,38		RTS 22/ I
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> </ul>						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p style="margin: 0;">ACL 16+ tl. 60mm : 3883*1,03 <span style="float: right;">3 999,49000</span></p>						
18	574E46OA0	<b>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p style="margin: 0;">ACP 16+ tl. 50mm : 3883*1,04 <span style="float: right;">4 038,32000</span></p>	M2	4 038,32000	320,00	1 292 262,40		RTS 22/ I
19	58261AOA0	<b>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p style="margin: 0;">Dlažba reliéfní signální a varovné pásy tl. 60 mm : 14*1,05 <span style="float: right;">14,70000</span></p>	M2	14,70000	840,00	12 348,00		RTS 22/ I
20	582611 OA0	<b>KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM</b>	m2	197,40000	600,00	118 440,00		RTS 22/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost	
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod Dlažba přírodní tl. 60 mm 20/20/6 : 188*1,05 <span style="float: right;">197,40000</span>							
21	58910	OA0	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	m	32,55000	87,00	2 831,85	RTS 22/ I	
		položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem zapravení napojení na MK : 31*1,05 <span style="float: right;">32,55000</span>							
22	56330	OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	15,75000	850,00	13 387,50	RTS 22/ I	
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry zásyp vsakovací jímký kamenivem fr. 32/63 : 2,5*6*1*1,05 <span style="float: right;">15,75000</span>							
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>					<b>58 312,00</b>		
23	89712	OA0	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00	RTS 22/ I	
		položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže							

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

UV : 1

1,00000

24	894145	OA0PV ŠACHTY Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ	kus	2,00000	25 656,00	51 312,00		Vlastní
----	--------	---------------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

položka zahrnuje:

- poklupy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
  
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomocce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>			<b>361 478,74</b>			
25	914111	OA0 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	16,00000	3 200,00	51 200,00		RTS 22/ I

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

P4 : 1

1,00000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		B13 : 2		2,00000				
		E13 : 4		4,00000				
		IP12 : 5		5,00000				
		E1 : 4		4,00000				
26	915111 OA0	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	m2	95,81250	260,00	24 911,25		RTS 22/ I
		položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu V10b : 156*4,5*0,125*1,05 <span style="float: right;">92,13750</span> V10f : 7*4*0,125*1,05 <span style="float: right;">3,67500</span>						
27	917223OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	452,23500	451,00	203 957,99		RTS 22/ I
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. chodníkové obruby 100/10/25 : (96,5+56,1+184+55,6+38,5)*1,05 <span style="float: right;">452,23500</span>						
28	917223OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	99,54000	435,00	43 299,90		RTS 22/ I
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. Chodníková obruba 100/8/25 : (15,8+19,8+26,2+24+9)*1,05 <span style="float: right;">99,54000</span>						
29	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	21,63000	474,00	10 252,62		RTS 22/ I
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		betonové lože i boční betonovou opěrku. Silniční betonové obrubníky přírodní 100/15/25 : (10,5+7,7+8,7+102,7+285,5+70+48,5+4,5)*1,05		565,00500				
		Silniční betonové obrubníky přírodní 100/15/25 parkoviště : -(111+284+70+52,5)*1,05		-543,37500				
30	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	35,17500	457,00	16 074,98		RTS 22/ I
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. Silniční betonové obrubníky snížené přírodní 100/15/15 : (5+4+3+12,5+9)*1,05		35,17500				
31	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	13,00000	706,00	9 178,00		RTS 22/ I
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. Přechodové obrubníky barvy přírodní pravé : 7 Přechodové obrubníky barvy přírodní levé : 6		7,00000 6,00000				
32	919114 OA0	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m	32,55000	80,00	2 604,00		RTS 22/ I
		ořez stávající silnice : 31*1,05		32,55000				
<b>Díl: 93      Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						<b>42 690,00</b>		
33	93723OA0	MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS	2,00000	8 265,00	16 530,00		RTS 22/ I
		Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)  
 Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

34	93761OA0	MOBILIÁŘ - LAVIČKY Z PLASTICKÝCH HMOT	KUS	2,00000	13 080,00	26 160,00		RTS 22/ I
----	----------	---------------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	--	-----------

Položka zahrnuje:  
 - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací  
 - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu  
 - nezbytné zemní práce a základové konstrukce  
 - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)  
 Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>1 667,75</b>	
35	96687 OA0	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	kus	1,00000	1 667,75	1 667,75		RTS 22/ I

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
 - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

<b>Celkem</b>	<b>6 871 675,24</b>
---------------	---------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 100	Komunikace
R:	02	stavební uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>192 000,48</b>		
1	18110 OA0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	m2	2 896,95000	12,00	34 763,40		RTS 22/ I
		položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. parkoviště : 2759*1,05		2 896,95000				
2	014101 OA0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	222,39000	100,00	22 239,00		RTS 22/ I
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. odkop pod parkovištěm třída II : (6,8+10+47+94+54)*1,05*0,8 odkop pod parkovištěm třída III : (6,8+10+47+94+54)*1,05*0,2		177,91200 44,47800				
3	12273 OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I	m3	399,00000	131,00	52 269,00		RTS 22/ I

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 100	Komunikace
R:	02	stavební uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo odvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>						
		odkop využití na retenční nádrž : 399		399,00000				
4	122838 OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR II S ODVOZEM DO 20KM	m3	177,91200	355,00	63 158,76		RTS 22/ I

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 100	Komunikace
R:	02	stavební uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>						
		odkop pod parkovištěm : (6,8+10+47+94+54)*1,05*0,8				177,91200		
5	122938 OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR III S ODVOZEM DO 20KM	m3	35,58240	550,00	19 570,32		RTS 22/ I

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 100	Komunikace
R:	02	stavební uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
 - třídění výkopku  
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
 odkop pod parkovištěm : (6,8+10+47+94+54)\*1,05\*0,8\*0,2

35,58240

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>3 010 620,80</b>	
6	56333	OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	m2	2 869,36000	170,00	487 791,20	RTS 22/ I

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
 - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
 - nezahrnuje postřiky, nátěry  
 parkoviště ŠD fr. 0/32mm tl. 150 mm : 2759\*1,04

2 869,36000

7	56334	OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	m2	2 896,95000	220,00	637 329,00	RTS 22/ I
---	-------	-----	--	----	-------------	--------	------------	-----------

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
 - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
 - nezahrnuje postřiky, nátěry  
 parkoviště ŠD fr. 0/63 mm tl. 180mm : 2759\*1,05

2 896,95000

8	582615	OA0PV	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM DRENAŽNÍ TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	2 814,18000	670,00	1 885 500,60	Vlastní
---	--------	-------	---	----	-------------	--------	--------------	---------

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
 - očištění podkladu  
 - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 100	Komunikace
R:	02	stavební uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. parkoviště dlažba drenážní 20/20/8 - součinitel odtoku ve sklonu nad 4% = 0,5 : 2759*1,02		2 814,18000				

<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>	<b>257 559,75</b>
9	917224OA0 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M 543,37500 474,00 257 559,75 RTS 22/ I

Položka zahrnuje:  
 dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  
 betonové lože i boční betonovou opěrku.  
 Silniční betonové obrubníky přírodní 100/15/25 parkoviště : (111+284+70+52,5)\*1,05

543,37500

<b>Celkem</b>	<b>3 460 181,03</b>
---------------	---------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 310	Vsakovací objekt
R:	02	stavební uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>30 324,00</b>		
1	171106 OA0	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT NA 103%PS	m3	399,00000	76,00	30 324,00		RTS 22/ I

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
  
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

HRÁZ : 399

399,00000

<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>3 052,00</b>		
2	451314 OA0	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	m3	0,80000	3 815,00	3 052,00		RTS 22/ I

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 310	Vsakovací objekt
R:	02	stavební uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZPEVNĚNÍ ČELA : 4\*0,2 0,80000

<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>4 116,00</b>		
3	918513OA0	ČELA PROPUSTŮ Z KAMENE - OBKLAD	M3	0,80000	5 145,00	4 116,00	RTS 22/ I	

- Položka zahrnuje:  
obklad z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací  
vyspárování obkladu MC  
zpevnění výtoku : 4\*0,2 0,80000

<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>80 240,90</b>		
----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 310	Vsakovací objekt
R:	02	stavební uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
4	93530 OA0	ŽLABY A RIGOLY MONOLIT BETONOVÉ	m3	19,37250	4 142,00	80 240,90		RTS 22/ I

položka zahrnuje:

- dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru
- provedení spar (smršťovacích, vkládaných, řezaných)
- postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné)

Odvodňovací rigol podél autocvičiště šířka žlabovky 0,5m : 0,5\*123\*0,30\*1,05

19,37250

<b>Celkem</b>	<b>117 732,90</b>
---------------	-------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 400	Veřejné osvětlení + MAN
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>153 394,04</b>		
1	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	4,00000	64,00	256,00		Vlastní
2	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	4,00000	21,00	84,00		Vlastní
3	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	175,00000	94,00	16 450,00		Vlastní
4	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	175,00000	43,00	7 525,00		Vlastní
5	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	94,23200	90,00	8 480,88		Vlastní
6	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	306,50000	16,00	4 904,00		Vlastní
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	94,23200	10,00	942,32		Vlastní
8	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	628,21300	70,60	44 351,84		Vlastní
9	95250800	nájem za 8 až 28 dnů lávky přechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm	kus	28,00000	1 800,00	50 400,00		Vlastní
10	95250820	nájem kus/měsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 3500x2000mm	kus	50,00000	400,00	20 000,00		Vlastní
<b>Díl: 21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>1 095 212,18</b>		
11	210040571	Montáž spojů nn proudových spojka lisovaná do 50 mm2	kus	4,00000	108,00	432,00		Vlastní
12	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	16,00000	40,00	640,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 400	Veřejné osvětlení + MAN
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
13	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm <sup>2</sup>	kus	160,00000	44,00	7 040,00		Vlastní
14	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm <sup>2</sup>	kus	32,00000	45,00	1 440,00		Vlastní
15	210191515	Montáž skříní pojistkových termoplastových v pilíři bez zapojení vodičů	kus	2,00000	1 313,00	2 626,00		Vlastní
16	210192611	Montáž desek přístrojových elektroměrových typových	kus	1,00000	998,00	998,00		Vlastní
17	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	18,00000	263,00	4 734,00		Vlastní
18	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	1,00000	305,00	305,00		Vlastní
19	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	220,00000	38,00	8 360,00		Vlastní
20	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,00000	2 625,00	2 625,00		Vlastní
21	210800413	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 25 až 35 mm <sup>2</sup> zatažený (CY., CHAH-R(V))	m	10,00000	28,00	280,00		Vlastní
22	210812061	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	400,00000	21,00	8 400,00		Vlastní
23	210813011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně (CYKY)	m	10,00000	21,00	210,00		Vlastní
24	210813035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm <sup>2</sup> uložený pevně (CYKY)	m	835,00000	23,00	19 205,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 400	Veřejné osvětlení + MAN
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
25	210813063	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	20,00000	21,00	420,00		Vlastní
26	210902012	Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x25 mm2 uložených volně (AYKY)	m	45,00000	28,00	1 260,00		Vlastní
27	10.074.573.M	Stožárová elektro-výzbroj pro vodiče do prům. 16 mm2 včetně 2x pojistka	kus	1,00000	934,00	934,00		Vlastní
28	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	120,00000	38,00	4 560,00		Vlastní
29	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	20,00000	294,00	5 880,00		Vlastní
30	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	19,00000	1 733,00	32 927,00		Vlastní
31	210204204	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy	kus	19,00000	305,00	5 795,00		Vlastní
32	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	613,00000	38,00	23 294,00		Vlastní
33	210810045	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	30,00000	21,00	630,00		Vlastní
34	226411270.R0	Montáž a dodáka tepelně smrštitelné trubičky zž pro uzemnění	usKUS	22,00000	68,00	1 496,00		Vlastní
35	PM	Přidružený materiál	%	3,00000	2 310,00	6 930,00		Vlastní
36	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	3,00000	2 310,00	6 930,00		Vlastní
37	10.074.573.M	Stožárová elektro-výzbroj pro vodiče do prům. 16 mm2 včetně 1x pojistka	kus	18,00000	934,00	16 812,00		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 400	Veřejné osvětlení + MAN
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
38	31674002	Výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm	kus	10,00000	1 586,00	15 860,00		Vlastní
39	31674004	Výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 2500mm	kus	8,00000	1 911,00	15 288,00		Vlastní
40	31674010	Výložník rovný dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 2500mm, ?120ř	kus	1,00000	3 150,00	3 150,00		Vlastní
41	31674107	stožár osvětlovací uliční jm. výšky 8 m, žárově zinkovaný zevnitř i vně s termoplastovou ochranou, spodní částí po spodní okraj dvířek elektro-výzbroje	kus	19,00000	13 335,00	253 365,00		Vlastní
42	341110300	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	34,50000	19,00	655,50		Vlastní
43	34111048	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x6mm <sup>2</sup>	m	12,00000	84,00	1 008,00		Vlastní
44	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm <sup>2</sup>	m	960,25000	285,00	273 671,25		Vlastní
45	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	480,00000	32,00	15 360,00		Vlastní
46	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm <sup>2</sup>	m	23,00000	136,00	3 128,00		Vlastní
47	34113120	kabel silový s Al jádrem 1kV 4x25mm <sup>2</sup>	m	51,75000	107,00	5 537,25		Vlastní
48	34142160	vodič silový s Cu jádrem 25mm <sup>2</sup>	m	12,00000	146,00	1 752,00		Vlastní
49	348449220	Svítilno venkovní LED, uchycení na dřík nebo výložník stožáru VO, splňující požadavky ČSN EN, 13201-2 dle STV, 70 W/B5, 2700 K	kus	5,00000	10 311,00	51 555,00		Vlastní
50	348449221	Svítilno venkovní LED, uchycení na dřík nebo výložník stožáru VO, splňující požadavky ČSN EN, 13201-2 dle STV, 70 W/E2, 2700 K	kus	5,00000	10 311,00	51 555,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 400	Veřejné osvětlení + MAN
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	348449222	Svítilno venkovní LED, uchycení na dřík nebo výložník stožáru VO, splňující požadavky ČSN EN, 13201-2 dle STV, 50 W/B5, 2700 K	kus	10,00000	10 059,00	100 590,00		Vlastní
52	35410340.M01	Kabelové oko lisovací Cu GPH 25x8 KU průřez 25 mm <sup>2</sup> M8	kus	4,00000	3 003,00	12 012,00		Vlastní
53	354410730	drát D 10mm FeZn	kg	171,60000	91,00	15 615,60		Vlastní
54	354418950	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	22,00000	23,00	506,00		Vlastní
55	354419860	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	110,00000	37,00	4 070,00		Vlastní
56	354419960	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	58,00000	49,00	2 842,00		Vlastní
57	354420620	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	772,38000	91,00	70 286,58		Vlastní
58	35711660.M01	elektroměr 3f, jednosazbový pro podružně měření spotřeby el. E - nefakturační	kus	1,00000	1 792,00	1 792,00		Vlastní
59	35718100.R01	skříň veřejného osvětlení, termoplastový pilíř, IP44, pro osazení dvou řad DIN lišty (min. 36 M),, včetně PEN můstku	kus	2,00000	15 225,00	30 450,00		Vlastní
<b>Díl: 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení</b>						<b>199 626,78</b>		
60	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	60,00000	3,00	180,00		Vlastní
61	220182027	Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku	kus	56,00000	17,00	952,00		Vlastní
62	220182029	Montáž plastové komory na spojování optického kabelu	kus	5,00000	578,00	2 890,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 400	Veřejné osvětlení + MAN
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
63	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	745,00000	23,00	17 135,00		Vlastní
64	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m	kus	4,00000	294,00	1 176,00		Vlastní
65	220182024	Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovacím markrem	kus	12,00000	368,00	4 416,00		Vlastní
66	220182025	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	km	5,21500	892,00	4 651,78		Vlastní
67	345713501	trubka elektroinstalační ohebná HDPE - svazek mikrtrubiček 7x 12/8 mm	m	894,00000	102,00	91 188,00		Vlastní
68	34573202	komora kabelová z HDPE s litinovým víkem 475x640x385mm	kus	5,00000	14 322,00	71 610,00		Vlastní
69	35442110.R01	štítek kabelový pro označení kabelu včetně kotvicího materiálu	kus	60,00000	13,00	780,00		Vlastní
70	562411270	spojka na optické vedení HDPE 40, certifikovaná	kus	12,00000	210,00	2 520,00		Vlastní
71	562411301	koncovka na optické vedení mikrotrubičku HDPE 12, certifikovaná	kus	56,00000	38,00	2 128,00		Vlastní
<b>Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>						<b>340 775,76</b>		
72	460030191	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 cm	m	5,00000	80,00	400,00		Vlastní
73	460030194	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 20 cm	m	80,00000	85,00	6 800,00		Vlastní
74	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	19,00000	266,00	5 054,00		Vlastní
75	460080041	Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 216	t	0,04000	45 000,00	1 800,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 400	Veřejné osvětlení + MAN
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
76	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	60,00000	90,00	5 400,00		Vlastní
77	460201603	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3	m3	194,96000	150,00	29 244,00		Vlastní
78	460510283	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů 23x18,5/13x13, cm	m	20,00000	585,00	11 700,00		Vlastní
79	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	805,00000	25,00	20 125,00		Vlastní
80	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	60,00000	40,00	2 400,00		Vlastní
81	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	8,00000	290,00	2 320,00		Vlastní
82	460650195	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	8,00000	30,00	240,00		Vlastní
83	460080033	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20	m3	20,67200	2 200,00	45 478,40		Vlastní
84	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	1 000,00000	6,00	6 000,00		Vlastní
85	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	635,00000	25,00	15 875,00		Vlastní
86	460561811	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - ve volném terénu	m3	194,96000	70,00	13 647,20		Vlastní
87	11162550	emulze asfaltová spojovací	kg	50,00000	20,00	1 000,00		Vlastní
88	13011051	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 50x30x3mm	t	0,02100	40 460,00	849,66		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 400	Veřejné osvětlení + MAN
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
89	14550142	profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x35x3mm	t	0,04600	40 460,00	1 861,16		Vlastní
90	28611205	trubka kanalizační PPKGEM 315x9,7x3000mm SN10	m	30,00000	1 200,00	36 000,00		Vlastní
91	345713530	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE	m	762,00000	45,00	34 290,00		Vlastní
92	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	966,00000	68,00	65 688,00		Vlastní
93	59213011	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	40,00000	550,00	22 000,00		Vlastní
94	59213345	poklop kabelového žlabu betonový 50x23x4cm	kus	40,00000	115,00	4 600,00		Vlastní
95	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	6,00000	130,00	780,00		Vlastní
96	60726281	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 12mm	m2	8,43800	174,00	1 468,21		Vlastní
97	60726284	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm	m2	3,37500	283,00	955,13		Vlastní
98	69311310	pás varovný plný PE š 330mm	m	1 200,00000	4,00	4 800,00		Vlastní
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>54 580,00</b>		
99	460650182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého	m	8,00000	300,00	2 400,00		Vlastní
100	460650192	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	8,00000	30,00	240,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 400	Veřejné osvětlení + MAN
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
101	564751111	Podklad ze štěrkatě vel. 0-63 mm tl 150 mm	m2	50,00000	154,00	7 700,00		Vlastní
102	577124111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,00000	330,00	9 900,00		Vlastní
103	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	20,40000	450,00	9 180,00		Vlastní
104	589425020	směs pro asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11S PMB45/80-50 do 11 mm (ABS) tř. 1	t	9,80000	2 500,00	24 500,00		Vlastní
105	59217024	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m	6,00000	110,00	660,00		Vlastní
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>44 622,40</b>		
106	783291001.R0	Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné	m2	9,60000	404,00	3 878,40		Vlastní
107	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvihu do 21 m	den	5,00000	5 093,00	25 465,00		Vlastní
108	945412113	Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvihu do 21 m	den	3,00000	5 093,00	15 279,00		Vlastní
<b>Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>						<b>73 200,00</b>		
109	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	80,00000	200,00	16 000,00		Vlastní
110	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	40,00000	300,00	12 000,00		Vlastní
111	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	40,00000	350,00	14 000,00		Vlastní
112	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	40,00000	380,00	15 200,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 400	Veřejné osvětlení + MAN
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
113	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	40,00000	400,00	16 000,00		Vlastní
<b>Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud</b>						<b>130 136,00</b>		
114	741136002	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm2	kus	2,00000	441,00	882,00		Vlastní
115	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	1,00000	76,00	76,00		Vlastní
116	741312011.R0	Montáž DIN lišty do rozváděče do 1,0 m	kus	2,00000	59,00	118,00		Vlastní
117	741320022	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí pojistkových odpínačů válcových pojistek, 14x51 mm do 500 V 63 A	kus	1,00000	69,00	69,00		Vlastní
118	741320105	Montáž jistič jednopolový nn do 25 A ve skříní	kus	19,00000	76,00	1 444,00		Vlastní
119	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	2,00000	89,00	178,00		Vlastní
120	741322022	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud o 100 kA	kus	1,00000	169,00	169,00		Vlastní
121	741330043	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 40 A	kus	1,00000	108,00	108,00		Vlastní
122	741360034	Montáž usměrňovač výkonový měnič typ S 2700 se zapojením	kus	1,00000	2 573,00	2 573,00		Vlastní
123	741361072	Montáž akumulátorová baterie staniční suchá do 100 kg	kus	1,00000	1 313,00	1 313,00		Vlastní
124	741812011	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	28,00000	48,00	1 344,00		Vlastní
125	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	21,00000	38,00	798,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 400	Veřejné osvětlení + MAN
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
126	741820014	Měření zemnicí síť délky pásku do 1000 m	kus	1,00000	578,00	578,00		Vlastní
127	031039104	Hybridní měnič napětí 48V DC / 230 V AC, výstup čistý sinus o max. výkonu do 5,5 kW	kus	1,00000	59 115,00	59 115,00		Vlastní
128	34523446	vložka pojistková E27 normální 2410 25A	kus	9,00000	18,00	162,00		Vlastní
129	34535527	spínač jednopólový 10A, nástěnný	kus	1,00000	87,00	87,00		Vlastní
130	34572251	lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35	m	2,00000	62,00	124,00		Vlastní
131	35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	kus	2,00000	945,00	1 890,00		Vlastní
132	35821104	stykač vzduchový 3pólový C12.10 220-230V / 50Hz	kus	1,00000	615,00	615,00		Vlastní
133	35822105	jistič 1pólový-charakteristika B 2 A, 10 kA	kus	1,00000	282,00	282,00		Vlastní
134	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6 A, 10 kA	kus	3,00000	192,00	576,00		Vlastní
135	35822111	jistič 1pólový-charakteristika C 16 A, 10 kA	kus	3,00000	204,00	612,00		Vlastní
136	35822113	jistič 1pólový-charakteristika B 20 A, 10 kA	kus	12,00000	208,00	2 496,00		Vlastní
137	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16 A, 10 kA	kus	1,00000	593,00	593,00		Vlastní
138	35822402	jistič 3pólový-charakteristika B 16 A, 10 kA	kus	1,00000	593,00	593,00		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 400	Veřejné osvětlení + MAN
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
139	35824861.R01	Pojistkový odpínač válcových pojistek 14x51 mm (do 63 A) 3f.	kus	1,00000	1 953,00	1 953,00		Vlastní
140	35835202.M01	Akumulátor 48 V, 200 Ah, 9,6 kWh, LiFePO4, provozní teploty vybíjení -20 řC až +60 řC, celková, hmotnost do 100 kg	kus	1,00000	47 198,00	47 198,00		Vlastní
141	35889540	kombinovaný svodič přepětí - typ 1 + typ 2, jiskřiště a varistor, 25 kA, signalizace, na DIN lištu	kus	1,00000	4 190,00	4 190,00		Vlastní

<b>Celkem</b>						<b>2 091 547,16</b>
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 405	Veřejné osvětlení cvičná plocha
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>12 866,11</b>		
1	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,20000	90,00	1 908,00		Vlastní
2	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	48,00000	16,00	768,00		Vlastní
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,20000	10,00	212,00		Vlastní
4	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	141,33300	70,60	9 978,11		Vlastní
<b>Díl: 21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>251 734,90</b>		
5	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	32,00000	44,00	1 408,00		Vlastní
6	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	4,00000	263,00	1 052,00		Vlastní
7	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	40,00000	38,00	1 520,00		Vlastní
8	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,00000	3 833,00	3 833,00		Vlastní
9	210812061	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	80,00000	21,00	1 680,00		Vlastní
10	210813035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	170,00000	24,00	4 080,00		Vlastní
11	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	24,00000	38,00	912,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 405	Veřejné osvětlení cvičná plocha
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
12	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	4,00000	263,00	1 052,00		Vlastní
13	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	4,00000	1 733,00	6 932,00		Vlastní
14	210204204	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy	kus	4,00000	305,00	1 220,00		Vlastní
15	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm <sup>2</sup>	m	120,00000	38,00	4 560,00		Vlastní
16	226411270.R0	Montáž a dodáka tepelně smrštitelné trubičky zž pro uzemnění	usKUS	4,00000	68,00	272,00		Vlastní
17	PM	Přidružený materiál	%	2,00000	2 310,00	4 620,00		Vlastní
18	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,00000	2 310,00	4 620,00		Vlastní
19	10.074.573.M	Stožárová elektro-výzbroj pro vodiče do prům. 16 mm <sup>2</sup> včetně montáže	kus	4,00000	934,00	3 736,00		Vlastní
20	31674004	Výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 2500mm	kus	4,00000	1 911,00	7 644,00		Vlastní
21	31674111	stožár osvětlovací uliční jm. výšky 12 m, žárově zinkovaný zevnitř i vně s termoplastovou ochranou, spodní částí po spodní okraj dvířek elektro-výzbroje	kus	4,00000	21 105,00	84 420,00		Vlastní
22	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm <sup>2</sup>	m	195,50000	285,00	55 717,50		Vlastní
23	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	96,00000	32,00	3 072,00		Vlastní
24	348449220	Svítidlo venkovní LED, uchycení na dřík nebo výložník stožáru VO, splňující požadavky ČSN EN, 13201-2 dle STV, 70 W/B5, 2700 K	kus	4,00000	10 311,00	41 244,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 405	Veřejné osvětlení cvičná plocha
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
25	354410730	drát D 10mm FeZn	kg	31,20000	91,00	2 839,20		Vlastní
26	354418950	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	4,00000	23,00	92,00		Vlastní
27	354419860	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	18,00000	37,00	666,00		Vlastní
28	354419960	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	16,00000	49,00	784,00		Vlastní
29	354420620	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	151,20000	91,00	13 759,20		Vlastní
<b>Díl: 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení</b>						<b>36 549,72</b>		
30	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	10,00000	2,00	20,00		Vlastní
31	220182027	Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku	kus	14,00000	17,00	238,00		Vlastní
32	220182029	Montáž plastové komory na spojování optického kabelu	kus	1,00000	578,00	578,00		Vlastní
33	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	130,00000	20,00	2 600,00		Vlastní
34	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m	kus	1,00000	294,00	294,00		Vlastní
35	220182024	Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovacím markrem	kus	2,00000	367,00	734,00		Vlastní
36	220182025	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	km	0,91000	892,00	811,72		Vlastní
37	345713501	trubka elektroinstalační ohebná HDPE - svazek mikrtrubiček 7x 12/8 mm	m	156,00000	102,00	15 912,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 405	Veřejné osvětlení cvičná plocha
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
38	34573202	komora kabelová z HDPE s litinovým víkem 475x640x385mm	kus	1,00000	14 280,00	14 280,00		Vlastní
39	35442110.R01	štítek kabelový pro označení kabelu včetně kotvicího materiálu	kus	10,00000	13,00	130,00		Vlastní
40	562411270	spojka na optické vedení HDPE 40, certifikovaná	kus	2,00000	210,00	420,00		Vlastní
41	562411301	koncovka na optické vedení mikrotruničku HDPE 12, certifikovaná	kus	14,00000	38,00	532,00		Vlastní
<b>Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>						<b>63 229,80</b>		
42	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	4,00000	266,00	1 064,00		Vlastní
43	460080041	Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 216	t	0,04800	45 000,00	2 160,00		Vlastní
44	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	5,00000	191,00	955,00		Vlastní
45	460201603	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3	m3	38,40000	225,00	8 640,00		Vlastní
46	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	130,00000	25,00	3 250,00		Vlastní
47	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	5,00000	106,00	530,00		Vlastní
48	460080033	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20	m3	6,80000	2 200,00	14 960,00		Vlastní
49	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	150,00000	6,00	900,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 405	Veřejné osvětlení cvičná plocha
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
50	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	130,00000	25,00	3 250,00		Vlastní
51	460561811	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnění povrchu - ve volném terénu	m3	38,40000	42,00	1 612,80		Vlastní
52	28611205	trubka kanalizační PPKGEM 315x9,7x3000mm SN10	m	6,00000	1 200,00	7 200,00		Vlastní
53	345713530	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE	m	156,00000	45,00	7 020,00		Vlastní
54	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	156,00000	68,00	10 608,00		Vlastní
55	69311310	pás varovný plný PE š 330mm	m	180,00000	6,00	1 080,00		Vlastní
<b>Díl: 9      Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>11 155,60</b>		
56	783291001.R0	Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné	m2	2,40000	404,00	969,60		Vlastní
57	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvíhu do 21 m	den	1,00000	5 093,00	5 093,00		Vlastní
58	945412113	Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvíhu do 21 m	den	1,00000	5 093,00	5 093,00		Vlastní
<b>Díl: HZS      Hodinové zúčtovací sazby</b>						<b>6 400,00</b>		
59	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	16,00000	200,00	3 200,00		Vlastní
60	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,00000	400,00	3 200,00		Vlastní
<b>Díl: 741      Elektroinstalace - silnoproud</b>						<b>919,00</b>		
61	741812011	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	4,00000	126,00	504,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 405	Veřejné osvětlení cvičná plocha
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
62	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	4,00000	38,00	152,00		Vlastní
63	741820012	Měření zemnicí síť délky pásku do 200 m	kus	1,00000	263,00	263,00		Vlastní

<b>Celkem</b>						<b>382 855,13</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 420	Přeložka PVSEK
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 41</b>		<b>Demontáž stávajícího zařízení</b>				<b>0,00</b>		
1	742Z110A0	DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNÉ VEŠKERÉ VYSTROJE <small>nenaceňovat - řešeno společností Cetin : 1</small>	kompl	1,00000		0,00		RTS 22/ I
				1,00000				
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>		



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 700	Zázemí pro autocvičiště
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>19 962,80</b>		
1	132934OA0	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 5KM	M3	7,29300	2 190,00	15 971,67		RTS 22/ I

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Přípojky k retenční nádrži : 5\*1,02\*1,1\*1,3

7,29300

2	17481	OA0	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	7,18050	411,55	2 955,13	RTS 22/ I
---	-------	-----	--	----	---------	--------	----------	-----------

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 700	Zázemí pro autocvičiště
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>						
		Přípojka : ((5)*1,02*1,1*1,3)-((5)*0,15*0,15)			7,18050			
3	13193	OA0	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR III	m3	2,96000	350,00	1 036,00	RTS 22/ I

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 700	Zázemí pro autocvičiště
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>						
		jámy pro patky : 6*0,6*0,6*1		2,16000				
		jáma pro retenční jímku : 0,8*1*1		0,80000				

<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>20 551,14</b>		
4	21197 OA0	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	m2	5,20000	60,00	312,00	RTS 22/ I	

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

opláštění vsakovací jímky : (0,8\*1\*4)+1+1

5,20000

5	272314 OA0	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	m3	2,16000	9 369,97	20 239,14	RTS 22/ I	
---	------------	--	----	---------	----------	-----------	-----------	--

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 700	Zázemí pro autocvičiště
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Betonové patky : 6\*0,6\*0,6\*1

2,16000

<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>325 000,00</b>
---------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

6	122739OA0pv	PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU	kompl	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
---	-------------	----------------------	-------	---------	-----------	-----------	--	---------

7	75E226OA0PV	KONTEJNER	kompl	1,00000	300 000,00	300 000,00		Vlastní
---	-------------	-----------	-------	---------	------------	------------	--	---------

Kontejner dle specifikace v projektové dokumentaci SO 700

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>						<b>680,00</b>
---------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	---------------

8	56330 OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	0,80000	850,00	680,00		RTS 22/ I
---	-----------	--------------------------------	----	---------	--------	--------	--	-----------

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

zásyp vsakovací jímký kamenivem fr. 32/63 : 0,8\*1

0,80000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 700	Zázemí pro autocvičiště
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>1 100,00</b>		
9	87433 OA0	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM	m	5,00000	220,00	1 100,00		RTS 22/ I

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
  - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
  - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
  - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
  - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
  - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
  - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
  - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
  - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
  - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídka

Přípojka k retenční nádrži : 5

5,00000

<b>Celkem</b>	<b>367 293,94</b>
---------------	-------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 800	Bourací práce a terénní úpravy
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>46 290,00</b>		
1	014101OA0	POPLATKY ZA SKLÁDKU zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. stávající betonová zeď : 80*2*0,15 torza betonových základů : (9+14+7,5+8,5)*0,6	M3	47,40000	350,00	16 590,00		RTS 22/ I
				24,00000				
				23,40000				
2	014101OA0	POPLATKY ZA SKLÁDKU zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. chodník : 60*0,2	M3	12,00000	550,00	6 600,00		RTS 22/ I
				12,00000				
3	113138 OA0	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Zahrnuje poplatek za skládku asf. chodník v místě napojení na MK : 60*0,2	m3	12,00000	950,00	11 400,00		RTS 22/ I
				12,00000				
4	113158OA0PV	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM torza betonových základů : (9+14+7,5+8,5)*0,6	M3	23,40000	500,00	11 700,00		Vlastní
				23,40000				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>30 260,00</b>		
5	33817COA0	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO - případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu - nutné zemní práce navržené oplocení : 34	KS	34,00000	890,00	30 260,00		RTS 22/ I
				34,00000				
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>16 000,00</b>		
6	94818 OA0PV	OBJEKT DŘEVĚNÉ CHATKY Položka zahrnuje demontáž	kompl	1,00000	16 000,00	16 000,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 800	Bourací práce a terénní úpravy
R:	01	stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>	<b>9 000,00</b>
----------------	---------------------------------------	-----------------

7	916813 OA0PV	ODDĚL OPLOCENÍ	m	180,00000	50,00	9 000,00		Vlastní
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo odstranění torz plotů : 180				180,00000				

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>75 520,00</b>
----------------	---------------------------	------------------

8	96661OA0	ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M2	160,00000	472,00	75 520,00		RTS 22/ I
položka zahrnuje: - demontáž konstrukce do použitelných součástí a odstranění nepoužitelných - odvoz použitelných částí do skladu a suti na skládku (nezahrnuje poplatek za skládku) - odstranění sloupků bez ohledu na materiál včetně odstranění základových konstrukcí stávající zeď mezi PBS a navrženou stavbou : 80*2				160,00000				

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>22 440,00</b>
-----------------	------------------------------	------------------

9	767911OA0	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	M2	204,00000	110,00	22 440,00		RTS 22/ I
- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry - součástí položky je případně i ostatný drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu. navržené oplocení : 102*2				204,00000				

<b>Celkem</b>	<b>199 510,00</b>
---------------	-------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 850	Sadové úpravy
R:	01	Stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>967 688,00</b>		
1	111206OA0	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování plocha ovocných a náletových dřevin : 3100 plocha ovocných a náletových dřevin v oblasti parkoviště a vsakovací plochy : -2759	M2	341,00000	68,00	23 188,00		RTS 22/ I
2	112018OA0	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terémem) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	7,00000	8 070,00	56 490,00		RTS 22/ I
3	014101 OA0	POPLATKY ZA SKLÁDKU zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadu na skládce. odvoz ornice : 10235*0,2 využití ornice na stavbě : -3058*0,1 plocha pod parkovištěm : -2759*0,2	m3	1 189,40000	100,00	118 940,00		RTS 22/ I
4	112111 OA0PV	PROŘEZÁNÍ STRMŮ VE SVAHU Prořezání stávajících vzrostlých stromů včetně ošetření ploch nátěrem po řezání.	kompl	1,00000	8 600,00	8 600,00		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 850	Sadové úpravy
R:	01	Stavební neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
5	121106 OA0	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM	m3	1 189,40000	225,00	267 615,00		RTS 22/ I
		<p style="color: green; margin: 0;">položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu</p> <p style="color: green; margin: 0;">nezahrnuje uložení na trvalou skládku</p> <p style="margin: 0;">odvoz ornice : 10235*0,2 <span style="float: right;">2 047,00000</span></p> <p style="margin: 0;">využití ornice na stavbě : -3058*0,1 <span style="float: right;">-305,80000</span></p> <p style="margin: 0;">plocha pod parkovištěm : -2759*0,2 <span style="float: right;">-551,80000</span></p>						
6	02770 OA0_PV	ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY PROVEDENÝCH PRACÍ - NÁSLEDNÁ PÉČE O VÝSADBU PO DOBU 3 LET	kompl	1,00000	492 855,00	492 855,00		Vlastní

Podrobný popis prací je uveden v technické zprávě : 1

1,00000

<b>Celkem</b>	<b>967 688,00</b>
---------------	-------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 850	Sadové úpravy
R:	02	stavební uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>981 184,00</b>		
1	111206OA0	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování plocha ovocných a náletových dřevin v oblasti parkoviště a vsakovací plochy : 2759	M2	2 759,00000	68,00	187 612,00		RTS 22/ I
				2 759,00000				
2	184A1OA0	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva dle PD, závluku, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením KEŘ - svída krvavá - Cornus sanguinea - vel. 20 - 40cm + mulčovací pruh : 204 KEŘ - ptačí zob - Ligustrum vulgare - vel. 20 - 40cm + mulčovací pruh : 40	KUS	244,00000	225,00	54 900,00		RTS 22/ I
				204,00000				
				40,00000				
3	184B15OA0	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závluku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením HABR (Carpinus betulus Lucas) - forma na kmínku, obvod 12/14 : 11 Třešeň - forma vysokokmenu s obvodem kmínku 12/14 : 23	KUS	34,00000	8 600,00	292 400,00		RTS 22/ I
				11,00000				
				23,00000				
4	014101 OA0	POPLATKY ZA SKLÁDKU zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. plocha pod parkovištěm : 2759*0,2	m3	551,80000	100,00	55 180,00		RTS 22/ I
				551,80000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 850	Sadové úpravy
R:	02	stavební uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
5	12110 OA0	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku zpětné využití ornice na stavbě : 305,8	m3	305,80000	45,00	13 761,00		RTS 22/ I
				305,80000				
6	121106 OA0	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku plocha pod parkovištěm : 2759*0,2	m3	551,80000	225,00	124 155,00		RTS 22/ I
				551,80000				
7	18231 OA0	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 zpětné využití ornice : 3058	m2	3 058,00000	25,00	76 450,00		RTS 22/ I
				3 058,00000				
8	18241 OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNIKU RUČNÍM VÝSEVEM Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu založení trávníku výsevem množství 0,03kg/m2 : 3058	m2	3 058,00000	47,00	143 726,00		RTS 22/ I
				3 058,00000				
9	184B12OA0PV	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM, VÝS DO 3,0M Položka vysazování stromů zahrnuje dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidávkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	KUS	6,00000	5 500,00	33 000,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 850	Sadové úpravy
R:	02	stavební uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

HABR (Carpinus betulus) - forma zavětvená od země, vel. 250-300 : 6

6,00000

<b>Celkem</b>	<b>981 184,00</b>
---------------	-------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 890	Úprava svahu
R:	01	ÚSEK 50-140 neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>56 089,80</b>		
1	18245 OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNIKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)	m2	431,46000	130,00	56 089,80		RTS 22/ I
		Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení georohož s travním semenem min. 0,03kg/m2 : 4,7*90*1,02		431,46000				
<b>Celkem</b>						<b>56 089,80</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 890	Úprava svahu
R:	02	ÚSEK 140-220 neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>55 161,60</b>		
---------------	--	--------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

1	18245	OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNIKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)	m2	424,32000	130,00	55 161,60	RTS 22/ I
---	-------	-----	--	----	-----------	--------	-----------	-----------

Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

georož s travním semenem min. 0,03kg/m2 : 5,2\*80\*1,02 424,32000

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>45 084,00</b>		
---------------	--	-------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

2	56333	OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	m2	265,20000	170,00	45 084,00	RTS 22/ I
---	-------	-----	--	----	-----------	--------	-----------	-----------

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

odvodňovací vrstva ŠD fr. 0/32 tl. 150mm : 3,25\*80\*1,02 265,20000

<b>Celkem</b>							<b>100 245,60</b>		
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 890	Úprava svahu
R:	03	ÚSEK 220-330 neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>123 981,00</b>		
1	18245 OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)	m2	953,70000	130,00	123 981,00		RTS 22/ I
		Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení georohož s travním semenem min. 0,03kg/m2 : 8,5*110,*1,02		953,70000				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>129 703,20</b>		
2	56333 OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	m2	762,96000	170,00	129 703,20		RTS 22/ I
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry odvodňovací vrstva ŠD fr. 0/32 tl. 150mm : 6,8*110*1,02		762,96000				
<b>Celkem</b>						<b>253 684,20</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 890	Úprava svahu
R:	04	ÚSEK 330-360 neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>33 813,00</b>		
1	18245 OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNIKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)	m2	260,10000	130,00	33 813,00		RTS 22/ I
		Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení georohož s travním semenem min. 0,03kg/m2 : 8,5*30*1,02		260,10000				
<b>Celkem</b>						<b>33 813,00</b>		



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 890	Úprava svahu
R:	05	žlabová tvárnice neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>108 500,00</b>		
1	935903OA0_PV	ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ DO BET LOŽE	M	310,00000	350,00	108 500,00		Vlastní

1. Položka obsahuje:

- veškeré práce a materiál obsažený dle projektové dokumentace
- lože pod betonové tvarovky

2. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

<b>Celkem</b>	<b>108 500,00</b>
---------------	-------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 900	VRN
R:	02	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
<b>Díl: 0</b>		<b>VRN - Inženýrská činnost</b>				<b>85 000,00</b>		
1	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu všech SO, dokumentace zaměření v 6 paré a digitálně	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv
Geodetické zaměření bude obsahova ověření svislosti stožáru VO								
2	043103000	Zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků, pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány;	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
3	044002000	Revize elektro - venkovní osvětlení	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
4	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
5	045002000	Kompletační a koordinační činnost s ostatními SO a specialisty investora	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
6	045303000	Koordinační činnost se stavbou komunikací - chodníky, zajištění, aby nedošlo k odstávce stávající, soustavy VO v nočních hodinách	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
7	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>31 000,00</b>		
8	02811 OA0	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 22/ I	Indiv
9	029112OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ	HA	0,90000	20 000,00	18 000,00	RTS 22/ I	Indiv
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi								

- zahrnuje průběžné vytyčení stavby

- zahrnuje vytyčení výšky hlav pilot

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008	Třebíč autocvičiště
O:	SO 900	VRN
R:	02	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
10	12910 OA0PV	ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	kompl	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

<b>Díl: VRN6 - Úze</b>		<b>VRN - Územní vlivy</b>						<b>40 000,00</b>
11	065002000	Mimostaveništní doprava materiálu	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>						<b>119 700,00</b>
12	02510 OA0	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 22/ I	Indiv

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami. Zkoušky v předepsaném počtu dle platných ČSN, EN, TP a TKP na jednotlivé pracovní úkony.

13	02610 OA0	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 22/ I	Indiv
----	-----------	---	-------	---------	----------	----------	-----------	-------

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami. Zkoušky v předepsaném počtu dle platných ČSN, EN, TP a TKP na jednotlivé pracovní úkony.

14	02710 OA0	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 22/ I	Indiv
----	-----------	---	-------	---------	-----------	-----------	-----------	-------

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními. Vyřízení zvláštního užívání. Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi a zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Definitivní řešení provizorního dopravního opatření si zajistí zhotovitel stavby včetně detailního projednání a patřičných rozhodnutí s ohledem na skutečnou dopravní situaci a skutečné omezení dopravy v daných časových horizontech, včetně zajištění provizorních pěších tras. Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK vč. související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby.

15	02730 OA0	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 22/ I	Indiv
----	-----------	--	-------	---------	----------	----------	-----------	-------

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními. Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury na staveništi a zajištění stability

podpěrných bodů během výstavby.

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008 Třebíč autocvičiště	
O:	SO 900	VRN
R:	02	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		zajištění vytažení a zpětného osazení výtyčky označující kontrolní vrt v blízkosti budované větve A zajištění vytažení a zpětného osazení 4 ks dopravních značek v blízkosti budované větve A						
16	02911 OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kompl	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 22/ I	Indiv
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Vytyčení inženýrských sítí.. Vytyčení sítí při realizaci. Vytyčení stavby i v průběhu. Vytyčení sloupů						
17	02946OA0	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	kompl	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 22/ I	Indiv
		položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu - paportizace stávajícího stavu před zahájením stavby, včetně okolních objektů - pasportizace dokončené stavby						
18	02945OA0	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	kompl	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 22/ I	Indiv
		položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem  pro všechny SO + zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 981/7						
19	005241010R	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ - 4 paré a digitálně	kompl	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 22/ I	Indiv
		zahrnuje náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném množství.						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2022_008 Třebíč autocvičiště	
O:	SO 900	VRN
R:	02	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
20	03100OA0	ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 22/ I	Indiv
21	03720 OA0	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele. Veškeré ohraničení staveníště zábranami proti vstupu a vjezdu třetích osob včetně označení upozorňující na omezení vstupu nebo vjezdu.	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 22/ I	Indiv
22	029111OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi. Prostorové vytyčení stavby, včetně průběžného doměřování. Zaměření hranic okolních pozemků. MK : 0,58	km	0,58000	15 000,00	8 700,00	RTS 22/ I	Indiv
23	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 22/ I	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>275 700,00</b>		