

V-V PŘÍPOJKA NN A VO ZS TŘEBÍČ

		Venkovní svítidla, rozvaděče							
No.	Označení v PD	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
1	VO	Demontáž stávajícího svítidla	2	ks					
2		Svorkovnice	2	ks					
3		Osvětlovací stožár 6m	2	ks					
4		Výložník	2	ks					
5		Montáž	2	ks					

		Zemnění							
No.	Označení v PD	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
6		PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M)	85	kg					
7		Montáž	85	kg					
8		DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M)	76	kg					
9		Montáž	76	kg					
10		Svorka spojovací SR2b pás/pas	8	ks					
11		Montáž	8	ks					
12		Svorka SR 3b zemnicí, pásek-drát 4xšroub	4	ks					
13		Montáž	4	ks					
14		Svorka SS zemnicí, drát-drát 2xšroub	12	ks					
15		Montáž	12	ks					
16		Držák pásky DP	45	ks					
17		Montáž	45	ks					
18		Ochranný asfaltový nátěr	3	ks					
19		Montáž	3	ks					
20		Montážní materiál	1	kpl					
21		Montáž	1	kpl					

Kabeláž									
No.	Označení v PD	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
22		Kabel CYKY-J 4x4	50	m					
23		Montáž	50	m					
24		Kabel CYKY-J 4x10	90	m					
25		Montáž	90	m					
26		Kabel NAYY-J 4x240	120	m					
27		Montáž	120	m					
28		Kabel TCEPKPFLE 4x2x0.8	50	m					
29		Montáž	50	m					
30		Kabel FTP	70	m					
31		Montáž	70	m					
32		Kabel HO7V-K (CYA) 16mm, barva zelenožlutá	50	m					
33		Montáž	50	m					
34		Zemní smršťovací spojka pro kabely do 16mm2	1	kpl					
35		Montáž spojky a přetažení stávajících kabelů do místa spojky	1	kpl					
36		Kabelová oka	1	kpl					
37		Montáž	1	kpl					
38		Chránička dvoupplášťová korugovaná pr. 40 mm	30	m					
39		Montáž	30	m					
40		Chránička dvoupplášťová korugovaná pr. 63 mm	90	m					
41		Montáž	90	m					
42		Chránička dvoupplášťová korugovaná pr. 110 mm	60	m					
43		Montáž	60	m					
44		Výstražná folie do výkopu	120	m					
45		Montáž	120	m					
46		Ukončení vodičů na svorkovnici 16 mm2	40	ks					
47		Ukončení vodičů na svorkovnici 240 mm2	32	ks					
48		Montážní materiál	1	kpl					
49		Montáž	1	kpl					

		Pomocné práce při instalaci							
No.	Označení v PD	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
50		Betonový základ pro stožár VO 600x600x900mm	2	ks					
51		Výkop včetně záhozu a pískového lože 350x800 mm	30	m					
52		Výkop včetně záhozu, pískového lože, obbetonování chráničky 500x1200 mm	30	m					
53		Výkop včetně záhozu, pískového lože 700x800 mm	30	m					
54		Teréni úpravy po výkopech	1	kpl					

		Vedlejší rozpočtové náklady							
No.	Označení v PD	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
55		Závěrečný úklid po montáži	1	kpl					
56		Dokumentace skutečného provedení	1	kpl					
57		Revize připojení napájení silnoproudých zařízení	1	kpl					
58		Protokol o měření osvětlení	1	kpl					
59		Koodinace instalace silnoprůdu a ostatních technologií	1	kpl					
60		Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem. ...)	1	kpl					