

R



S



T



U



POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY

KERAMICKÁ DLAŽBA/OBKLAD, rektifikovaná slinutý střep s nasákavostí max 0,05
formát: 600x600/8,5 mm
protiskluz: R10
barva: písková
povrch: mat

ZRCADLO celoplošně lepené
vsazené do obkladu
zbroušená hrana
formát: 2220 x 1000 mm

WC KABINA
výška: 2000 mm (včetně nohou)
materiál: vysokotlaký laminát HPL tl. 10 (12) mm
nohy: podpěrné nerezové nohy v= 150 mm
barva: antracit
kování: západka se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření

ZÁSTĚNA
výška: 1670 mm (včetně nohou)
materiál: vysokotlaký laminát HPL tl. 10 (12) mm
nohy: podpěrné nerezové nohy v= 150 mm
barva: antracit

KLOZET KERAMICKÝ V KOMBINOVANÉM PROVEDENÍ
- bílý s variabilním připojením
- WC sedátko s pomalým zavíráním, materiál DUROPLAST, barva bílá, nerezové panty

UMYVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ
- bílé, šířka 55 cm
- sifon umyvadlový Ø32 chromový,
- připojovací souprava Ø32 chrom, závit pro výpusť 5/4"
- výpusť umyvadlová 5/4" s kovovou mřížkou

PISOÁR KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ
- bílý
- zápachová uzávěrka pro pisoáry odsávací

9 - ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR kulatý

10 - ODPADKOVÝ KOŠ kulatý nášlaný

11 - ODPADKOVÝ KOŠ nástěnný

12 - WC závěsná souprava se štětkou a krytkou

13 - OSOUŠEČ RUKOU

14 - MINIZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO

LEGENDA

stavební konstrukce/sanitární vybavení
sparořez
rastr minerálního podhledu
nábytek/vybavení
koncové elementy elektro
stropní osvětlení, typ viz D.1.4. d)

OBECNÉ POZNÁMKY:

- Podrobná specifikace vybavení viz část dokumentace D.2.2.1 Interiérové vybavení

- Po vyzdění hrubé stavby bude prostor zaměřen a porovnán s projektem interiéru, případné odchylky rozměrů budou konzultovány s architektem, který následně navrhne úpravu osazení zařizovacích předmětů a sparořezu

- sparořez podlahy navyzuje na sparořez vstupní haly

- Konkrétní typ obkladu, sanitárního vybavení a zařízení bude odsouhlasen architektem a investorem

Výškový systém B.p.v. ±0,000 = 475,42

generální projektant:
EVA VYSTRČILOVÁ
autorizovaný architekt ČKA 4067
Mládežnická 983/2, Třebíč 674 01
tel: 732 285 728, email: eva.vystrcilova@centrum.cz

projektant:
Ing. Eva Vystrčilová
Mládežnická 983/2, Třebíč 674 01
eva.vystrcilova@centrum.cz
+420 732 28 57 28

název akce:
Přístavba Hvězdárny Třebíč
Švabinského č.p. 1310, Třebíč

investor:
Město Třebíč
Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč

stupeň PD:
Dokumentace pro provedení stavby

část PD:
D.2.2 Interier

název výkresu:
Sociální zařízení - WC muži

číslo zakázky: 03/2020
číslo výkresu: D.2.2.12
paré:
datum: 02/2020
měřítko: 1:25