legenda místností 1.NP

číslo	název	plocha	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stropu	Povrchová úprava stěny	světlá výška	Komentáře
1N01	schodiště a vstup	60,41 m²	gumové pásy	podhled cementotřískovými deskami	cementotřísková deska s finálním lazurovacím lakem		soklík z gumy v=100mm
1N02	únikové schodiště	32,64 m²	keramická dlažba	-	štuková omítka + malba		keramický soklík v=100mm
1N03	chodba	48,85 m²	gumové pásy	podhled cementotřískovými deskami	cementotřísková deska s finálním lazurovacím lakem		soklík z gumy v=100mm
1N04	šatna sportovci	54,73 m²	gumové pásy	podhled cementotřískovými deskami	cementotřísková deska s finálním lazurovacím lakem		soklík z gumy v=100mm
1N05	sociální zázemí sportovci	23,56 m²	keramická dlažba + gumové pásy	podhled cementotřískovými deskami	cementotřísková deska s finálním lazurovacím lakem		keramický obklad v=2150 mm
1N06	šatna sportovci	50,27 m²	gumové pásy	podhled cementotřískovými deskami	cementotřísková deska s finálním lazurovacím lakem		soklík z gumy v=100mm
1N07	hobby	50,04 m²	gumové pásy	podhled cementotřískovými deskami	cementotřísková deska s finálním lazurovacím lakem		soklík z gumy v=100mm
1N08	sociální zázemí hobby	23,56 m²	keramická dlažba + gumové pásy	podhled cementotřískovými deskami	cementotřísková deska s finálním lazurovacím lakem		keramický obklad v=2150 mm
1N09	hobby	57,14 m²	gumové pásy	podhled cementotřískovými deskami	cementotřísková deska s finálním lazurovacím lakem		soklík z gumy v=100mm
1N10	chodba a vstup	76,80 m²	keramická dlažba, gumové pásy	podhled cementotřískovými deskami	cementotřísková deska s finálním lazurovacím lakem		keramický soklík v=100mm soklík z gumy v=100mm
1N11	rozhodčí	23,77 m²	gumové pásy	podhled cementotřískovými deskami	cementotřísková deska s finálním lazurovacím lakem		soklík z gumy v=100mm
1N12	sociální zázemí rozhodčí	5,78 m²	keramická dlažba + gumové pásy	podhled cementotřískovými deskami	cementotřísková deska s finálním lazurovacím lakem		keramický obklad v=2150 mm
1N13	šatna sportovci	50,04 m²	gumové pásy	podhled cementotřískovými deskami	cementotřísková deska s finálním lazurovacím lakem		soklík z gumy v=100mm
1N14	sociální zázemí sportovci	23,56 m²	keramická dlažba + gumové pásy	podhled cementotřískovými deskami	cementotřísková deska s finálním lazurovacím lakem		keramický obklad v=2150 mm
1N15	šatna sportovci	50,93 m²	gumové pásy	podhled cementotřískovými deskami	cementotřísková deska s finálním lazurovacím lakem		soklík z gumy v=100mm
1N16	kancelář - trenéři	24,56 m²	keramická dlažba	podhled cementotřískovými deskami	cementotřísková deska s finálním lazurovacím lakem		keramický soklík v=100mm
1N17	kancelář - trenéři	25,55 m²	keramická dlažba	podhled cementotřískovými deskami	cementotřísková deska s finálním lazurovacím lakem		keramický soklík v=100mm
1N18	sociální zázemí úklid	12,56 m²	keramická dlažba	podhled cementotřískovými deskami	cementotřísková deska s finálním lazurovacím lakem		keramický obklad v=2150 mm
1N19	sociální zázemí úklid	5,33 m²	keramická dlažba	podhled cementotřískovými deskami	cementotřísková deska s finálním lazurovacím lakem		keramický obklad v=2150 mm
1N20	strojovna chlazení odpadní teplo	209,51 m²	epoxidový nátěr	stěrková omítka + malba	cementotřísková deska/omítka štuková + malba		soklík nátěrem v=100mm
1N21	chodba	23,50 m²	epoxidový nátěr	stěrková omítka + malba	cementotřísková deska/omítka štuková + malba		soklík nátěrem v=100mm
1N22	velín technologie chlazení	27,76 m²	epoxidový nátěr	stěrková omítka + malba	cementotřísková deska		soklík nátěrem v=100mm
1N23	rozvodna NN	15,36 m²	gumové pásy	stěrková omítka + malba	cementotřísková deska		soklík z gumy v=100mm
1N24	provozní místnost/sklad	31,56 m²	epoxidový nátěr	stěrková omítka + malba	cementotřísková deska/omítka štuková + malba		soklík nátěrem v=100mm
1N25	průchodný kanál	118,09 m²	epoxidový nátěr	stěrková omítka + malba	stěrková omítka + malba		soklík nátěrem v=100mm

Celkový součet:: 25 1125,81 m²

LEGENDA ZNAČEK :

- ROZVADĚČ MaR
- I/O – V/V MODUL/REGULÁTOR AMIT
- MC – MOTORCONTROLER ŽALUZIÍ
- T – SNÍMAČ TEPLOTY SPOJITÝ
- φ – SNÍMAČ VLHKOSTI SPOJITÝ
- CO2 – SNÍMAČ KONCENTRACE CO2
- OVL – OVLADAČ ŽALUZIE INST. V. KOORDINOVAT S UMÍSTĚNÍM VYPÍNAČŮ
- KOLÉBKOVÝ SPÍNAČ 1/0 ZÓNY VĚTRÁNÍ
- M – ROTAČNÍ SERVOPOHON
- L – SNÍMAČ HLADINY
- MS – ČIDLO VĚTRU A SLUNCE
- MAGNETICKÝ SNÍMAČ OTEVŘENÍ - SOUČÁST DODÁVKY OKNA
- QA – DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA
- PŘEVODNÍK R/I
- PROPOJOVACÍ KRABICE
- OP – DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
- PC – PC PRO GRAFICKOU NADSTAVBU
- VYHŘÍVÁNÍ STŘEŠNÍCH VPUSTÍ
- SIRÉNA S MAJÁKEM
- SAMOSTATNÁ TRASA PRO MAR
- SPOLEČNÁ TRASA ELEKTRO

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	2,0	4,0m	6,0	Bpv	±0,000
	10			20			30								407,20

AUTORIZACE	Ing. Marian Formánek, Ph.D., 1004074, IT00 – technologická zařízení staveb		
AS PROJECT CZ s.r.o. ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ATELIERAS.CZ			
hlavní architekt	hlavní projektant	zodpovědný projektant	vypracoval
Žák & Buchta	Ing. Vladimír Žák jr.	Ing. Jiří Kunc	Ing. Jiří Kunc

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

INVESTOR:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč, IČO: 002 90 629	FORMÁT	16 × A4
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 2695, 2692, 7305, 150/1, 2456, 150/5, k.ú. Třebíč obec Třebíč, kraj Vysočina	DATUM	2020 – 2022
CHARAKTER STAVBY:	stavební úpravy, přístavba, vestavba	STUPEŇ DOK.	DPS – PD pro provádění stavby
DOKUMENTACE:	D – dokumentace objektů D.01 – S01 | zimní stadion D.01.04g – technika prostředí staveb – měření a regulace	Č. ZAKÁZKY	954/18
		Č. ARCHIVNÍ	954/CZ
OBSAH:	Půdorys 1.NP	MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍS. VÝKRESU: D.01.04g.11