

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 03004258123

č. zhotovitele 01/24/S

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 95/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a. s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“, anebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r. o.

Se sídlem: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč

Zastoupen: Vítězslavem Sochořem, jednatelem

Miroslavem Sochořem, jednatelem

IČ: 27725928

DIČ: CZ27725928

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54869

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby:
Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, tel.: 568 896 140,
e-mail: [REDAKCE]
- jednáním v technických záležitostech:
Ing. Marcela Hobzová, úsek investic, tel.: 568 896 235, 725 503 397,
e-mail: [REDAKCE]

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Vítězslav Sochor, tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
- jednáním o technických záležitostech: Radim Sochor, [REDAKCE]
[REDAKCE]

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů (subdodavatelů) a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:

Hlavní stavbyvedoucí: Vítězslav Sochor, tel.: [REDAKCE]

Stavbyvedoucí: Ing. Milan Beneš, tel.: [REDAKCE]

Radim Sochor, tel.: [REDAKCE]

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:
Ing. Marcela Hobzová, tel. [REDACTED]

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

„Regenerace sídliště – Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa“

kdy dílo je složeno z těchto stavebních objektů:

- SO 01 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
- SO 02 Veřejné osvětlení
- SO 03 Sadové úpravy
- SO 04 Objekty pro komunální a separovaný odpad
- SO 11 Městský mobiliář

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Regenerace sídliště – Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa“ zpracované firmou DISprojekt s. r. o., Havlíčkovovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč, IČ 60715227, zak. č. 16/2023 (dále jen „projektová dokumentace“).

Objednatel do 7 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá zhotoviteli projektovou dokumentaci v 2 paré v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu objednatele ihned převzít, a to v sídle objednatele.

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- pasportizace stavebně technického a statického stavu sousedních objektů před zahájením stavebních prací a po dokončení stavebních prací (fotodokumentace všech fasád, fotodokumentace všech existujících poruch a trhlin s vyznačením šířky trhlin, popis objektu, popis nosných konstrukcí a vodorovného ztužení objektu). Zpracovanou pasportizaci předá zhotovitel objednateli před zahájením bouracích a výkopových prací. Pasportizaci po dokončení stavebních prací předá zhotovitel objednateli při předání stavby. Pasportizace musí být náležitě zpracována a časově definována, po dokončení stavebních prací musí pasportizace obsahovat souhlas vlastníků s převzetím konečného stavu,
- zajištění staveništního osvětlení v nočních hodinách po celou dobu stavby, kdy nebude v provozu stávající či nové VO,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,

- zajištění koordinace svozu komunálního odpadu s firmou zajišťující svoz komunálního odpadu (ve smyslu umožnění umístění velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad na okraji staveniště a umožnění jejich pravidelného vyvážení svozovou firmou),
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- náklady za odběr vody, el. energie atd.,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku akreditovanou laboratoří,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zabezpečení koordinace činnosti s ostatními investory na stavbě,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů,
- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla,
- účast zhotovitele při kolaudačním jednání,
- geodetické zaměření dokončeného díla a inženýrských sítí (v počtu vyhotovení dle článku X. této smlouvy), za dodržení podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným správcem digitální technické mapy města dle této vyhlášky,
- dodání geometrického plánu (v počtu vyhotovení dle článku X. této smlouvy).

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána objednateli v počtu vyhotovení dle článku X. této smlouvy.

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1.
- II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- II.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.
- II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou.
- II.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
- Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.
- II.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem (subdodavatelem) musí být v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví (například ve smlouvě mezi zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany zhotovitele).

Objednatel má právo výše uvedené skutečnosti kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli, **jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.**

Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, **jinak Zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu.** Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- II.8 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zadání této veřejné zakázky „Regenerace sídliště – Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa“, kterou objednatel vybral jako nejvýhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.

Článek III – ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ

- III.1 Zhotovitel **zahájí dílo:** **01.04.2024**
- III.2 **Provedení díla do:** **31.08.2024**
- III.3 **Zahájením díla** se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi. **Provedením díla** se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského zákoníku) a předání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby), předání dokumentace skutečného provedení a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí objednatelem.
- III.4 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních nemůže ovlivnit (např. archeologický průzkum apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.
- III.5 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž finanční objem nepřekročí 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.
- III.6 Místem plnění je Třebíč, Václavské náměstí, ul. Štefánikova, ul. Svatopluka Čecha, ul. Zahradníčkova, blíže viz projektová dokumentace.

Článek IV - CENA ZA DÍLO

- IV.1 Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

Cena bez DPH: 7.300.000,00 Kč

Slovy (cena bez DPH): Sedmmilionůtřistatisíc korun českých

IV.2 Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do 31.12.2024. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během provádění díla, včetně zejména nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz a likvidaci odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, ochrany souvisejících objektů, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na dopracování realizační projektové dokumentace, geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení, náklady na autorská práva, náklady na účast Zhotovitele na kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek:

- v případě vyloučení prací objednatelem z předmětu plnění,
- v případě okolností popsanych v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění.

IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

IV.6 Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., v c. ú. RTS – dle aktuální cenové hladiny v době změny,
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. O každé jednotlivé záměně vyhotoví zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně.

IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.

Článek V - FAKTURACE

V.1 **Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce** poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol**. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.

Předmět této smlouvy je nebo může být využíván k ekonomické činnosti a na předmět smlouvy bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli **po předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad** zjištěných při převjímacím, případně kolaudačním řízení.

V.3 Konečná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- číslo smlouvy objednatele,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH,
- sdělení „Daň odvede zákazník“.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti.

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. V případě víceprací je objednatel oprávněn požadovat předložení samostatné faktury.

V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
- V.9 Pokud v průběhu plnění díla dle této smlouvy objednatel získá na dílo nebo kteroukoli jeho část dotaci, bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Předmětem dodatku bude úprava konkrétních povinností zhotovitele ve vztahu k poskytovateli dotace.

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- VI.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení **se zahájením díla** dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu **nepřevezme staveniště**, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.2 Pokud dojde ze strany zhotovitele **k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla** dle článku III., odst. III.2, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k **prodlení při úhradě faktury**, je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- VI.4 Pokud zhotovitel bude **v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo objednatelem převzato**, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu **1.000,00 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.5 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato**, je objednatel zhotoviteli oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **1.000,00 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž **pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.6 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s vyklizením staveniště** ve lhůtě stanovené v článku VIII, odst. VIII.7, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý započatý den prodlení.
- VI.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy **smlouvu s poddodavatelem** v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku objednatele **dle čl. II. odst. II.7** této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované smlouvy s poddodavatelem objednateli ke kontrole, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **50.000,00 Kč**.
- VI.8 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu).
- VI.9 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
- VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť.
- VI.11. V případě, že nastanou důvody definované v této smlouvě (zejména v čl. XII. Smlouvy) jako podstatné porušení smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli pokutu ve výši **1.000.000,00 Kč**, kterou je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- VI.12 V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem podle článku IX smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý zjištěný případ porušení

a za každý započatý den prodlení.

VI.13 V případě nepřítomnosti hlavního stavbyvedoucího či stavbyvedoucího na stavbě delší tří pracovních dnů či v případě jeho nepřítomnosti na kontrolním dnu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý zjištěný případ.

VI.14 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

VI.15 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK

VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů,
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VII.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

VII.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VII.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

VII.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický

popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

Článek VIII – STAVENIŠTĚ

VIII.1 **Stavenišťem** se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemně (e-mailem, datovou schránkou, případně v listinné formě poštou) sdělí Zhotoviteli termín předání staveniště alespoň 3 pracovní dny předem a v tomto termínu je Zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště oprávněnými osobami obou smluvních stran.

VIII.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště nebo alespoň potvrdit výkres se zákresem staveniště. Výkres poté potvrdí objednatel nebo jeho zástupce a bude přílohou stavebního deníku.

VIII.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.

VIII.4 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.

VIII.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

VIII.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII.7 Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.

VIII.8 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. pracovní místo, připojení pro PC, přístup na WC, prostory pro konání kontrolních dní stavby atd.).

Článek IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA

- IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v souladu s vydaným stavebním nebo jiným povolením stavby, projektovou dokumentací a rozpočtem v tomto neměnném pořadí.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu.

- IX.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost.

Souběžně s realizací předmětu díla bude probíhat rekonstrukce či přeložky inženýrských sítí EG.D, a. s. (přeložka vzdušného vedení NN), GasNet, s. r. o. (obnova plynovodu), T-mobile Czech Republic a. s. (pokládka nového vedení). Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se při realizaci předmětu díla koordinovat práce s dodavatelem inženýrských sítí, vpustit je do prostoru staveniště a umožnit jim výstavbu.

Zhotovitel se zavazuje na veřejně přístupném místě v bezprostřední blízkosti staveniště instalovat informační tabuli, kde budou uvedeny kontaktní údaje odpovědných osob zhotovitele, harmonogram prací, údaje o přerušení příjezdu/přístupu k nemovitostem a o přerušení dodávek energií apod.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději týden před zahájením díla dle článku III, odst. III.1 této smlouvy svolat informační schůzku s dotčenými vlastníky nemovitostí (u SVJ s předsedy SVJ) za účelem informování vlastníků o budoucím průběhu prací. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy seznam vlastníků dotčených nemovitostí. Informační schůzka proběhne v prostorách objednatele.

Zhotovitel je povinen trvale zajistit bezpečný přístup do nemovitostí dotčených stavbou. Zhotovitel se zavazuje umožnit příjezd záchranných složek.

Zhotovitel se zavazuje zajistit koordinaci svozu komunálního odpadu s firmou zajišťující svoz komunálního odpadu (ve smyslu umožnění umístění velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad na okraji staveniště a umožnění jejich pravidelného vyvážení svozovou firmou).

- IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud

v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

IX.4 **Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla.** Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn:

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

IX.5 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 48 hodin předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 72 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.

IX.6 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 48 hodin od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt.

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.

IX.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

IX.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům

především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

IX.13 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech.

Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za 14 kal. dnů pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, objednatele a zástupce zhotovitele v odbornosti požadované v článku IX, odst. IX.21 smlouvy. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dnů před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných RTS BRNO, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě.

IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.

IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce určeným objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je povinen objednatel.

IX.18 **Zhotovitel se zavazuje provádět hlučné práce pouze v následujícím časovém rozmezí: po – so, 07:00 – 20:00.**

IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).

IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci týkající se díla, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.

IX.21 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude po dobu záruční lhůty dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět

a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Dopravní stavby“ a „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující:

- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu.
- Při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané materiály důkladně smáčet.
- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby.
- Vhodnými technickými opatřeními řešit omezení větrné eroze deponie zemin (např. překrytí plachtami, kropení, v případě dlouhodobé deponie osetí apod.).
- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.).

- Při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.).
- Omezit pojezd stavebních strojů po nebezpečných prašných plochách.
- Omezit chod stavebních strojů naprázdno.
- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě stavby a na staveništních komunikacích, aby nedocházelo k víření a vznosu prachových částic.

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.

Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. Za činnost svých poddodavatelů však zhotovitel odpovídá objednateli, jakoby dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti nahradit objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené poddodavatelem, vzniknou.

IX.24 Zhotovitel se zavazuje konzultovat s objednatelem (ve smyslu odborných pracovníků MěÚ Třebíč, odboru správy majetku a investic města, odboru dopravy a komunálních služeb, odboru životního prostředí,) konkrétní typ výrobků či materiálů (např. svítidla a stožáry veřejného osvětlení, prvky mobiliáře, veškeré další výrobky, stromy a keře atd.). Zhotovitel je oprávněn zahájit instalaci uvedených výrobků a materiálů až po jejich písemném odsouhlasení objednatelem (postačí zápisem ve stavebním deníku). Objednatel je oprávněn požadovat předložení vzorků.

Článek X – ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

X.1 Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatelem.

X.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli **nejpozději 7 dnů před zahájením přejímacího** řízení kompletní předávací dokumentaci v 1 tištěném paré. Po odsouhlasení předávací dokumentace objednatelem budou předána zbývající 4 tištěná paré. Všechny doklady budou tedy objednateli předány **v 5 vyhotoveních**, pokud není uvedeno v konkrétním případě jinak.

- seznam veškerých předávaných dokladů s očíslovanými přílohami,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- provozní řády, návody k použití a údržbě apod.,

- pasportizace sousedních objektů před zahájením realizace díla a po dokončení realizace díla včetně souhlasného vyjádření vlastníků těchto objektů s konečným stavem,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby (v listinné i elektronické podobě),
- geodetické zaměření provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION (v listinné i elektronické podobě),
- akceptační protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy města dle obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města,
- geometrický plán (v tištěné podobě),
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn,
- souhlasy správců sítí s kolaudací stavby,
- fotodokumentaci všech stavebních objektů (v elektronické podobě),
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě prokazující kvalitu použitých a zabudovaných materiálů a prvků do stavby,
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení.

Doklady, které jsou vyžadovány k předání i v elektronické podobě (dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace stavby, geodetické zaměření), budou předány na CD nebo na jiném datovém nosiči (v 5 vyhotoveních).

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem.

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatel rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

- X.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel **zápis**, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů.

Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. **V případě, že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít.**

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným objednatel. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještě ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit v termínu do 15 dnů ode dne jejich oznámení objednatel zhotoviteli, pokud se smluvní strany

z technických, technologických, klimatických či jiných důvodů nedohodnou jinak.

- X.4 Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přijímá.
- X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.
- X.6 Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.
- X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatel zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST

- XI.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

- XI.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- XI.3 Zhotovitel poskytuje na **celé dílo s výjimkou SO 03 Sadové úpravy záruku v délce 60 měsíců, pro SO 03 Sadové úpravy záruku v délce 36 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).
- XI.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat především:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí,
- b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací),
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- d) odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

Po dobu od nahlášení vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

- XI.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **zahájit odstraňování vady nejpozději do 5 dnů** po obdržení uplatnění

vady s tím, že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 15 dnů po zahájení jejího odstraňování.

V případě havarijní vady (tj. vady bránící řádnému užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady **nejpozději do 48 hod.** po obdržení uplatnění vady s tím, že vada musí být zhotovitelem odstraněna ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.

Výše uvedené lhůty platí, pokud se smluvní strany z technických, technologických, klimatických či jiných důvodů nedohodnou jinak.

- XI.6 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale bude v prodloužení s jejím odstraněním více jak **10 dnů**, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a to bez předchozího upozornění zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednatel zhotoviteli na základě faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
- XI.9 Oznáme-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
- XI.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Článek XII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

- XII.1 **Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě** (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu.
- XII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- XII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut

za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XII.4 Od smlouvy lze odstoupit, ujedná-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit **písemným odstoupením** z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.3) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace.

Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu této smlouvy má shodný význam) bude považováno především:

- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 kalendářních dnů,
- přerušení práce na provedení díla delší než 7 kalendářních dní, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené ve stavebním deníku,
- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy,
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této smlouvy na jinou osobu,
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu

a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen **předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná** k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči zhotoviteli (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000,00 Kč** za každý den prodlení.

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě.

XII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště,
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST

XIII.1 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

XIII.2 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,
- o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000,00 Kč**.

XIII.3 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000,00 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě, že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku).

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,
- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod stavenišťem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

XIV.3 Zhotovitel je povinen:

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši minimálně **10.000.000,00 Kč** zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla,

včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů,

- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy. **Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít.**

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

Článek XV - VYŠŠÍ MOC

XV.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XV.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů, a to za těchto podmínek:

- neodvolatelná záruka ve výši **300.000,00 Kč**,
- banka se zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, která bude mj. obsahovat prohlášení, že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu.

Tato bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít.

Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se zhotovitel zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je zhotovitel povinen včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout objednateli (v originále listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky původní), nebo bankovní záruku novou.

Za porušení této výše uvedené povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **150.000,00 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

Porušení této povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost poskytnout objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla, které případně vzniknou v záruční době, a to za těchto podmínek:

- neodvolatelná záruka ve výši **300.000,00 Kč**,
- banka se rovněž zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem do konce záruční lhůty na díle dle smlouvy o dílo.

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být zhotovitelem objednateli řádně předána v originále listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla. Předáním a převzetím se rozumí den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne od předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem do konce záruční lhůty na dílo dle smlouvy o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí díla.

Pokud zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti ve výši **150.000,00 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech.

Článek XVII. – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ

XVII.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý zjištěný případ.

XVII.2 Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat podmínky stanovené v čl. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, bude mu vyúčtována smluvní pokuta dle čl. VI odst. VI.7.

XVII.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

Článek XVIII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XVIII.1 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- XVIII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města.
- XVIII.3 Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní ujednání učinily.
- XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
- XVIII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- XVIII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XVIII.7 Tato smlouva byla uzavřena elektronicky (opatřena elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran). Současně je vyhotovena ve třech listinných stejnopisech (s 24 stranami textu a přílohou č. 1), z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
- XVIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha: č. 1 – položkové rozpočty
- XVIII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání místní příslušnosti ve smyslu § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce.
- Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.**
- XVIII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány

na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy se písemnost dostane do sféry vlivu zhotovitele (např. odesláním do jeho datové schránky, má-li ji zřízenou).

- XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(i), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.
- XVIII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku.
- XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- XVIII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- XVIII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 4/32/RM/2023 ze dne 28. 12. 2023.

V Třebíči dne

V Třebíči dne

Objednatel:

Město Třebíč

Zhotovitel:

SOBOS CZ spol. s r. o.

Miloš Hrůza
místostarosta

Vítězslav Sochor
jednatel

Miroslav Sochor
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **23.07-1_1 Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa**

Zadavatel **Město Třebíč** IČO: **00290629**
Karlovo nám. 104/55 DIČ: **CZ00290629**
67401 Třebíč-Vnitřní Město

Zhotovitel: **SOBOS CZ spol. s r.o.** IČO: **27725928**
Na Klinkách 414 DIČ: **CZ27725928**
674 01 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 977 764,00
PSV	54 236,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	150 000,00
Ostatní náklady	118 000,00
Celkem	7 300 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 300 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 533 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **8 833 000,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	268 000,00	56 280,00	324 280,00	3,67
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	268 000,00	56 280,00	324 280,00	3,67
	Stavební objekt			0,00		0,00
SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy	0,00	4 669 089,83	980 508,86	5 649 598,69	63,96
D.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy	0,00	4 275 083,05	897 767,44	5 172 850,49	58,56
D.1/1	Změnový rozpočet - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy	0,00	394 006,78	82 741,42	476 748,20	5,40
SO 02	Veřejné osvětlení	0,00	1 483 026,98	311 435,67	1 794 462,65	20,32
D.2	Veřejné osvětlení	0,00	1 483 026,98	311 435,67	1 794 462,65	20,32
SO 03	Sadové úpravy	0,00	357 688,75	75 114,64	432 803,39	4,90
D.3	Sadové úpravy	0,00	357 688,75	75 114,64	432 803,39	4,90
SO 04	Objekty pro odpad	0,00	229 444,44	48 183,33	277 627,77	3,14
D.4.1	Kóje pro separovaný odpad SO	0,00	177 977,80	37 375,34	215 353,14	2,44
D.4.2	Kóje pro komunální odpad KO	0,00	51 466,64	10 807,99	62 274,63	0,71
SO 11	Městský mobiliář	0,00	292 750,00	61 477,50	354 227,50	4,01
D.11	Městský mobiliář	0,00	292 750,00	61 477,50	354 227,50	4,01
Celkem za stavbu		0,00	7 300 000,00	1 533 000,00	8 833 000,00	100,00

Popis stavby: 23.07-1_1 - Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa

Popis objektu: 0 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: SO 01 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 1 - Změnový rozpočet - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Popis rozpočtu: D.1 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Popis objektu: SO 02 - Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: D.2 - Veřejné osvětlení

Popis objektu: SO 03 - Sadové úpravy

Popis rozpočtu: D.3 - Sadové úpravy

Popis objektu: SO 04 - Objekty pro odpad

Popis rozpočtu: D.4.1 - Kóje pro separovaný odpad SO

Popis rozpočtu: D.4.2 - Kóje pro komunální odpad KO

Popis objektu: SO 11 - Městský mobiliář

Popis rozpočtu: D.11 - Městský mobiliář

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Kácení	HSV			45 060,00	0,6
1	Lavičky, odpadkové koše	HSV			111 750,00	1,5
1	Zemní práce	HSV			502 585,66	6,9
2	Přístřešek MAD	HSV			173 500,00	2,4
2	Výsadby dřevin	HSV			236 208,00	3,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			110 906,04	1,5
21-M	Elektromontáže	HSV			785 871,71	10,8
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	HSV			148 108,53	2,0
3	Bourání	HSV			7 500,00	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			153 754,52	2,1
3	Založení trávníků	HSV			37 396,00	0,5
4	Rozvojová a udržovací péče	HSV			39 024,75	0,5
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			325 102,80	4,5
5	Komunikace	HSV			2 448 136,82	33,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			29 102,43	0,4
8	Trubní vedení	HSV			174 206,00	2,4
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			18 311,00	0,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			556 322,50	7,6

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			110 000,00	1,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 885,00	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			105 836,69	1,4
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			57 528,00	0,8
741	Elektroinstalace - silnoprúd	PSV			54 236,00	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			774 667,55	10,6
VN	Vedlejší náklady	VN			150 000,00	2,1
ON	Ostatní náklady	ON			118 000,00	1,6
Cena celkem					7 300 000,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: VN		Vedlejší náklady					150 000,00		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 23/ II	
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 23/ II	
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 23/ II	
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 23/ II	
5	005123 R1	Osvětlení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní	
Díl: ON		Ostatní náklady					118 000,00		
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 23/ II	
7	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II	
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 23/ II	
9	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II	
10	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II	
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 23/ II	
12	00524 R1	Fotodokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	
13	00524 R2	Pasportizace objektů	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	
Celkem						268 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	D.1/1	Změnový rozpočet - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				14 465,50		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek pouze rozebrání : 9,5+30,8	m2	40,30000	60,00	2 418,00	822-1	RTS 23/ II
				40,30000				
2	113106521R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovka DK 12/12 - pro použití : 1,9 vozovka DK 12/12 - odvoz : 6,85	m2	8,75000	19,00	166,25	822-1	RTS 23/ II
				1,90000				
				6,85000				
3	113107623R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 230 mm vozovka DK 12/12 - pro použití : 1,9 vozovka DK 12/12 - odvoz : 6,85	m2	8,75000	55,00	481,25	822-1	RTS 23/ II
				1,90000				
				6,85000				
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek silniční : 25,0	m	25,00000	100,00	2 500,00	822-1	RTS 23/ II
				25,00000				
5	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 25,0	m	25,00000	65,00	1 625,00	822-1	RTS 23/ II
				25,00000				
6	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 21,0	m3	21,00000	230,00	4 830,00	800-1	RTS 23/ II
				21,00000				
7	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 21,00000	m3	21,00000	50,00	1 050,00	800-1	RTS 23/ II
				21,00000				
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	93,00000	15,00	1 395,00	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	D.1/1	Změnový rozpočet - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 93,0				93,00000		
Díl: 5		Komunikace				171 410,34		
9	564551111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním chodník dl. 20/20/6 - skladba H : 2,6	m2	2,60000	20,00	52,00	822-1	RTS 23/ II
						2,60000		
10	564831111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm parkování dlažba 20/20 - skladba F : -152,0 Dlažba betonová distanční 20/20/8 přírodní šedá - skladba F : 152,0+83,2	m2	83,20000	120,00	9 984,00	822-1	RTS 23/ II
						-152,00000		
						235,20000		
11	564851111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm parkování dlažba 20/20 - skladba F : -152,0 Dlažba betonová distanční 20/20/8 přírodní šedá - skladba F : 152,0+83,2	m2	83,20000	165,00	13 728,00	822-1	RTS 23/ II
						-152,00000		
						235,20000		
12	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Dlažba betonová 20/20/6 přírodní šedá : 30,8	m2	30,80000	290,00	8 932,00	822-1	RTS 23/ II
						30,80000		
13	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Dlažba betonová 20/20/8 přírodní šedá : -152,0	m2	-152,00000	300,00	-45 600,00	822-1	RTS 23/ II
						-152,00000		
14	596921113R00	Kladení vegetačních tvárcí betonových, plocha do 500 m2 zřízení podkladního lože, položení tvárcí. Dlažba betonová distanční 20/20/8 přírodní šedá : 152,0+83,2	m2	235,20000	290,00	68 208,00	822-1	RTS 23/ II
						235,20000		
15	596921291R00	Kladení vegetačních tvárcí plastových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárcí, bez dodávky materiálu zřízení podkladního lože, položení tvárcí. Dlažba betonová distanční 20/20/8 přírodní šedá : (152,0+83,2)*0,08*0,278	m3	5,23085	1 335,00	6 983,18	822-1	RTS 23/ II
						5,23085		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	D.1/1	Změnový rozpočet - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
16	583424861R1	Kamenivo drcené 4/8 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 5,23085*1,8</i>	t	9,41553	550,00	5 178,54		Vlastní
17	583426801R1	Kamenivo drcené 16/32 <i>chodník dl. 20/20/6 - skladba H : 2,6*0,378</i>	t	0,98280	330,00	324,32		Vlastní
18	592452561R1	Dlažba betonová distanční přírodní 200 x 200 x 80 mm <i>Dlažba betonová distanční 20/20/8 přírodní šedá : 152,0+83,2</i>	m2	246,96000	350,00	86 436,00		Vlastní
		<i>Koeficient : 0,05</i>						
19	592452620R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm <i>Dlažba betonová 20/20/8 přírodní šedá : 173,0+12,0-6,45+5,5-152,0</i>	m2	33,65250	280,00	9 422,70	SPCM	RTS 23/ II
		<i>Koeficient : 0,05</i>						
20	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm <i>Dlažba betonová 20/20/6 přírodní šedá : 30,8</i>	m2	32,34000	240,00	7 761,60	SPCM	RTS 23/ II
		<i>Koeficient : 0,05</i>						
Díl: 8		Trubní vedení				9 100,00		
21	831350012RA0	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 2,0 m, Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; s = 4,7 m... <i>hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.</i>	m	4,00000	2 275,00	9 100,00	AP-HSV	RTS 23/ II
		<i>kanalizační přípojka : 4,0</i>						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				166 070,00		
22	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm <i>36,0+39,0+2,0+10,0+11,0+49,0+56,0+7,5+13,0+15,5+5,0+4,0+25,0</i>	m	273,00000	330,00	90 090,00	822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	D.1/1	Změnový rozpočet - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost	
23	917862111RU2	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	3,00000	440,00	1 320,00	822-1	RTS 23/ II	
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
		3,0			3,00000				
24	917882111RT2	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku délky 1000 mm, výšky 350 mm, zastávkového přímého, , do lože z betonu prostého C 12/15	kus	15,00000	3 980,00	59 700,00	822-1	RTS 23/ II	
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
		15,0			15,00000				
25	917882123RT2	Osazení sady zastávkových náběhových obrubníků celková délka sady 4,0 m, včetně dodávky 4 kusů náběhových obrubníků (2 levé a dva pravé)	sada	1,00000	14 960,00	14 960,00	822-1	RTS 23/ II	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					47,50		
26	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	1,90000	25,00	47,50	822-1	RTS 23/ II	
		od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m							
		vozovka DK 12/12 - pro použití : 1,9			1,90000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					6 547,99		
27	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	163,69976	40,00	6 547,99	822-1	RTS 23/ II	
		vodorovně do 200 m							
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					26 365,45		
28	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,42750	35,00	154,96	822-1	RTS 23/ II	
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 4,42750			4,42750				
29	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	84,12250	5,00	420,61	822-1	RTS 23/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 4,42750*19			84,12250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	D.1/1	Změnový rozpočet - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
30	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m <i>vozovka DK 12/12 - pro použití : 1,9*0,2</i>	t	0,38000	100,00	38,00	822-1	RTS 23/ II
				0,38000				
31	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km <i>vozovka DK 12/12 - odvoz : 6,85*0,2</i> <i>silniční : 25,0*0,27</i> <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 9,06750</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 25,00000</i>	t	42,18750	180,00	7 593,75	822-1	RTS 23/ II
				1,37000				
				6,75000				
				9,06750				
				25,00000				
32	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km <i>Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 42,18750*3</i>	t	126,56250	25,00	3 164,06	822-1	RTS 23/ II
				126,56250				
33	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu <i>Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 4,42750</i>	t	4,42750	85,00	376,34	822-1	RTS 23/ II
				4,42750				
34	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu <i>Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 42,18750</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 0,38000</i>	t	42,56750	200,00	8 513,50	822-1	RTS 23/ II
				42,18750				
				0,38000				
35	979089001R00	Nakládání na dopravní prostředky Poplatek za uložení pro vodorovnou dopravu <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 4,42750</i>	t	4,42750	140,00	619,85	822-1	RTS 23/ II
				4,42750				
36	979999981R00	Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů <i>Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 42,18750</i>	t	42,18750	130,00	5 484,38	801-3	RTS 23/ II
				42,18750				
Celkem						394 006,78		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	D.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				428 792,80		
1	113106111R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z mozaiky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 193,02+83,52+48,33	m2	324,87000	70,00	22 740,90	822-1	RTS 23/ II
				324,87000				
2	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 165,0+3,8	m2	168,80000	70,00	11 816,00	822-1	RTS 23/ II
				168,80000				
3	113106122R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek okapový chodník 1,0x1,0 : 38,0	m2	38,00000	70,00	2 660,00	822-1	RTS 23/ II
				38,00000				
4	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 121,1 slepecká : 22,4 pouze rozebrání : 14,5+19,6	m2	177,60000	60,00	10 656,00	822-1	RTS 23/ II
				121,10000				
				22,40000				
				34,10000				
5	113106521R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodník DK 12/12 : 256,36+9,36 chodník DK 12/12 - pouze kryt : 1,8 vozovka DK 12/12 - pro použití : 147,0+330,0+84,5+54,36 vozovka DK 12/12 - odvoz : 277,34	m2	1 160,72000	19,00	22 053,68	822-1	RTS 23/ II
				265,72000				
				1,80000				
				615,86000				
				277,34000				
6	113107609R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm zámková dlažba : 121,1	m2	143,50000	30,00	4 305,00	822-1	RTS 23/ II
				121,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	D.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		<i>zámková dlažba - slepecká : 22,4</i>				22,40000		
7	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	628,59000	33,00	20 743,47	822-1	RTS 23/ II
		<i>okapový chodník 1,0x1,0 : 38,0</i>				38,00000		
		<i>mozaika : 193,02+83,52+48,33</i>				324,87000		
		<i>chodník DK 12/12 : 256,36+9,36</i>				265,72000		
8	113107612R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	168,80000	34,00	5 739,20	822-1	RTS 23/ II
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 168,80000</i>				168,80000		
9	113107623R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 230 mm	m2	893,20000	55,00	49 126,00	822-1	RTS 23/ II
		<i>vozovka DK 12/12 - pro použití : 147,0+330,0+54,36</i>				531,36000		
		<i>vozovka DK 12/12 - odvoz : 361,84</i>				361,84000		
10	113107640R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	261,20000	100,00	26 120,00	822-1	RTS 23/ II
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 261,20000</i>				261,20000		
11	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	261,20000	200,00	52 240,00	822-1	RTS 23/ II
		<i>s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,</i>						
		<i>28,2+74,0+159,0</i>				261,20000		
12	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	261,20000	300,00	78 360,00	822-1	RTS 23/ II
		<i>s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,</i>						
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 261,20000</i>				261,20000		
13	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	472,50000	100,00	47 250,00	822-1	RTS 23/ II
		<i>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek</i>						
		<i>silniční : 8,5+65,5+4,0+36,0</i>				114,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	D.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		přídlažba : 78,5+16,5		95,00000				
		OP2 30/20 : 10,5+53,0+24,0		87,50000				
		OP6 15/25 - pro použití : 36,0		36,00000				
		OP6 15/25 - odvoz : 140,0		140,00000				
14	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 49,5+83,0+12,5+4,0+4,5+9,0+23,0+9,0	m	194,50000	65,00	12 642,50	822-1	RTS 23/ II
				194,50000				
15	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením (24,0+14,0)*0,1	m3	3,80000	65,00	247,00	800-1	RTS 23/ II
				3,80000				
16	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3,6+3,5+2,4+10,7	m3	20,20000	230,00	4 646,00	800-1	RTS 23/ II
				20,20000				
17	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 20,20000	m3	20,20000	50,00	1 010,00	800-1	RTS 23/ II
				20,20000				
18	171101141R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu do 0,75 m3/m silnice nebo železnice s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 2,8+34,7+3,3+2,04+20,4+7,4+27,2+2,12+4,2	m3	104,16000	80,00	8 332,80	800-1	RTS 23/ II
				104,16000				
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vozovka živičná - skladba A : 502,0 vozovka živičná - skladba B : 75,5+67,0 vjezd dlážděný dl. 20/20 - skladba C : 23,0+39,0+5,5 vjezd chodník dlážděný DK 12/12 - skladba E : 330,0+147,0 + dlažba slepecká reliéfní 20/10/8 písková : 18,2 parkování dlažba 20/20 - skladba F : 12,0+173,0	m2	2 003,15000	15,00	30 047,25	800-1	RTS 23/ II
				502,00000				
				142,50000				
				67,50000				
				477,00000				
				18,20000				
				185,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	D.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		zastávka dlážděná DK 12/12 - skladba G : 84,5		84,50000				
		chodník dl. 20/20/6 - skladba H : 489,0+7,5+29,95		526,45000				
20	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 000 m	m2	277,80000	65,00	18 057,00	AP-HSV	RTS 23/ II
		vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.						
		28,3+63,0+163,0+14,0+9,5		277,80000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				85 942,00		
21	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drčeného kameniva, d 100 mm, Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	194,00000	443,00	85 942,00	AP-HSV	RTS 23/ II
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.						
		50,5+5,5+2*69,0		194,00000				
Díl: 5		Komunikace				2 238 544,70		
22	564551111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	526,45000	20,00	10 529,00	822-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		chodník dl. 20/20/6 - skladba H : 489,0+7,5+29,95		526,45000				
23	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	680,20000	120,00	81 624,00	822-1	RTS 23/ II
		vjezd chodník dlážděný DK 12/12 - skladba E : 330,0+147,0		477,00000				
		+ dlažba slepecká reliéfní 20/10/8 písková : 18,2		18,20000				
		parkování dlažba 20/20 - skladba F : 12,0+173,0		185,00000				
24	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	712,00000	165,00	117 480,00	822-1	RTS 23/ II
		vozovka živičná - skladba A : 502,0		502,00000				
		vozovka živičná - skladba B : 75,5+67,0		142,50000				
		vjezd dlážděný dl. 20/20 - skladba C : 23,0+39,0+5,5		67,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	D.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
25	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm vjezd dlážděný dl. 20/20 - skladba C : 23,0+39,0+5,5 vjezd chodník dlážděný DK 12/12 - skladba E : 330,0+147,0 + dlažba slepecká reliéfní 20/10/8 písková : 18,2 parkování dlažba 20/20 - skladba F : 12,0+173,0	m2	747,70000	165,00	123 370,50	822-1	RTS 23/ II
26	564851114RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm zastávka dlážděná DK 12/12 : 84,5	m2	84,50000	180,00	15 210,00	822-1	RTS 23/ II
27	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm vozovka živičná - skladba A : 502,0 vozovka živičná - skladba B : 75,5+67,0 zastávka dlážděná DK 12/12 : 84,5	m2	729,00000	210,00	153 090,00	822-1	RTS 23/ II
28	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním vozovka živičná - skladba A : 502,0 vozovka živičná - skladba B : 75,5+67,0	m2	644,50000	320,00	206 240,00	822-1	RTS 23/ II
29	567211108R00	Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 80 mm zastávka dlážděná DK 12/12 - skladba G : 84,5	m2	84,50000	250,00	21 125,00	822-1	RTS 23/ II
30	573231123R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 bez posypu kamenivem Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1146,50000	m2	1 146,50000	16,00	18 344,00	822-1	RTS 23/ II
31	573231126R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,60 kg/m2 bez posypu kamenivem Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 644,50000	m2	644,50000	16,00	10 312,00	822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	D.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
32	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 <i>vozovka živičná - skladba A : 502,0*2</i> <i>vozovka živičná - skladba B : 75,5+67,0</i>	m2	1 146,50000	340,00	389 810,00	822-1	RTS 23/ II
				1 004,00000				
				142,50000				
33	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 <i>vozovka živičná - skladba A : 502,0</i>	m2	502,00000	340,00	170 680,00	822-1	RTS 23/ II
				502,00000				
34	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici <i>vjezd chodník dlážděný DK 12/12 - skladba E : 330,0+147,0</i>	m2	477,00000	550,00	262 350,00	822-1	RTS 23/ II
				477,00000				
35	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici <i>zastávka dlážděná DK 12/12 - skladba G : 84,5</i>	m2	84,50000	950,00	80 275,00	822-1	RTS 23/ II
				84,50000				
36	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. <i>Dlažba betonová 20/20/6 přírodní šedá : 76,1+6,5+10,7+22,0+97,0+9,0+18,0+27,5+114,5+33,0+9,0+65,7</i> <i>Dlažba betonová 20/20/6 pískové barvy : 2*7,5</i> <i>DI.slepecká reliéfní 20/10/6 pískové barvy : 3,25+3,8+5,7+9,5+5,4+1,5+0,8+9,9+2*1,2</i>	m2	546,25000	290,00	158 412,50	822-1	RTS 23/ II
				489,00000				
				15,00000				
				42,25000				
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. <i>DI.slepecká reliéfní 20/10/8 pískové barvy : 1,9+14,4+18,2</i> <i>Dlažba betonová 20/20/8 přírodní šedá : 173,0+12,0-6,45+5,5</i> <i>Dlažba betonová 20/10/8 bílá : 6,45</i> <i>Dlažba betonová 20/20/8 tmavá šedá : 23,0+39,0</i>	m2	287,00000	300,00	86 100,00	822-1	RTS 23/ II
				34,50000				
				184,05000				
				6,45000				
				62,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	D.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
38	596715041R00	Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 40 mm	m2	9,20000	300,00	2 760,00	822-1	RTS 23/ II
		9,2		9,20000				
39	583426801R1	Kamenivo drcené 16/32	t	198,99810	330,00	65 669,37		Vlastní
		chodník dl. 20/20/6 - skladba H : (489,0+7,5+29,95)*0,378		198,99810				
40	592452620R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	193,25250	280,00	54 110,70	SPCM	RTS 23/ II
		Dlažba betonová 20/20/8 přírodní šedá : 173,0+12,0-6,45+5,5		184,05000				
		Koeficient : 0,05		9,20250				
41	59245262R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	71,87250	480,00	34 498,80	SPCM	RTS 23/ II
		Dlažba betonová 20/10/8 bílá : 6,45		6,45000				
		Dlažba betonová 20/20/8 tmavá šedá : 23,0+39,0		62,00000				
		Koeficient : 0,05		3,42250				
42	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	513,45000	240,00	123 228,00	SPCM	RTS 23/ II
		Dlažba betonová 20/20/6 přírodní šedá :		489,00000				
		76,1+6,5+10,7+22,0+97,0+9,0+18,0+27,5+114,5+33,0+9,0+65,7						
		Koeficient : 0,05		24,45000				
43	59245263R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	15,75000	450,00	7 087,50	SPCM	RTS 23/ II
		Dlažba betonová 20/20/6 pískové barvy : 2*7,5		15,00000				
		Koeficient : 0,05		0,75000				
44	59245264R1	Dlažba standard písková pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm	m2	36,22500	480,00	17 388,00		Vlastní
		Di.slepecká reliéfní 20/10/8 pískové barvy : 1,9+14,4+18,2		34,50000				
		Koeficient : 0,05		1,72500				
45	59245267R1	Dlažba standard písková pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm	m2	44,36250	450,00	19 963,13		Vlastní
		Di.slepecká reliéfní 20/10/6 pískové barvy : 3,25+3,8+5,7+9,5+5,4+1,5+0,8+9,9+2*1,2		42,25000				
		Koeficient : 0,05		2,11250				
46	59248070R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; vzor vodící linie; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	9,66000	920,00	8 887,20	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	D.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		9,2		9,20000				
		Koeficient : 0,05		0,46000				

Díl: 8	Trubní vedení			165 106,00
---------------	----------------------	--	--	-------------------

47	831350012RA0	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 2,0 m, Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; s = 4,7 m...	m	47,00000	2 276,00	106 972,00	AP-HSV	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	----------	------------	--------	------------

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v horně 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m³/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zemínou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

kanalizační přípojka : 18,0+8,0+4,0+2,0+13,0+2,0

47,00000

48	894411020RAF	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t, Dílec betonový pro odvodňovací vpust	kus	6,00000	9 689,00	58 134,00	AP-HSV	RTS 23/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	--------	------------

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prsteneček z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci			390 252,50
----------------	---------------------------------------	--	--	-------------------

49	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	7,00000	1 231,00	8 617,00	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

50	915712111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 250 mm	m	50,00000	79,00	3 950,00	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	------------

V1a : 50,0

50,00000

51	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m ²	2,00000	507,00	1 014,00	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----------------	---------	--------	----------	-------	------------

2,0

2,00000

52	915719211R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu vodících proužků šířky 250 mm	m	50,00000	11,40	570,00	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 50,00000

50,00000

53	915729111R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m ²	2,00000	14,00	28,00	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----------------	---------	-------	-------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	D.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 2,00000		2,00000				
54	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot V1a : 50,0	m	50,00000	6,00	300,00	822-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 2,00000		2,00000				
55	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	2,00000	62,00	124,00	822-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 2,00000		2,00000				
56	917161111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm OP6 15/25 - pro použití : 36,0	m	36,00000	350,00	12 600,00	822-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 2,00000		2,00000				
57	917862111RU2	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 9,0+13,0+26,0+4,0+40,0+2,5+1,0+1,0+7,5+77,0+49,0+5,0+4,5+39,0+3,0+4,0	m	285,50000	440,00	125 620,00	822-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 2,00000		2,00000				
58	917862111RU4	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku obloukového 780/150/250, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 2,0	m	2,00000	963,00	1 926,00	822-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 2,00000		2,00000				
59	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 3,0+3,0+1,5+3,0+3,0+6,0+21,0+3,0+3,0	m	46,50000	415,00	19 297,50	822-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 2,00000		2,00000				
60	917862111RV4	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového náběhového 1000/150/150-250, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	24,00000	415,00	9 960,00	822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	D.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 12,0+12,0			24,00000			
61	917882111RT2	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku délky 1000 mm, výšky 350 mm, zastávkového přímého, , do lože z betonu prostého C 12/15	kus	18,00000	3 980,00	71 640,00	822-1	RTS 23/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 18,0			18,00000			
62	917882123RT2	Osazení sady zastávkových náběhových obrubníků celková délka sady 4,0 m, včetně dodávky 4 kusů náběhových obrubníků (2 levé a dva pravé)	sada	1,00000	14 960,00	14 960,00	822-1	RTS 23/ II
63	917931132R00	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby	m	226,50000	422,00	95 583,00	822-1	RTS 23/ II
		ze stáv. kostek : 26,0+5,0+4,0+5,0+13,0+40,0+36,0+4,5+49,0+19,0+25,0			226,50000			
64	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	125,00000	110,00	13 750,00	822-1	RTS 23/ II
		78,5+13,0+19,5+6,0+8,0			125,00000			
65	40445000.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přenos P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let	kus	1,00000	1 642,00	1 642,00	SPCM	RTS 23/ II
66	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	1 039,00	1 039,00	SPCM	RTS 23/ II
67	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	732,00	1 464,00	SPCM	RTS 23/ II
68	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	803,00	1 606,00	SPCM	RTS 23/ II
69	40445139.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4c-IJ15; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	803,00	803,00	SPCM	RTS 23/ II
70	404459507R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	7,00000	537,00	3 759,00	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						110 000,00		
71	95001	Úprava anglického dvorku - nadzemní část vybourat	kus	2,00000	55 000,00	110 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	D.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		- do nového líce zabetonovat ocel. rám z L profilu L35/50 - 650/2500 - zpevnit příčně pásovinou 30/10/650 - mříž z pásoviny 30/10/650 á 30 mm - navařit na pásovinu dl. 1250 mm - líc angl. dvorku omítnout rozměry upřesnit na místě dle provedení stěn						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						26 837,50		
72	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	8,00000	85,00	680,00	822-1	RTS 23/ II
		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 7,00000		7,00000				
		1		1,00000				
73	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	kus	7,00000	123,00	861,00	822-1	RTS 23/ II
		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		6		6,00000				
		IP12 - pro použití : 1		1,00000				
74	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	36,00000	25,00	900,00	822-1	RTS 23/ II
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
		OP6 15/25 - pro použití : 36,0		36,00000				
75	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem	m2	615,86000	25,00	15 396,50	822-1	RTS 23/ II
		těžným						
		od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m						
		vozovka DK 12/12 - pro použití : 147,0+330,0+84,5+54,36		615,86000				
76	96991	Odstranění vpustí uliční	kus	5,00000	1 800,00	9 000,00		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						81 305,45		
77	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	2 032,63617	40,00	81 305,45	822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	D.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vodorovně do 200 m

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	748 302,10
-----------------	--	-------------------

78	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	979,27720	35,00	34 274,70	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 28,41300 28,41300
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 138,28980 138,28980
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 44,56320 44,56320
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 451,95920 451,95920
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 229,85600 229,85600
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 28,73200 28,73200
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 57,46400 57,46400

79	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18 606,26680	5,00	93 031,33	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	--------------	------	-----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 979,27720*19 18 606,26680

80	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	132,89200	100,00	13 289,20	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

vozovka DK 12/12 - pro použití : (147,0+330,0+84,5+54,36)*0,2 123,17200
 OP6 15/25 - pro použití : 36,0*0,27 9,72000

81	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	556,32606	180,00	100 138,69	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-------	------------

chodník DK 12/12 : (256,36+9,36)*0,2 53,14400
 chodník DK 12/12 - pouze kryt : 1,8*0,2 0,36000
 vozovka DK 12/12 - odvoz : 277,34*0,2 55,46800
 silniční : (8,5+65,5+4,0+36,0)*0,27 30,78000
 přídlažba : (78,5+16,5)*0,25 23,75000
 OP2 30/20 : (10,5+53,0+24,0)*0,35 30,62500
 OP6 15/25 - odvoz : 137,0*0,27 36,99000
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 38,33466 38,33466

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	D.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 23,29440		23,29440				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 9,12000		9,12000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 39,96000		39,96000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 194,50000		194,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 8,00000		8,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 7,00000		7,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 5,00000		5,00000				
82	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	1 668,97818	25,00	41 724,45	822-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 556,32606*3		1 668,97818				
83	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	979,27720	85,00	83 238,56	822-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 979,27720		979,27720				
84	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	689,21806	200,00	137 843,61	822-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 556,32606		556,32606				
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 132,89200		132,89200				
85	979089001R00	Nakládání na dopravní prostředky Poplatek za uložení pro vodorovnou dopravu	t	893,08120	140,00	125 031,37	822-1	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 28,41300		28,41300				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 138,28980		138,28980				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 44,56320		44,56320				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 451,95920		451,95920				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 229,85600		229,85600				
86	979999981R00	Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	556,32606	130,00	72 322,39	801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 556,32606		556,32606				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	D.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
87	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	86,19600	550,00	47 407,80	801-3	RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 28,73200

28,73200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 57,46400

57,46400

Celkem	4 275 083,05
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				31 500,00		
1	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	70,00000	100,00	7 000,00		URS
<p>Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic zpískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalitě</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímísenin, tyto práce se oceňují individuálně.</p> <p>2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2.</p> <p>3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.</p> <p>(10+20+5)*2 "chodníky mimo zájmové území" : 70</p> <p style="text-align: right;">70,00000</p>								
2	460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těžného	m2	70,00000	290,00	20 300,00		URS
<p>Vozovky a chodníky kladení dlažby včetně spárování, do lože z kameniva těžného z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování.</p> <p>2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</p> <p>3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</p> <p>4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</p> <p>5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci</p> <p>(10+20+5)*2 "chodníky mimo zájmové území" : 70</p> <p style="text-align: right;">70,00000</p>								
3	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	17,50000	240,00	4 200,00		URS
<p>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní</p> <p>(10+20+5)*2*0,25 "25 % nový materiál; chodníky mimo zájmové území" : 17,5</p> <p style="text-align: right;">17,50000</p>								
Díl: 5		Komunikace				38 181,78		
4	564411121	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu tl do 50 mm	m2	70,00000	121,00	8 470,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu tl do 50 mm Poznámka k položce: Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na dopravní prostředek, dopravu, složení a urovnání na místo určení. (10+20+5)*2 "chodníky mimo zájmové území" : 70 70,00000						
5	587211000	asfaltový recyklát asfaltový recyklát (10+20+5)*2*0,05*2*2,7 "chodníky mimo zájmové území" : 18,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 22,68 22,68	t	22,68000	160,00	3 628,80		Vlastní
6	564751111	Podklad ze štěrkodratě vel. 0-63 mm tl 150 mm Podklad ze štěrkodratě vel. 0-63 mm tl 150 mm Poznámka k položce: Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na dopravní prostředek, dopravu, složení a urovnání na místo určení. (10+20+5)*2 "chodníky mimo zájmové území" : 70 70,00000	m2	70,00000	203,00	14 210,00		URS
7	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63 štěrkodrt' frakce 0/63 (10+20+5)*2*0,15*2,7 "chodníky mimo zájmové území" : 28,35*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 34,02 34,02	t	34,02000	349,00	11 872,98		URS
Díl: 1		Zemní práce				55 687,16		
8	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení Poznámka k souboru cen: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.	kus	2,00000	100,00	200,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		<p>3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.</p> <p>4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.</p> <p>5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu.</p> <p>6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.</p>						
9	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	2,00000	25,00	50,00		URS
		<p>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebením.</p> <p>2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebením betonové patky, vzpěry, spojky.</p> <p>3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.</p> <p>4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.</p> <p>5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu.</p> <p>6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.</p>						
10	95250800	nájem za 8 až 28 dnů lávky přechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm	kus	21,00000	1 000,00	21 000,00		URS
		nájem za 8 až 28 dnů lávky přechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm						
11	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	70,00000	120,00	8 400,00		URS
		<p>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebením.</p> <p>2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebením betonové patky, vzpěry, spojky.</p> <p>3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.</p> <p>4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.</p> <p>5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu.</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

12	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	70,00000	50,00	3 500,00		URS
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	--	-----

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

13	95250820	nájem kus/měsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 3500x2000mm	kus	20,00000	450,00	9 000,00		URS
----	----------	--	-----	----------	--------	----------	--	-----

nájem kus/měsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 3500x2000mm

14	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,75000	450,00	3 037,50		URS
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	--	-----

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena:
 - a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,
 - b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
 - c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

(75)*0,3*0,3 :

6,75

6,75000

15	162751113	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	36,98000	217,00	8 024,66		URS
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	--	-----

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

Poznámka k položce:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		<p>Odvoz přebytku zeminy pro pískové lože a jam pro základy stožárů VO na místo určené investorem stavby - bez poplatku za uložení. $((7+20+30+25+15+25+33+10+25+25+20+20)+(10+20+5))*0,3*0,3$ "přebytek zeminy po výkopu pro pískové lože - uvažováno uložení na skládku investora" : $(10)*1,7*0,8*0,8$ "přebytek zeminy po základu stožárů VO" : 36,98</p> <p style="text-align: right;">36,98000</p>						
16	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	99,00000	25,00	2 475,00		URS
		<p>Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláňe. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. $(35+255+40)*0,3$ "výkopy" : 99</p> <p style="text-align: right;">99,00000</p>						
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				293 602,80		
17	460030092	Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	4,00000	90,00	360,00		URS
		<p>Přípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležatých chodníkových Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímísenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. $2*2$: 4</p> <p style="text-align: right;">4,00000</p>						
18	460650192	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	4,00000	25,00	100,00		URS
		<p>Vozovky a chodníky očištění vybouraných obrubníků od spojovacího materiálu zjakéhokoliv lože sodklizením a uložení očištěného materiálu na vzdálenost 10 m chodníkových</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 2. Vceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Vcenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. Vcenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. Vcenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 2*2 : 4								
19	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	4,00000	95,00	380,00		URS
obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm 2*2 : 4								
20	460050813	Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojné v hornině tř 3	m3	11,31200	350,00	3 959,20		URS
Hloubení nezapažených jam strojné pro stožáry v hornině třídy 3 Poznámka k položce: Jámy pro stožáry a pojistkové skříně (10)*1,7*0,8*0,8 "silniční stožáry" : (1)*0,6*0,6*1,2 "parkové stožáry" : 11,312								
21	460080033	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20	m3	11,31200	2 600,00	29 411,20		URS
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy zmonolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20 Poznámka k položce: Základové konstrukce pro stožáry VO. (10)*1,7*0,8*0,8 "silniční stožáry" : (1)*0,6*0,6*1,2 "parkové stožáry" : 11,312								
22	460080041	Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 216	t	0,08800	45 000,00	3 960,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		Základové konstrukce výztuž základové konstrukce zbetonářské oceli 10206 (10+1)*0,008 : 0,088			0,09000			
23	286112440	trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X1M SN4,PVC trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X1M SN4,PVC	kus	1,00000	417,00	417,00		Vlastní
24	28611205	trubka kanalizační PPKGEM 315x9,7x3000mm SN10 trubka kanalizační PPKGEM 315x9,7x3000mm SN10	m	15,00000	583,00	8 745,00		URS
25	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.	m	75,00000	126,00	9 450,00		URS
26	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	75,00000	90,00	6 750,00		URS
27	460201603	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3 Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 3 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny hloubení rýh strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny. (7+20+30+25+15+25+33+10+25+25+20+20-75)*0,4*0,8 "chodníky a zeleň v rámci zájmového území stavby" : (10+20+5)*0,4*08 "chodníky a zeleň mimo zájmové území stavby" : (10)*4*0,5*1,3 "komunikace" : 195,6	m3	195,60000	250,00	48 900,00		URS
28	460561811	Zásyp rýh strojně včetně zhuštění a urovnění povrchu - ve volném terénu Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnění povrchu ve volném terénu Poznámka k souboru cen:	m3	195,60000	80,00	15 648,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		<p>1. Ceny 460 56- . . jsou určeny pro zhuťné zásypy s mírou zhuťnění:</p> <p>a) z hornin soudržných do 100 % PS,</p> <p>b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,</p> <p>c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuťnění.</p> <p>2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuťnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.</p> <p>3. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.</p> <p>4. Míru zhuťnění předepisuje projekt.</p> <p>(7+20+30+25+15+25+33+10+25+25+20+20-75)*0,4*0,8 "chodníky a zeleň v rámci zájmového území stavby" :</p> <p>(10+20+5)*0,4*08 "chodníky a zeleň mimo zájmové území stavby" :</p> <p>(10)*4*0,5*1,3 "komunikace" :</p> <p>195,6</p>				195,60000		
29	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	40,00000	80,00	3 200,00		URS
		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm						
30	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	48,00000	47,00	2 256,00		URS
		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE						
		10*4 "komunikace" :						
		40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		48						
								48,00000
31	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	680,00000	80,00	54 400,00		URS
		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm						
32	345713530	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE	m	816,00000	45,00	36 720,00		URS
		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE						
		3*5 :						
		100+80 :						
		5+25+25+25+20 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		75 : 15+15+30+5 : 15+25+45 : 35+55 : 20+40 : 10 : 680*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 816		816,00000				
33	460421282	Lože kabelů z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 80 cm Lože kabelů z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 80 cm 35+255+40 : 330	m	330,00000	52,00	17 160,00		URS
		816		816,00000				
34	58154410	písek křemičitý zásypový písek křemičitý zásypový (35+255+40)*0,4*0,3*2,1 : 83,16*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 99,792	t	99,79200	450,00	44 906,40		URS
		99,792		99,79000				
35	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm	m	330,00000	16,00	5 280,00		URS
36	69311310	pás varovný plný PE š 330mm pás varovný plný PE š 330mm 347,826086956522*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 400	m	400,00000	4,00	1 600,00		URS
		400		400,00000				
Díl: 22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				148 108,53		
37	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu Poznámka k souboru cen:	kus	80,00000	4,00	320,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		1. V ceně 220 11-0346 není započten náklad na dodávku štítku. 60+20 : 80		80,00000				
38	35442110.R01	Štítek kabelový pro označení kabelu včetně kotvicího materiálu	kus	80,00000	18,00	1 440,00		URS
		Štítek kabelový pro označení kabelu včetně kotvicího materiálu						
39	220180201	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	870,00000	80,00	69 600,00		URS
		Zatažení kabelu do tvárnice tratě včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do hmotnosti do 2 kg/m Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0201 až -0205 jsou započteny i náklady na: a) přístavení a manipulaci kabelového bubnu, b) odříznutí a ruční zatažení kabelu do tvárnice trasy. 20+30+50+45+65+25+40+5+25+25+35+55+35+15+35+90+35+30+110+85+3*5 : 870		870,00000				
40	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	395,00000	25,00	9 875,00		URS
		Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí						
41	345713600.M01	Trubka elektroinstalační ohebná, HDPE 40/33 mm	m	474,00000	40,00	18 960,00		Vlastní
		Trubka elektroinstalační ohebná, HDPE 40/33 mm 65+55+50+65+50+85+25 : 395*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 474		474,00000				
42	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m	kus	14,00000	500,00	7 000,00		URS
		Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m 7*2 : 14		14,00000				
43	220182024	Označení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu - určí provozovatel MAN na vyzvání	kus	14,00000	100,00	1 400,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		Označení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu - určí provozovatel MAN na vyzvání						
44	220182025	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	km	0,39500	895,00	353,53		URS
		Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel (65+55+50+65+50+25+85)/1000 "HDPE 40/33" : 0,395		0,40000				
45	220182029	Montáž plastové komory na spojování optického kabelu	kus	2,00000	580,00	1 160,00		URS
		Montáž plastové komory na spojování optického kabelu						
46	345731050	přístupová komora pro HDPE rozvody, pojezdová 800x795x1220 mm	kus	2,00000	18 000,00	36 000,00		URS
		přístupová komora pro HDPE rozvody, pojezdová 800x795x1220 mm						
47	345731080	víko komory pojezdové komory	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		URS
		víko komory pojezdové komory						
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				54 236,00		
48	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	6,00000	46,00	276,00		URS
		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2						
49	34562230	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2	kus	6,00000	35,00	210,00		URS
		svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2						
50	741136031	Propojení kabel silový celoplastový spojkou do 1 kV 4x4 až 16 mm2	kus	6,00000	448,50	2 691,00		URS
		Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů silových celoplastových počtu a průřezu žil 4x4 až 16 mm2						
51	35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	kus	5,00000	3 195,00	15 975,00		URS
		spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm						
52	35436027	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-6 3-4ž.x1-6mm	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00		URS
		spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-6 3-4ž.x1-6mm						
53	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	2,00000	797,00	1 594,00		URS
		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg						
54	35711733	skříň pojistová, termoplastový pilíř pro osazení alespoň 48 modulů, do venkovního prostředí, schváleného typu majitelem VO v Třebíči	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00		URS
		skříň pojistová, termoplastový pilíř pro osazení alespoň 48 modulů, do venkovního prostředí, schváleného typu majitelem VO v Třebíči						
55	741210102-D	Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg								
56	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,00000	72,00	144,00		URS
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní								
57	35822111.R01	Proudový chránič s jističem 16B-1N-030AC 16A 30mA AC, 10 kA	kus	2,00000	1 612,00	3 224,00		Vlastní
Proudový chránič s jističem 16B-1N-030AC 16A 30mA AC, 10 kA								
58	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	KUS	45,00000	62,00	2 790,00		URS
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní								
59	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A, 10 kA	kus	6,00000	173,00	1 038,00		URS
jistič 1pólový-charakteristika B 10A, 10 kA 3*3 "SVO-Sv.Čecha" : 6								
60	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A, 10 kA	kus	6,00000	149,00	894,00		URS
jistič 1pólový-charakteristika B 16A, 10 kA 3 "SVO-Sv.Čecha" : 3 "SVO-Štefánikova" : 6								
61	35822112	jistič 1pólový-charakteristika B 20A, 10 kA	kus	24,00000	229,00	5 496,00		URS
jistič 1pólový-charakteristika B 20A, 10 kA 3*3 "SVO-Sv.Čecha" : 3*5 "SVO-Štefánikova" : 24								
62	35822118	jistič 1pólový-charakteristika B 25A, 10 kA	kus	9,00000	330,00	2 970,00		URS
jistič 1pólový-charakteristika B 25A, 10 kA 3 "SVO-Štefánikova" : 3+3 "SVO-Sv.Čecha" : 9								
63	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	3,00000	120,00	360,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost	
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm									
64	34572251	lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35	m	3,00000	158,00	474,00		URS	
lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35									
Díl: 21-M		Elektromontáže					785 871,71		
65	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	KUS	78,00000	45,00	3 510,00		URS	
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm ²									
(1+1)*3*2 "označníky MAD" :									
(10+1)*3*2 "počet svítidel x6" :									
78									
78,00000									
66	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm ²	kus	16,00000	48,00	768,00		URS	
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 4 mm ²									
(1+1)*4*2 :									
16									
16,00000									
67	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm ²	kus	24,00000	52,00	1 248,00		URS	
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm ²									
(1+1+1)*4*2 :									
24									
24,00000									
68	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	112,00000	56,00	6 272,00		URS	
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm ²									
(14)*4*2 "kabely VO" :									
112									
112,00000									
69	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm ²	kus	16,00000	65,00	1 040,00		URS	
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 25 mm ²									
(1+1)*4*2 :									
16									
16,00000									
70	210202013	Montáž svítidlo výbojkové nebo LED venkovní na výložník nebo dřík stožáru	kus	11,00000	340,00	3 740,00		URS	
Montáž svítidlo výbojkové nebo LED venkovní na výložník nebo dřík stožáru									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		8 "nová svítidla na silničních stožárech VO" : 2 "stávající svítidla na ul. Sv. Čecha" : 1 "přeložené parkové svítidlo VCN 15.b" : 11		11,00000				
71	348449220	svítidlo venkovní LED, uchycení na dřík stožáru VO, 2700 K, 45 W, min. 5000 lm (dle specifikace PD -, STV)	kus	8,00000	21 000,00	168 000,00		Vlastní
		svítidlo venkovní LED, uchycení na dřík stožáru VO, 2700 K, 45 W, min. 5000 lm (dle specifikace PD - STV) Poznámka k položce: Osvětlení místní komunikace. Svítidlo schváleného typu dle specifikace PD - STV. 8 : 8		8,00000				
72	210202013-D	Demontáž svítidlo výbojkové nebo LED venkovní na výložník nebo dřík stožáru	kus	8,00000	300,00	2 400,00		Vlastní
		Demontáž svítidlo výbojkové nebo LED venkovní na výložník nebo dřík stožáru 8 "demontovaná svítidla VO včetně ekologické likvidace či dočasného uskladnění či dopravy do skladu investora" : 8		8,00000				
73	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	10,00000	1 853,00	18 530,00		URS
		Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m						
74	31674114	stožár osvětlovací silniční bezpaticový jm. výšky 7,0 m, žárově zinkovaný zevnitř i vně s, termoplastovou ochranou spodní částí po spodní okraj dvířek elektro-výzbroje	kus	10,00000	22 000,00	220 000,00		URS
		stožár osvětlovací silniční bezpaticový jm. výšky 7,0 m, žárově zinkovaný zevnitř i vně s termoplastovou ochranou spodní částí po spodní okraj dvířek elektro-výzbroje 10 : 10		10,00000				
75	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	8,00000	308,00	2 464,00		Vlastní
		Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m 8 "demontované stožáry VO včetně ekologické likvidace či dočasného uskladnění či dopravy do skladu investora" : 8		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
76	210204204	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy	kus	10,00000	463,00	4 630,00		URS
77	10.074.573.M01	Stožárová elektro-výzbroj pro vodiče do prům. 25 mm2 včetně montáže Stožárová elektro-výzbroj pro vodiče do prům. 25 mm2 včetně montáže 10 "silniční" : 10	kus	10,00000 10,00000	1 600,00	16 000,00		Vlastní
78	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 35+255+40 : 330	m	330,00000 330,00000	43,00	14 190,00		URS
79	354420620	pás zemnicí 30x4mm FeZn pás zemnicí 30x4mm FeZn (35+255+40)*1,05 : 346,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 415,8	kg	415,80000 415,80000	88,00	36 590,40		URS
80	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm (1+1)*10 "označníky MAD" : (10+1)*10 "stožáry VO" : (1+1)*10 "pojistkové skříňně SVO" : 150	m	150,00000 150,00000	43,00	6 450,00		URS
81	354410730	drát D 10mm FeZn drát D 10mm FeZn (1+1)*10*0,65 "označníky MAD" : (10+1)*10*0,65 "stožáry VO" :	kg	117,00000	88,00	10 296,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		(1+1)*10*0,65 "pojistkové skříně SVO" : 97,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 117		117,00000				
82	354418950	svorka připojovací k připojení kovových částí svorka připojovací k připojení kovových částí 10+1 "stožáry VO" : 2 "SVO" : 2 "označníky MAD" : 15	kus	15,00000	30,00	450,00		URS
83	354419860	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	60,00000	45,00	2 700,00		URS
84	354419960	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	40,00000	56,00	2 240,00		URS
85	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 85+90 "označníky MAD" : 175	m	175,00000	26,00	4 550,00		URS
86	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 85+90 "označníky MAD" : 175*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 210	m	210,00000	30,00	6 300,00		URS
87	210812061	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	165,00000	37,00	6 105,00		URS
88	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2	m	198,00000	29,00	5 742,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (10+1)*15 : 165*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 198		198,00000				
89	210813031	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x1,5 až 4mm2 uložený pevně (CYKY) Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2 110+15 : 125	m	125,00000	31,00	3 875,00		URS
		kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x4mm2 110+15 : 125*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 150		150,00000				
90	34111068	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x4mm2 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x4mm2 110+15 : 125*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 150	m	150,00000	55,00	8 250,00		URS
91	210813033	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený pevně (CYKY) Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2 20+45+25 : 90	m	90,00000	26,00	2 340,00		URS
		kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 20+45+25 : 90*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 108		108,00000				
92	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 20+45+25 : 90*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 108	m	108,00000	110,00	11 880,00		URS
93	210813035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený pevně (CYKY) Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	490,00000	29,00	14 210,00		URS
94	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2	m	588,00000	210,00	123 480,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 30+50+65+25+40+25+35+55+15+35+15+35+35+30 : 490*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 588				588,00000		
95	210813037	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x25 až 35 mm2 uložený pevně (CYKY) Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2 15+15 : 30	m	30,00000	36,00	1 080,00		URS
						30,00000		
96	34113120	kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x25mm2 kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x25mm2 30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 36	m	36,00000	95,00	3 420,00		URS
						36,00000		
97	226411270.R01	Montáž a dodáka tepelně smrštitelné trubičky zž pro uzemnění Montáž a dodáka tepelně smrštitelné trubičky zž pro uzemnění 1+1 "pojistkové skříně SVO" : 10+1 "stožáry VO" : 1+1 "označníky MAD" : 15	kus	15,00000	85,00	1 275,00		Vlastní
						15,00000		
98	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		URS
99	210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg 1+1 "SVO" :	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
100	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného <i>Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného</i>	kus	1,00000	610,00	610,00		URS
		1 :						
		1		1,00000				
101	210280215	Příplatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti <i>Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za každý další zemnič v síti</i>	kus	15,00000	320,00	4 800,00		URS
		1+1 "pojistkové skříně SVO" :						
		10+1 "stožáry VO" :						
		1+1 "označníky MAD" :						
		15		15,00000				
102	210280223	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 500 m <i>Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m</i>	kus	1,00000	1 000,02	1 000,02		URS
103	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 <i>Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2</i>	kus	23,00000	135,00	3 105,00		URS
		23 :						
		23		23,00000				
104	PM	Přidružený materiál <i>Přidružený materiál - stavební zednický materiál na zapravení fasády plochy cca 4 m2</i> <i>- spojovací a drobný elektromateriál</i>	%	3,00000	8 610,43	25 831,29		Vlastní
105	PPV	Podíl přidružených výkonů <i>Podíl přidružených výkonů</i>	%	3,00000	10 000,00	30 000,00		Vlastní
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						18 311,00		
106	783291001.R01	Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné <i>Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné</i>	m2	6,00000	118,50	711,00		Vlastní
		0,12*50 :						
		6		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	D.2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
107	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvíhu do 21 m	den	4,00000	4 400,00	17 600,00		URS

Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvíhu do 21 m

2 "montáž a připojení svítidel" :

2 "stavba stožárů a výložníků" :

4

4,00000

Díl: HZS	Hodinové zúčtovací sazby					57 528,00		
-----------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

108	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	40,00000	294,00	11 760,00		URS
-----	---------	--------------------------------	-----	----------	--------	-----------	--	-----

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč

8*5 "sondy pro křížení ostatních inženýrských sítí" :

40

40,00000

109	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	40,00000	294,00	11 760,00		URS
-----	---------	--	-----	----------	--------	-----------	--	-----

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník

8*5 "pomocné stavební práce" :

40

40,00000

110	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	24,00000	367,00	8 808,00		URS
-----	---------	---	-----	----------	--------	----------	--	-----

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista

8*3 "zapravení fasády a jiných zednických prací" :

24

24,00000

111	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	56,00000	450,00	25 200,00		URS
-----	---------	---	-----	----------	--------	-----------	--	-----

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

8*2 "pasportizace stávajícího VO před započítáním prací" :

8*5 "dohled revizního technika na provedení elektromontážních prací" :

56

56,00000

Celkem						1 483 026,98		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 03	Sadové úpravy
R:	D.3	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		Kácení	45 060,00						
1	111212211	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v, rovinně nebo na svahu do 1:5	m2	15,00000	77,00	1 155,00		Vlastní	
2	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	4,00000	990,00	3 960,00		Vlastní	
3	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	10,00000	1 100,00	11 000,00		Vlastní	
4	112151353	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300, do 400 mm	kus	4,00000	1 650,00	6 600,00		Vlastní	
5	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	1,00000	935,00	935,00		Vlastní	
6	112151355	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500, do 600 mm	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní	
7	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovinně a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,00000	260,00	1 040,00		Vlastní	
8	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovinně a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	10,00000	360,00	3 600,00		Vlastní	
9	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovinně a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,00000	460,00	1 840,00		Vlastní	
10	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovinně a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,00000	660,00	660,00		Vlastní	
11	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovinně a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,00000	860,00	860,00		Vlastní	
12	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	11,20000	1 050,00	11 760,00		Vlastní	
Díl: 2		Výsadby dřevin	236 208,00						
13	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovinně nebo na, svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	8,00000	1 650,00	13 200,00		Vlastní	
14	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovinně nebo na svahu do 1:5, při, průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	8,00000	748,00	5 984,00		Vlastní	
15	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovinně nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	8,00000	231,00	1 848,00		Vlastní	
16	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovinně nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5, do 1 m	kus	8,00000	94,00	752,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 03	Sadové úpravy
R:	D.3	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
17	184501131	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu, do 1:5	m2	8,00000	94,00	752,00		Vlastní
18	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	233,00000	61,00	14 213,00		Vlastní
19	18410-2211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do, 1 m v terénu	kus	233,00000	72,00	16 776,00		Vlastní
20	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	124,50000	94,00	11 703,00		Vlastní
21	185851121	Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m	m3	2,65000	385,00	1 020,25		Vlastní
22	10391100	Mulčovací kůra	m3	4,15000	1 650,00	6 847,50		Vlastní
23	Pol__0023	Hadice flexibilní pro zálivku	kus	8,00000	94,00	752,00		Vlastní
24	Pol__0024	Univerzální hnojivo pro okrasné a lesní dřeviny	kus	40,00000	9,00	360,00		Vlastní
25	60591255	Kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	24,00000	165,00	3 960,00		Vlastní
26	Pol__0026	Juta na obalení kmene 7bm x strom	bm	112,00000	11,00	1 232,00		Vlastní
27	Pol__0027	Úvazky ke stromům 2bm x strom	bm	16,00000	11,00	176,00		Vlastní
28	10311100	Zahradnický substrát na výměnu do jam	m3	9,82500	1 650,00	16 211,25		Vlastní
29	Pol__0029	Fraxinus excelsior GLOBOSA, Vk, ok 14-16	kus	3,00000	8 250,00	24 750,00		Vlastní
30	Pol__0030	Tilia cordata, Vk, ok 14-16	kus	5,00000	7 535,00	37 675,00		Vlastní
31	Pol__0031	Cornus alba Sibirica, v 30 - 40	kus	52,00000	204,00	10 608,00		Vlastní
32	Pol__0032	Forsythia intermedia, v 30 - 40	kus	15,00000	94,00	1 410,00		Vlastní
33	Pol__0033	Hydrangea paniculata PINKY WINKY, v 30 - 40	kus	6,00000	424,00	2 544,00		Vlastní
34	Pol__0034	Magnolia x soulangeana, v 100 - 125	kus	3,00000	1 738,00	5 214,00		Vlastní
35	Pol__0035	Physocarpus opulifolius Diabolo, v 30 - 40	kus	25,00000	204,00	5 100,00		Vlastní
36	Pol__0036	Pinus mugo, v 30 - 40	kus	3,00000	318,00	954,00		Vlastní
37	Pol__0037	Potentilla fruticosa, v 30 - 40	kus	6,00000	94,00	564,00		Vlastní
38	Pol__0038	Prunus laurocerasus, v 40 - 60	kus	93,00000	385,00	35 805,00		Vlastní
39	Pol__0039	Rhododendron sp., v 50 - 60	kus	17,00000	715,00	12 155,00		Vlastní
40	Pol__0040	Spiraea vanhouteii, v 30 - 40	kus	2,00000	94,00	188,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 03	Sadové úpravy
R:	D.3	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
41	Pol__0041	Taxus baccata, v 40 - 60	kus	1,00000	314,00	314,00		Vlastní
42	Pol__0042	Viburnum x pragense, v 30 - 40	kus	10,00000	314,00	3 140,00		Vlastní
Díl: 3		Založení trávníků				37 396,00		
43	18480-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře, jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5. Pozn.: položka zahrnuje 20% rezervu na opětovný postřik po založení TTP.	m2	449,28000	6,00	2 695,68		Vlastní
44	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,18720	49 500,00	9 266,40		Vlastní
45	183403131	Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině skupiny 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	374,40000	11,00	4 118,40		Vlastní
46	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	374,40000	6,00	2 246,40		Vlastní
47	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v, rovině nebo na svahu do 1:5	m2	374,40000	39,00	14 601,60		Vlastní
48	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	374,40000	6,00	2 246,40		Vlastní
49	Pol__0049	Herbicid pro odplevelení půdy	l	1,00000	424,00	424,00		Vlastní
50	Pol__0050	Osivo směs travní parková - okrasná - pro pobytové plochy, special. odolnější směs snášejší zátěží	kg	11,23200	160,00	1 797,12		Vlastní
Díl: 4		Rozvojová a udržovací péče				39 024,75		
51	185851121	Dovoz vody pro závlivku na vzdálenost do 1000 m	m3	39,75000	440,00	17 490,00		Vlastní
52	185804311	Zalitií rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	39,75000	385,00	15 303,75		Vlastní
53	184851522	Řez stromů tvarovací hlavový s opakovaným intervalem řezu přes 2 do 5 let výšky nasazení hlavy přes, 2 do 6 m	kus	3,00000	165,00	495,00		Vlastní
54	184806124	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů trnitých, o průměru koruny přes 6 do 8 m	kus	2,00000	55,00	110,00		Vlastní
55	184813541	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem hnízdově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	867,00000	6,00	5 202,00		Vlastní
56	Pol__0056	Herbicid pro odplevelení půdy	l	1,00000	424,00	424,00		Vlastní
Celkem						357 688,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 04	Objekty pro odpad
R:	D.4.1	Kóje pro separovaný odpad SO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		Zemní práce	2 835,97						
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapauzených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 0,4*0,55*(4,96+4,6*2+1,63*2)	m3	3,83240	581,00	2 226,62	800-1	RTS 23/ II	
				3,83240					
2	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 0,4*0,55*(4,96+4,6*2+1,63*2)	m3	3,83240	159,00	609,35	800-1	RTS 23/ II	
				3,83240					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	19 463,82						
3	274272140RT2	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 12/15 s výplní betonem, bez výztuže, 0,2*(4,86+4,7*2+1,58*2)	m2	3,48400	1 925,00	6 706,70	801-1	RTS 23/ II	
				3,48400					
4	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 základový pas : 0,4*0,5*(4,96+4,6*2+1,63*2) ztratné : 3,484*0,03	m3	3,58850	3 555,00	12 757,12	801-1	RTS 23/ II	
				3,48400					
				0,10452					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	119 163,52						
5	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků 0,000222*(4,68+4,44+5,12*2+4,88*2+1,34*2+1,22*2)*2*1,05	t	0,01600	58 300,00	932,80	801-1	RTS 23/ II	
				0,01596					
6	318232238R00	Ploty z cihel lícových vyzdívká polí mezi sloupky z cihel ražených, plných, tloušťky 115 mm oboustranně spárované současně při zdění, 1,65*(4,68+4,88*2+1,34*2)	m2	28,24800	3 760,00	106 212,48	801-1	RTS 23/ II	
				28,24800					
7	345232121R00	Stříška na zdivo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 300 mm, tloušťky 80 mm s dodávkou zákrytových desek (4,68+4,88*2+1,34*2)	m	17,12000	702,00	12 018,24	801-1	RTS 23/ II	
				17,12000					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	22 529,23						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 04	Objekty pro odpad
R:	D.4.1	Kóje pro separovaný odpad SO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
8	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, cementovou maltou <small>1,65*(4,68+4,44+5,12*2+4,88*2+0,12*2+1,22*2+1,34*2)</small>	m2	56,89200	396,00	22 529,23	801-1	RTS 23/ II
						56,89200		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 985,26		
9	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m <small>na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)</small>	t	19,02757	735,00	13 985,26	801-5	RTS 23/ II

Celkem						177 977,80
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 04	Objekty pro odpad
R:	D.4.2	Kóje pro komunální odpad KO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		Zemní práce						804,23	
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapauzených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 0,4*0,55*(3,44+1,5)	m3	1,08680	581,00	631,43	800-1	RTS 23/ II	
					1,08680				
2	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 0,4*0,55*(1,5+3,44)	m3	1,08680	159,00	172,80	800-1	RTS 23/ II	
					1,08680				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						5 500,22	
3	274272140RT2	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 12/15 s výplní betonem, bez výztuže, 0,2*(3,44+1,45)	m2	0,97800	1 925,00	1 882,65	801-1	RTS 23/ II	
					0,97800				
4	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 základový pas : 0,4*0,5*(1,5+3,44) ztratné : 0,988*0,03	m3	1,01760	3 555,00	3 617,57	801-1	RTS 23/ II	
					0,98800				
					0,02964				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						34 591,00	
5	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků 0,000222*(3,44+3,32+1,65+1,53)*2*1,05	t	0,00460	58 300,00	268,18	801-1	RTS 23/ II	
					0,00463				
6	318232238R00	Ploty z cihel lícových vyzdívká polí mezi sloupky z cihel ražených, plných, tloušťky 115 mm oboustranně spárované současně při zdění, 1,65*(1,53+3,44)	m2	8,20050	3 760,00	30 833,88	801-1	RTS 23/ II	
					8,20050				
7	345232121R00	Stříška na zdivo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 300 mm, tloušťky 80 mm s dodávkou zákrytových desek 3,44+1,53	m	4,97000	702,00	3 488,94	801-1	RTS 23/ II	
					4,97000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější						6 573,20	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 04	Objekty pro odpad
R:	D.4.2	Kóje pro komunální odpad KO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
8	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, cementovou maltou 1,65*(3,44*2+1,65+1,53)	m2	16,59900	396,00	6 573,20	801-1	RTS 23/ II
				16,59900				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					3 997,99	
9	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)	t	5,43944	735,00	3 997,99	801-5	RTS 23/ II

Celkem						51 466,64
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 11	Městský mobiliář
R:	D.11	Městský mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Lavičky, odpadkové koše				111 750,00		
1	PC	Lavička s opěradlem a područkami	ks	3,00000	17 500,00	52 500,00		Vlastní

Lavička s opěradlem délka 1600 mm, s područkami, bočnice - alu slitina, vypalovaná prášková barva-RAL7016-antracitově šedá, sedák a opěradlo - tepelně upravená borovice, alt. tropické dřevo. Kotvení lavičky - čtyřmi nerezovými závitovými tyčemi pomocí chemické kotvy do základů

2	PC	Montáž lavičky do připraveného základu	kpl	3,00000	800,00	2 400,00		Vlastní
3	PC	Základové pasy pro lavičky včetně zemních prací	kpl	3,00000	2 200,00	6 600,00		Vlastní
4	PC	Odpadkový koš, pevně kotvený	ks	3,00000	11 800,00	35 400,00		Vlastní

konstrukce - ocelový svařenec z výpalků z plechu na ocelovém sloupku, žárově zinkovaný, rozměr: o 380 mm x 780 - 900 mm, úprava povrchu konstrukce - vypalovaná prášková barva-RAL7016-antracitově šedá, vnitřní nádoba - pozink. plech s odklápacím víkem, objem 35 – 45 l, opláštění - tepelně upravená borovice alt. tropické dřevo. Ukotvení: nosný sloupek zabetonovat do základové patky.

5	PC	Montáž odpadkového koše do základové patky	ks	3,00000	850,00	2 550,00		Vlastní
6	PC	Základová patka pro odpadkový koš vč. zemních prací	ks	3,00000	2 100,00	6 300,00		Vlastní
7	PC	Doprava laviček a odpadkových košů	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní

Celkem lavičky a odpadkové koše

Díl: 2		Přístřešek MAD				173 500,00		
8	PC	Přístřešek čekárny zastávky MAD	kpl	1,00000	120 000,00	120 000,00		Vlastní

Přístřešek čekárny zastávky MAD 3,0 m/2,5 m/1,8 m. Ocelová konstrukce z ocelových jeleků a výpalků z plechu, s bočnicemi, prosklení na zadní stěně i na bocích. Střecha z bezpečnostního neprůhledného skla tl. 8 mm, zadní a boční výplně z čirého bezpečnostního skla tl. 8 mm, úprava skla pro nevidomé a proti kolizi s ptactvem. Ocelové profily pozinkované, prášková vypalovací barva RAL 9007. Lavička na celou délku přístřešku a zadní opěrka z masivního dřeva - tepelně upravená borovice, alt. tropické dřevo. Kotvení – nerezové závitové tyče do předem vybudovaných základů.

9	PC	Montáž přístřešku včetně lavičky	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
10	PC	Základové patky pro přístřešek (5 ks)	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
11	PC	Doprava přístřešku	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní

Celkem přístřešek MAD

Bourání

Díl: 3		Bourání				7 500,00		
---------------	--	----------------	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23.07-1_1	Regenerace sídliště - Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
O:	SO 11	Městský mobiliář
R:	D.11	Městský mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
12	PC	Demontáž stávajícího přístřešku, odvoz (TR)	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
13	PC	Odstranění 2ks laviček a 2ks odpadkových košů	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
<i>celkem Bourání</i>								

Celkem	292 750,00
---------------	-------------------