



Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ² PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
5.01	OCHOZ - VOLNÝ VYBĚR	51.97	stávající	SDK, stuk. om.	stávající
5.02	STROJOVNA VZT	32.50	natěr na beton	SDK, stuk. om.	natěr ve 10cm
PLOCHA MÍSTNOSTI CELKEM:		84.47			

LEGENDA:

SIL	
	ROZVADĚČ NN
	NEPŘIPOJENÝ ZAIZOLOVANÝ KABEL, CCA 3M (PŘÍPRAVA PRO BUD.NAPOJENÍ/JINÉ PROFESÍ)
KDE OZNAČENÍ (X) JE PŘÍPRAVA PRO: D = AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE NV = NÁKLADNÍ VÝTAH (JEHO ROZVADĚČ) OV = OSOBNÍ VÝTAH (JEHO ROZVADĚČ) O = EL.OVLÁDANÁ STŘEŠNÍ OKNA S PRISL. V = TÍMTO ZNAKEM ZAČÍNÁJÍ ZAŘÍZENÍ VZT	
	NASTAVITELNÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S VNĚJŠÍM SPÍNÁNÍM (V EL. KRABICI)
	TLAČÍTKO S OZNAČENÍM "TOTAL STOP", CHRÁNĚNÉ PROTI NECHTĚNĚMU STISKNUTÍ
	TLAČÍTKO S OZNAČENÍM "CENTRAL STOP", CHRÁNĚNÉ PROTI NECHTĚNĚMU STISKNUTÍ
	TLAČÍTKO NUCENÉ VENTILACE CHÚC, CHRÁNĚNÉ PROTI NECHTĚNĚMU STISKNUTÍ
	PROPOJOVACÍ/SPOJOVACÍ EL.KRABICE
	NOVÉ SVÍTIDLO UMĚLÉ, NORMÁLNÍ (VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO OSV. URČ. PROSTORU)
	NOVÉ SVÍTIDLO NOUZOVÉ (VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO OSV. URČ. PROSTORU)
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 1 (JEDNOPÓLOVÝ)
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 6 (STŘÍDAVÝ)
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 7 (KŘÍŽOVÝ)

OBECNĚ	
	HORIZONTÁLNÍ STOUPÁČÍ TRASA (S PRURAZEM)

LEGENDA HMOT:	
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	VYBOURANÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE
	ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP 280140/85mm - P20 NA MC 10 MPa
	ZDIVO Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC 300240/599mm - P2-400 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
	ŠÁROKARTONOVÁ PŘÍCKA NA KOVĚNÝ OVL KONSTRUKCI, DVOUTĚ OPLÁŠTĚNÍ DESKAMI TL 12,5 mm. ZVUKOVÉ ISOLACÍ PRÍCKY - MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ ISOLACE 6. 75 mm.

POZN.:

- V PROSTORÁCH, KDE JE ZAKRESLENO A BUDE NOVÉ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, SE STARÉ NOUZOVÉ DEMONTUJE (KABELÁŽ SE ZRUŠÍ).
- NOVÉ NOUZOVÉ SE NAPOJÍ NA NEJBLIŽŠÍ PŘÍVOD NORMÁLNÍHO OSVĚTLENÍ PŘÍSLUŠNÉHO PROSTORU, VE KTERÉM SE BUDOU NOUZOVÁ SVÍTIDLA MONTOVAT.
(PRO JEJICH MOŽNÉ DOBÍJENÍ A ROZSVÍCENÍ V PŘÍPADĚ VÝPADKU NAPÁJENÍ U TOHOTO PŘÍVODU NORMÁLNÍHO OSVĚTLENÍ.)
- V MÍSTECH BOURANÝCH KONSTRUKCÍ A OTVORŮ BUDE NUTNÁ SOUČINNOST SE STAVEBNÍ PROFESÍ (VYPNUTÍ PŘÍVODU PRO KABELÁŽ VEDOUcí SMĚREM K BOURANÉMU MÍSTU/PROSTORU A PŘÍP. NÁSLEDNÁ OPRAVA / POSUNUTÍ PORUŠENÝCH UŽÍVANÝCH TRAS EL. ROZVODŮ)
- KONSTRUKCE ODDĚLUJÍCÍ POŽÁRNÍ ÚSEKY V MÍSTECH PRŮCHODU KABELÁŽE JE TŘEBA PROTIPOŽÁRNĚ ZATĚSNIT. (POŽÁRNÍ ÚSEKY A POŽADOVANÉ ZATĚSNĚNÍ S OHLEDEM NA TYP KONSTRUKCÍ MUŽEJÍ BÝT PROVEDENY PODLE PŘÍKLADŮ TOHOTO OBJEKTU.
- V PROSTORÁCH SCHODIŠTĚ SE VYMĚNÍ VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ ZA NOVÉ.
- PRO NOVÁ SVÍTIDLA NORMÁLNÍHO OSVĚTLENÍ BUDE POUŽITO STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH TRAS. V MÍSTECH, KDE SVÍTIDLA JSOU NOVÉ, NEBO JSOU OD STÁVAJÍCÍHO UMÍSTĚNÍ POSUNUTA (NEVEDE TOUTO TRASOU STÁVAJÍCÍ KABELÁŽ), BUDE Z NEJBLIŽŠÍHO MÍSTA NAPOJENA NOVÁ KABELÁŽ.
- V PROSTORÁCH BUDOVÁNÍ NOVÉ KABELÁŽE BUDE ULOŽENÍ VEŠKERÉ KABELÁŽE POD OMÍTKU (NEMUSÍ BÝT V TECH. MÍSTNOSTECH A SKLADECH).
- TZN. BUDE NUTNÉ ULOŽIT POD OMÍTKU JAK NOVOU ZAKRESLENOU A MĚNĚNOU, TAK OSTATNÍ (STÁVAJÍCÍ, KTERÁ JE V LIŠTÁCH NEBO VOLNĚ) V TĚCHTO PROSTORÁCH.

TIPA Telekom plus a.s.
Hrobovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

STUPEŇ REVIZE DOKUMENTU:

Název souboru: ZN8_18_DPS_D.1.1.4_20 - 0_Dispozice SIL+SLP

Paré:

Stupeň dokumentace:	Číslo dokumentu:	Revize:	Datum:
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	ZN8_18_DPS_D.1.1.4_20	0	12 / 2018
Kreslil:	Kontroloval:	Schválil:	List:
Ing. Jiří Postupa	Pavel Pihál	Ing. Vítězslav Krátký	05
Investor: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč		Počet A4:	Měřítko:
Zpracovatel dokumentace a držitel práv:		8	1 : 50

TIPA Telekom plus a.s.
Hrobovická 169, 674 01 Třebíč
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

Název:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Městská knihovna v Třebíči, Hasskova 102/2, PSČ 67401

Doplňující název:

D.1.1.4 - Silnoproudé rozvody
D.2 DOKUMENTACE TECHNIKY PROSTŘEDÍ STABEB

DISPOZICE SIL - OCHOZ V PODKROVÍ (5.NP)