




PŮDORYS



ŘEZ P1



ŘEZ P2



POZNÁMKA:

SCHODIŠTĚ JE PROVEDENO DO STÁVAJÍCÍHO PROSTORU V ROZMĚRECH PŮVODNÍHO TĚLESA.

MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY PŘEDEVŠÍM TYTO NORMY:
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky
ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí

Tato dokumentace je zpracována ve stupni pro "realizaci stavby", veškeré další podrobnosti, pozice a dimenze kotvicích prvků, dilatace apod. budou upřesněny v další fázi tzv. "Dílenkové a výrobní dokumentaci" zajištěné dodavatelem schodiště. Kotvení prvky budou budou z korozivzdorné oceli. Veškeré ocelové prvky schodiště budou opatřeny práškovou barvou v odstínu "kovářská čern", dřevěné prvky budou opatřeny laky (v případě stupňů protiskluzovými s atestem). Dřevěné stupně a podstupnice budou z masivní dubové spárovky v tl. 40 a 25 mm. Schodiště vč. zábradlí a veškerých kotveních materiálů apod. bude kompletní dodávkou specializované firmy.



COPYRIGHT: Tento plán je duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho svolení rozmnožován a ani zpřístupněn třetím osobám (odvoláme se na zákon o vlastnických právech a na zákon proti nekalé soutěži).

PROJEKTANT Ing. L. VOSTAL	VYPRACOVAL ZDENĚK CHODUR	KRESLIL ZDENĚK CHODUR	KONTOLOVAL Ing. L. VOSTAL	PROJEKTY STAVEB www.vostal.com Ing. L. Vostal, Husova 10, Třebíč tel.: 566844612, IČ: 130 75 047	
MÍSTO STAVBY: k.ú. Třebíč [769738], parc. č. st. 18, 19				FORMÁT	
INVESTOR: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč				DATUM	09/2023
AKCE (OBJEKT):				STUPEŇ	DPS
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY MĚSTSKÉ KNIHOVNY, ul. HASSKOVA, TŘEBÍČ - ZMĚNA č. 1				ČÍS. ZAKÁZKY	18/2017
				ARCH. ČÍSLO	
ČÁST D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení DOKUMENTACE: D.1.1.2 - Výkresová část OBSAH VÝKRESU:				MĚŘITKO:	ČÍS. KOPIE
SCHODIŠTĚ NA OCHOZ				1:10	
				ČÍS. VÝKR.:	D.1.1.2.09