



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ, M 1:500

PRACOVNÍ FÁZE 1



REFERENČNÍ VOZDILO



NSN – Nakladní Souprava Navesova	
Celková délka	16.500m
Celková šířka	2.500m
Celková výška karoserie	4.000m
Min. světlo výška karoserie	0.332m
Rozchod kol	2.500m
Doba otáčení mezi plnými rejdy	6.00 s
Poloměr zatáčení mezi stěnami	10.300m

UMÍSTĚNÍ DIOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Směrové umístění

Svislé dopravní značky a dopravní zařízení se umísťují přibližně kolmo ke směru silničního provozu. Reflexní dopravní značky a reflexní dopravní zařízení se umísťují tak, aby maximální účinek odrazu světelných paprsků reflektorů vozidel působil na řidiče mimo obec ze vzdálenosti přibližně 100 m, v obci přibližně 50 m.


Vzdálenost mezi dopravními značkami

V podélném směru se dopravní značky umísťují ve vzájemné vzdálenosti tak, aby je bylo možno včas vnímat.


Na silnicích je tato vzdálenost nejméně 30 m, v obci na dopravně málo významných silnicích může být výjimečně 10 m.

Uspořádání a kombinace

Dopravní značky se na sloupku (konstrukci) umísťujú symetricky pod sebou.
Na jednom sloupku (konstrukci) lze umísťovat pouze značky téhož typu velikosti.



LEGENDA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ



SNÍŽENÍ POČTU JÍZDNÍCH PRUHŮ – 2x

PRÁCE – 3x
SMĚROVÁ ŠIPKA– 1x

KONEC VŠECH ZÁKAZŮ – 2x

SMĚROVACÍ DESKA "PRAVÁ" – 15x

SMĚROVACÍ DESKA "PRAVÁ" + SVĚTLO S7 - 10x

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.
Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

ÍČ: 287 86 793

investor: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

**Třebíč - SO 201 podchod pod průjezdním
úsekem silnice I/23 Sucheniova ul.
(km 1,69066 - 1,70992)**

■ kraj:
Vysočina

■ MÚ/OU:
Třebíč

■ stupeň utajení:
bez utajení

■ datum:
11 / 2016

■ zakázkové číslo:
16 131

■ stupeň PD:
PDPS

■ odpovědný projektant stavby:
Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu:
Ing. Ivan Šír

■ vypracoval:
Bc. Karel Laš

■ kontroloval:
Ing.Ivan Šír

změna číslo:
00

■ měřítko:
M 1:500

A.5.2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

PRACOVNÍ FÁZE 1

A.5.2.1